

## Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Celková oprava vnitřního vodovodu a objektové kanalizace v pavilonu SM3	Objednatel:		IČO/DIČ:	
Druh stavby:	D.1.4.1 Zdravotné technické instalace	Projektant:	S WHG s.r.o.	IČO/DIČ:	63321271/CZ63321271
Lokalita:	ZŠ Masarykova Valašské Meziříčí	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	150	Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	S WHG s.r.o.	Datum:	31.03.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 164 036,84	Práce přesčas 0,00	Zařízení stavenišť 0,00		
	Montáž 177 746,92	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		
PSV	Dodávky 735 112,21	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		
	Montáž 637 510,79		Provozní vlivy 0,00		
"M"	Dodávky 32,48		Ostatní 0,00		
	Montáž 217,52		NUS z rozpočtu 0,00		
Ostatní materiál	5 000,00				
Přesun hmot a sutí	105 910,28				
ZRN celkem	1 825 567,04	DN celkem 0,00	NUS celkem 0,00		0,00
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00		0,00
			ORN celkem 0,00		0,00
			ORN celkem z obj. 0,00		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 865 567,04	DPH 21%	391 769,08
		Celkem bez DPH	1 865 567,04
		Celkem včetně DPH	2 257 336,12

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

# Slepý stavební rozpočet - Jen skupiny

VERLAG  
DASHÖFER

<b>Název stavby:</b>		<b>Celková oprava vnitřního vodovodu a objektové kanalizace v pavilonu SM3</b>		<b>Objednatel:</b>	
<b>Druh stavby:</b>		D.1.4.1 Zdravotně technické instalace		<b>Projektant:</b>	S WHG s.r.o.
<b>Lokalita:</b>		ZŠ Masarykova Valašské Meziříčí		<b>Zhotovitel:</b>	
<b>JKSO:</b>		Zpracováno dne: 31.03.2023		<b>Zpracoval:</b>	S WHG s.r.o.
Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Celkem
		Dodávka	Montáž		
	Nezařazeno	904 181,53	961 385,51		1 865 567,04
3	Svislé a kompletní konstrukce	15 668,20	12 507,06		28 175,26
6	Úpravy povrchů a osazování výplňí otvorů	96 559,74	81 074,76		177 634,50
72	Zdravotně technické instalace	669 604,26	481 476,64		1 151 080,90
76	Konstrukce	6 482,42	58 967,58		65 450,00
77	Podlahy	17 987,93	23 725,07		41 713,00
78	Dokončovací práce	41 037,61	98 537,89		139 575,50
8	Trubní vedení	48 139,01	38 184,99		86 324,00
9	Dokončovací práce, demolice	3 702,38	126 911,50		130 613,88
	Ostatní materiál	5 000,00	0,00		5 000,00
	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	40 000,00		40 000,00
<b>Celkem:</b>					<b>1 865 567,04</b>

Poznámka:

## Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Celková oprava vnitřního vodovodu a objektové kanalizace v pavilonu SM3		Objednatel:					
Druh stavby:		D.1.4.1 Zdravotně technické instalace		Začátek výstavby:		S WHG s.r.o.			
Lokalita:		ZŠ Masarykova Valašské Meziříčí		Konec výstavby:					
JKSO:		31.03.2023		Zpracoval:		S WHG s.r.o.			
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Cenová soustava
						Dodávka	Montáž		
		<b>Nezafazeno</b>			<b>904 181,53</b>	<b>961 385,51</b>	<b>1 865 567,04</b>		
		<b>Zdl podpěrné a volné</b>			<b>6 071,84</b>	<b>4 888,16</b>	<b>10 960,00</b>		
1	317941212RA0	Překlad z nosníků I č. 160, dl.1,5 m, zdivo 300 mm	kus	2,00	5 480,00	6 071,84	4 888,16	10 960,00	RTS / 2023
		<b>Stěny a příčky</b>			<b>9 598,36</b>	<b>7 618,90</b>	<b>17 215,26</b>		
2	342013121R00	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce,2x opláštěň.,RB 12,5mm	m2	7,14	1 580,00	6 020,20	5 261,00	11 281,20	RTS / 2023
		<i>RTS komentář: Příčka sádrokartonová Rigips, systém SK14 odpovídá W112, jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 12,5 mm. Pozární odolnost EI 60. Maximální výška stěny 3600 mm. 3.40.04</i>							
3	346244313R00	Obezdivky van a WC nádržek z desek Ytong tl. 100 mm	m2	5,94	999,00	3 576,16	2 357,90	5 934,06	RTS / 2023
		<b>Úprava povrchů vnitřní</b>			<b>4 601,00</b>	<b>21 699,00</b>	<b>26 300,00</b>		
4	612100010RAA	Hrubá výplň rýh ve stěnách, včetně omítky a malby	m2	20,00	1 315,00	4 601,00	21 699,00	26 300,00	RTS / 2023
		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>			<b>86 808,47</b>	<b>56 386,03</b>	<b>145 192,50</b>		
5	113109325R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prosý tl.25 cm	m2	24,30	1 119,00	0,00	27 191,70	27 191,70	RTS / 2023
6	631315711RM1	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 z betonu prostého	m3	24,30	3 950,00	71 790,08	24 194,92	95 985,00	RTS / 2023
		<i>Podložka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu kycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod poléry, výšky do asfaltu, pod podlahy. Mazaniny lžoušek nad 24 cm se oceňují položkami souboru 41131 Beton kleněb v nadzemních podlažích. Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. V položce jsou zakaalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách</i>							
7	631664111R00	Oprava beton. podlah cement. hmotou tl. do 10 mm	m2	24,30	107,00	1 840,62	759,48	2 600,10	RTS / 2023
		<i>RTS komentář: Položka je určena pro opravy výtluků, dutin, nepolybujících se prasklin ve vnitřních a venkovních prostorách v tl. od 1 mm do 10 mm. Položka obsahuje penetraci podkladu a opravnou hmotu</i>							
8	711212005R00	Hydroizolační povlak - stěrka včetně penetrace	m2	24,30	799,00	13 175,77	6 239,93	19 415,70	RTS / 2023
		<i>RTS komentář: Bitumenová stěrka tl. 3 mm proti zemní vlhkosti ve dvou vrstvách. Aplikace pomocí hladítka. V položce je zakaalkulována penetrace podkladu.</i>							
		<b>Výplně otvorů</b>			<b>5 152,27</b>	<b>989,73</b>	<b>6 142,00</b>		
9	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	2 850,00	1 860,27	989,73	2 850,00	RTS / 2023
		<i>Položka je určena pro osazení zárubní nebo rámu dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybelonovaním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je určena také pro osazení zárubní a rámu do stěn z přeřa dílců, které se provádí současně nebo postupně po osazení stěnových dílců, podobně je určena pro konstrukce zděné nad 150 mm lžoušky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka kryje vybetonování nadvýšného prahu u balkonových dveří. Položka je určena i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívaní sklem profilovaným (Copillit apod.). V položce jsou zakaalkulovány náklady na kotvení rámu do zděva a plati pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k vyztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). V položce jsou zakaalkulovány i náklady na dodávku zárubní. Volba položky se řídí plochou otvoru. Dveře vnitřní hladké plně CPL STANDARD 1-křídle 700 x 1970 mm</i>							
10	61165002	rám z MDF vnitřní výplň - vyřezávaná dřevotřísková povrchová úprava - laminát CPL	kus	1,00	3 292,00	3 292,00	0,00	3 292,00	RTS / 2023
		<i>RTS komentář: rám z MDF vnitřní výplň - vyřezávaná dřevotřísková povrchová úprava - laminát CPL</i>							
		<b>Vnitřní kanalizace</b>			<b>134 215,64</b>	<b>190 793,36</b>	<b>325 009,00</b>		

11	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus	11,00	86,00	0,00	946,00	946,00	RTS I / 2023
12	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	14,00	93,00	0,00	1 302,00	1 302,00	RTS I / 2023
13	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 75 x 1,9 mm	kus	1,00	111,00	0,00	111,00	111,00	RTS I / 2023
14	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	10,00	145,00	0,00	1 450,00	1 450,00	RTS I / 2023
15	721100011RA0	Kanalizace vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce	m	25,00	1 455,00	13 057,06	23 317,94	36 375,00	RTS I / 2023
		<i>RTS komentář: V poloze je zakalkulováno: Výkop rýhy ruční, odvoz výkopku do 10 m, lože pod potrubí ze štéřkopísku, dodávka a montáž potrubí a zásyp rýhy sypaninou</i>							
16	721100012RA0	Kanalizace vnitřní, PVC, D 125 mm, zemní práce	m	44,00	1 632,00	29 999,09	41 808,91	71 808,00	RTS I / 2023
		<i>RTS komentář: V poloze je zakalkulováno: Výkop rýhy ruční, odvoz výkopku do 10 m, lože pod potrubí ze štéřkopísku, dodávka a montáž potrubí a zásyp rýhy sypaninou</i>							
17	721100013RA0	Kanalizace vnitřní, PVC, D 160 mm, zemní práce	m	12,00	1 999,00	10 573,59	13 414,41	23 988,00	RTS I / 2023
		<i>RTS komentář: V poloze je zakalkulováno: Výkop rýhy ruční, odvoz výkopku do 10 m, lože pod potrubí ze štéřkopísku, dodávka a montáž potrubí a zásyp rýhy sypaninou</i>							
18	721170959R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 315 mm	kus	2,00	6 230,00	10 862,91	1 597,09	12 460,00	RTS I / 2023
19	721176134R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 75 x 1,9 mm	m	16,00	631,00	4 367,78	5 728,22	10 096,00	RTS I / 2023
20	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 2,7 mm	m	8,00	942,00	4 037,94	3 498,06	7 536,00	RTS I / 2023
21	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 2,7 mm	m	10,00	942,00	5 047,42	4 372,58	9 420,00	RTS I / 2023
		<i>RTS komentář: Bude provedeno při realizaci. Potrubí bude vyměněno nebo demontováno.</i>							
22	721176102R00	Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm	m	6,00	291,00	697,23	1 048,77	1 746,00	RTS I / 2023
23	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	10,00	312,00	1 244,10	1 875,90	3 120,00	RTS I / 2023
24	721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	6,00	999,00	2 278,24	3 715,76	5 994,00	RTS I / 2023
25	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	42,00	841,00	17 168,47	18 153,53	35 322,00	RTS I / 2023
26	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm	m	40,00	729,00	11 568,38	17 591,62	29 160,00	RTS I / 2023
27	721176146R00	Potrubí HT dešťové (svislé), D 125 x 3,1 mm	m	22,00	858,00	13 644,87	5 231,13	18 876,00	RTS I / 2023
28	721177724R00	Čističí kus, odpadní svislé, D 75 mm	kus	6,00	374,00	1 424,17	819,83	2 244,00	RTS I / 2023
29	721177725R00	Čističí kus, odpadní svislé, D 110 mm	kus	9,00	527,00	2 993,00	1 750,00	4 743,00	RTS I / 2023
30	721177726R00	Čističí kus, odpadní svislé, D 125 mm	kus	2,00	751,00	1 051,35	450,65	1 502,00	RTS I / 2023
31	721210831R00	Demontáž vpustí s obětíavkou	kus	2,00	299,00	0,00	598,00	598,00	RTS I / 2023
32	721223423RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N	kus	2,00	1 599,00	2 980,67	217,33	3 198,00	RTS I / 2023
33	721170965R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm	kus	1,00	442,00	90,13	351,87	442,00	RTS I / 2023
34	721140915R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 100 mm	kus	4,00	686,00	647,59	2 096,41	2 744,00	RTS I / 2023
35	721140916R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 125 mm	kus	2,00	867,00	481,64	1 252,36	1 734,00	RTS I / 2023
36	721140802R00	Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm	m	160,00	157,00	0,00	25 120,00	25 120,00	RTS I / 2023
37	721290822R00	Přesun vbouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech výšky přes 6 - 12 m	t	2,40	2 390,00	0,00	5 736,00	5 736,00	RTS I / 2023
		<i>RTS komentář: vodovrné do 100</i>							
38	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	3 290,00	2,20	0,00	7 238,00	7 238,00	RTS II / 2022
		<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>230 608,41</b>	<b>240 257,09</b>	<b>470 865,60</b>	
39	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	56,00	228,00	0,00	12 768,00	12 768,00	RTS I / 2023
40	722178711R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní Wavin Basalt Plus, polyfuzné svařené, D 20 x 2,8 mm	m	315,00	315,00	46 538,79	52 686,21	99 225,00	RTS I / 2023
		<i>RTS komentář: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže</i>							
41	722178712R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní Wavin Basalt Plus, polyfuzné svařené, D 25 x 3,5 mm	m	49,00	369,00	9 665,95	8 415,05	18 081,00	RTS I / 2023
42	722178713R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní Wavin Basalt Plus, polyfuzné svařené, D 32 x 4,4 mm	m	54,00	498,00	16 461,67	10 430,33	26 892,00	RTS I / 2023
43	722178714R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní Wavin Basalt Plus, polyfuzné svařené, D 40 x 5,5 mm	m	38,00	776,00	20 902,06	8 585,94	29 488,00	RTS I / 2023
44	722178715R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní Wavin Basalt Plus, polyfuzné svařené, D 50 x 6,9 mm	m	11,00	958,00	7 453,31	3 084,69	10 538,00	RTS I / 2023
45	722178716R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní Wavin Basalt Plus, polyfuzné svařené, D 63 x 8,6 mm	m	33,00	1 383,00	34 737,38	10 901,62	45 639,00	RTS I / 2023
46	722178717R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní Wavin Basalt Plus, polyfuzné svařené, D 75 x 8,4 mm	m	5,00	1 840,00	7 449,60	1 750,40	9 200,00	RTS I / 2023
47	722181212RT7	izolace nálieková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	100,00	88,00	2 277,29	6 522,71	8 800,00	RTS I / 2023
		<i>RTS komentář: V poloze je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky</i>							
48	722181212RT8	izolace nálieková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	26,00	88,00	625,01	1 662,99	2 286,00	RTS I / 2023
		<i>RTS komentář: V poloze je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky</i>							
49	722181213RU1	izolace nálieková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	5,00	105,00	181,55	343,45	525,00	RTS I / 2023



85	55231360	dřez nerez nastavný odkap. 505 pravý / 506 levý	kus	2,00	2 962,00	5 924,00	0,00	5 924,00	RTS I / 2023
<p><i>RTS komentář:</i> nerezová chromniklová ocel, jakosti DIN 1.4301 (CrNi 18/10) tvoří pokračování desky kuchyňské linky (stejně šířka 600 mm) upevňují se přímo na skříňku kuchyňské linky nutno předem ověřit, zda tloušťka sousední desky je shodná s výškou hrany dřezu rozměr nádob 380 x 380 mm tloušťka plechu 0,8 mm pro tloušťky desek 25 mm</p>									
86	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32/40 mm	kus	11,00	450,00	3 386,78	1 563,22	4 950,00	RTS I / 2023
<p><i>RTS komentář:</i> Zápachová uzávěrka 5/4", pro umyvadla s krycí nůžci odloku</p>									
87	725860201R00	Sifon dřezový HL100, 6/4", s přípojkou pro myčku, pračku	kus	8,00	552,00	3 361,99	1 054,01	4 416,00	RTS I / 2023
<p><i>RTS komentář:</i> Zápachová uzávěrka 6/4", pro umyvadla s krycí nůžci odloku</p>									
88	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	7,00	263,00	0,00	1 841,00	1 841,00	RTS I / 2023
89	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzoly	kus	10,00	352,00	0,00	3 520,00	3 520,00	RTS I / 2023
90	725210811R00	Demontáž a zpětná montáž umyvadla bez výtokových armatur	kus	2,00	422,00	19,92	824,08	844,00	RTS I / 2023
91	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	1,00	96,00	0,00	96,00	96,00	RTS I / 2023
92	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00	2 350,00	784,86	1 565,14	2 350,00	RTS I / 2023
93	725310823R00	Demontáž dřezů 1dlíňných v kuchyňské sestavě	soubor	2,00	138,00	0,00	276,00	276,00	RTS I / 2023
94	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	2,00	999,00	1 419,34	578,66	1 998,00	RTS I / 2023
95	725823111RT1	Baterie umyvadlová stojánková, ruční, bez otvírání odpadu	kus	11,00	2 390,00	23 647,47	26 290,00	26 290,00	RTS I / 2023
96	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvírání odpadu	kus	2,00	2 331,00	4 156,71	505,29	4 662,00	RTS I / 2023
97	725823134RT1	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuvnou sprchou	kus	5,00	3 312,00	15 163,19	1 396,81	16 560,00	RTS I / 2023
98	725823111RT1	Baterie bidetová stojánková, ruční, bez otvírání odpadu	kus	1,00	2 384,00	2 144,37	239,63	2 384,00	RTS I / 2023
99	725825111RT1	Baterie umyvadlová nástěnná ruční	kus	3,00	2 883,00	7 844,35	804,65	8 649,00	RTS I / 2023
100	725814122R00	Ventil pračkový se zpětinou Klapkou IVAR.08101 DN 15 mm x DN 20 mm	soubor	2,00	327,00	510,67	143,33	654,00	RTS I / 2023
101	725814101R00	Ventil rohový s filtrem IVAR.KING DN 15 mm x DN 10 mm	soubor	46,00	299,00	10 778,38	2 975,63	13 754,00	RTS I / 2023
102	55428080	Saniťami příčky pro wc kabinky NUTNO ZAMĚŘIT A POPTAT U VÝROBCE	kus	3,00	23 450,00	70 350,00	0,00	70 350,00	RTS I / 2023
<p><i>RTS komentář:</i> Příčky jsou kalkulovány při standardních rozměrech. Šířka 1 WC kabinky do 900mm, Hloubka 1 WC kabinky do 1800mm. Výška 1 WC kabinky do 2100mm (včetně nožek)</p>									
103	725249103R00	Montáž saniťárních příček pro wc kabinky	soubor	3,00	1 550,00	270,99	4 379,01	4 650,00	RTS I / 2023
<p><i>RTS komentář:</i> Systém montovaných panelů v hlínkových nebo jiných profilech obvykle s volným prostorem nad podlahou a do stropů.</p>									
104	725240811R00	Demontáž stěn wc kabinek	soubor	3,00	232,00	0,00	696,00	696,00	RTS I / 2023
105	725292041R00	Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l	soubor	13,00	1 035,00	11 670,50	1 784,50	13 455,00	RTS I / 2023
106	725292011R00	Zásobník na papírové ručníky nerezový	soubor	6,00	2 860,00	16 213,55	946,45	17 160,00	RTS I / 2023
107	725292035R00	Držák na toaletní papír nerezový	soubor	6,00	642,00	3 282,38	569,62	3 852,00	RTS I / 2023
108	725292061R00	WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu	soubor	6,00	1 337,00	7 447,80	574,20	8 022,00	RTS I / 2023
109	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	2 884,00	0,35	0,00	1 009,40	1 009,40	RTS I / 2023
<p><b>726</b> <b>Instalační prefabrikáty</b></p>									
110	72621121R00	Modul pro WC Kombifix, UP320, h. 1080 mm	soubor	6,00	7 896,00	41 401,87	5 974,13	47 376,00	RTS I / 2023
111	726211364R00	Modul pro bidet Duofix Basic, h. 1120 mm	soubor	1,00	6 550,00	5 654,46	895,54	6 550,00	RTS I / 2023
112	998726222R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m	%	560,00	0,35	0,00	196,00	196,00	RTS I / 2023
<p><b>767</b> <b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b></p>									
113	767995102R00	Montážní materiál ZTI, vč. spojovacího materiálu, uchycení a povrchové úpravy, předpoklad	kg	300,00	196,00	5 592,76	53 207,24	58 800,00	RTS I / 2023
114	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	100,00	52,00	889,66	4 310,34	5 200,00	RTS I / 2023
115	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	580,00	2,50	0,00	1 450,00	1 450,00	RTS I / 2023
<p><b>771</b> <b>Podlahy z dlaždic</b></p>									
116	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy	m2	1,00	127,00	0,00	127,00	127,00	RTS I / 2023
<p><i>RTS komentář:</i> V poloze není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,001 t/m2 konstrukce.</p>									
117	771990010RA0	Vybouření keramické nebo teracové dlažby	m2	18,00	262,00	0,00	4 716,00	4 716,00	RTS I / 2023
<p><i>RTS komentář:</i> V poloze není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,065 t/m2 konstrukce.</p>									
118	771100010RAA	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter., nivelační hmota tl. 3 mm, penetrace	m2	19,00	289,00	2 396,45	3 094,55	5 491,00	RTS I / 2023
<p><i>RTS komentář:</i> Systémové řešení firmy Mapei, penetrace Primer G, nivelační hmota Plano 3.</p>									
119	771570012RAB	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm, do tmele	m2	19,00	1 480,00	15 287,48	12 832,52	28 120,00	RTS I / 2023



