

REKAPITULACE STAVBY

Příloha č.1 Smlouvy č. 6440-0226-2023-19

Kód: 20234
Stavba: Oprava maleb a výměna koberců Školka

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Pavel Míka - FALIKO, ČSLA 2244, 390 03 Tábor

IČ: 18325297
DIČ: CZ6406151037

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				172 637,56
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	172 637,56		36 253,89
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	208 891,45
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20234

Stavba: Oprava maleb a výměna koberců Školka

Místo: Datum: 27. 1. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		172 637,56	208 891,45
20234	Oprava maleb a výměna koberců Školka	172 637,56	208 891,45

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
776	Podlahy povlakové				103 823,36
776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	66,500		
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	66,500		
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	66,500		
776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevností 20 MPa tl do 3 mm	m2	66,500		
776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	66,500		
776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	23,500		
776211111	Lepení textilních pásů	m2	66,500		
69751014R1	<i>koberec vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m (koberec s dětským motivem vhodný do dětské herny)</i>	m2	73,150		
776212111	Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou	m2	23,500		
69751014	<i>koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m</i>	m2	25,850		
776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	56,600		
776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	56,600		
28411009	<i>lišta soklová PVC 18x80mm</i>	m	57,732		
998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,591		