

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 528
Stavba: Oprava vnějšího betonového oplocení parku techniky

KSO:
Místo: kas.Klokoty - Tábor

CC-CZ:
Datum: 14. 2. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STATUS stavební a.s.

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 993 299,63
---------------------	--	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 993 299,63	418 592,92
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 411 892,55
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 528

Stavba: Oprava vnějšího betonového oplocení parku techniky

Místo: kas.Klokoty - Tábor

Datum: 14. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 993 299,63	2 411 892,55
528	Oprava vnějšího betonového oplocení parku techniky	1 993 299,63	2 411 892,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vnějšího betonového oplocení parku techniky

Místo: kas.Klokoty - Tábor

Datum: 14. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 993 299,63

D HSV Práce a dodávky HSV

1 953 299,63

D 1 Zemní práce

304 348,98

14	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	279,000		
15	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	279,000		
42	K	119003223	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	30,000		
P			<i>Poznámka k položce: neprůhledné !!! včetně navezení a odvezení</i>				
43	K	119003224	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	30,000		
16	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	139,500		
17	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	558,000		
18	K	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	23,250		
19	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	37,665		
20	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	46,500		
21	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	93,000		
22	K	171111103	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných ručně	m3	37,665		
23	M	58337344	štěrkopísek frakce 0/32	t	93,000		
24	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	558,000		
25	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	11,160		
26	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	139,500		
27	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	558,000		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				
28	K	338121123	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj do 0,15 m3	kus	102,000		
P			<i>Poznámka k položce: včetně dodávky betonu</i>				
29	M	592R	sloupek betonový plotový atypický tvaru H šedý 170x210x4000 mm	kus	102,000		
P			<i>Poznámka k položce: Sloupek bude vyroben z betonu C25/30 XC2 . Před výrobou sloupku bude předložena objednateli výrobní dokumentace sloupku včetně návrhu vnitřní výztuže . Sloupek bude vyroben na míru jako prefabrikát !!!</i>				
30	K	348101250	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 8 do 10 m2	kus	1,000		
31	M	553R	brána plotová dvoukřídlá Pz s výplní z trapézového plechu 3000x2500 mm	kus	1,000		
P			<i>Poznámka k položce: včetně sloupků,zámku,vložky, kování a spodních zářezek křídel proti otevření a zavření výplň : plech trapézový 35/207/1035 Pz tl. 0,63 mm nosný rám : úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR(11375) 50x50x5 mm - žárově zinkovaný</i>				
32	K	348121122	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x3000 mm	kus	186,000		
33	M	59233120	deska plotová betonová 2900x50x290mm	kus	186,000		
39	K	R	Těsnění gumové kónické	ks	186,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: provystředění rámu v ŽB sloupku Dodávka/ montáž/ demontáž				
37	K	348171540	Montáž oplocení z plechu vlnitého přes 70 kg na 1 m oplocení	m	279,000		
38	M	15485108	plech trapézový 35/207/1035 Pz tl 0,63mm	m2	770,040		
34	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	4 929,000		
P			Poznámka k položce: Rám z úhelníků 50/50/5 mm pro osazení trézového plechu jednotlivých polí (93 ks)				
35	M	130R	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm - žárově zinkovaný	t	4,929		
36	M	13010011	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 10mm	t	0,465		
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	186,000		
5	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	102,000		
6	K	966072826	Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti přes 70 kg	m	279,000		
P			Poznámka k položce: Zhotovitel odveze materiál na deponii do kas. P.Holého (dolní areál)				
7	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 6 do 10 m2	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: Zhotovitel odveze materiál na deponii do kas. P.Holého (dolní areál)				
D 997			Přesun sutě				
1	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 136,140		
P			Poznámka k položce: 20 km				
2	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	56,807		
3	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	56,807		
8	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	5,850		
D 998			Přesun hmot				
10	K	998232131	Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 m	t	154,632		
11	K	998232141	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	154,632		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN3			Zařízení staveniště				
12	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000		
D VRN9			Ostatní náklady				
13	K	090001000	Ostatní náklady - závěrečný uklid včetně vyklizení staveniště	kpl.	1,000		