

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2022-152

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Za kterou jedná: Ing. Jaroslav Pomyje,
ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury, Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7
odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Pomyje,
ve věcech organizačních: Ing. Miroslav Flajtinger,
ve věcech technických: Ing. Luboš Kvapil,
koordinátor BOZP: Ing. Jiří Hošek,







Datová schránka: hjyaavk,
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Martin Kott

zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Novém Jičíně pod č. j.: ŽÚ/1461/2016-Mlc/3
ze dne 10. 12. 2009,

Místo podnikání: Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín,
Bytem: 
IČO: 71002251,
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Tel., mobil: 
E-mail: 
Datová schránka: 2qy2zdi,
Adresa pro doručování: Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín,

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané v zadávacím řízení „**Stavební opravy na budovách č. 2, 3, 13, 21, 29, 34, 47, 56, 57, 78, 91, 92, v kasárnách generála Zahálky Hranice**“, systémové číslo NEN N006/23/V00006575 jako veřejná zakázka zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění stavebních oprav budov č. 2, 3, 13, 21, 29, 34, 47, 56, 57, 78, 91, 92, v areálu kasáren generála Zahálky Hranice, s cílem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Stavební opravy na budovách č. 2, 3, 13, 21, 29, 34, 47, 56, 57, 78, 91, 92, v kasárnách generála Zahálky Hranice“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Stavební opravy budov č. 2, 3, 13, 21, 29, 34, 47, 56, 57, 78, 91, 92, v kasárnách generála Zahálky Hranice.
 - 2.1.2. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 5 dnů po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2. 1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“, v příloze č. 2 „Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení „Stavební opravy na budovách č. 2, 3, 13, 21, 29, 34, 47, 56, 57, 78, 91, 92, v kasárnách generála Zahálky Hranice“, systémové číslo NEN N006/23/V00006575. Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky,
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy,
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úroveň výsledné kvality či parametry díla,
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

22 379 233,38 Kč bez DPH

(slovy: dvacet dva milionů tři sta sedmdesát devět tisíc dvě stě třicet tři korun českých, třicet osm haléřů).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 4 699 639,01 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **27 078 872,39 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s položkovým rozpočtem (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12. 1. smlouvy vyříditi si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu osob a vjezdu vozidel do vojenského objektu. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické

- uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **dnem předání a převzetí staveniště.**
- 4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději **do 30. 11. 2023.**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4. 4. nebo čl. 4. 5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny Po – Čt 6:30 – 15:30 hod., Pá 6:30 – 13:00 hod., soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.8. Místem plnění jsou budovy č. 2, 3, 13, 21, 29, 34, 47, 56, 57, 78, 91, 92, v kasárnách generála Zahálky Hranice, CE: 07-12-01/002, 07-12-01/003, 07-12-01/013, 07-12-01/021, 07-12-01/029, 07-12-01/034, 07-12-01/047, 07-12-01/056, 07-12-01/057, 07-12-01/078, 07-12-01/091, 07-12-01/092.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště,
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ,
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) vykonává pan

Ing. Jiří Hošek.

- 5.4.1.** Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy,
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů,
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně jejich vstupu a vjezdu,
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2.** Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Pojem staveniště je ve smlouvě chápán také jako (vymezené) pracoviště ve smyslu obecně závazných právních předpisů k zajištění BOZP. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění BOZP v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“). Náklady zhotovitele stavby na zajištění BOZP v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění BOZP a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.4.3.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí jejich prostor nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.
- 5.9.** Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s hranicí staveniště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy

- známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
 - 5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
 - 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel **odběr elektrické energie a vody**. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
 - 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístění, přemístění a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
 - 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště proti krádeži, za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
 - 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
 - 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
 - 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
 - 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2022), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
 - 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
 - 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:

- a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - b) zajistí staveništní výtah, nebude využívat osobních výtahů v budovách,
 - c) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
 - c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven k užívání.
- 5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.
- 5.22. V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplněním čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 smlouvy. Současně se zadavatel zavazuje informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který odpovídá za jeho zařazení podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou.
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho rozřazení dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K převjímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
 - c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
 - d) výkresovou dokumentaci elektroinstalace opravených místností dle provedení včetně

- v elektronické podobě,
- e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu,
 - f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatel převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplácena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
- Provozní středisko 0715 Hranice, Kpt. Jaroše 1153, 753 01 Hranice**
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Provozní středisko 0715 Hranice, Kpt. Jaroše 1153, 753 01 Hranice
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura - daňový doklad“,
 - b) evidenční číslo daňového dokladu,
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
 - e) identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud byla smluvním stranám přidělena dle příslušných právních předpisů,
 - f) předmět dodávky a název díla,
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
- 8.3. K faktuře musí být připojen **odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek**, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně 25.000.000,- Kč. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po zahájení plnění.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přijímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to,

že je reklamacie oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamacie, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelům uhradit.

- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v čl. 4.1. uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč**, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč**.
- 11.7. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč**.
- 11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**.
- 11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10. V případě porušení některé z povinností stanovených v čl. 5.22 smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000 Kč** za každé jednotlivé porušení těchto povinností. V případě nedodržení lhůty, stanovené objednatelům k odstranění porušení smlouvy a zjednání nápravy, je zhotovitel v prodlení a uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000 Kč** za každý další započatý den prodlení.
- 11.11. V případě prodlení objednatel s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení v zákonné výši.
- 11.12. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

- 11.13.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.14.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 **Zvláštní ujednání**

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU a občanů Ukrajiny, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění).
 - b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,
 - c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,
 - d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 **Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas,
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
 - e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé

- straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele,
 - prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
 - pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů,
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
 - nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
 - neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
 - změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu”,
 - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,
 - smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany si dohodly, že počítání veškerých dob a lhůt dle této smlouvy se řídí ustanovením § 607 OZ, tedy případně-li poslední den doby či lhůty dle této smlouvy na

- sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem doby či lhůty pracovní den nejbližze následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 48
Příloha č. 2: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky – počet listů: 3
Příloha č. 3: Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona – počet stran: 1

za objednatele

Ing. Jaroslav Pomyje
ředitel odboru provozu nemovité
infrastruktury Praha
Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Martin Kott
OSVČ

Martin
Kott

Digitálně podepsal
Martin Kott
Datum: 2023.06.07
11:04:00 +02'00'

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Kasárna gen.Zahálky Hranice	JKSO		
Název objektu	Stavební opravy na b.č.2,3,13,21,29,34,47,56,57,78,91,92 v kas.gen.Zahálky Hranice	EČO		
Objednatel	Ministerstvo obrany	Místo		
Projektant		IČO		DIČ
Zhotovitel		71002251		
Zpracoval		Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
			CZ-CPA	

REKAPITULACE

Oprava omítek,podlah,fasády b.č.2	4 621 460,46 Kč
Oprava střechy b.č.2	2 232 625,23 Kč
Oprava elektroinstalace b.č.2	841 720,45 Kč
Oprava omítek a maleb b.č.3	1 016 868,82 Kč
Oprava podlahy šatny b.č.13	157 389,83 Kč
Oprava maleb b.č.21	632 229,40 Kč
Oprava vrat,podlah b.č.29	3 983 624,61 Kč
Oprava střechy b.č.29	4 742 848,88 Kč
Oprava střechy,oken,odvodnění b.č.34	1 612 814,85 Kč
Oprava střechy b.č.47	651 060,64 Kč
Oprava střechy b.č.56	64 991,30 Kč
Oprava střechy b.č.57	861 918,39 Kč
Oprava odvodnění b.č.78	292 669,33 Kč
Oprava střechy b.č.91	354 248,69 Kč
Oprava střechy b.č.92	312 762,50 Kč
Cena celkem bez DPH	22 379 233,38 Kč
DPH 21%	4 699 639,01 Kč
Cena celkem s DPH	27 078 872,39 Kč

ROZPOČET

Stavba: Kasárna gen.Zahálky Hranice 2023

Objekt: 2 Oprava omítek, podlah, fasády, elektroinstalace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1	221	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	35,000		
2	221	113106152	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze živice ručně	m2	25,000		
3	221	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm	m2	7,000		
4	221	113107124	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm	m2	60,000		
5	221	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm	m2	7,000		
6	221	113201112	Výřezání obrub kamenných stojatých	m	25,000		
7	001	181912112	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhuštěním	m2	170,530		
2 Zakládání							
8	002	113311171	Odstranění geotextilií	m2	15,000		
9	002	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem třídným	m3	5,000		
10	002	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	15,000		
11	693	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	17,768		
12	002	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	25,000		
3 Svislé a kompletní konstrukce							
13	014	310239211	Zazdívká otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami na MVC	m3	10,584		
14	011	317168054.H LZ	Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 1750 mm	kus	2,000		
15	271	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	120,000		
5 Komunikace pozemní							
16	221	564760001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	7,000		
17	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	60,000		
18	221	564861111	Podklad ze štěrku třídě ŠD tl 200 mm	m2	60,000		
19	221	581131115	Kryt cementobetonový I tl 200 mm nájezd	m2	7,000		
20	221	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	25,000		
21	583	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	12,240		
22	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	35,000		
23	592	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	36,050		
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
24	011	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	466,680		
25	014	611315402	Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	466,680		
26	014	611315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	466,680		
27	011	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 066,558		
29	011	612321111	Vápenocementová omítky hrubé jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 066,558		
30	011	612321141	Vápenocementová omítky štukové jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 066,558		
31	011	622131301	Cementový posítk vnějších stěn nanášený celoplošně strojně	m2	684,000		
32	011	622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	684,000		
33	011	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	248,000		
34	553	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m	258,300		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
35	011	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	148,000		
36	590	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	155,400		
37	011	622321311	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená strojně	m2	684,000		
38	011	622321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	684,000		
39	011	622321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	684,000		
40	011	622511122.W BR.001	Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit hrubozrný vnějších stěn včetně penetrace	m2	45,850		
41	011	622521012.B MT.002	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka probarvená tl. 1,5 mm vnějších stěn včetně penetrace	m2	684,000		
42	011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	402,600		
43	014	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	684,000		
44	011	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 včetně vybourání	m3	10,353		
45	011	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	20,706		
46	011	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	20,706		
47	011	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	20,706		
48	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Keri	t	1,963		
49	011	632441218.C MX	Potěr cementový včetně epoxidového nátěru tl do 40 mm	m2	103,530		
50	011	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	103,530		
51	011	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlepu	m2	103,530		
52	011	634663111	Výplň dilatačních spár šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m	21,000		
53	011	634911111	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 10 mm v čerstvé betonové mazanině	m	21,000		
54	011	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkodrti se zhuňněním	m3	20,760		
55	011	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	4,000		
56	DEK	DEK.362450 6580	Ocelová zárubeň DEK YH 100 DV - 600	kus	2,000		
57	DEK	DEK.362450 6700	Ocelová zárubeň DEK YH 100 DV - 900	kus	2,000		
58	011	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na montážní pěnu	kus	4,000		
59	SLD	SLD.0028635 .URS	ocelová zárubeň rozměru 160/197, 210cm	kus	4,000		
60	777	777911111	Tuhé napojení podlahy - sokl v. 10cm	m	64,000		
61	R	R622321001	Vápenocementová omítka ostění hrubá	m	122,600		
62	R	R623321002	Vápenocementová omítka ostění jemná	m	122,600		
63	R	R623321003	Vápenocementová omítka vnějšího ostění příplatek	m	122,600		
8 Trubní vedení							
64	271	871275811	Demontáž stávajících drenážních trubek plastových flexibilních D160	m	4,000		
65	271	877265271	Montáž lapače střešních splavenin	kus	4,000		
66	283	283411110	lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	4,000		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
67	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,000		
68	592	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x100x250mm	m	25,500		
69	221	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm	m	5,000		
70	003	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	m2	260,000		
71	003	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	39 000,000		
72	003	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	m2	260,000		
73	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	260,000		
74	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	39 000,000		
75	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	260,000		
76	003	944711112	Montáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m	m	5,000		
77	003	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití	m	750,000		
78	003	944711812	Demontáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m	m	5,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
79	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	kpl	1,000		
80	011	952901111	Výčištění budov bytové a občanské výstavby, kompletní úklid vč. mytí oken	m2	783,330		
81	013	964011211	Výbourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,784		
82	013	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s polérem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	20,706		
83	013	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	20,706		
84	013	965062933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	25,883		
85	013	968062246	Výbourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	6,720		
86	013	968082017	Výbourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	m2	2,400		
87	013	971035471	Výbourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 750 mm	kus	1,000		
88	013	973031346	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 450 mm	kus	4,000		
89	013	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	466,680		
90	013	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	1 066,558		
91	013	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu do 100 %	m2	684,000		
92	005	985121101	Tryskání degradovaného soklu	m2	45,850		
93	R	RB01	Výbourání a zazdivka anglických dvorků zdířem plným tl. 900mm o ploše otvoru 2,4m2	kpl	2,000		

997 Přesun sutě

94	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	333,089		
95	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	333,089		
96	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 330,890		
97	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	333,089		
98	221	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	106,298		

998 Přesun hmot

99	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	293,635		
----	-----	-----------	---	---	---------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

100	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	103,530		
101	111	111631500	lak penetrační asfaltový	t	0,031		
102	711	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	25,000		
103	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	103,530		
104	DEK	DEK 101015 1880	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	120,664		
105	711	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	25,000		
106	283	28323005	Fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	30,525		
107	711	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,734		

721 Zdravotnická - vnitřní kanalizace

108	721	721242803	Demontáž lapače sítěšních splavenin DN 160	kus	4,000		
-----	-----	-----------	--	-----	-------	--	--

725 Zdravotnická - zařízení předměty

109	721	725210821	Demontáž umyvadel vč. likvidace	soubor	1,000		
110	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné vč. likvidace	soubor	1,000		

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

111	731	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	49,000		
112	731	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	49,000		
113	R	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	49,000		
114	731	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	49,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
115	731	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	7,712		
116	731	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	7,712		
761 Konstrukce prosvětlovací							
117	761	761611113	Okno zděné ze skleněných tváří 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dezén vína včetně zapravení ostění po montáži	m2	6,720		
118	761	998761102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce prosvětlovací v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,674		
763 Konstrukce suché výstavby							
119	763	76313142.KN F	SDK podhled D 112 desky 1xWHITE (A) 12,5 Tl 200 mm 30 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD včetně celoplošného tmelení	m2	285,300		
120	763	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	285,300		
121	283	28329274	Ístie PE vyzlužená pro parotěsnou vrstvu 110g/m2	m2	320,535		
122	763	763135812	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěném včetně roštu	m2	285,300		
123	763	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,534		
764 Konstrukce klempířské							
124	764	764002851	Demontáž oplechování parapetu do suti	m	1,200		
125	764	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	1,200		
126	138	13814185	plech hladký Pz jakost EN 10143 II 0,6mm tabule	t	0,005		
127	764	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,005		
128	764	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,005		
766 Konstrukce truhlářské							
129	766	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	1,000		
130	766	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 2000 mm	kus	17,000		
131	766	766822132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích v do 2,5 m s rámem do zdíva včetně zapravení ostění po montáži	m2	2,400		
132	611	61140054	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m barva zlatý dub/bílá	m2	2,400		
133	766	766660001	Montáž dveřních křidel otevíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000		
134	611	61161000	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný pině 600x1970-2100mm včetně zámku a kování	kus	2,000		
135	766	766660002	Montáž dveřních křidel otevíracích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000		
136	611	61161003	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný pině 900x1970-2100mm včetně zámku a kování	kus	2,000		
137	766	766660012	Montáž dveřních křidel otevíracích dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	4,000		
138	611	61162104	dveře dvoukřídle voštinové povrch laminátový pině 1600x1970-2100mm včetně zámku a kování	kus	4,000		
139	766	766660031	Montáž dveřních křidel otevíracích dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně včetně montáže ocelové protipožární zárubně	kus	2,000		
140	611	61161055	dveře dvoukřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný pině 1450x1970-2100mm včetně prahu, ocelové protipožární zárubně, zámku a kování	kus	1,000		
141	611	61161056	dveře dvoukřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný pině 1600x1970-2100mm včetně prahu, ocelové protipožární zárubně, zámku a kování	kus	1,000		
142	766	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	4,000		
143	766	766662812	Demontáž dveřních prahů u dveří dvoukřídlových	kus	6,000		
144	766	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	12,000		
145	766	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	16,000		
146	766	766692922	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných š přes 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	3,000		
147	607	60794108	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 550mm	m	4,200		
148	766	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	1,000		
149	607	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m	1,200		
150	766	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š 80 cm dl 1,4m	kus	17,000		
151	607	60794002	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 800mm	m	23,600		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
152	766	766695232	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových š do 10 cm	kus	4,000		
153	766	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových š přes 10 cm	kus	4,000		
154	611	61187261	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1600mm š 150mm	kus	4,000		
155	611	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	2,000		
156	611	61187121	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 150mm	kus	2,000		
157	766	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,697		
767 Konstrukce zámečnické							
158	767	767641800	Demontáž zárubní dveří odězáním plochy do 2,5 m2	kus	4,000		
159	767	767641805	Demontáž zárubní dveří odězáním plochy přes 2,5 do 4,5 m2	kus	6,000		
160	767	767996801	Demontáž alypických zámečnických konstrukcí rozebráním-nefunkční plynové potrubí,dl.60m včetně likvidace	kpl	1,000		
161	R	R767	Demontáž,dodávka a montáže okenních mříží 1,2x2,0m včetně zapravení ostění	ks	5,000		
162	R	R7672	Demontáž okenních mříží včetně zapravení ostění po demontáži 1400x1600	ks	3,000		
163	R	R7673	Demontáž,dodávka a montáž dvoukřídlové mříže dveří 1,5x2,0m včetně zámku a zapravení po montáži	ks	2,000		
164	R	R7674	Demontáž a zpětná montáž mříží na fasádě objektu	ks	9,000		
771 Podlahy z dlaždic							
165	771	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	11,360		
166	771	771573916	Demontáž,dodávka a montáž dlaždice keramické lepené velikostí přes 22 do 25 ks/m2	kus	284,000		
167	LSS	LSS.GAA1K048	dlaždice COLOR TWO 198x198x4mm	m2	11,360		
168	771	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,059		
781 Dokončovací práce - obklady							
169	781	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	65,943		
170	781	781151012	Lokální vyrovnání podkladu sítěkou do tl 3 mm plochy do 0,25 m2	kus	112,000		
171	781	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	749,468		
172	781	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem-sokl	m2	65,943		
173	597	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	65,943		
174	781	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,454		
782 Dokončovací práce - obklady z kamene							
175	782	782131112	Montáž obkladu stěn z pravouhých desek z tvrdého kamene do malty tl přes 25 do 30 mm	m2	9,500		
176	583	58382165	deska obkladová tryskaná kamenná tl 30mm	m2	9,975		
177	782	782191111	Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene a betonu za plochu do 10 m2	m2	9,500		
178	782	782991111	Penetrace podkladu obkladu z kamene	m2	9,500		
179	782	998782102	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,130		
783 Dokončovací práce - nátěry							
180	783	783601321	Odrezivění článkových otopných těles před provedením nátěru	m2	89,280		
181	783	783601325	Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	89,280		
182	783	783601401	Ometení žebrových trub před provedením nátěru	m2	89,280		
183	783	783601711	Bezoplachově odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	368,000		
184	783	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	368,000		
185	783	783622111	Tmelení článkových otopných těles disperzním tmelem	m2	29,300		
186	783	783622331	Tmelení akrylátovým tmelem potrubí DN do 50 mm	m	165,000		
187	783	783624111	Základní jednonásobný akrylátový nátěr článkových otopných těles	m2	89,280		
188	783	783624551	Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	368,000		
189	783	783627117	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr článkových otopných těles	m2	89,280		
190	783	783627613	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	368,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
191	783	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, lenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	737,468		
192	783	783827125	Krycí jednonásobný silikonový otěruvzdorný nátěr omílek stupně čísností 1 a 2	m2	737,468		
193	783	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	103,530		
194	R	R7831	Oboustranný nátěr plechových dveří kotelny včetně úpravy podkladu a penetrace 0,9*2,0	ks	1,000		
195	R	R7832	Nátěr ocelového schodiště včetně zábradlí 30m2 včetně úpravy a očištění podkladu	kpl	1,000		
784 Dokončovací práce - malby a tapety							
196	784	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	466,680		
197	581	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	490,014		
198	784	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	1 622,125		
199	784	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	1 622,125		
200	R	R784001	Zakrytí oken vnější včetně krycího materiálu	m2	402,600		
787 Dokončovací práce - zasklívání							
201	787	787911115	Montáž neprůhledné fólie na sklo	m2	28,800		
202	634	63479012	<i>fólie na sklo nereflexní kouřová 43%</i>	m2	29,664		
203	787	998787102	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,003		
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
VRN3 Zařízení staveniště							
204	000	031002000	Související práce pro zařízení staveniště, provozní vlivy	kpl	1,000		

Celkem bez DPH

4 621 460,46

**Martin
Kott**

Digitálně podepsal
Martin Kott
Datum: 2023.05.10
12:33:08 +02'00'

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Oprava střechy b.č. 2

KSO:

Místo: Hranice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 232 625,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 232 625,23	21,00%	468 851,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 701 476,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

Oprava střechy b.č. 2

Místo: Hranice

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 232 625,23

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	6_01	Oprava podstřešní římsy - doplnění odpadých částí plnými cihlami a omítkou	ks	8,000		
2	K	611325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	39,250		
3	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	166,750		
4	K	622326455	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitostí 3 v rozsahu přes 30 do 40 %	m2	130,680		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	792,800		
6	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	71 280,000		
7	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	792,800		
8	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	792,800		
9	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	71 280,000		
10	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	792,800		
11	K	944711112	Montáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m	m	10,000		
12	K	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití	m	900,000		
	VV		10*90		900,000		
13	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m	m	10,000		
14	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	306,000		
15	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	306,000		
16	K	962032641	Bourání zdiva kominového nad střechou z cihel na MC	m3	10,489		
17	K	978019361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	130,680		
D		997	Přesun sutě				
18	K	997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	19,600		
19	K	997013321	Příplatek k shozu sutí v do 10 m za první a ZKD den použití	m	588,000		
20	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	32,570		
21	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	32,570		
22	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	32,570		
23	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	325,700		
24	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	32,570		
D		998	Přesun hmot				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	9,315		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							
26	K	741421831	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm šikmá střecha	m	42,150		
27	K	741421851	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pod hřeben	kus	42,000		
28	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	41,800		
29	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	31,099		
30	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	4,000		
31	M	35441055	tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm FeZn	kus	4,000		
32	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	231,752		
D 762 Konstrukce tesařské							
33	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	80,000		
34	K	762343912.1	Zabednění horní plochy bouraných komínů v podkrovní prkny tl do 32 mm pl jednotlivě přes 1 do 4 m2	m2	2,590		
35	K	762382012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba přes 9 do 12,5 m	kus	7,000		
36	K	762331931	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl do 3 m	m	22,700		
37	K	762712923	Doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly průřezové pl přes 224 do 288 cm2 včetně materiálu	m	22,700		
38	K	762_01	Vyrovnání stávajícího krovu dřevěnými prkny tl. 20-30 mm před celoplošným bedněním	m2	429,000		
39	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	429,000		
40	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	22,682		
41	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken, laťování a pojistné izolace	m2	429,000		
42	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	429,000		
43	K	762342511	Montáž kontralati na podklad bez tepelné izolace	m	869,000		
44	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	5,125		
45	K	765191031	Lepení těsnících pásků pod kontralátě	m	869,000		
46	M	28329303	páska těsnící jednostranně lepicí butylkaučuková pod kontralátě š 50mm	m	955,900		
47	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	6 054,825		
D 764 Konstrukce klempířské							
48	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	429,000		
49	K	764001861	Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti	m	10,400		
50	K	764001881	Demontáž nároží z hřebenáčů do suti	m	72,000		
51	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	4,000		
52	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	56,800		
53	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	9,180		
54	K	764004831	Demontáž mezistřešního nebo zaatikového žlabu do suti	m	56,800		
55	K	764111431	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z lakovaného Pz plechu sklonu do 30°, červená RAL	m2	429,000		
56	K	764211416	Oplechování nevětraného hřebene z lakovaného Pz plechu s hřebenovým plechem rš 500 mm, červená RAL	m	82,400		
57	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	113,600		
58	K	764213456	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný dvoutrubkový	m	113,600		
59	K	764213652	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou	kus	4,000		
60	K	764511405	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 400 mm	m	56,800		
61	K	764511425	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz plechu rš 400 mm	kus	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	764511445	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 400/120 mm	kus	4,000		
63	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	10 561,304		
D		765	Krytina skládaná				
64	K	765123111	Ochranný a větrávací pás okapové hrany	m	113,600		
65	K	765123122	Univerzální ochranná a větrávací mřížka okapové hran	m	113,600		
66	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	429,000		
67	M	28329037	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézni PP 210g/m2	m2	514,800		
68	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	429,000		
69	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 029,615		
D		766	Konstrukce truhlářské				
70	K	766_01	Výměna fasádních profilovaných čtverců pod okapovou římsou	ks	11,000		
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
71	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	130,680		
72	K	783803180	Provedení penetračního nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 5	m2	130,680		
73	M	58124967	hmota nátěrová silikátová penetrační	litr	39,204		
74	K	783807480	Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 5	m2	130,680		
75	M	58124434	hmota nátěrová silikonová krycí (email) na fasádní povrchy	litr	84,158		
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
76	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	206,000		
77	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	206,000		
78	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	55,450		
79	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m	m2	55,450		
80	K	784181123	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	206,000		
81	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m	m2	206,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN3	Zařízení staveniště				
82	K	032103000	Náklady na stavební buňky a chemické wc	kpl	1,000		
83	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000		
D		VRN7	Provozní vlivy				
84	K	071103000	Provoz investora	kpl	1,000		

Martin Kott

Digitálně podepsal
Martin Kott
Datum: 2023.05.10
12:33:55 +02'00'

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

budova č.2 - ELEKTROINSTALACE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

841 720,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	841 720,45	21,00%	176 761,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 018 481,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

budova č.2 - ELEKTROINSTALACE

Místo:

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

841 720,45

HSV - Práce a dodávky HSV

124 585,45

469 - Stavební práce při elektromontážích

124 585,45

PSV - Práce a dodávky PSV

717 135,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

54 700,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

8 020,00

744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných

347 800,00

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

6 915,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

95 100,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

174 900,00

74-M - Elektromontáže - Rozvaděče

29 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

budova č.2 - ELEKTROINSTALACE

Místo:

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	469		Stavební práce při elektromontážích				
1	K	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	7,000		
2	K	468081315	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 60 do 75 cm	kus	9,000		
3	K	468091342	Vysekání kapes a výklenků v cihel zdivu pro elektroinstalační zařízení pl přes 0,16 do 0,25 m2 a hl přes 15 do 30 cm	kus	1,000		
4	K	468091312	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	kus	107,000		
5	K	468091321	Vysekání kapes a výklenků v cihel zdivu pro elektroinstalační zařízení pl do 0,1 m2 a hl do 15 cm	kus	2,000		
6	K	468101422	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	400,000		
7	K	468101432	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 5 do 7 cm a š přes 7 do 10 cm	m	320,000		
8	K	460941122	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	400,000		
9	K	460941132	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích hl přes 5 do 7 cm a š přes 7 do 10 cm	m	320,000		
10	K	460903312	Zazdění skříní nn bez koncového dílu hl do 30 cm, v 105 cm a š přes 75 do 90 cm	kus	1,000		
11	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	1,890		
12	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	1,890		
13	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	1,890		
14	K	469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,890		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	740		Elektromontáže - zkoušky a revize				
15	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000		
16	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	1,000		
17	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000		
18	K	R-740-1	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000		
19	K	R-740-2	Přidružený materiál	kpl	1,000		
20	K	R-740-3	Likvidace staveništního odpadu	kpl	1,000		
21	K	R-740-4	Nespecifikované práce - koordinace na stavbě s ostatními profesemi	hod	20,000		
22	K	R-740-5	Zařízení staveniště	kpl	1,000		
23	K	R-740-6	Demontáž včetně úpravy stávající elektroinstalace včetně rozvaděčů a zásuvkových skříní	hod	48,000		
24	K	R-740-7	Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení - 2x výtisk	kpl	1,000		
25	K	R-740-8	Úprava stávajících SLP rozvodů se zachováním funkčnosti	kpl	1,000		
D	743		Elektromontáže - hrubá montáž				
26	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	107,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	107,000		
28	K	741112103	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	2,000		
29	M	345715440	skříň rozvodná KT 250	kus	2,000		
30	M	345627001	svorkovnice EPS 2 s krytem, ekvipotenciální	kus	2,000		
D		744	Elektromontáže - montáž vodičů měděných				
31	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	200,000		
32	M	341408250	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	200,000		
33	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	4 200,000		
34	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	4 200,000		
35	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	2 900,000		
36	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	2 900,000		
37	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	200,000		
38	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	200,000		
39	K	744431400	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,60 kg uložený volně	m	20,000		
40	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x25 mm2	m	20,000		
D		746	Elektromontáže - soubory pro vodiče				
41	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	415,000		
42	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	30,000		
43	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000		
D		747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				
44	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	6,000		
45	M	345354020	přístroj spínače jednopólového (č.1) 10A komplet - (strojek, klapka, rámeček)	kus	6,000		
46	K	741310112	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů	kus	4,000		
47	M	345354350	přístroj tlačítkového ovladače zapínacího 10A komplet - (strojek, klapka, rámeček)	kus	4,000		
48	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus	7,000		
49	M	345354040	přístroj přepínače sériového (č.5) 10A komplet - (strojek, klapka, rámeček)	kus	7,000		
50	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	10,000		
51	M	345354080	přístroj přepínače střídavého (č.6) 10A komplet - (strojek, klapka, rámeček)	kus	10,000		
52	K	741310125	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6+6-dvojitý střídavý se zapojením vodičů	kus	6,000		
53	M	345354250	spínač přepínače dvojitý střídavý (č.6+6) 10A komplet - (strojek, klapka, rámeček)	kus	6,000		
54	K	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů	kus	6,000		
55	M	34535407	přístroj přepínače křížového (č.7) 10A komplet - (strojek, klapka, rámeček)	kus	6,000		
56	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů	kus	72,000		
57	M	345551030	zásuvka 2násobná 16A s natočenými clonkami komplet - (strojek, klapka, rámeček)	kus	72,000		
58	K	R-747-1	Montáž včetně připojení axiálního ventilátoru do 400cm	kus	2,000		
59	M	R-747-2	ventilátor axiální HXBR/4-315 230V IP44	kus	2,000		
60	K	R-747-8	Montáž zásuvkové skříňe	kus	4,000		
61	M	R-747-9	Zásuvková skříň včetně jističe a proudového chrániče - 2x230V, 1x400V/16A, 1x400V/32A	kus	4,000		
D		748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				
62	K	741372062	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2	kus	103,000		
63	M	R-748-A	Svítidlo A - LED svítidlo MODUS ESO3000, 2x LED, 1200mm, opál, LED 840, 26W, IP40	kus	88,000		
64	M	R-748-B	Svítidlo B - LED svítidlo MODUS BR5B, 20W LED 840, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 500mA	kus	5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	M	R-748-C1	Svítilno C - LED svítidlo nástěnný reflektor - 1x30W, IP65 s pohybovým senzorem	kus	2,000		
66	M	R-748-N	Svítilno N - LED svítidlo, LMD NSON LED + piktogram nouzové, 1xLED-M 2W	kus	8,000		
67	M	348100000	příspěvek na recyklaci zářivka-svítilno	kpl	1,000		
68	M	348100001	příspěvek na recyklaci zářivka-zdroj	kpl	1,000		
D		74-M	Elektromontáže - Rozvaděče				
69	K	R1	Výzbroj rozvodnice R1	kpl	1,000		
70	M	357139800	Rozvaděčová skříň oceloplechová - pod omítku 6/24TE 144 modulů, třída izolace II, IP20	kus	1,000		
71	M	357139501	hlavní vypínač 3pol IS-100A Moeller	kus	1,000		
72	M	357139992	svodič přepětí SVM 275 B+C	kus	1,000		
73	M	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	kus	2,000		
74	M	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1	kus	24,000		
75	M	358224070	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 32B/3	kus	3,000		
76	M	358892060	chránič proudový 4pólový PF7-63/4/003 typ AC	kus	4,000		
77	M	358892061	chránič-jistič 2pólový PFL7 10/1N/B/003 typ AC	kus	14,000		
78	M	r-74-m-01	Ostatní materiál - propojovací lišta 3f, popisovací štítky, nulové můstky atd..	kpl	1,000		

ROZPOČET

Stavba: Kasárna gen.Zahálky Hranice 2023

Objekt: 3 - oprava omítek,maleb

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6

1	011	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	154,000		
2	014	611315402	Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	154,000		
3	014	611315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	154,000		
4	011	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	262,600		
5	014	612315402	Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	262,600		
6	014	612315412	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	262,600		
7	011	622321111	Vápenocementová omítká hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená strojně	m2	120,400		
8	011	622321341	Vápenocementová omítká štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená strojně včetně protiplišňového nátěru	m2	120,400		
9	011	622321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	16,500		
10	014	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	120,400		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

11	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	kpl	1,000		
12	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m včetně mytí oken	m2	1 456,120		
13	013	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	120,400		

997 Přesun sutě

14	013	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s použitím mechanizace	t	10,122		
15	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,122		
16	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	91,098		
17	013	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	1,258		
18	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,122		

998 Přesun hmot

19	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	29,205		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

783 Dokončovací práce - nátěry

20	783	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	516,400		
21	581	58124838	páska maskovací kreповá pro malířské potřeby š 50mm	m	542,220		

784 Dokončovací práce - malby a tapety

22	784	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	4 686,150		
23	784	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	4 686,150		
24	784	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	164,000		
25	784	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	1 456,120		
26	581	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 7μ 4x5m	m2	1 528,926		
27	784	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	289,000		
28	581	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 25μ 4x5m	m2	303,450		
29	784	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	4 686,150		
30	784	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m	m2	4 686,150		

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště

31	000	031002000	Související práce pro zařízení staveniště, provozní vlivy	kpl	1,000		
----	-----	-----------	---	-----	-------	--	--

Celkem bez DPH

Martin Kott Digitálně podepsal
Martin Kott
Datum: 2023.05.10
12:34:38 +02'00'

ROZPOČET

Stavba: Kasárna gen.Zahálky Hranice havárie

Objekt: 13 Oprava podlahy šatny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6

1	014	612315402	Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	60,040		
2	014	612315412	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	60,040		
3	011	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	1,540		
4	011	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,080		
5	011	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	3,080		
6	011	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	3,800		
7	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,292		
8	011	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	15,400		
9	011	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkodrti se zhuťněním	m3	3,850		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

10	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m včetně mytí oken	m2	15,400		
11	013	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	4,620		
12	013	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	4,620		
13	013	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	3,850		

997 Přesun sutě

14	013	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s použitím mechanizace	t	15,965		
15	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,965		
16	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	143,685		
17	013	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	15,965		
18	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	15,965		

998 Přesun hmot

19	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	21,891		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
20	721	721171803	Demontáž potrubí pozink DN do 75 včetně zaslepení	m	2,600		
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							
21	721	725210821	Demontáž umyvadel	soubor	1,000		
741 Elektroinstalace - silnoproud							
22	741	741371104	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem včetně dodávky svítidla	kus	4,000		
23	741	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového včetně likvidace	kus	4,000		
766 Konstrukce truhlářské							
24	011	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000		
25	553	55331437	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	1,000		
26	766	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		
27	MSN	MSN.001252 1.URS	<i>dveře interiérové jednokřídlé plné, voštiny, hladké bílé, 80x197</i>	kus	1,000		
28	766	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k opětovnému použití	kus	1,000		
29	766	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000		
30	766	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	kus	1,000		
31	611	61187401	<i>práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 820mm š 150mm</i>	kus	1,000		
32	766	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,033		
767 Konstrukce zámečnické							
33	767	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	1,000		
34	767	767649195	Montáž doplňků dveří-klika/klika,vložka,zámek	kus	1,000		
35	549	54914120	<i>kování klika/klika,vložka,zámek</i>	kus	1,000		
36	767	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,002		
771 Podlahy z dlaždic							
37	771	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	15,400		
38	771	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	15,400		
39	771	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,121		
776 Podlahy povlakové							
40	776	776201811	Demontáž lepených poviakových podlah bez podložky ručně	m2	15,400		
41	776	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	15,400		
42	284	28412285	<i>krytina podlahová heterogenní tl 2mm</i>	m2	16,940		
43	776	776251411	Spoj podlah svařováním za tepla	m	8,800		
44	776	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	15,800		
45	776	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	15,800		
46	284	28411010	<i>lišta soklová PVC 20x100mm</i>	m	16,116		
47	776	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,059		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

781 Dokončovací práce - obklady

48	781	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	1,800		
----	-----	-----------	--	----	-------	--	--

784 Dokončovací práce - malby a tapety

49	784	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	75,440		
50	784	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	75,440		
51	784	784121013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	75,440		
52	784	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	15,400		
53	581	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	16,170		
54	784	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,000		
55	581	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	6,300		
56	784	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	75,440		
57	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	75,440		

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště

58	000	031002000	Související práce pro zařízení staveniště, provozní vlivy	kpl	1,000		
----	-----	-----------	---	-----	-------	--	--

Celkem bez DPH

Martin Kott Digitálně podepsal
Martin Kott
Datum: 2023.05.10
12:36:15 +02'00'

ROZPOČET

Stavba: Kasárna gen.Zahálky Hranice 2023

Objekt: 21 Výmalba objektu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	kpl	1,000		
2	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m včetně mytí oken	m2	941,710		

997 Přesun sutě

3	013	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s použitím mechanizace	t	1,258		
4	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,258		
5	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,322		
6	013	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	1,258		
7	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,258		

998 Přesun hmot

8	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,343		
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

783 Dokončovací práce - nátěry

9	783	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů oplepením páskou nebo fólií	m	368,000		
10	581	58124838	páska maskovací kreповá pro malířské potřeby š 50mm	m	386,400		
11	783	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	1 321,600		
12	783	783827125	Krycí jednonásobný syntetický omyvatelný nátěr omítek polomat	m2	1 321,600		

784 Dokončovací práce - malby a tapety

13	784	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 776,840		
14	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 776,840		
15	784	784121009	Oškrabání malby na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	279,900		
16	784	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	68,000		
17	784	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	941,710		
18	581	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	988,796		
19	784	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	190,080		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
20	581	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	199,584		
21	784	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	2 455,240		
22	784	784181109	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	279,900		
23	784	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m	m2	2 455,240		
24	784	784221109	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti přes 3,80 do 5,00 m	m2	279,900		

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště

25	000	031002000	Související práce pro zařízení staveniště, provozní vlivy	kpl	1,000		
----	-----	-----------	---	-----	-------	--	--

Celkem bez DPH

Martin Kott Digitálně podepsal
Martin Kott
Datum: 2023.05.10
12:37:03 +02'00'

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Oprava střechy na b.č. 29

KSO:

Místo: Hranice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 742 848,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 742 848,88	21,00%	995 998,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 738 847,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**Martin
Kott**

Digitálně podepsal
Martin Kott
Datum: 2023.05.10
12:37:55 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

Oprava střechy na b.č. 29

Místo: Hranice

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	113106152	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze živice ručně	m2	17,400		
2	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	17,400		
3	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných hominách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6,000		
4	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	27,000		
5	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,800		
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	10,800		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,800		
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	21,600		
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	22,200		
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,800		
11	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	f	19,440		
D	5	Komunikace pozemní					
12	K	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	17,400		
13	K	564770101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	17,400		
14	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého 4-8 tl 50 mm	m2	17,400		
15	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	17,400		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
16	K	631311234	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,800		
17	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	1,800		
18	K	635111215	Násyp pod podlahy ze šterkopisku se zhutněním	m3	3,600		
D	8	Trubní vedení					
19	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	79,000		
20	K	8_01	Napojení dešťové kanalizace do hlavní stoky	ks	3,000		
21	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 včetně demontáže	m	45,000		
22	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	15,000		
23	M	28611360	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	kus	5,000		
24	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	10,000		
25	K	894811113	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm	kus	3,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	920,000		
27	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	82 800,000		
28	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	920,000		
29	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	920,000		
30	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m ²	82 800,000		
31	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	920,000		
32	K	944711112	Montáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m	m	10,000		
33	K	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití	m	900,000		
34	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m	m	10,000		
35	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m ²	m ³	1,800		
36	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m ³	1,800		
37	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m ²	m ³	3,600		
38	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	25,000		
D 997 Přesun sutě							
39	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	39,764		
40	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	39,764		
41	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	39,764		
42	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	397,640		
43	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	39,764		
D 998 Přesun hmot							
44	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	54,297		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 712 Povlakové krytiny							
45	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m ²	104,000		
46	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m ²	121,212		
47	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m ²	104,000		
48	M	28342411	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES rounem určená k lepení tl 1,5mm (účinná tloušťka)	m ²	121,212		
49	K	712391176	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° připevnění izolace kotvicemi terčí	kus	520,000		
50	M	56280143	hmoždinka teleskopická pro kotvení povlakových hydroizolací dl 165mm využitelná dl 150mm	kus	520,000		
51	M	31140117	vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 8x160mm	100 kus	6,000		
52	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	1 288,174		
D 713 Izolace vyrovnávací							
53	K	713141336	Montáž vyrovnávací vrstvy střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m ²	104,000		
54	M	28376142	klin vyrovnávací z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m ³	24,960		
55	K	998713201	Přesun hmot v objektech v do 6 m	%	966,992		
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	721239114	Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ	kus	4,000		
57	M	TWT.TWTE125B ITS	Vpust/vtok terasová TOPWET TWTE 125 BIT S, DN 125 svislá vyhlívaná	kus	4,000		
58	M	TWT.TWNV220P VC	Nástavec TOPWET TWN v220 PVC, pro výšku tepelné izolace 40-220 mm	kus	4,000		
59	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	217,600		
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
60	K	741421831	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm šikmá střecha	m	207,000		
61	K	741421851	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pod hřeben	kus	207,000		
62	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	207,000		
63	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	128,340		
64	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	8,000		
65	M	35441055	tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm FeZn	kus	8,000		
66	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	1 012,643		
D 762			Konstrukce tesařské				
67	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	37,739		
VV			20,67*17,069		37,739		
68	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	1 722,500		
69	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	20,670		
70	K	762342211	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	1 681,730		
71	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	1 722,500		
72	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	17,069		
73	K	765191031	Lepení těsnících pásek pod kontralatě	m	1 722,500		
74	M	28329303	páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm	m	1 894,750		
75	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	40,339		
76	K	762341017.1	Bednění střech rovných sklon do 60° z překližky tl 25 mm na sraz šroubovaných k nosné ocelové kci vazníku	m2	104,000		
77	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	11 926,165		
D 764			Konstrukce klempířské				
78	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti včetně ventilačních turbín včetně pojistné izolace	m2	1 684,690		
79	K	764001861	Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti	m	127,800		
80	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	53,000		
81	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	51,600		
82	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	128,000		
83	K	764004831	Demontáž mezistřešního nebo zaatikového žlabu do suti	m	63,900		
84	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	12,600		
85	K	764111431	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z lakovaného Pz plechu sklonu do 30°, červená RAL	m2	1 684,690		
86	K	767391209	Příplatek k cenám krytiny z tvarovaných plechů za antikondenzační úpravu plechu	m2	1 684,690		
87	K	764306132	Montáž ventilační turbíny na prejzové nebo vlnité krytině průměru do 350 mm	kus	28,000		
88	M	55381011	turbína ventilační Ai kompletní hlavice stavitelný krk se základnou do D 350mm	kus	28,000		
89	K	764211416	Oplechování nevětraného hřebene z lakovaného Pz plechu s hřebenovým plechem rš 500 mm, červená RAL	m	127,800		
VV			63,9*2		127,800		
90	K	764212635	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	53,000		
91	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	260,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	K	764218607	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z lakovaného Pz s upraveným povrchem rš 670 mm, červená RAL	m	51,600		
93	K	764511405	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 400 mm	m	128,000		
94	K	764511445	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 400/120 mm	kus	8,000		
95	K	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm	m	12,600		
96	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	33 365,012		
D 765			Krytina skládaná				
97	K	765123111	Ochranný a větrávací pás okapové hrany	m	260,000		
98	K	765123122	Univerzální ochranná a větrávací mřížka okapové hranv	m	260,000		
99	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	1 681,730		
100	M	28329037	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézni PP 210g/m2</i>	m2	2 018,076		
101	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	1 684,690		
102	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	3 616,973		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN3			Zařízení staveniště				
103	K	032103000	Náklady na stavební buňky a chemické wc	kpl	1,000		
104	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000		
D VRN7			Provozní vlivy				
105	K	071103000	Provoz investora	kpl	1,000		

ROZPOČET

Stavba: Kasárna gen.Zahálky Hranice 2023

Objekt: 29 Oprava střechy,vrat a podlah

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	001	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	20,000		
2	001	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	20,000		
3	001	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	12,000		
4	001	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	12,000		
5	001	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	19,200		
6	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	12,000		
7	001	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	8,000		
8	001	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	190,800		

2 Zakládání

9	002	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným	m3	14,000		
10	002	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	20,000		
11	693	69311225	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2</i>	m2	23,690		
12	002	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	25,000		

3 Svislé a kompletní konstrukce

13	014	310231055.H LZ	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami HELUZ P15 30 tl 300 mm	m2	2,000		
14	014	317235811	Oprava římsy včetně jejího doplnění a úpravy povrchu,cena obsahuje i přesun a uložení sutí a stavebních hmot,lešení/plošina	m	178,000		

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6

15	011	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	102,240		
16	011	611321112	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů žebrových nanášená ručně	m2	102,240		
17	011	611321142	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená ručně	m2	102,240		
18	011	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	658,460		
19	011	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	658,460		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
20	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	658,460		
21	011	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	115,570		
22	011	622321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	115,570		
23	014	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	115,570		
24	011	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	19,080		
25	011	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	38,160		
26	011	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	38,160		
27	011	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	38,160		
28	011	631319202	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3	m3	38,160		
29	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	3,617		
30	011	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	146,970		
31	011	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	127,800		
32	011	634663111	Výplň dilatačních spár šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m	164,800		
33	011	634911111	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 10 mm v čerstvé betonové mazanině	m	127,800		
34	011	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrku do 2 mm se ztuhnutím	m3	38,160		

8 Trubní vedení

35	271	871275811	Demontáž stávajících drenážních trubek plastových flexibilních D160	m	25,000		
36	271	877265271	Montáž lapače střešních splavenin litinových	kus	2,000		
37	283	283411110	lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	2,000		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

38	221	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 250 mm	m	164,800		
39	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	kpl	1,000		
40	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby, kompletní úklid	m2	1 578,330		
41	013	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	8,888		
42	013	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	40,660		
43	013	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	40,660		
44	013	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	57,240		
45	013	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	102,240		
46	013	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	634,530		
47	013	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	435,300		
48	013	978015351	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 30 do 40 %	m2	398,660		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
997 Přesun sutě							
49	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	234,734		
50	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	234,734		
51	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 347,340		
52	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	234,734		
53	221	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	145,485		
998 Přesun hmot							
54	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	60,720		
PSV Práce a dodávky PSV							
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
55	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	77,080		
56	111	111631500	<i>lak penetrační asfaltový</i>	l	0,025		
57	711	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	30,000		
58	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP včetně domontáže	m2	77,080		
59	DEK	DEK 1010151 880	<i>GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)</i>	m2	89,837		
60	711	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	30,000		
61	283	28323005	<i>fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm</i>	m2	36,630		
62	711	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,553		
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
63	721	721242803	Demontáž lapače sřešních splavenin DN 150	kus	2,000		
741 Elektroinstalace - silnoproud							
64	741	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem včetně uložení kabelu	m	119,000		
65	741	741122857	Demontáž kabel uložený volně	m	119,000		
66	741	741371004	Montáž svítidlo zářivkové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	20,000		
67	345	34571004	<i>lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm</i>	m	119,000		
68	348	34814435	<i>svítidlo zářivkové stropní 2x36 W,EP,IP20 včetně zdroje-2xtrubice T8 840 36W</i>	kus	20,000		
69	741	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	20,000		
70	R	741r001	Demontáž, uložení a zpětná montáž elektroinstalace vedené v lištách	kpl	1,000		
71	741	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,127		
751 Vzduchotechnika							
72	751	752398153	Zřízení prostupu kabelu stěnou	kus	2,000		
766 Konstrukce truhlářské							

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
73	766	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	1,000		
74	766	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000		
767 Konstrukce zámečnické							
75	767	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	1,000		
76	767	767641805	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 4,5 m2	kus	1,000		
77	767	767651210	Montáž a dodávka vrat ocelových dvoukřídlových otviravých do ocelové zárubně 1600x2000 včetně zárubně,zámku,kliky,brzd,včetně zapravení otvoru po montáži	kus	1,000		
78	767	767651821	Demontáž vrat ocelových otviravých pl do 6 m2	kus	1,000		
79	767	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg-ochranné rožky na sloupy L50x50/3 včetně žlutočerného šrafování	kg	289,800		
80	130	13011063	<i>úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x3mm</i>	t	0,290		
81	767	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	289,800		
82	767	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,311		
83	R	R001	Demontáž,dodávka a montáž ocelových vrat 3900x3700,540kg,vrata ocelová otviravá s celoobvodovým rámem včetně kotvení a nátěru ,dvoukřídlová,zámek FAB vč.vložky,klikaxklika,závory,vratové brzdy,rám křidel s třemi příčnický,plechová výplň tl.1,5mm vyztužena včetně vchodových dveří o velikosti 100x2000 a úpravy ostění :	ks	14,000		
777 Podlahy lité							
84	777	777211921.S KA.002	Lokální oprava podlahy plastebton EP01 plněný křem. pískem ,včetně očištění stávajícího povrchu a penetrace	m2	154,000		
85	777	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	1,771		
783 Dokončovací práce - nátěry							
86	783	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	76,680		
87	R	R783001	Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 4	m2	398,660		
88	R	R783002	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek členitosti 4	m2	398,660		
89	R	R783003	Příplatek k cenám krycího dvojnásobného nátěru omítek za barevné provedení	m2	398,660		
784 Dokončovací práce - malby a tapety							
90	784	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	864,000		
91	581	58124842	<i>folie pro maliřské potřeby zakrývaci tl 7µ 4x5m</i>	m2	907,200		
92	784	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	1 069,830		
93	784	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	1 069,830		
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
VRN3 Zařízení staveniště							
94	000	031002000	Související práce pro zařízení staveniště,provozní vlivy	kpl	1,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem bez DPH



Martin
Kott

Digitálně podepsal
Martin Kott
Datum: 2023.05.10
12:38:57 +02'00'

ROZPOČET

Stavba: Kasárna gen.Zahálky Hranice 2023

Objekt: 34 Oprava střechy, omítky a zasklení včetně odvodnění

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	221	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	19,200		
2	221	113107124	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm ručně	m2	19,200		
3	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	20,000		
4	001	121151114	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně	m2	26,250		
5	001	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	12,500		
6	001	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	20,000		
7	001	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	35,125		
8	001	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	27,125		
9	001	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	27,125		
10	001	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	43,400		
11	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	27,125		
12	001	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,000		
13	001	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	30,000		

2 Zakládání

14	002	113311171	Odstranění geotextilií	m2	42,250		
15	002	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným	m3	24,500		
16	002	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	42,250		
17	693	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	50,045		
18	002	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	2,000		
19	002	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	20,000		

3 Svislé a kompletní konstrukce

20	014	317235811	Oprava římsy včetně jejího doplnění a úpravy povrchu, cena obsahuje i přesun a uložení sutí a stavebních hmot, lešení/plošina	m	23,000		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

5 Komunikace pozemní

21	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	19,200		
----	-----	-----------	---	----	--------	--	--

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
22	221	564861111	Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	19,200		
23	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	19,200		
24	592	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	19,776		
Úpravy povrchů, podlahy a osazování							
6 výplní							
25	011	621131321	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený strojně	m2	47,500		
26	011	621321311	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších podhledů nanášená strojně	m2	47,200		
27	011	621321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších podhledů nanášená strojně	m2	47,200		
28	011	621321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších podhledů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	12,000		
29	011	622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	90,700		
30	011	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	90,700		
31	011	622321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	90,700		
32	011	622321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	21,000		
33	014	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	137,200		
8 Trubní vedení							
34	271	871275811	Demontáž stávajících drenážních trubek plastových flexibilních D160	m	20,000		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
35	221	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000		
36	592	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	20,400		
37	003	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	1 012,500		
38	003	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	30 375,000		
39	003	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	1 012,500		
40	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 012,500		
41	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	30 375,000		
42	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 012,500		
43	013	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	137,200		
997 Přesun sutě							
44	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	30,495		
45	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,495		
46	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	274,455		
47	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	30,495		
48	221	997221625	Poplatek za uložení na skládku (skládkovně) stavebního odpadu	t	4,343		
998 Přesun hmot							
49	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení	t	66,394		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

50	711	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	20,000		
51	711	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	20,000		
52	283	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	24,420		
53	711	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,008		

741 Elektroinstalace - silnoproud

54	741	741211863	Demontáž,dodávka a montáž ocelové skříně rozvaděče 60x90cm	kus	1,000		
55	741	74137110R	Montáž svítidlo nástěnné vnější	kus	7,000		
56	741	74137482R	Demontáž svítidlo nástěnné vnější	kus	7,000		
57	741	741410001	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu	kpl	1,000		

783 Dokončovací práce - nátěry

58	783	783501213	Okartáčování krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30°	m2	1 574,000		
59	783	783501311	Odrezivění krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30°	m2	425,000		
60	783	783501513	Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30° tlakovou vodou	m2	1 739,000		
61	783	783513001	Základní jednonásobný syntetický standardní nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2	1 739,000		
62	783	783517001	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2	1 739,000		
63	783	783517111	Příplatek k ceně 783 51-7101 za každou další vrstvu	m2	1 739,000		
64	783	783591111	Příplatek k ceně dvojnásobného nátěru krytiny za sklon přes 10 do 30°	m2	1 739,000		
65	R	R01	Lokální oprava střešní krytiny z plechu-výměna zdegradovaných částí včetně materiálu	m2	165,000		
66	R	R783001	Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 4	m2	137,200		
67	R	R783002	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek čelnosti 4	m2	137,200		
68	R	R783003	Příplatek k cenám krycího dvojnásobného nátěru omítek za barevné provedení	m2	137,200		

787 Dokončovací práce - zasklívání

69	787	787600801	Vysklívání oken a dveří plochy skla plochého do 1 m2	m2	15,120		
70	787	787600901	Oprava zasklívání oken a dveří přetmelněním s odstraněním starého tmelu	m	100,800		
71	787	787612224	Zasklívání oken a dveří pevných s pod(za)tmelením sklem válcovaným tl do 4 mm	m2	15,120		
72	787	998787101	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m	t	0,222		

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště

73	000	030001000	Zařízení staveniště,provozní vlivy	kpl	1,000		
----	-----	-----------	------------------------------------	-----	-------	--	--

Celkem bez DPH

Martin Kott
 Digitálně podepsal
 Martin Kott
 Datum: 2023.05.10
 12:39:43 +02'00'

ROZPOČET

Stavba: Kasárna gen.Zahálky Hranice 2023

Objekt: 47 Oprava střechy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	003	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	233,100		
2	003	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m ²	6 993,000		
3	003	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	233,100		
4	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	233,100		
5	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m ²	6 993,000		
6	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	233,100		

997 Přesun sutě

7	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	5,453		
8	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,453		
9	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	54,530		
10	013	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	5,012		
11	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,453		

998 Přesun hmot

12	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,148		
----	-----	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

13	711	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m ²	325,000		
14	585	58581220	adhezni můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	39,244		
15	711	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,039		

712 Povlakové krytiny

16	712	712111111	Vysátí podkladu střechy	m ²	325,000		
17	712	712111121	Broušení podkladu střechy	m ²	325,000		
18	712	71230084	Vyrovnání bet.podkladu střechy stěrkou tl.do 5mm	m ²	325,000		
19	712	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m ²	325,000		
20	712	712300851	Demontáž ukončujícího kovového profilu přímého	m	76,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
21	712	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	325,000		
22	111	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,104		
23	712	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	325,000		
24	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	650,000		
25	628	62853005	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	757,575		
26	712	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	4,312		

741 Elektroinstalace - silnoproud

27	741	741410001	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu	kpl	1,000		
----	-----	-----------	-------------------------------------	-----	-------	--	--

764 Konstrukce klempířské

28	764	764001123	Montáž dilatační připojovací lišty rš přes 100 mm	m	13,000		
29	764	764001801	Demontáž okapové hrany do suti	m	50,000		
30	764	764001811	Demontáž dilatační lišty do suti	m	13,000		
31	764	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	13,000		
32	764	764202105	Montáž oplechování závětrnou lištou	m	13,000		
33	764	764202134	Montáž oplechování okapové hrany	m	50,000		
34	138	13814185	<i>plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule</i>	t	0,147		
35	764	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	50,000		
36	764	764004861	Demontáž svodu do suti	m	16,000		
37	764	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	50,000		
38	764	764511445	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 400/120 mm	kus	4,000		
39	764	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm	m	16,000		
40	764	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,225		

765 Krytina

41	765	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	325,000		
----	-----	-----------	---	----	---------	--	--

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště

42	000	031002000	Související práce pro zařízení staveniště, provozní vlivy	kpl	1,000		
----	-----	-----------	---	-----	-------	--	--

Celkem bez DPH

Martin Kott Digitálně podepsal
Martin Kott
Datum: 2023.05.10
12:40:20 +02'00'

ROZPOČET

Stavba: Kasárna gen.Zahálky Hranice 2023

Objekt: 56 Oprava střechy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	003	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	144,000		
2	003	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m ²	4 320,000		
3	003	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	144,000		

997 Přesun sutě

4	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,157		
5	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,157		
6	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,570		
7	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,157		

PSV Práce a dodávky PSV

764 Konstrukce klempířské

8	764	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	36,000		
9	764	764004861	Demontáž svodu do suti	m	16,000		
10	764	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	36,000		
11	764	764511444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm včetně demontáže stávajícího	kus	4,000		
12	764	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolien, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm	m	16,000		
13	764	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	314,816		

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště

14	000	031002000	Související práce pro zařízení staveniště, provozní vlivy	kpl	1,000		
----	-----	-----------	---	-----	-------	--	--

Celkem bez DPH

Martin
Kott

Digitálně podepsal
Martin Kott
Datum: 2023.05.10
12:41:25 +02'00'

ROZPOČET

Stavba: Kasárna gen.Zahálky Hranice 2023

Objekt: 57 Oprava střechy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	003	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	292,000		
2	003	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m ²	8 760,000		
3	003	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	292,000		
4	003	R001	Lešení pomocné lehké	kpl	1,000		

PSV Práce a dodávky PSV

741 Elektroinstalace - silnoproud

5	741	741371104	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	17,000		
6	741	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového	kus	17,000		

767 Konstrukce zámečnické

7	767	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,125		
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--

783 Dokončovací práce - nátěry

8	783	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m ²	357,420		
9	783	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m ²	357,420		
10	783	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m ²	357,420		
11	783	783324201	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	357,420		
12	783	783325101	Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m ²	357,420		
13	783	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	357,420		
14	783	783501213	Okartáčování krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30°	m ²	2 304,000		
15	783	783501311	Odrezivění krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30°	m ²	2 304,000		
16	783	783501313	Odmaštění krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30°	m ²	2 304,000		
17	783	783501513	Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30° tlakovou vodou	m ²	2 304,000		
18	783	783513001	Dvounásobný nátěr krytiny z profilovaného plechu barvou Rokosil akryl RK300,ředěná ředidlem RK 010	m ²	2 304,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
19	R	R01	Výměna hřebene střechy rš 1,0m-demotáž,uložení odpadu,dodávka a montáž včetně materiálu	mb	64,000		
20	R	R78301	Nátěr žutočerného šrafování ocel.sloupů	ks	4,000		

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště

21	000	031002000	Související práce pro zařízení staveniště,provozní vlivy	kpl	1,000		
----	-----	-----------	--	-----	-------	--	--

Celkem bez DPH

Martin
Kott

Digitálně podepsal
Martin Kott
Datum: 2023.05.10
12:43:30 +02'00'

ROZPOČET

Stavba: Kasárna gen.Zahálky Hranice havárie

Objekt: Oprava odvodnění objektu č.78

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	221	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	34,500		
2	221	113106152	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze živice ručně	m2	2,000		
3	221	113107325	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl do 50 m2	m2	36,500		
4	221	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	3,000		
5	001	132154101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	41,400		
6	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	46,000		
7	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	46,000		
8	001	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	41,400		
9	001	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	41,400		
10	001	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	41,400		
11	001	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	74,520		
12	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	41,400		
13	001	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	36,500		

2 Zakládání

14	002	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným	m3	41,400		
15	002	113311171	Odstranění geotextilií	m2	18,400		
16	002	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	18,400		
17	693	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	21,795		
18	002	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	23,000		
19	R	R001	Napojení trativodu do stávající kanalizace	kpl	1,000		

3 Svislé a kompletní konstrukce

20	271	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	195,000		
----	-----	-----------	---	---	---------	--	--

5 Komunikace pozemní

21	221	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	36,500		
22	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	36,500		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
23	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	36,500		
24	221	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	2,000		
25	583	58381011	<i>kostka dlažební žula 8x8x6cm</i>	m2	2,020		
26	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	34,500		
27	592	59245018	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní</i>	m2	6,800		

8 Trubní vedení

28	271	871275811	Demontáž stávajících drenážních trubek plastových flexibilních D160	m	23,000		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

29	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,000		
30	592	59217034	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x300mm</i>	m	3,060		

997 Přesun sutě

31	013	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s použitím mechanizace	t	38,346		
32	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	38,346		
33	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	345,114		
34	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	38,346		
35	221	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	18,265		

998 Přesun hmot

36	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení	t	5,285		
----	-----	-----------	-------------------------------	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

37	711	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	46,000		
38	711	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	46,000		
39	283	28323005	<i>fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm</i>	m2	56,166		
40	711	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,019		

784 Dokončovací práce - malby a tapety

41	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	126,000		
42	784	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	126,000		
43	784	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	24,000		
44	784	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	38,000		
45	581	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	39,900		
46	784	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	126,000		
47	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	126,000		

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN3 Zařízení staveniště

48	000	030001000	Zařízení staveniště, provozní vlivy	kpl	1,000		
----	-----	-----------	-------------------------------------	-----	-------	--	--

Celkem bez DPH

Martin Kott Digitálně podepsal
 Martin Kott
 Datum: 2023.05.10
 12:44:18 +02'00'

ROZPOČET

Stavba: Kasárna gen.Zahálky Hranice 2023

Objekt: 91 Oprava střechy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

4 Vodorovné konstrukce

1	011	411354204	Podhled stropů z trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 0,88 mm včetně TI Orsil tl.20cm.parozábrany a rastru	m2	212,000		
---	-----	-----------	---	----	---------	--	--

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

2	003	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	318,750		
3	003	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	9 562,500		
4	003	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	318,750		
5	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	318,750		
6	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	9 562,500		
7	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	318,750		

997 Přesun sutě

8	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	11,660		
9	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,660		
10	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	104,940		
11	013	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	t	11,660		
12	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,660		

998 Přesun hmot

13	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,501		
----	-----	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

765 Krytina

14	765	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	104,000		
15	R	R785001	Lokální výměna-demontáž,dodávka a montáž střešní krytiny z AL plechu trapézového.výška vlny 40mm uchyceného samovrtným šroubem s těsněním včetně likvidace	m2	104,000		

767 Konstrukce zámečnické

16	767	767581803	Demontáž podhledu tvarovaný plech včetně demontáže rastru,tepelné izolace tl.20cm a parozábrany	m2	212,000		
----	-----	-----------	---	----	---------	--	--

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště

17	000	031002000	Související práce pro zařízení staveniště, provozní vlivy	kpl	1,000		
----	-----	-----------	---	-----	-------	--	--

Celkem bez DPH

**Martin
Kott** Digitálně podepsal
Martin Kott
Datum: 2023.05.10
12:44:56 +02'00'

ROZPOČET

Stavba: Kasárna gen.Zahálky Hranice 2023

Objekt: 92 Oprava střechy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

4 Vodorovné konstrukce

1	011	411354204	Podhled stropů z trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 0,88 mm včetně TI Orsil tl.20cm,parozábrany a rastru	m2	188,000		
---	-----	-----------	---	----	---------	--	--

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

2	003	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	318,750		
3	003	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	9 562,500		
4	003	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	318,750		
5	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	318,750		
6	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	9 562,500		
7	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	318,750		

997 Přesun sutě

8	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	10,340		
9	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,340		
10	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	93,060		
11	013	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	t	11,660		
12	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,340		

998 Přesun hmot

13	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,331		
----	-----	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

765 Krytina

14	765	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	91,000		
15	R	R785001	Lokální výměna-demontáž,dodávka a montáž střešní krytiny z AL plechu trapézového,výška vlny 40mm uchyceného samovrtným šroubem s těsněním včetně likvidace	m2	91,000		

767 Konstrukce zámečnické

16	767	767581803	Demontáž podhledu tvarovaný plech včetně demontáže rastru,tepelné izolace tl.20cm a parozábrany	m2	188,000		
----	-----	-----------	---	----	---------	--	--

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště

17	000	031002000	Související práce pro zařízení staveniště, provozní vlivy	kpl	1,000		
----	-----	-----------	---	-----	-------	--	--

Celkem bez DPH

Martin Kott Digitálně podepsal
 Martin Kott
 Datum: 2023.05.10
 12:46:07 +02'00'

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje stavby

Název zakázky :	Stavební opravy na b.č.2,3,13,21,29,34,47,56,57,78,91,92 v kasárnách gen.Zahálky Hranice
Místo stavby :	Kasárny gen. Zahálky Hranice
Objekt :	CE 07-12-01/002 – kuchyně,kanceláře CE 07-12-01/003 – ubikace,kanceláře CE 07-12-01/013 – tělocvična CE 07-12-01/021 – ošetřovna CE 07-12-01/029 – garáže CE 07-12-01/034 – garáže CE 07-12-01/047 – garáže CE 07-12-01/056 – garáže CE 07-12-01/057 – garáže,sklad CE 07-12-01/078 – štáb CE 07-12-01/091 – garáže CE 07-12-01/092 – garáže
Uživatel :	VÚ 1535 Hranice

2. Údaje o provozu budov

Stavební opravy budou prováděny na budovách číslo 2,3,13,21,29,34,47,56,57,78,91,92. Všechny objekty leží v areálu kasáren generála Zahálky Hranice.

2.1 Rozsah oprav

Jedná se o stavební opravy .Opravy jsou prováděny z důvodu havarijního stavu v kasárnách gen.Zahálky.

Budova č.2

Jedná se o dvoupodlažní zděnou budovu sloužící jako sklad.Práce budou probíhat v celém v přízemí budovy. Budova bude po dobu opravy vyklizena a nevyužívána. Uskladněný materiál bude přestěhován do jiných prostor útvaru.

Bude provedena oprava fasády,střechy,vnitřních omítek,elektroinstalace a podlah včetně stropů.

Budova č.3

Čtyřpodlažní zděná budova,ve které jsou umístěny ubikace a kanceláře. Opravy omítek a maleb budou probíhat postupně na všech podlažích za plného provozu.

Budova č.13

Jednopodlažní budova,kde je v přízemí umístěna posilovna včetně sociálního zázemí a šatny. V šatně bude provedena oprava podlahy včetně výměny podkladu,opravy omítek a malby. Místnost bude vyklizena a po dobu realizace nevyužívána. V ostatních částech budovy bude běžný provoz.

Budova č.21

Dvoupodlažní zděná,plně podsklepená budova sloužící jako ošetřovna. V celém přízemí a 1NP bude provedena výmalba včetně lokálních oprav omítek. Práce budou probíhat za provozu,po dohodě s uživateli.

Budova č.29

Jednopodlažní budova sloužící jako garáže.Bude provedena oprava celé střešní konstrukce včetně odvodnění,oprava betonových nájezdů do garáží,výměna všech ocelových vrat a částečné opravy vnějších i vnitřních omítek včetně opravy elektroinstalace.

Budova bude po dobu realizace úplně vyklizena a nevyužívána.

Budova č.34

Jednopodlažní zděná budova sloužící jako garáže.Zde bude provedena oprava fasády včetně zdegradované římsy,oprava stávající střešní krytiny nátěrem a částečnou lokální výměnou krytiny a oprava nefunkčního odvodnění budovy. Práce budou probíhat za částečného provozu v součinnosti s uživatelem.

Budova č.47

Jednopodlažní zděná budova sloužící jako garáže.Bude provedena oprava střechy poloviny budovy z asfaltových pásů.Práce nebudou uživatele omezovat v provozu.

4

Budova č.56

Jednopodlažní zděná budova sloužící jako garáže.Na budově bude provedena výměna klempířských prvků.Práce budou probíhat za provozu.

Budova č.57

Z části opláštěná jednopodlažní budova z ocelové konstrukce. Na budově bude provedena oprava ocelové konstrukce a střechy nátěrem,včetně výměny části hřebene.

Bude nutné zaparkovanou techniku po dobu realizace přesunout do jiného prostoru útvaru.

Budova č.78

Třípodlažní,podsklepená zděná budova štábu.Zde bude provedena oprava odvodnění poloviny budovy včetně opravy poškozených sklepních prostor,kde bude opravena omítka včetně následné malby. Opravované místnosti ve sklepě budou vyklizeny a po dobu realizace nevyužívány.Zbytek budovy nebude provozem omezen.Oprava odvodnění bude probíhat za provozu s ohledem na bezpečnost.

Budova č.91

Jednopodlažní zděná budovy sloužící jako garáže.Bude provedena lokální oprava střechy výměnou plechové střešní krytiny a oprava podhledu z trapézového plechu včetně provedení rastru.

Budova bude po dobu realizace částečně vyklizena a využívána v součinnosti s uživatelem.

Budova č.92

Jednopodlažní zděná budovy sloužící jako garáže.Bude provedena lokální oprava střechy výměnou plechové střešní krytiny a oprava podhledu z trapézového plechu včetně provedení rastru.

Budova bude po dobu realizace částečně vyklizena a využívána v součinnosti s uživatelem.

Detailní postup a časový harmonogram prací v jednotlivých objektech bude s vybraným dodavatelem upřesněn při předání staveniště spolu s uživateli objektů.

3. Ostatní

Součástí zakázky je zbudování zařízení a následné vyklizení staveniště po ukončení prací. Celkový úklid opravovaných budov, odvoz veškeré stavební sutě a ostatního odpadu na skládku. Přesun hmot po staveništi a manipulace s nimi, použití lešení v interiéru i v exteriéru, včetně vlastních zdvihacích zařízení pro přesun materiálu.

Opravy budou probíhat v budovách s provozem PO-ČT 6.30-15.30 hod, PÁ 6:30-13.00 hod. SO a NE a svátky po dohodě s uživateli.

4. Bezpečnost práce a ochrana zdraví:

Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí být zajištěna příslušnými technicko-organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a předpisů.

5. Požadavky hygienických předpisů :


Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, z důvodu realizace oprav jednotlivých budov za provozu. Týká se to zejména hlučnosti, prašnosti, ochrany stávající zeleně, obtěžování okolí hlukem, znečišťování komunikace a podobně.

6. Specifická organizační opatření :

Vstup do areálu kasáren generála Zahálky bude povolen pracovníkům dodavatele po předložení vyplněného dotazníku s jmenným seznamem osob a techniky. V celém areálu kasáren je zakázáno užívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek. Kouření je povoleno pouze ve vyznačených místech. Platí zákaz fotografování. Volný pohyb cizích osob je nepřipustný.

Kontrolní dny průběhu prací budou prováděny 1x týdně v čase dle dohody s objednatelem.

V Hranicích dne 18.1.2023



**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
k mezinárodním sankcím**

**VZ: „Stavební opravy na budovách č. 2, 3, 13, 21, 29, 34, 47, 56, 57, 78, 91, 92 v kasárnách
generála Zahálky Hranice“**

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnění, které je mnou poskytováno, nevztahují mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně využívat.

V Novém Jičíně dne 17.4.2023

Jméno, příjmení, podpis :
Martin Kott

IČO nebo razítko IČO obsahující
IČ:71002251

**Martin
Kott**

Digitálně podepsal
Martin Kott
Datum: 2023.04.17
21:12:49 +02'00'