






Smlouva o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. VLS-DNS-007263-2020-0024-2023


Harvestorová výroba dříví na OM - Divize Plumlov - místní LHC - 2. pololetí 2023

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:






Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Plumlov, Ing. Ladislav Pur na základě zmocnění
Sídlo divize: Žárovice 31, 798 03 Plumlov
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



a

Zhotovitel:

Název: RM FOREST lesní společnost s.r.o.
Sídlo: Pítínská 1015, 68771 Bojkovice
IČO: 27720748
DIČ: CZ27720748
Zápis v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 54432
Zastoupený: Roman Martinec
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být

realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky i další pozemky a odvozní místa v rámci organizační jednotky Objednatele: VLS ČR, s. p. divize Plumlov – Lesní správa Žárovice, Lesní správa Myslejovice, Lesní správa Rychtářov, odloučené lesní majetky divize Plumlov – LHC Slavkov u Brna, Skřípov a pozemky ve vlastnictví AHNM Brno (armádní a cílové plochy spadající pod správu naší divize).

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 4 727 350 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.

6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v zájmu potřeby zachování vzájemných dobrých vztahů a s tím související potřeby naplnit účel této Smlouvy, budou veškeré nesrovnalosti a spory, které vzniknou z plnění této Smlouvy, řešit přednostně smírným jednáním. Za tímto účelem se smluvní strany zavazují zúčastnit se jednání s druhou smluvní stranou svolaného v přiměřené lhůtě písemnou výzvou za účelem odstranění vzniklých sporů nebo nesrovnalostí. Smluvní strany se současně zavazují podepsat zápis z takového jednání, v němž bude uvedeno, na čem se smluvní strany dohodly nebo nedohodly a z jakého důvodu
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
10. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
12. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Žárovicích dne 8.6.2023

V Bojkovicích dne 31.5.2023

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Ladislav Pur
ředitel divize

.....
RM FOREST lesní společnost s.r.o.
Roman Martinec

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	TPÚ-40 a TPN jehličnatá bez vzniku holiny				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - do 0,10 - do 300 m	800	m3	800	640 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o probírky v porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,11 až 0,19 - do 300 m	660	m3	400	264 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o probírky v porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,20 až 0,29 - do 300 m	30	m3	650	19 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o probírky v porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,30 až 0,49 - do 300 m	30	m3	505	15 150
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o probírky v porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3)				

	= 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,50 až 0,69 - do 300 m	20	m3	470	9 400
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o probírky v porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - do 0,10 - 301-800 m	960	m3	490	470 400
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o probírky v porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,11 až 0,19 - 301-800 m	660	m3	630	415 800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o probírky v porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,20 až 0,29 - 301-800 m	30	m3	680	20 400
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o probírky v porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,30 až 0,49 - 301-800 m	50	m3	500	25 000

Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o probírky v porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,50 až 0,69 - 301-800 m	40	m3	490	19 600
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o probírky v porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
	TPN a TMN jehličnatá se vznikem holiny				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - do 0,10 - do 300 m	410	m3	750	307 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,11 až 0,19 - do 300 m	1 600	m3	340	544 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,20 až 0,49 - do 300 m	340	m3	515	175 100
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo				

	surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,50 až 0,69 - do 300 m	280	m3	410	114 800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,70 až 0,99 - do 300 m	370	m3	360	133 200
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v mýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 1,00+ - do 300 m	180	m3	350	63 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v mýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - do 0,10 - 301-800 m	610	m3	320	195 200
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,11 až 0,19 - 301-800 m	610	m3	560	341 600
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem				

	garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,20 až 0,49 - 301-800 m	500	m3	400	200 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,50 až 0,69 - 301-800 m	290	m3	440	127 600
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,70 až 0,99 - 301-800 m	150	m3	380	57 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v mýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 1,00+ - 301-800 m	90	m3	370	33 300
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v mýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
	TMN jehličnatá bez vzniku holiny				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími	50	m3	400	20 000

	soupravami a vyvážecími traktory - 0,50-0,69, 301-800 m				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v mytních porostech bez vzniku holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,70-0,99, 301-800 m	70	m3	350	24 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v mytních porostech bez vzniku holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 1,00+, 301-800 m	70	m3	350	24 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v mytních porostech bez vzniku holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
	TPÚ a TPN listnatá bez vzniku holiny				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,11 až 0,19 - 301-800 m	10	m3	950	9 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o probírky v listnatých porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu v předmytních listnatých porostech bez vzniku holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,20 až 0,29 - 301-800 m	10	m3	900	9 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o probírky v listnatých porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu v předmytních listnatých				

	porostech bez vzniku holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,30 až 0,49 - 301-800 m	10	m3	880	8 800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o probírky v listnatých porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu v předmýtních listnatých porostech bez vzniku holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,50 až 0,69 - 301-800 m	10	m3	850	8 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o probírky v listnatých porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu v předmýtních listnatých porostech bez vzniku holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
	TPN, TMÚ a TMN listnatá se vznikem holiny				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,11 až 0,19, 301-800 m	10	m3	700	7 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o těžbu mýtní úmyslnou a očekávanou předmýtní a mýtní nahodilou v listnatých porostech se vznikem holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,20 až 0,29, 301-800 m	10	m3	500	5 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o těžbu mýtní úmyslnou a očekávanou předmýtní a mýtní nahodilou v listnatých porostech se vznikem holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na				

	OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,30 až 0,49, 301-800 m	10	m3	500	5 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o těžbu předmytní úmyslnou a očekávanou předmytní a mýtní nahodilou v listnatých porostech se vznikem holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,50 až 0,69, 301-800 m	10	m3	400	4 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o těžbu předmytní úmyslnou a očekávanou předmytní a mýtní nahodilou v listnatých porostech se vznikem holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,70 až 0,99, 301-800 m	10	m3	400	4 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o těžbu mýtní úmyslnou a očekávanou mýtní nahodilou v listnatých porostech se vznikem holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 1,00+, 301-800 m	10	m3	400	4 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o těžbu mýtní úmyslnou a očekávanou mýtní nahodilou v listnatých porostech se vznikem holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
	Hromádkování klestu				

011143	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - ukládání do hromad a valů	7 000	m3	5	35 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Ukládání klestu do hromad při odvětvování harvestorem. Příprava klestu pro následné vyvážení.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. těžných stromů (m3) = 0,10-1,00+;				
	Vyvážení klestu				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení - do 300 m	900	m3	65	58 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = klest z probírek a z očekávané nahodilé těžby; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyvážení klestu po provedené harvestorové těžbě. Vyvážecí vzdálenost do 300 m.; dřevina = SM,JD,BO,MD,DB,BK,HB,BR,OL,OS,JV,JS; pr. hm. těžných stromů (m3) = 0,10-1,00+;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení - 301-800 m	3 100	m3	35	108 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = klest z probírek a z očekávané nahodilé těžby; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyvážení klestu po provedené harvestorové těžbě. Vyvážecí vzdálenost 301 - 800 m.; dřevina = SM,JD,BO,MD,DB,BK,HB,BR,OL,OS,JV,JS; pr. hm. těžných stromů (m3) = 0,10-1,00+;				
	Ostatní práce				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	100	hod	850	85 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Ostatní práce v rámci činnosti výroba dříví na OM.;				
113999	Těžba dříví - ostatní práce	150	hod	500	75 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Ostatní práce v rámci činnosti těžba dříví harvestorem.;				
	Manipulace harvestorem na OM				
126051	Manipulace dříví na OM - zkracování, třídění a ukládání - harvestor - do 0,10	200	m3	50	10 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o manipulaci dříví na OM - odvětvování, zkracování, třídění a ukládání - slabá dřevní hmota z TPN.; dřevina = SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2, 3, 4, 5; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
126051	Manipulace dříví na OM - zkracování, třídění a ukládání - harvestor - 0,11 až 0,19	200	m3	50	10 000

Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o manipulaci dříví na OM - odvětvování, zkracování, třídění a ukládání - slabá dřevní hmota z TPN.; dřevina = SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2, 3, 4, 5; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
126051	Manipulace dříví na OM - zkracování, třídění a ukládání - harvester - 0,20 až 0,29	200	m3	50	10 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o manipulaci dříví na OM - odvětvování, zkracování, třídění a ukládání - slabá dřevní hmota z TPN.; dřevina = SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2, 3, 4, 5; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
	Vyvážení sortimentů				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - do 0,10, do 300 m	50	m3	50	2 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = porosty z TPÚ do 40 let věku; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o vyvezení velmi slabé dřevní hmoty z porostů do 40 let věku, kde byla provedena TPÚ - první zásah. Požadavek na malou a lehkou vyvážecí soupravu s šířkou do 2,00 m. Sortimenty budou vyklizeny a připraveny u vývozních linek, které budou mít šířku 2,5 m.; dřevina = SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2, 3, 4, 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,11 až 0,19, do 300 m	50	m3	50	2 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = porosty z TPÚ do 40 let věku; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o vyvezení velmi slabé dřevní hmoty z porostů do 40 let věku, kde byla provedena TPÚ - první zásah. Požadavek na malou a lehkou vyvážecí soupravu s šířkou do 2,00 m. Sortimenty budou vyklizeny a připraveny u vývozních linek, které budou mít šířku 2,5 m.; dřevina = SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2, 3, 4, 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - do 0,10, 301-800 m	50	m3	50	2 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = porosty z TPÚ do 40 let věku; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o vyvezení velmi slabé dřevní hmoty z porostů do 40 let věku, kde byla provedena TPÚ - první zásah. Požadavek na malou a lehkou vyvážecí soupravu s šířkou do 2,00 m. Sortimenty budou vyklizeny a připraveny u vývozních linek, které budou mít šířku 2,5 m.; dřevina = SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2, 3, 4, 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				

122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,11 až 0,19, 301-800 m	50	m3	50	2 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = porosty z TPÚ do 40 let věku; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o vyvezení velmi slabé dřevní hmoty z porostů do 40 let věku, kde byla provedena TPÚ - první zásah. Požadavek na malou a lehkou vyvážecí soupravu s šířkou do 2,00 m. Sortimenty budou vyklizeny a připraveny u vývozních linek, které budou mít šířku 2,5 m.; dřevina = SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2, 3, 4, 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				