

Lokální opravy komunikací na Praze 17 - Řepy

			rozměr	plocha / m2	ostatní
12. Mrkvičkova 1	VOZ	ACO	4,4 x 7,1	31.24	2 x RŠ
13. Mrkvičkova 3	VOZ	ACO	2,0 x 1,8	3.60	1 x RŠ
14. Mrkvičkova 5	VOZ	ACO	1,9 x 2,4	4.56	1 x RŠ
celkem výměra				39.40	4 x RŠ

Text	MJ	Výměra	Kč/MJ	Kč celkem
Zařízení a následné odstranění živičné a podkladní vrstvy vč. naložení, odvozu a uložení na skládku	m2	39.40		0.00
Výšková úprava povrchového znaku RŠ a HP	ks	4.00		0.00
Doplnění podkladní vrstvy vč. hutnění	m2	39.40		0.00
Vyrovnání a pokládka obrusné vrstvy ACO vč.následného proříznutí a zalití spár modifikovanou zálivkou	m2	39.40		0.00
Náklady na dočasná provizorní dopravní značení po dobu oprav	kpl	1.00		0.00
				0.00 Kč
Cena celkem bez DPH				0.00 Kč
DPH 21%				0.00 Kč
Cena celkem včetně DPH				0.00 Kč

datum:

vypracoval:

název firmy:

adresa:

IČO:

tel:

e-mail:

razítko, podpis:

