

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 18.01.2022

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

IČ: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Vítkovice

IČ: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Mírové náměstí 516/1, 703 79 Ostrava - Vítkovice

Zastoupen:

██████████, starostou městského obvodu

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,

Číslo účtu: ██████████

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

██████████ – ved. odboru KSaHS, tel. ██████████

(dále jen „objednatel“)

2. PSG Construction a.s.

Se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Zastoupena: Peterem Surovičem, předsedou představenstva

IČ: 05042020

DIČ: CZ05042020

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: ██████████

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7535.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

██████████, ředitel závodu Ostrava, tel. ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

II. Preambule

1. Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 18.01.2022 Smlouvu o dílo na stavbu „Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě – Vítkovicích“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek je uzavírán v důsledku vzniku potřeby realizovat dodatečné stavební práce, které přesahují rámec rozsahu provedení předmětu díla sjednaného při uzavření Smlouvy, které v době uzavření Smlouvy nebyly obsaženy v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývaly a jejich potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti

těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny, a které jsou současně nezbytné pro provedení původních stavebních prací a pro dokončení předmětu díla.

- Ke Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem předvídaným v ustanovení čl. XVI odst. 1. Smlouvy tento dodatek č. 6 („Dodatek“). Smluvní strany tímto Dodatkem provádějí změnu Smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“). Tento Dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze Smlouvy.

III. Předmět Dodatku

- Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla v souladu se změnovými listy č. ZL 29 - 51, které jsou přílohou tohoto dodatku, a to tak, že navyšují smluvní cenu díla o částku 1.049.770,29 Kč bez DPH (slovy: jeden milion čtyřicet devět tisíc sedm set sedmdesát korun českých dvacet devět haléřů).

Rekapitulace ceny díla:

Celková cena SoD včetně Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 bez DPH	68 397 591,15 Kč
Dodatek č. 6 bez DPH	1 049 770,29 Kč
Celková cena SoD včetně Dodatku č. 6 bez DPH	69 447 361,44 Kč

- S ohledem na to se smluvní strany dohodly tak, že ustanovení článku V odstavce 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena CELKEM bez DPH	69 447 361,44 Kč
DPH 21 %	14 583 945,90 Kč
Cena CELKEM vč. DPH	84 031 307,34 Kč

DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

IV. Doba a místo plnění

- Smluvní strany se s ohledem na změnu rozsahu předmětu díla dohodly na změně termínu dokončení díla, tj. na změně článku IV. odst. 1 Smlouvy, který se ruší a nahrazuje se

následujícím zněním: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.6.2023.“

V.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tento Dodatek v registru smluv je objednatel.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na svém zasedání konaném dne 16.05.2023 pod č. usn. 0576/RMOB-Vit/2226/19.
6. Nedílnou součástí Dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnové listy č. 29 - 51

V Ostravě dne

25. 05. 2023


V Otrokovicích dne 25. 05. 2023

Za objednatele:



starosta

Za zhotovitele:



Předseda představenstva

Statutární město Ostrava
městský obvod Vítkovice

STATUTÁRNÍ
MĚSTSKÝ OBVOD
VÍTKOVICE



37

PSG Construction s.r.o.
Napajedelská 1552 IČ: 05042020
765 02 Otrokovice DIČ: CZ05042020

1	D+M Zisk OK konstrukci pod chladič zařízení				
2	Omitnutí rýh po dráčkách v rámci siloproudé kabeláže	8 000,32			
3	Úprava rozvaděče MAR pro možnost ovládní čerpadla	93 475,00	19 629,75		9 680,39
4	Prodávování kotle (TC) s ekvitermiálním čidlem a ovladačem v referenční místnosti z důvodu absence MAR	24 900,00	5 229,00		113 104,75
5	Doplnění přípojky internetu od zřizovatele OVANET	11 425,00	2 399,25		30 129,00
6	Doplnění okna vč. rolety v místnosti 1.25	55 037,00	11 557,77		13 824,25
7	Úpravy VZT potrubí v místnosti 1.03	56 280,12	11 818,83		66 594,77
8	Změna barvy anemostatů, difuzorů a klima jednotek v dřevěném podhledu v místnosti 1.03	19 927,12	4 184,70		68 098,95
9	Dodávka krytu na klima jednotku tepelného čerpadla - Lamella, RAL 7031, velikost 3XL	23 571,95	4 950,11		24 111,82
10	Odečet trubního vedení u objektu SO 03	15 279,12	3 208,62		28 522,06
11	Změna anhydridového potěru za potěr spádový	-51 630,00	6 326,97		-45 303,03
12	Odečet tepelné izolace stropu tl.160mm v m.č.1.01 objekt SO01 a v m.č.1.12 objekt SO02	22 399,70	3 395,70		25 795,40
13	Úprava splaškové kanalizace u objektu SO01 a SO02	-38 196,32	1 680,07		-36 516,25
14	Záměna žulové dlažby a obrubníků za betonovou dlažbu a obrubníky u objektu SO 04	384 013,71	19 629,75		403 643,46
15	Záměna SDK desky tl.12,5mm za cetrtris desku, doplnění druhé SDK desky k WC	-330 550,00	5 229,00		-325 321,00
16	Doplnění výměry schodiště	52 515,44	2 399,25		54 914,69
17	Odpčet požárních ucpávek	343 640,00	11 557,77		355 197,77
18	Polep dveří D01 transparentní fólií s imitací pískovaného skla u objektu SO01	-51 895,77	-10 885,51		-62 721,28
19	Dodatečná dodávka a montáž magnetů do AI konstrukcí	13 998,10	4 184,70		18 182,80
20	Doplnění revizních dvířek	27 000,00	4 950,11		31 950,11
21	Výměna zámkové dlažby u objektu SO03, doplnění kamenného obkladu	38 775,00	8 142,75		46 917,75
22		285 446,38	59 943,74		345 390,12
		1 049 770,29	190 935,06		1 240 705,35

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo: 29

Identifikace akce:

Název akce: „Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích“

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, IČO : 00845451

Zhotovitel: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Projektant: PPS Kania, s.r.o. IČO : 26821940

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Místnost 1.03 obřadní síň měla být provedena dle PD.

Nové řešení:

V místnosti 1.03 obřadní síň chybí v rozpočtu cca 93m² jádrové vápenocementové omítky tloušťka vrstvy 10mm vč. zabudovaných rohových lišt. Tato výměra musela být doplněna a provedena.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

ne

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: není

Vliv na cenu:

Připočty k ceně díla:

Odpočty z ceny díla:

Celkový vliv na změnu ceny díla:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vliv na cenu:	30 128,42 Kč	6 326,97 Kč	36 455,39 Kč
Připočty k ceně díla:	-	-	-
Odpočty z ceny díla:	-	-	-
Celkový vliv na změnu ceny díla:	30 128,42 Kč	6 326,97 Kč	36 455,39 Kč




Změnu odsouhlasil




Za zhotovitele:




Za projektanta:




Za objednatel:

Za technický dozor investora:

Datum: 
Podpis: 
Razítko: 

Datum: 
Podpis: 
Razítko: 

Datum: 
Podpis: 
Razítko: 

Datum: 
Podpis: 
Razítko: 

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **PPS8-2021** **Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Cenová úroveň RTS 2021/I

Rozpis ceny	Celkem
HSV	30 128,42
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	30 128,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 326,97 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 30 128,42 CZK

Cena celkem s DPH 36 455,39 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Položkový rozpočet

S	PPS8-2021	Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích
O	SO 01	Objekt Smuteční síně
R	SO 01	Objekt Smuteční síně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				24 031,61
82	602011112RT1	Omítka jádrová vápeno-cementová ručně tlučtíka visivní 10 mm vč. práce 3000 písmen VČP 18. 10. 2014 14:05:04	m ²	101,61354	293,50	29 828,36
84	612473185R00	Příplatek za zabudované rohové listy v ploše stěn podle výkresů v příloze 1 a 2 (KAPU listy)	m ²	101,61354	33,00	3 353,25
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 096,81
134	941955002R00	Lešení otáčivé pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m ²	101,61354	60,00	6 096,81
Celkem						30 128,42

Poznámky uchazeče k zadání

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:	30			
Identifikace akce:				
Název akce	„Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích“			
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, IČO : 00845451			
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice			
Projektant:	PPS Kania, s.r.o., IČO : 26821940			
Popis změny, popis technického řešení				
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:				
Původně byly v místnosti 1.25 dveře D/11 1ks.				
Nové řešení:				
V rámci stavebních úprav dle požadavku investora došlo v místnosti 1.25 ke změně dveří, odebraly se dveře D/11 1ks, přidaly se dveře D/13a 1ks.				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:				
ne				
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:				
Vliv na termín: ne				
Vliv na kvalitu díla: není				
Vliv na cenu:				
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Přípočty k ceně díla:	16 170 Kč	3 395,70 Kč	19 565,70 Kč	
Odpočty z ceny díla:	-	-	-	
Celkový vliv na změnu ceny díla:	16 170 Kč	3 395,70 Kč	19 565,70 Kč	
Změnu odsouhlasil				
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:	
Datum Podp	Da Po	Dat Pod	Datum Podp	
Razítko:	Razítko:	Razítko:	Razítko:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **PPS8- 2021** **Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **PSG Construction a.s.** IČO: **O5042020**
Napajedelská 1552 DIČ: **CZ05042020**
765 02 Otrokovice

Cenová úroveň RTS 2021/1

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	16 170,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	16 170,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 170,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 395,70 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **19 565,70 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	700 000,00	147 000,00	847 000,00	1
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	700 000,00	147 000,00	847 000,00	1
IO 01	Dešťová kanalizace	0,00	1 636 600,00	343 665,00	1 980 165,00	3
IO 01	Dešťová kanalizace	0,00	1 636 600,00	343 665,00	1 980 165,00	3
IO 02	Splásková kanalizace	0,00	189 500,00	39 795,00	229 295,00	0
IO 02	Splásková kanalizace	0,00	189 500,00	39 795,00	229 295,00	0
IO 03	Přeložka NTL plynovodní přípojky + nový NTL	0,00	160 000,00	33 600,00	193 600,00	0
IO 03	Přeložka NTL plynovodní přípojky + nový NTL domovní plynovod	0,00	160 000,00	33 600,00	193 600,00	0
IO 04	Přípojky vody	0,00	226 000,00	47 460,00	273 460,00	0
IO 04	Přípojky vody	0,00	226 000,00	47 460,00	273 460,00	0
IO 05	Přeložka přípojky sdělovacího vedení	0,00	0,00	0,00	0,00	0
IO 05	Přeložka přípojky sdělovacího vedení	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO 00	Příprava území, HTÚ	0,00	600 000,00	126 000,00	726 000,00	1
SO 00	Příprava území, HTÚ	0,00	600 000,00	126 000,00	726 000,00	1
SO 01	Objekt Smuteční síň	0,00	38 161 800,00	8 013 915,00	46 175 415,00	64
SO 01	Objekt Smuteční síň	0,00	38 161 800,00	8 013 915,00	46 175 415,00	64
SO 02	Objekt technického zázemí	0,00	7 441 600,00	1 562 715,00	9 004 215,00	12
SO 02	Objekt technického zázemí	0,00	7 441 600,00	1 562 715,00	9 004 215,00	12
SO 03	Objekt kamenictví	0,00	6 162 000,00	1 294 020,00	7 456 020,00	10
SO 03	Objekt kamenictví	0,00	6 162 000,00	1 294 020,00	7 456 020,00	10
SO 04	Zpevněné plochy	0,00	4 500 000,00	945 000,00	5 445 000,00	8
SO 04	Zpevněné plochy	0,00	4 500 000,00	945 000,00	5 445 000,00	8
SO 05	Sadové úpravy	0,00	220 000,00	46 200,00	266 200,00	0
SO 05	Sadové úpravy	0,00	220 000,00	46 200,00	266 200,00	0
Celkem za stavbu		0,00	59 997 000,00	12 599 370,00	72 596 370,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 321 613,00	2
18	Zemní práce	HSV			122 989,81	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 904 113,67	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 606 834,41	8

Kompletní konstrukce	HSV			87 700,00	0
Vodorovné konstrukce	HSV			2 447 810,83	4
Komunikace	HSV			4 523 672,70	8
Úpravy povrchů vnitřní	HSV			782 234,56	1
Úpravy povrchu, podlahy	HSV			2 136 308,65	4
Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			407 092,01	1
Výplně otvorů	HSV			34 774,00	0
Trubní vedení	HSV			2 426 065,00	4
Doplňující práce na komunikaci	HSV			31 955,00	0
Lešení a stavební výtahy	HSV			241 131,58	0
Dokorčovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			51 912,00	0
Bourání konstrukcí	HSV			18 994,42	0
Staveništní přesun hmot	HSV			795 746,42	1
Izolace proti vodě	PSV			517 278,01	1
Povlakové krytiny	PSV			1 410 815,98	2
Izolace tepelné	PSV			1 681 717,39	3
Zdravotechnická instalace	PSV			2 460 000,00	4
Vnitřní kanalizace	PSV			106 900,20	0
Vnitřní plynovod	PSV			57 600,00	0
Zařizovací předměty	PSV			107 710,25	0
Ústřední vytápění	PSV			1 330 000,00	2
Konstrukce tesafské	PSV			125 681,34	0

771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			756 155,50	1
776	Podlahy povlakové	PSV			94 583,00	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			69 646,95	0
781	Obklady keramické	PSV			579 456,70	1
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			184 329,15	0
783	Nátěry	PSV			2 480,43	0
784	Malby	PSV			75 526,73	0
M21	Elektromontáže	MON			9 280 000,00	15
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			3 580 000,00	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			299 309,73	0
VN	Vedlejší náklady	VN			80 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			671 483,82	1
Cena celkem					#####	100

771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			756 155,50	1
776	Podlahy povlakové	PSV			94 563,00	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			69 648,95	0
781	Obklady keramické	PSV			579 456,70	1
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			184 329,15	0
783	Nátěry	PSV			2 480,43	0
784	Malby	PSV			75 528,73	0
M21	Elektronmontáže	MON			9 280 000,00	15
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			3 580 000,00	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			299 309,73	0
VN	Vedlejší náklady	VN			80 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			671 483,82	1
Cena celkem					#####	100

Položkový rozpočet

S:	PPS8-2021	Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích
O:	SO 01	Objekt Smuteční síně
R:	SO 01	Objekt Smuteční síně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				16 170,00
224	766-006.RXX	D+M dřevěné vnitřní dveře dvoukřídlé 1350x2100 mm vč. obložkové zárubně Kompletní provedení a dodávka dle PD a výpisu prvku. D/11 1	kus	1,00000	48 950,00	48 950,00
226	766-008.RXX	D+M dřevěné vnitřní dveře 800x2100 mm vč. obložkové zárubně Kompletní provedení a dodávka dle PD a výpisu prvku. D/13a 1-1	kus	-1,00000	-32 780,00	-32 780,00
						-1,00000

Celkem	16 170,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:	31		
Identifikace akce:			
Název akce	„Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích“		
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, IČO : 00845451		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajecká 1552, 765 02 Otrokovice		
Projektant:	PPS Kania, s.r.o., IČO : 26821940		
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Rámy pod 2ks chladících zařízení u objektu SO 01 chybí v PD i ve výkazu - výměr.			
Nové řešení:			
Z důvodů mechanické odolnosti, stability konstrukce a stability při zatížení větrem musí být chladící zařízení u objektu SO 01 umístěny na vhodné ocelovou podkonstrukci.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:			
ne			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: ne			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Odpočty z ceny díla:	8 000,32-Kč	1 680,07 Kč	9 680,39 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	8 000,32-Kč	1 680,07 Kč	9 680,39 Kč
Změnu odsouhlasil			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:
Datum Počpis	Datum Podpis	Datum Podpis	Datum Podpis
Razítko:	Razítko:	Razítko:	Razítko:

Položkový rozpočet

S:	PP58-2021	Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích
O:	SO 01	Objekt Smuteční síně
R:	SO 01	Objekt Smuteční síně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767						8 000,32
255	767-013.RXX	Zámečnické konstrukce D+M konstrukce pod chladicí zařízení, rozměry 470x410mm (výška nah rámu 600mm, každá noha s plotnou vč. díry na ukotvení, průměr 12mm, konstrukce jekl 35/35/3mm, žárový pozink nebo ok	kus	1,00000	2 902,00	2 902,00
256	767-013.RXX	D+M konstrukce pod chladicí zařízení, rozměry 600x440mm (výška nah rámu 600mm, každá noha s plotnou vč. díry na ukotvení, průměr 12mm, konstrukce jekl 35/35/3mm, žárový pozink nebo ok	kus	1 00000	3 900,00	3 900,00
276	998767202R0	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	0,10000	11 983,24	1 198,32

Poznámky učiazeče k zadání

MR. BENT

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

MR. BENT

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:	32			
Identifikace akce:				
Název akce	„Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích“			
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, IČO : 00845451			
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice			
Projektant:	PPS Kania, s.r.o., IČO : 26821940			
Popis změny, popis technického řešení				
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:				
Omitnutí rýh po drážkách v rámci silnoproudé kabeláže pro objekty SO01, SO02 a SO03 chybí v PD i ve výkresu - výměr.				
Nové řešení:				
Chybějící položka v PD i v rozpočtu - omitnutí rýh po drážkách pro silnoproudou kabeláž bylo nutno pro jednotlivé objekty SO01, SO02, SO03 doplnit a zrealizovat..				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:				
ne				
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:				
Vliv na termín: ne				
Vliv na kvalitu díla: není				
Vliv na cenu:				
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Přípočty k ceně díla:	93 475,-Kč	19 629,75 Kč	113 104,75 Kč	
Odpočty z ceny díla:	-	-	-	
Celkový vliv na změnu ceny díla:	93 475,-Kč	19 629,75 Kč	113 104,75 Kč	
Změnu odsouhlasil				
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:	
Datum Podpis:	Datum Podpis:	Datum Podpis:	Datum Podpis:	
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	
Razítko:	Razítko:	Razítko:	Razítko:	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích.
Objekt: SO 01, SO 02, SO 03
Část: Silnoproudá elektrotechnika

Zadavatel: Statutární město Ostrava, měst. Obvod Vítkovice
Uchazeč: PSG Construction a.s.
Zhotovitel: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.
Datum: 06/2024

Cena celkem bez DPH

93 475 Kč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích
 Objekt: SO 01
 Část: D.1.4.4 - silnoproudá elektrotechnika

Zadavatel: Statutární město Ostrava, měst. Obvod Vítkovice
 Uchazeč: PSG Construction a.s.
 Zhotovitel: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.
 Datum: 06/2021

Poznámka:

Značením u jednotlivých položek se rozumí:

"D" - dodávka této položky

"M" - montáž této položky

Oddíl A: V ceně dodávky svítidla je zahrnuto včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný konstruktivní materiál (závěsy, lanka, úchyty, apod.). Součástí dodávky bude i poletek za likvidaci zdrojů + poletek za

Oddíl B: Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN. Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a přiček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny známkou snody. Pohybové čidla budou dodána jako vhodná ke spínání LED svítidel (pouze v případě, že čidla spínají napřímou LED svítidla). Instalace vypínačů jednopólových, sériových, třípólových, třípólových vypínačů a tlačítek následných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investoř z nabídky dodavatele před zahájením montáže. Cena obsahuje dodávku a transport materiálů, kromě montáž vyvínače včetně zapojení a

Oddíl C: Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice, odbočné, protahovací a instalační kabelové žláby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný konstruktivní materiál (závěsy, úchyty, dielníky, apod.). V ceně je zahrnuta kompletní činnost a

Oddíl D: Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci přiček, v SDK stěnách v chraničkách, pevně na příchytkách a volně v rostech v podhledu, pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděcích a na svorkách přístrojů, kompletní činnost, včetně soudimosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-AYY, JYTY, CMFM slouží pro standardní rozvody.

Kabeláž H07V-ZZ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláž CSKH-J se myslí kabely a klasifikaci R2CS1 dle P60-B (P60-B) tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro nezární. **Oddíl E:** Montáž elektrických rozváděčů dle ČSN. Kompletní dodávku rozváděče se myslí vyzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štiků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušným popisem. Stavební příprava - otvor pro

Oddíl G: Hromosvod - Veškeré níže uvedené položky obsahují dopravu materiálu a vyřádku materiálu na střechu.

Kód oddílu	Popis	Cena celkem
	Omítnutí rýny, drážka do 50x100 mm, vápenná omítko SO 01	50 047 Kč
	Omítnutí rýny, drážka do 50x100 mm, vápenná omítko SO 02	18 672 Kč
	Omítnutí rýny, drážka do 50x100 mm, vápenná omítko SO 03	14 756 Kč
	Náklady soupisu celkem	93 476 Kč

SO 01

Zakázka: Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích

Stavebník: Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice

Objekt: SO 01 - Objekt smuteční síně

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
1.29	Elektroinstalační materiál Omitnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná om	m	745,00		80,60	60 047,00
Cena KT celkem bez DPH						60 047,00

SO 02

Zakázka: Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích

Stavebník: Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice

Objekt: SO 02 - Objekt technického zázemí

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	Elektroinstalační materiál					
1.28	Omitnutí ryhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka	m	271,00		68,90	18 671,90
Cena KT celkem bez DPH						18 671,90

SO 03

Zakázka: Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovičích
Stavebník: Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice
Objekt: SO 03 - Objekt kamenictví

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
1,29	Elektr. instalační materiál Omitnutí ryhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka	m	217,00		68,00	14 756,00
Cena KT celkem bez DPH						14 756,00

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:		33	
Identifikace akce:			
Název akce	„Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích“		
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, IČO : 00845451		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice		
Projektant:	PPS Kania, s.r.o., IČO : 26821940		
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
MAR se v rozpočtu a PD nevyskytuje.			
Nové řešení:			
Ovládání čerpadla nesměšovaného okruhu pro VZT jednotku bude řízeno pomocí regulace osazené v rámci VZT jednotky (součást dodávky VZT jednotky). Jedná se o VCP na základě požadavku AD a objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:			
ne			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
KD č.33			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: ne			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Odpočty z ceny díla:	24 900,- Kč	5 229,- Kč	30 129,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	24 900,- Kč	5 229,- Kč	30 129,- Kč
Změnu odsouhlasil			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]	Datum: [redacted]	Datum: [redacted]
Podpis: [redacted]	Podpis: [redacted]	Podpis: [redacted]	Podpis: [redacted]
Razítko: [redacted]	Razítko: [redacted]	Razítko: [redacted]	Razítko: [redacted]

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:	34	
Identifikace akce:		
Název akce	„Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích“	
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, IČO : 00845451	
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napáječelská 1552, 765 02 Otrokovice	
Projektant:	PPS Kania, s.r.o., IČO : 26821940	
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:		

MAR se v rozpočtu a PD nevyskytuje.

Nové řešení:

Z důvodu absence MaR bylo nutno prokabelovat kotle ekvitermním číslm a ovládačem v referenční místnosti pro jednotlivé objekty S001, S002 a S003.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
















ne

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č.33

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: ne			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv na cenu:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	11 425,- Kč	2 399,25,- Kč	13 824,25,- Kč
Odpočty z ceny díla:	-	-	-
Celkový vliv na změnu ceny díla:	11 425,- Kč	2 399,25,- Kč	13 824,25,- Kč

Změnu odsouhlasil

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:
Pavel Říman			
Datum: 	Datum: 	Datum: 	Datum: 
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 
Razítko: 	Razítko: 	Razítko: 	Razítko: 

Gross s.s.
 Vývojové a produkční sídlo
 SO 352 - Vývojová budova, SO 362.1 garáže
 18 Vzduchotechnika

Zak.č. : 649 769 53

A. č. : 21-40/020
 Revize : 02

Poz. č.	Název	MJ	Množství	Jedn. cena	Celk. cena
Prodrátování kole (TČ) s ekvitemním čidlem a ovladačem v referenční místnosti z důvodu absence MaR					
SO 01	Prodrátování s ekvitemním čidlem vedené v podlaže JYTY 2x1	bm	20	57	1 140
	Prodrátování s ovladačem v referenční místnosti JYTY 4x1	bm	28	76	2 128
	chránička do podlahy	bm	48	36	1 728
SO 02	Prodrátování s ekvitemním čidlem vedené v podlaže JYTY 2x1	bm	30	57	1 710
	Prodrátování s ovladačem v referenční místnosti JYTY 4x1	bm	10	76	760
	chránička do podlahy	bm	40	36	1 440
SO 03	Prodrátování s ekvitemním čidlem přes zeď JYTY 2x1	bm	3	57	171
	Prodrátování TČ s ovladačem v referenční místnosti JYTY 4x1	bm	20	76	1 520
	chránička	bm	23	36	828
	CELKEM				11 425

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo: 35			
Identifikace akce:			
Název akce	„Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích“		
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, IČO : 00845451		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice		
Projektant:	PPS Kania, s.r.o., IČO : 26821940		
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
V PD se zřízení internetového připojení nevyskytuje.			
Nové řešení:			
<p>Dle požadavků na provoz a uživatelského rozhraní bylo zástupcem firmy OVANET a zhotovitelem navrženo umístění nového RACK rozvaděče v SO 02 v m.č. 1.05, do kterého bude přiveden optický kabel OVANET. Z tohoto rozvaděče by byly provedeny datové rozvody v SO 02 a zároveň by se propojili RACK rozvaděč v SO 01 (1x optický kabel, 2x UTP kabel). Toto by umožnilo zároveň propojení kamerového systému do SO 02.</p>			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:			
ne			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
KD č.33			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: ne			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv na cenu:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	55 037,- Kč	11 557,77,- Kč	66 594,77,- Kč
Odpočty z ceny díla:	-	-	-
Celkový vliv na změnu ceny díla:	55 037,- Kč	11 557,77,- Kč	66 594,77,- Kč
Změnu odsouhlasil			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatel:	Za technický dozor investora:
Datum Podpis	Datum Podpis	Datum Podpis	Datum Podpis
Razítko:	Razítko:	Razítko:	Razítko:

Rekapitulace

Zakázka: Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích
Investor: Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice
Objekt: SO 01 - Objekt smuteční síně
System: D.1.4.5 - Elektronické komunikace - Rekapitulace Optika

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena
1.	SK - Strukturovaná kabeláž + optika	kpl	1,00	53 278,80
7.	Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav	kpl	1,00	799,18
8.	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00	532,79
9.	Přesun dodávek	kpl	1,00	266,39
10.	GZS	kpl	1,00	159,84
SLP celkem bez DPH				55 037,00 Kč
DPH 21%				11 557,77
SLP celkem vč. DPH				66 594,77 Kč

SK

Zakázka: Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích

Stavebník: Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice

Objekt: SO 01 - SO 02 č.m. 1.05 Objekt smuteční síně

Systém: SK - Strukturovaná kabeláž+ optika

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
Optika OVANET						
1.1	Rozvaděč do SO02 19" OCRACK OCC-09U-45S rozvaděč nástěnný 6U/450mm	ks	1,00	3 600,00	1 600,00	5 200,00
1.2	Optická vana SO01+SO02 OPTIX 19" Optická vana 12xSCD černá	ks	2,00	1 190,00	180,00	2 740,00
1.3	Optický kabel -Kabel gelový UNIV 09/125um, 12 vl.,G657A1, FRLSOH Dca-s2,d1,a1,CLT	m	70,00	48,00	45,00	6 510,00
1.4	Optický spojka	ks	24,00	55,00	140,00	4 680,00
1.5	Optický optič	ks	24,00	115,00	110,00	5 400,00
1.6	Optický patch panel duplex	ks	4,00	240,00	140,00	1 520,00
1.7	Optická vana 19" černá	n	60,00	26,00	35,00	3 660,00
1.8	Optický kabel 12xSCD 125um	ks	2,00		90,00	180,00
1.9	Optický svazek 12 vláken	ks	24,00		320,00	7 680,00
1.10	Prezumpce SK - LNK (SO1+SO2) serverů, 1x10Gbps RJ45 12x RJ45 mode 10G	ks	2,00	1 180,00	180,00	2 720,00
1.11	2x UTP venkovní SO01-SO02	m	160,00	28,00	25,00	6 480,00
1.12	Patch Panel UTP patch panel SOLARIX Cat6, 24 x RJ45, 1U	ks	1,00	1 700,00	1 100,00	2 800,00
Ostatní						
7.1	Měření vývodů optiky OTR	ks	12,00		72,00	864,00
7.2	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	2,00		422,40	844,80
Cena SK+ optika celkem bez DPH						53 278,30

Pozn.: Kabelové trasy pro systém SK jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT -Kabelové trasy

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:	36	
Identifikace akce:		
Název akce:	„Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích“	
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, IČO : 00845451	
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice	
Projektant:	PPS Kania, s.r.o., IČO : 26821940	
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:		

Původní řešení místnosti č.1.25 neobsahovalo D+M dřevěného okna.

Nové řešení:

Na přání Investora se v rámci úprav místnosti č.1.25 doplní 1ks dřevěného fixního okna o rozměru 1,5x2,1m z tvrzeného bezpečnostního skla 10.10.1 vč. textilní rolety a parapetu. Barva provedení rámu okna a parapetu dub masiv. Dříve než se tato změna provedla postupovali jsme dle PD, vyzdila se tedy příčka. Následně se musel vybourat otvor pro dané okno, dodat a osadit překlad, začístit omítka kolem otvoru, odvěst suš.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

ano

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

kd č.15 - 24

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: není

Vliv na cenu:









Přípočty k ceně díla:

Odpočty z ceny díla:

Celkový vliv na změnu ceny díla:

Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
56 280,12 -Kč	11 818,83,- Kč	68 098,95,-Kč
56 280,12 -Kč	11 818,83,- Kč	68 098,95,-Kč

Změnu odsouhlasil

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:
Datum: 	Datum: 	Datum: 	Datum: 
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 
Razítko:	Razítko:	Razítko:	Razítko:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **PPS8-2021** **Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **PSG Construction a.s.** IČO: **05042020**
Napajedelská 1552 DIČ: **CZ05042020**
765 02 Otrokovice

Cenová úroveň RTS 2021/I

Rozpis ceny	Celkem
HSV	6 835,46
PSV	49 444,66
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	56 280,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	56 280,12 CZK
Základní DPH	21 %	11 818,82 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 68 098,94 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	700 000,00	147 000,00	847 000,00	1
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	700 000,00	147 000,00	847 000,00	1
IO 01	Dešťová kanalizace	0,00	1 636 500,00	343 665,00	1 980 165,00	3
IO 01	Dešťová kanalizace	0,00	1 636 500,00	343 665,00	1 980 165,00	3
IO 02	Splašková kanalizace	0,00	189 500,00	39 795,00	229 295,00	0
IO 02	Splašková kanalizace	0,00	189 500,00	39 795,00	229 295,00	0
IO 03	Přeložka NTL plynovodní přípojky + nový NTL	0,00	160 000,00	33 600,00	193 600,00	0
IO 03	Přeložka NTL plynovodní přípojky + nový NTL domovní plynovod	0,00	160 000,00	33 600,00	193 600,00	0
IO 04	Přípojky vody	0,00	226 000,00	47 460,00	273 460,00	0
IO 04	Přípojky vody	0,00	226 000,00	47 460,00	273 460,00	0
IO 05	Přeložka přípojky sdělovacího vedení	0,00	0,00	0,00	0,00	0
IO 05	Přeložka přípojky sdělovacího vedení	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO 00	Příprava území, HTÚ	0,00	600 000,00	126 000,00	726 000,00	1
SO 00	Příprava území, HTÚ	0,00	600 000,00	126 000,00	726 000,00	1
SO 01	Objekt Smuteční síň	0,00	38 161 500,00	8 013 915,00	46 175 415,00	64
SO 01	Objekt Smuteční síň	0,00	38 161 500,00	8 013 915,00	46 175 415,00	64
SO 02	Objekt technického zázemí	0,00	7 441 500,00	1 562 715,00	9 004 215,00	12
SO 02	Objekt technického zázemí	0,00	7 441 500,00	1 562 715,00	9 004 215,00	12
SO 03	Objekt kamenictví	0,00	6 162 000,00	1 294 020,00	7 456 020,00	10
SO 03	Objekt kamenictví	0,00	6 162 000,00	1 294 020,00	7 456 020,00	10
SO 04	Zpevněné plochy	0,00	4 500 000,00	945 000,00	5 445 000,00	8
SO 04	Zpevněné plochy	0,00	4 500 000,00	945 000,00	5 445 000,00	8
SO 05	Sadové úpravy	0,00	220 000,00	46 200,00	266 200,00	0
SO 05	Sadové úpravy	0,00	220 000,00	46 200,00	266 200,00	0
Celkem za stavbu		0,00	59 997 000,00	12 599 370,00	72 596 370,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	1 321 613,00	2
18	Zemní práce	HSV	122 989,61	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	1 904 113,67	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	4 606 834,41	8

36	Kompletní konstrukce	HSV			87 700,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 447 810,83	4
5	Komunikace	HSV			4 523 872,70	8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			782 234,56	1
62	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			2 139 308,66	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			407 092,01	1
64	Výplně otvorů	HSV			34 774,00	0
8	Trubní vedení	HSV			2 426 066,00	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			31 955,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			241 131,58	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			51 912,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 994,42	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			795 746,42	1
711	Izolace proti vodě	PSV			517 278,01	1
712	Povlakové krytiny	PSV			1 410 816,98	2
713	Izolace tepelné	PSV			1 681 717,39	3
720	Zdravotechnická instalace	PSV			2 460 000,00	4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			106 900,20	0
723	Vnitřní plynovod	PSV			67 600,00	0
725	Zařizovací předměty	PSV			107 710,25	0
730	Ústřední vytápění	PSV			1 330 000,00	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			125 681,34	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			851 289,90	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			5 311 337,03	9
767	Zámečnické konstrukce	PSV			8 419 868,03	14

771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	:		766 155,50	1
776	Podlahy povlakové	PSV			94 563,00	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			69 646,95	0
781	Obklady keramické	PSV			579 456,70	1
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			184 329,15	0
783	Nětěry	PSV			2 480,43	0
784	Malby	PSV			75 528,73	0
M21	Elektromontáže	MON			9 280 000,00	15
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			3 680 000,00	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			299 309,73	0
VN	Vedlejší náklady	VN			80 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			671 483,82	1
Cena celkem					#####	100

Položkový rozpočet

S:	PPS8-2021	Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích
O:	SO 01	Objekt Smuteční síně
R:	SO 01	Objekt Smuteční síně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						693,60
	1317168016	Překlád keramický plochý š 115 mm d! 2250	kus	1,00000	693,60	693,60
Včetně dodávky překládu.						

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						1 163,52
	619995031	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů mč. 1,25	bm	7,20	161,60	1 163,52
				7,20		

Díl: 64 Výplně otvorů						1 869,00
	125648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných řs 265mm, toušlka cca 60mm	m	2,10000	890,00	1 869,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí						372,96
	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm 1,5x2,1m	m2	3,15000	118,40	372,96
				3,15000		

Díl: 99 Přesun sutě						2 511,83
	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	0,82215	1 160,00	953,69
	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,82215	1 168,00	960,27
	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	0,82215	104,80	85,16
	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	16,44300	24,16	397,26
	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,82215	139,20	114,44

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						224,55
	142998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,92360	243,12	224,55

Díl: 766 Konstrukce truhlářské						43 795,16
	219766-001.RXX	D+M fixního okna z AL rámu o rozměru 1,5x2,1m, sklo bezpečnostní vrstvené 10 10 1	kus	1,00000	31 192,00	31 192,00
	238766-021.RXX	D+M dřevěný obklad stěn (rošt, izolace, obklad z rubových lamel, lakování) T/14 : (1,5+1,5+2,1+2,1)*0,24*1,2	m2	2,07360	5 287,50	10 964,16
				2,07360		

	242998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	0,10000	16 390,00	1 639,00
--	-----------------	---------------------------------------------------	---	---------	-----------	----------









Díl: 767 Zámečnické konstrukce						5 649,50
	259767-013.RXX	D+M textilní rolety pro dřevěné okno o rozměru 1,5x2,1m barva látky šedá, typ ESVE 0100, nebo manuální ovládání nastavitelným řetězkem	kus	1,00000	5 290,00	5 290,00
	276998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	0,03000	11 983,24	359,50

Celkem					56 280,12
---------------	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:	37		
Identifikace akce:			
Název akce	„Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích“		
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, IČO - 00845451		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice		
Projektant:	PPS Kania, s.r.o., IČO : 26821940		
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Původní řešení místnosti č.1.03 změnu trasy VZT potrubí neobsahovalo. Změna vyplynula v průběhu realizace.			
Nové řešení:			
Z důvodu kolize střechy s ocelovou konstrukcí bylo nutno upravit nad akustickým a dřevěným podhledem změnu trasy VZT potrubí v místnosti č.1.03.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:			
ne			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Uvedeno ve stavebním deníku			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: ne			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv na cenu:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	19 927,12 -Kč	4 184,70,- Kč	24 111,82,-Kč
Odpočty z ceny díla:			
Celkový vliv na změnu ceny díla:	19 927,12 -Kč	4 184,70,- Kč	24 111,82,-Kč
Změnu odsouhlasil			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:
Datum: 	Datum: 	Datum: 	Datum: 
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 
Razítko:	Razítko:	Razítko:	Razítko:

Účty - 1994

Základní údaje

Základní údaje

ODDĚLOVÉ PRÁČNÍ

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Číslo 300-000 1-120 1-120 - AFL 2000

Účty - 1994

Objekt	Průběh	Učtovací	Materializace	Wesal	Wesal (bez)	Wesal	Wesal (bez)	Wesal
44	100	1 431,00	1 651,00	550,00	110,00	2 451,00	2 451,00	nová položka
45	100	2 202,00	2 202,00	150,00	170,00	3 051,00	3 051,00	nová položka
46	100	1 012,00	1 012,00	150,00	150,00	2 492,00	2 492,00	nová položka
48	100	2 302,00	2 302,00	150,00	150,00	3 052,00	3 052,00	nová položka
48	100	2 452,00	2 452,00	150,00	150,00	3 052,00	3 052,00	nová položka
73	000	100,00	100,00	24,00	73,00	164,00	164,00	část dle 100
Zařízení i větrání obřadní síně - celkem			10 799,00		4 422,00		15 221,00	
Hodinové účtovací sazby								
HODINOVÉ ÚČTOVACÍ SAZBY:								
PŘÍPRAVA KE KOMPLEKSNÍMU								
VYZKOUŠENÍ ODŽIVNĚNÍ								
KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ								
73	000			100,00	600,00	500,00	600,00	část dle 100
Hodinové účtovací sazby - celkem			0,00		500,00		800,00	

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Číslo změnového listu: 38

Název akce: „Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích“

Místo: Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, IČO : 00845451

Stavba: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Stavba: PPS Kania, s.r.o., IČO : 26821940

Průběh, popis technického řešení
Řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Řešení nespecifikoval nátěr VZT jednotek a anemostatů v místnosti č.1.03.

Průběh, popis technického řešení
 Investor se v rámci úprav místnosti č.1.03 doplní RAL 7016 ke 2ks vířivých výustek pozice 1.05, k 8ks přírodních difuzorů 2.09, k 2ks vířivých výustek pozice 1.10 a k 2ks čelních panelů VZT jednotky pozice 2.12. Důvod změny (nátěru) je ten, že zespod by byla viditelná základní RAL.

Průběh, popis technického řešení
 Úpravy na výkresovou dokumentaci:
 Úpravy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Průběh, popis technického řešení
 Úpravy vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Termín:			
Kvalita díla:			
Cena:	23 571,95 -Kč	4 950,11,- Kč	28 522,06,-Kč
Úprava ceně díla:	-	-	-
Vliv na změnu ceny díla:	23 571,95 -Kč	4 950,11,- Kč	28 522,06,-Kč





Podpis zhotovitele: [Redacted]	Za projektanta: [Redacted]	Za objednatele: [Redacted]	Za technický dozor investora: [Redacted]
Datum: [Redacted]	Datum: [Redacted]	Datum: [Redacted]	Datum: [Redacted]
Podpis: [Redacted]	Podpis: [Redacted]	Podpis: [Redacted]	Podpis: [Redacted]
Razítko:	Razítko:	Razítko:	Razítko:

Dodatek č. 6

Název	Hodnota A	Hodnota B	Hodnota C
Základní náklady			
Zařízení: Dodávka, Montáž	15 000,00	7 300,00	
Nátěry		0,00	
Vzduchotechnická zařízení celkem	15 000,00	7 300,00	
Doprava 5,00% z dodávky zařízení	750,00		
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost			0,00
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení			366,00
Zednické výpomoci 2,15% z montáže a nátěrů zařízení			156,95
Dodávka celkem, Montážní náklady	15 750,00	7 821,95	
Hodinové zúčtovací sazby			0,00
Montáž celkem		7 821,95	
Lešení			0,00
Izolace tepelné			0,00
Izolace protipožární			0,00
Izolace protihlukové			0,00
Základní náklady celkem	15 750,00	7 821,95	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolaci			0,00
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů			0,00
Vedlejší náklady celkem			0,00
Provozní náklady			0,00
- Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení			0,00
Kompletační činnost			0,00
Náklady celkem		23 571,95	
Základ a hodnota DPH 21%	23 571,95	4 950,11	
Náklady celkem s DPH		28 522,06	
Roční nárůst cen 0,00%			0,00
Roční nárůst cen 0,00%			0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž	Hmotnost [kg]
Zařízení 1 Větrání obřadní síně	11 400,00	6 000,00	
Zařízení 2 Chlazení smuteční síně	3 600,00	1 300,00	

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce	Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí
Projekt	DPS
Investor	Statutární město Ostrava
Z. č.	D.1.4.2 - Vzduchotechnika
A. č.	SO 01 - Objekt smuteční síně
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	01.06.2021
Zpracovatel	
CÚ	2Q/ 2021
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava %	5,00
Cena přesunu 1 kg	0,60
PPV %	5,00
Zednické výpomoci %	2,15
Komplexní zkoušky %	0,00
GZS %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1	0,00
Roční nárůst cen 2	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:	39		
Identifikace akce:			
Název akce	„Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích“		
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, IČO : 00845451		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice		
Projektant:	PPS Kania, s.r.o., IČO : 26821940		
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Původní řešení neobsahovalo kryt tepelného čerpadla			
Nové řešení:			
Na přání investora z důvodu odcizení nebo poškození, se u objektu SO 03 doplnil kryt na klima jednotky tepelného čerpadla - Lamařa, RAL 7031, velikost 3XL.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:			
ne			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
KD č.43			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: ne			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv na cenu:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	15 279,12 -Kč	3 208,62,- Kč	18 487,74,-Kč
Odpočty z ceny díla:			
Celkový vliv na změnu ceny díla:	15 279,12 -Kč	3 208,62,- Kč	18 487,74,-Kč
Změnu odsouhlasil			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:
Datum: 	Datum: 	Datum: 	Datum: 
Podpis:	Podpis:	Podpis:	Podpis:
Razítko:	Razítko:	Razítko:	Razítko:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **PPS8-2021** **Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **PSG Construction a.s.** IČO: **O5042020**
Napajedelská 1552 DIČ: **CZ05042020**
765 02 Otrokovice

Cenová úroveň RTS 2021/I

Rozpis ceny				Celkem
HSV				0,00
PSV				15 279,12
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				15 279,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		15 279,12 CZK
Základní DPH	21 %		3 208,62 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 18 487,74 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	700 000,00	147 000,00	847 000,00	1
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	700 000,00	147 000,00	847 000,00	1
IO 01	Dešťová kanalizace	0,00	1 636 500,00	343 665,00	1 980 165,00	3
IO 01	Dešťová kanalizace	0,00	1 636 500,00	343 665,00	1 980 165,00	3
IO 02	Splašková kanalizace	0,00	189 500,00	39 795,00	229 295,00	0
IO 02	Splašková kanalizace	0,00	189 500,00	39 795,00	229 295,00	0
IO 03	Přeložka NTL plynovodní přípojky + nový NTL	0,00	160 000,00	33 600,00	193 600,00	0
IO 03	Přeložka NTL plynovodní přípojky + nový NTL domovní plynovod	0,00	160 000,00	33 600,00	193 600,00	0
IO 04	Přípojky vody	0,00	226 000,00	47 460,00	273 460,00	0
IO 04	Přípojky vody	0,00	226 000,00	47 460,00	273 460,00	0
IO 05	Přeložka přípojky sdělovacího vedení	0,00	0,00	0,00	0,00	0
IO 05	Přeložka přípojky sdělovacího vedení	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO 00	Příprava území, HTÚ	0,00	600 000,00	126 000,00	726 000,00	1
SO 00	Příprava území, HTÚ	0,00	600 000,00	126 000,00	726 000,00	1
SO 01	Objekt Smuteční síň	0,00	38 161 500,00	8 013 915,00	46 175 415,00	64
SO 01	Objekt Smuteční síň	0,00	38 161 500,00	8 013 915,00	46 175 415,00	64
SO 02	Objekt technického zázemí	0,00	7 441 500,00	1 562 715,00	9 004 215,00	12
SO 02	Objekt technického zázemí	0,00	7 441 500,00	1 562 715,00	9 004 215,00	12
SO 03	Objekt kamenictví	0,00	6 162 000,00	1 294 020,00	7 456 020,00	10
SO 03	Objekt kamenictví	0,00	6 162 000,00	1 294 020,00	7 456 020,00	10
SO 04	Zpevněné plochy	0,00	4 500 000,00	945 000,00	5 445 000,00	8
SO 04	Zpevněné plochy	0,00	4 500 000,00	945 000,00	5 445 000,00	8
SO 05	Sadové úpravy	0,00	220 000,00	46 200,00	266 200,00	0
SO 05	Sadové úpravy	0,00	220 000,00	46 200,00	266 200,00	0
Celkem za stavbu		0,00	59 997 000,00	12 599 370,00	72 596 370,00	100

Rekapitulace díů

Číslo	Název	Typ díů			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 321 613,00	2
18	Zemní práce	HSV			122 989,61	0
2	Základy a zvláštní zaktádání	HSV			1 904 113,67	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 606 834,41	8

38	Kompletní konstrukce	HSV			87 700,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 447 810,83	4
5	Komunikace	HSV			4 523 672,70	8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			782 234,56	1
62	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			2 139 308,65	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			407 092,01	1
64	Výpíně otvorů	HSV			34 774,00	0
8	Trubní vedení	HSV			2 426 065,00	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			31 955,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			241 131,58	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			51 912,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 994,42	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			795 746,42	1
711	Izolace proti vodě	PSV			517 278,01	1
712	Povlakové krytiny	PSV			1 410 815,98	2
713	Izolace tepelné	PSV			1 681 717,39	3
720	Zdravotechnická instalace	PSV			2 460 000,00	4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			106 900,20	0
723	Vnitřní plynovod	PSV			57 500,00	0
725	Zařizovací předměty	PSV			107 710,25	0
730	Ústřední vytápění	PSV			1 330 000,00	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			125 681,34	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			651 289,90	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			5 311 337,03	9
767	Zámečnické konstrukce	PSV			8 419 668,03	14

771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			756 155,50	1
776	Podlahy povlakové	PSV			94 583,00	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			69 646,95	0
781	Obklady keramické	PSV			579 456,70	1
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			184 329,15	0
783	Nátěry	PSV			2 480,43	0
784	Malby	PSV			75 528,73	0
M21	Elektromontáže	MON			9 280 000,00	15
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			3 580 000,00	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			299 309,73	0
VN	Vedlejší náklady	VN			80 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			671 483,82	1
Cena celkem					59 997 000,00	100

Položkový rozpočet









S:	PP58-2021	Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích
O:	SO 01	Objekt Smuteční síně
R:	SO 01	Objekt Smuteční síně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						15 279,12	
	224	767-006.RXX Kryt na klima jednotku tepelného čerpadla - Lamella RA1 7031, velikost 3X1	kus	1,00000	13 329,12	13 329,12	0,00
	225	766-008.RXX Ukotvení jednotky	kpl	1,00000	750,00	750,00	0,00
	226	766-008.RXX Doprava	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00	0,00

Celkem	15 279,12
---------------	------------------

Pozámky uchazeče k zadání

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:	40			
Identifikace akce:				
Název akce	„Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích“			
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, IČO : 00845451			
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice			
Projektant:	PPS Kanla, s.r.o., IČO : 26821940			
Popis změny, popis technického řešení				
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:				
Původní řešení obsahovalo trubní vedení u objektu SO03.				
Nové řešení:				
Na přání investora nebude provedeno trubní vedení u objektu SO03.				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:				
ne				
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:				
Vliv na termín: ne				
Vliv na kvalitu díla: není				
Vliv na cenu:				
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Přípočty k ceně díla:	-51 630,-Kč	-10 842,3,- Kč	-62 472,3,-Kč	
Odpočty z ceny díla:	-	-		
Celkový vliv na změnu ceny díla:	-51 630,-Kč	-10 842,3,- Kč	-62 472,3,-Kč	
Změnu odsouhlasil				
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:	
Datum: 	Datum: 	Datum: 	Datum: 	
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 	
Razítko:	Razítko:	Razítko:	Razítko:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	PPS8- 2021	Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích
Objednatel:		IČO: DIČ:
Zhotovitel:	PSG Construction a.s. Napajedelská 1552 765 02 Otrokovice	IČO: 05042020 DIČ: CZ05042020
Cenová úroveň RTS 2021//		
Rozpis ceny		Celkem
HSV		-51 630,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-51 630,00
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-51 630,00 CZK
Základní DPH	21 %	-10 842,30 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		-62 472,30 CZK
<p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Za objednatele</p>		

dílčích částí

Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
lejší a ostatní náklady	0,00	700 000,00	147 000,00	847 000,00	1
lejší a ostatní náklady	0,00	700 000,00	147 000,00	847 000,00	1
řetězová kanalizace	0,00	1 636 500,00	343 665,00	1 980 165,00	3
řetězová kanalizace	0,00	1 636 500,00	343 665,00	1 980 165,00	3
šachetová kanalizace	0,00	189 500,00	39 795,00	229 295,00	0
šachetová kanalizace	0,00	189 500,00	39 795,00	229 295,00	0
ložka NTL plynovodní přípojky + nový NTL	0,00	160 000,00	33 600,00	193 600,00	0
ložka NTL plynovodní přípojky	0,00	160 000,00	33 600,00	193 600,00	0
ložka NTL domovní plynovodní přípojky vody	0,00	226 000,00	47 460,00	273 460,00	0
ložka NTL domovní plynovodní přípojky vody	0,00	226 000,00	47 460,00	273 460,00	0
ložka přípojky sdělovacího vedení	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ložka přípojky sdělovacího vedení	0,00	0,00	0,00	0,00	0
oprava území, HTÚ	0,00	600 000,00	126 000,00	726 000,00	1
oprava území, HTÚ	0,00	600 000,00	126 000,00	726 000,00	1
objekt Smuteční síň	0,00	38 161 500,00	8 013 915,00	46 175 415,00	64
objekt Smuteční síň	0,00	38 161 500,00	8 013 915,00	46 175 415,00	64
objekt technického zázemí	0,00	7 441 500,00	1 562 715,00	9 004 215,00	12
objekt technického zázemí	0,00	7 441 500,00	1 562 715,00	9 004 215,00	12
objekt kamenictví	0,00	6 162 000,00	1 294 020,00	7 456 020,00	10
objekt kamenictví	0,00	6 162 000,00	1 294 020,00	7 456 020,00	10
pevněné plochy	0,00	4 500 000,00	945 000,00	5 445 000,00	8
pevněné plochy	0,00	4 500 000,00	945 000,00	5 445 000,00	8
řadové úpravy	0,00	220 000,00	46 200,00	266 200,00	0
řadové úpravy	0,00	220 000,00	46 200,00	266 200,00	0
	0,00	59 997 000,00	12 599 370,00	72 596 370,00	100

ace dílů

Název	Typ dílu	Celkem	%
Zemní práce	HSV	1 321 613,00	2

Kompletní konstrukce	HSV			67 700,00	0
Vodorovná konstrukce	HSV			2 447 810,83	4
Komunikace	HSV			4 523 672,70	8
Úpravy povrchů vnitřní	HSV			782 234,56	1
Úpravy povrchu, podlahy	HSV			2 139 308,65	4
Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			407 092,01	1
Výplně otvorů	HSV			34 774,00	0
Trubní vedení	HSV			2 426 065,00	4
Doplňující práce na komunikaci	HSV			31 955,00	0
Lašeni a stavební výtahy	HSV			241 131,58	0
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			51 912,00	0
Bourání konstrukcí	HSV			18 994,42	0
Staveništní přesun hmot	HSV			795 746,42	1
Izolace proti vodě	PSV			517 278,01	1
Povlakové krytiny	PSV			1 410 815,98	2
Izolace tepelné	PSV			1 681 717,38	3
Zdravotechnická instalace	PSV			2 460 000,00	4
Vnitřní kanalizace	PSV			106 900,20	0
Vnitřní plynovod	PSV			57 500,00	0
Zařizovací předměty	PSV			107 710,25	0
Ústřední vytápění	PSV			1 330 000,00	2
Konstrukce tesařské	PSV			125 681,34	0

	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			756 155,50	1
	Podlahy povlakové	PSV	:		94 563,00	0
	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			69 646,95	0
	Obklady keramické	PSV			579 466,70	1
	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			184 329,15	0
	Nátěry	PSV			2 480,43	0
	Malby	PSV			76 528,73	0
	Elektromontáže	MON			9 280 000,00	15
	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			3 580 000,00	6
	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			299 309,73	0
	Vedlejší náklady	VN			80 000,00	0
	Ostatní náklady	ON			671 483,52	1
tem					59 997 000,00	100

Položkový rozpočet

2021	Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích
3	Objekt: kamenictví
3	Objekt: kamenictví

položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.
Trubní vedení					-51 630,00	0,00
1.RXX	Napojení drenáže na dešťovou kanalizaci	soub	-1,00000	2 500,00	-2 500,00	0,00
10010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísk a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm	m	-51,00000	430,00	-21 930,00	0,00
31311RAA	Revizní šachta plastová 425 vč.poklopu	kus	-4,00000	6 800,00	-27 200,00	0,00
Plastové drno šachta z korugované trouby těsnění, šachtová houpa teleskopická rámy do teleskopické trouby poklop litinový						
celkem					-51 630,00	

uchazeče k zadání

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo: 41

Identifikace akce:	
Název akce:	„Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích“
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, IČO : 00845451
Projektant:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Projektant:	PPS Kania, s.r.o., IČO : 26821940

Průběh změny, popis technického řešení
Podání řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Podání řešení obsahovalo v místnostech 1.22, 1.23 (objekt SO01), 1.11 (objekt SO02), 1.10 (objekt SO03) anhydridový potěr.

Podání řešení:

Podání řešení v místnostech 1.22, 1.23 (objekt SO01), 1.11 (objekt SO02), 1.10 (objekt SO03) bylo nutno zaměnit anhydridový potěr za betonový potěr.

Změny na výkresovou dokumentaci:

Změny o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Pokládání vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: není

Vliv na cenu:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vlivy k ceně díla:	22 399,70 - Kč	4 703,94 - Kč	27 103,64 - Kč
Vlivy z ceny díla:	-	-	-
Výsledný vliv na změnu ceny díla:	22 399,70 - Kč	4 703,94 - Kč	27 103,64 - Kč

Podání souhlasil

Za zhotovitele: Datum: Podpis:	Za projektanta: Datum: Podpis:	Za objednatele: Datum: Podpis:	Za technický dozor investora: Datum: Podpis:
Razítko:	Razítko:	Razítko:	Razítko:

Položkový rozpočet stavby

PPS8- 2021 **Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích**

IČO:

DIČ:

PSG Construction a.s.
Napajedelská 1552
765 02 Otrokovice

IČO: **O5042020**

DIČ: **CZ05042020**

roven RTS 2021/I

			Celkem
			22 399,70
			0,00
			0,00
lady			0,00
lady			0,00
			22 399,70

e daní			
nižerol. DPH	15 ‰		0,00 CZK
	15 ‰		0,00 CZK
řák:adni DPH	21 ‰		22 399,70 CZK
H	21 ‰		4 703,94 CZK
			0,00 CZK
Celkem s DPH			27 103,63 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Place dílčích částí

Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Vedlejší a ostatní náklady	0,00	700 000,00	147 000,00	847 000,00	1
Vedlejší a ostatní náklady	0,00	700 000,00	147 000,00	847 000,00	1
Dešťová kanalizace	0,00	1 636 500,00	343 665,00	1 980 165,00	3
Dešťová kanalizace	0,00	1 636 500,00	343 665,00	1 980 165,00	3
Splašková kanalizace	0,00	189 500,00	39 795,00	229 295,00	0
Splašková kanalizace	0,00	189 500,00	39 795,00	229 295,00	0
Přeložka NTL plynovodní přípojky + nový NTL	0,00	160 000,00	33 600,00	193 600,00	0
Přeložka NTL plynovodní přípojky + nový NTL domovní plynovod	0,00	160 000,00	33 600,00	193 600,00	0
Přípojky vody	0,00	226 000,00	47 460,00	273 460,00	0
Přípojky vody	0,00	226 000,00	47 460,00	273 460,00	0
Přeložka přípojky sdělovacího vedení	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Přeložka přípojky sdělovacího vedení	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Příprava území, HTÚ	0,00	600 000,00	126 000,00	726 000,00	1
Příprava území, HTÚ	0,00	600 000,00	126 000,00	726 000,00	1
Objekt Smuteční síň	0,00	38 161 500,00	8 013 915,00	46 175 415,00	64
Objekt Smuteční síň	0,00	38 161 500,00	8 013 915,00	46 175 415,00	64
Objekt technického zázemí	0,00	7 441 500,00	1 562 715,00	9 004 215,00	12
Objekt technického zázemí	0,00	7 441 500,00	1 562 715,00	9 004 215,00	12
Objekt kamenictví	0,00	6 162 000,00	1 294 020,00	7 456 020,00	10
Objekt kamenictví	0,00	6 162 000,00	1 294 020,00	7 456 020,00	10
Zpevněné plochy	0,00	4 500 000,00	945 000,00	5 445 000,00	8
Zpevněné plochy	0,00	4 500 000,00	945 000,00	5 445 000,00	8
Sadové úpravy	0,00	220 000,00	46 200,00	266 200,00	0
Sadové úpravy	0,00	220 000,00	46 200,00	266 200,00	0
celkem	0,00	59 997 000,00	12 599 370,00	72 596 370,00	100

Place dílů

Název	Typ dílu		Celkem	%
Zemní práce	HSV		1 321 613,00	2

Kompletní konstrukce	HSV			87 700,00	0
Vodorovné konstrukce	HSV			2 447 810,83	4
Komunikace	HSV			4 523 672,70	8
Úpravy povrchů vnitřní	HSV			782 234,56	1
Úpravy povrchu, podlahy	HSV			2 139 308,65	4
Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			407 092,01	1
Výplně otvorů	HSV			34 774,00	0
Trubní vedení	HSV			2 426 065,00	4
Doplňující práce na komunikaci	HSV			31 955,00	0
Lešení a stavební výtahy	HSV			241 131,58	0
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			51 912,00	0
Bourání konstrukcí	HSV			18 994,42	0
Staveništní přesun hmot	HSV			795 746,42	1
Izolace proti vodě	PSV			517 278,01	1
Povlakové krytiny	PSV			1 410 815,98	2
Izolace tepelné	PSV			1 681 717,39	3
Zdravotechnická instalace	PSV			2 460 000,00	4
Vnitřní kanalizace	PSV			106 900,20	0
Vnitřní plynovod	PSV			57 500,00	0
Zařizovací předměty	PSV			107 710,25	0
Ústřední vytápění	PSV			1 330 000,00	2
Konstrukce tesařské	PSV			125 681,34	0
Konstrukce křemíkové	PSV			554 222,00	1

Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			758 155,50	1
Podlahy povlakové	PSV			94 563,00	0
Podlahy ze syntetických hmot	PSV			69 646,95	0
Obklady keramické	PSV			579 466,70	1
Konstrukce z přírodního kamene	PSV			184 329,15	0
Stěny	PSV			2 480,43	0
Stěny	PSV			75 528,73	0
Elektromontáže	MON			9 280 000,00	15
Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			3 680 000,00	6
Řemeslné práce a vybouraných hmot	PSU			299 309,73	0
Další náklady	VN			80 000,00	0
ostatní náklady	ON			671 483,82	1
				59 997 000,00	100

Položkový rozpočet

2021	Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích
1	Objekt Smuteční síně
1	Objekt Smuteční síně

položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.
Podlahy a podlahové konstrukce						11 042,35
61921R	Výztuž mazanin svařovanou síť průměr drátu 6,0 oka 150/150 mm KH20	t	0,13847	30 900,00	4 278,75	0,00
	3,03kg/1m2		0,13847			0,00
21150R	Potěr spádovaný, ručně zpracovaný, tl. 20-50 mm vč. penetrace	m2	45,70000	478,00	21 844,60	0,00
	včetně penetrace podkladu.					
	m.č. 1.22		30,20000			
	m.č. 1.23		15,50000			
41016R	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl. 55	m2	-45,70000	330,00	-15 081,00	0,00
	Položka obsahuje vložení dřevěné okrajové pásky ke stěnám vč. dodávky					
	m.č. 1.22		-30,20000			
	m.č. 1.23		-15,50000			
Staveništní přesun hmot						33,67
11001R	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6	t	0,13847	243,12	33,67	0,00
celkem						11 076,02

Uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

2021	Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích
	Objekt technického zázemí
	Objekt technického zázemí

Položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.
Podlahy a podlahové konstrukce					10 220,82	0,00
61921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr grátu 6,0 oka 150/150 mm KH20 3,03kg/1m2	t	0,12817	30 900,00	3 960,42	0,00
21150RU1	Potěr spáčovaný, ručně zpracovaný tl.20-50 mm vč. penetrace včetně penetrace podkladu. m.č. 1.11	m2	42,30000	478,00	20 219,40	0,00
41016R00	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.55 mm Položka obsahuje vložení dilatační okrajové pásky ke stěnám vč. dodavky m.č. 1.11	m2	-42,30000	330,00	-13 959,00	0,00
Staveništní přesun hmot					35,92	0,00
11001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6	t	0,12817	280,29	35,92	0,00
celkem					10 256,75	

uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

3-201	Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích
03	Objekt kamenictví
03	Objekt kamenictví

Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.
Podlahy a podlahové konstrukce					1 063,16	0,00
361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou síť průměr drátu 6 C, cca 150/150 mm KH20 3,03kg/m ²	t	0,01333	30 900,00	411,96	0,00
02:150RU1	Potěr spádovaný ručně zpracovaný, tl. 20-50 mm vč. penetrace včetně penetrace podkladu. m.č. 1.10	m ²	4,40000	478,00	2 103,20	0,00
41015R00	Potěr anhydritový, plocha do 100 m ² , tl. 55 mm. Položka obsahuje v ořezání dilatační okrajové pásky ke stěnám vč. dodávky m.č. 1.10	m ²	-4,40000	330,00	-1 452,00	0,00
Staveništní přesun hmot					3,77	0,00
11001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,01333	282,87	3,77	0,00
celkem					1 066,93	

Uchazeče k zadání

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:	42	
Klasifikace akce:		
Název akce:	„Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích“	
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, IČO : 00845451	
Stavbyvedoucí:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice	
Stavbař:	PPS Kaňa, s.r.o., IČO : 26821940	

Průběh změny, popis technického řešení
První řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

První řešení obsahovalo v místnostech č.1.01 objekt SO01 a v místnosti č.1.12 objekt SO02 tepelnou izolaci stropu tl.160mm.

Nové řešení:
 Pro nadbytečnosti (střešní souvrství již zatepleno tl.300mm) se investor rozhodl nezateplovat strop tl.160mm v místnostech č.1.01 objekt SO01 a v místnosti č.1.12 objekt SO02.

Změny na výkresovou dokumentaci:

Průběh změny o změně ve stavebním deníku a záplách z kontrolních dnů:

Ukázkový pokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv na cenu:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přičty k ceně díla:	-38 196,32 -Kč	-8 021,23 - Kč	-46 217,55 -Kč
Přičty z ceny díla:	-	-	-
Čistý vliv na změnu ceny díla:	-38 196,32 -Kč	-8 021,23 - Kč	-46 217,55 -Kč

Průběh změny, kterou odsouhlasil:

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:
Datum: Podpis:	Datum: Podpis:	Datum: Podpis:	Datum: Podpis:
Razítko:	Razítko:	Razítko:	Razítko:

Položkový rozpočet stavby

PPS8- 2021 **Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích**

iČO:

DIČ:

PSG Construction a.s.
Napajedelská 1552
765 02 Otrokovice

iČO: **O5042020**
 DIČ: **CZ05042020**

roven RTS 2021/I

			Celkem:
			-38 196,32
			0,00
			0,00
lady			0,00
lady			0,00
			-38 196,32

e dani

niženou DPH	15 %	0,00 CZK
	15 %	0,00 CZK
základní DPH	21 %	-38 196,32 CZK
H	21 %	-8 021,23 CZK
		0,00 CZK

celkem s DPH

-46 217,55 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

ace dílčích částí

Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Vedlejší a ostatní náklady	0,00	700 000,00	147 000,00	847 000,00	1
Vedlejší a ostatní náklady	0,00	700 000,00	147 000,00	847 000,00	1
Dešťová kanalizace	0,00	1 636 500,00	343 665,00	1 980 165,00	3
Dešťová kanalizace	0,00	1 636 500,00	343 665,00	1 980 165,00	3
Splášková kanalizace	0,00	189 500,00	39 795,00	229 295,00	0
Splášková kanalizace	0,00	189 500,00	39 795,00	229 295,00	0
Přeložka NTL plynovodní přípojky + nový NTL	0,00	160 000,00	33 600,00	193 600,00	0
Přeložka NTL plynovodní přípojky + nový NTL domovní plynovod	0,00	160 000,00	33 600,00	193 600,00	0
Přípojky vody	0,00	226 000,00	47 460,00	273 460,00	0
Přípojky vody	0,00	226 000,00	47 460,00	273 460,00	0
Přeložka přípojky sdílovacího vedení	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Přeložka přípojky sdílovacího vedení	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Příprava území, HTÚ	0,00	600 000,00	126 000,00	726 000,00	1
Příprava území, HTÚ	0,00	600 000,00	126 000,00	726 000,00	1
Objekt Smuteční síň	0,00	38 161 500,00	8 013 915,00	46 175 415,00	64
Objekt Smuteční síň	0,00	38 161 500,00	8 013 915,00	46 175 415,00	64
Objekt technického zázemí	0,00	7 441 500,00	1 562 715,00	9 004 215,00	12
Objekt technického zázemí	0,00	7 441 500,00	1 562 715,00	9 004 215,00	12
Objekt kamenictví	0,00	6 162 000,00	1 294 020,00	7 456 020,00	10
Objekt kamenictví	0,00	6 162 000,00	1 294 020,00	7 456 020,00	10
Zpevněné plochy	0,00	4 500 000,00	945 000,00	5 445 000,00	8
Zpevněné plochy	0,00	4 500 000,00	945 000,00	5 445 000,00	8
Sadové úpravy	0,00	220 000,00	46 200,00	266 200,00	0
Sadové úpravy	0,00	220 000,00	46 200,00	266 200,00	0
vbu	0,00	59 997 000,00	12 599 370,00	72 596 370,00	100

lace dílů

Název	Typ dílu			Celkem	%
Zemní práce	HSV			1 321 613,00	2

Kompletní konstrukce	HSV			87 700,00	0
Vodorovné konstrukce	HSV			2 447 810,83	4
Komunikace	HSV			4 523 672,70	8
Úpravy povrchů vnitřní	HSV			782 234,56	1
Úpravy povrchu, podlahy	HSV			2 139 308,65	4
Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			407 092,01	1
Výplně otvorů	HSV			34 774,00	0
Trubní vedení	HSV			2 426 065,00	4
Doplňující práce na komunikaci	HSV			31 955,00	0
Lešení a stavební výtahy	HSV			241 131,58	0
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			51 912,00	0
Bourání konstrukcí	HSV			18 994,42	0
Staveništní přesun hmot	HSV			795 746,42	1
Izolace proti vodě	PSV			517 278,01	1
Povlakové krytiny	PSV			1 410 815,98	2
Izolace tepelné	PSV			1 681 717,39	3
Zdravotechnická instalace	PSV			2 460 000,00	4
Vnitřní kanalizace	PSV			106 900,20	0
Vnitřní plynovod	PSV			57 500,00	0
Zařizovací předměty	PSV			107 710,25	0
Ústřední vytápění	PSV			1 330 000,00	2
Konstrukce tesařské	PSV			125 681,34	0

Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			756 155,50	1
Podlahy povlakové	PSV			94 683,00	0
Podlahy ze syntetických hmot	PSV			69 646,95	0
Obklady keramické	PSV			579 456,70	1
Konstrukce z přírodního kamene	PSV			184 329,15	0
Nlátěry	PSV			2 480,43	0
Malby	PSV			75 528,73	0
Elektromontáže	MON			9 280 000,00	15
Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			3 580 000,00	6
Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			299 309,73	0
Další náklady	VN			80 000,00	0
Ostatní náklady	ON			671 483,82	1
				69 997 000,00	100

Položkový rozpočet

021	Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích
	Objekt Smuteční síně
	Objekt Smuteční síně

Položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.
	Izolace tepelné				-35 546,76	0,00
1127RC	Izolace tepelná stropů spodem na tmel a hmoždinky	m2	-85,05800	198,00	-16 841,48	0,00
	1,01 : 87,7		-87,70000			
	14,72*0,46		-12,20800			
	(14,8+14,9)*0,5		14,85000			
177,AR	Deska z minerální vlny tl. 160 mm	m2	-86,75916	215,60	-18 705,27	0,00
	87,7*1,02		-89,45400			
	12,208*1,02		-12,45216			
	(14,8+14,9)*0,5*1,02		15,14700			
					-35 546,76	

hazěče k zadání

--	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet









21	Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích
	Objekt technického zázemí
	Objekt technického zázemí

Položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.
	Izolace tepelné				-2 649,56	0,00
27R00	Izolace tepelná stropů spodem na tmel a hmoždinky	m2	-6,34000	199,00	-1 255,32	0,00
	1,12 : 13,4 (7,06*1)		-13,40000			
			7,06000			
7 AR	Deska z minerální vlny tl. 160 mm	m2	-6,46680	215,60	-1 394,24	0,00
	13,4*1,02 (7,06*1)*1,02		-13,66800			
			7,20120			
	m				-2 649,56	

Shrnutí k zadání

--	--

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:		43	
Identifikace akce:			
Název akce	„Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích“		
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, IČO : 00845451		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s. Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice		
Projektant:	PPS Kania, s.r.o., IČO : 26821940		
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Původní řešení obsahovalo jinou trasu splaškové kanalizace u objektů S001 a S002.			
Nové řešení:			
Z důvodu kolize původních tras potrubí se musela upravit trasa splaškové kanalizace u objektů S001 a S002 (58,9bm nové trasy potrubí DN200, 2 nové šachty DN600 vč. poklopů, napojení na stávající část potrubí, demontáž a likvidace původního potrubí).			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:			
ne			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: ano, 4 týdny			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv na cenu:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	384 013,71 - Kč	80 642,88 - Kč	464 656,59 - Kč
Odpočty z ceny díla:	-	-	-
Celkový vliv na změnu ceny díla:	384 013,71 - Kč	80 642,88 - Kč	464 656,59 - Kč
Změnu odsouhlasil			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:
Datum: 	Datum: 	Datum: 	Datum: 
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 
Razítko:	Razítko:	Razítko:	Razítko:

REKAPITULACE STAVBY

07c_2021
 Stavba: NOVOSTAVBA SMUTEČNÍ SÍŇE A VÝSTAVBA ÁZEMÍ V OSTRAVĚ-VÍTKOVICÍCH

25. 6. 2021

Město Ostrava

O5042020

PSG Construction a.s.

CZ05042020

PPS Kama s.r.o.

Soupis prací je sestaven s výjimkou cenové soustavy ÚRS. Práce, jehož použití z této cenové soustavy, jsou ve sčítaci cenová soustava označeny popisem "CS ÚRS" a jrovni příslušného kaendárního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu, prací jsou neomezeně dáková v zleňování na ústavě, respektive, cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

384 013,71

Cena s DPH

v

CZK

464 656,59

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

07c_2021
 Stavba: NOVOSTAVBA SMUTEČNÍ SÍŇE A VÝSTAVBA ÁZEMÍ V OSTRAVĚ-VÍTKOVICÍCH

25. 6. 2021

Město Ostrava

PPS Kama s.r.o.

PSG Construction a.s.

Kód

Popis

Cena bez DPH (CZK) Cena s DPH (CZK)

Náklady stavby celkem

384 013,71

07c_2021 1001A_DES-POVA KANALIZACE PRU

384 013,71

1 OBJEKT_S001-S002

384 013,71

07c_2021 VNEJSI SITE

SOUPIS PRACÍ

07c_2021 - VNĚJŠÍ SÍŤ

25. 5. 2021

PPS Kania s.r.o.

Město Ostrava
PPS Construction a.s.

PC	Ty p	Kód	Nápis	MJ	Množství	Jedna (CZK)	Cena celkem (CZK)	Černová soustava
Nakłady soupisu celkem							324 013,71	
1. Prův							324 013,71	
Práce a dodávky - Prův								
2	K	13224204	Práce na vyčištění a vyčištění rýh před stavbou v úrovni strojné s uvolněním dna do předepsané profila a spádu v normě třídy zatížení I skupiny 3 (max. 200 na 500 m ²)	m ³	93,905	907,50	93 664,70	CS URS 2020 01
3	K	16110110	Systém přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby s výškou s vyprázdněným čerpadlem nádobou na hromadu nebo do dopravního prostředku s hmotností až 4 t při hmotnosti výkopku 0,5 do 2,5 m ³	m ³	89,906	300,00	26 988,98	CS URS 2020 01
9	K	174101101	Zasypání sypacího zvlákněného materiálu s účelem vyčištění ve vzdálenosti do zhuňování 1 km, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m ³	72,213	110,00	7 943,10	CS URS 2020 01
10	K	175151101	Osypání podkladů sypacího zvlákněného materiálu 1 až 4 nebo maleřským práškem vykoupeným ve vzdálenosti do 3 m od jehla kraje vykopky hloubky max. 1,5 m, šachet, rýh nebo kolem objektů	m ³	25,340	167,80	4 250,35	CS URS 2020 01
11	D	22303010	Odstranění materiálu z výkopku	m ³	26,272	172,40	4 528,21	CS URS 2020 01
12	D	22303010	Odstranění materiálu z výkopku	m ³	26,272	638,00	16 782,53	CS URS 2020 01
17	K	151101102	Zřízení pažení a rozpeření stěn rýh pro nadzemní vedení příložně pro lakunkové materiály hloubky do 4 m	m ²	186,120	256,50	47 547,00	CS URS 2020 01
18	K	151101110	Odstranění pažení a rozpeření stěn rýh pro nadzemní vedení a uložení materiálů na vzdálenosti do 3 m od kraje výkopku příložně hloubky přes 2 do 4 m	m ²	186,120	126,50	23 544,18	CS URS 2020 01
19	K	45153111	Lože pod potrubí, slova a dílně objekty v otevřeném výkopu z páska 3 (maximálně do 63 mm)	m ³	5,693	1 100,00	6 266,80	CS URS 2020 01
20	K	67135312	Materiál kanalizační na potrubí z plastu z vysoce kvalitních gumových kroužků v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	55,900	134,76	7 522,46	CS URS 2020 01
21	M	16511100	potrubí kanalizační PVC DN 200x200 mm šlota	m	90,997	400,40	36 441,51	CS URS 2020 01
22	M	26591020	černá kanalizační potrubí PVC DN 200x200	ks	7,037	1 764,11	12 410,30	CS URS 2020 01
27	K	85235111	Třápkové zkoušky vodorovné potrubí DN 150 nebo 200	m	58,300	21,07	1 228,07	CS URS 2020 01
28	K	90237211	Třápkové zkoušky vodorovné potrubí DN 150 nebo 200	kus	2,000	5 960,98	11 921,96	CS URS 2020 01
30	K	694812316	Revizní šachta z polypropylenu PP pro hadičku potrubí DN 600	kus	2,000	9 077,72	17 155,44	CS URS 2020 01
31	K	694812376	Revizní šachta z polypropylenu PP pro hadičku potrubí DN 600 sběrná větev X	kus	7,000	12 623,50	88 564,50	CS URS 2020 01
	K	1654	Právo (sklizení) 600 mm RGS	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	CS URS 2020 01
	K	1655	Právo (sklizení) 600 mm RGS	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	CS URS 2020 01
	K	1656	Napojení 1ks nové šachty na stávající kanalizační	kus	38,000	970,00	36 930,00	CS URS 2020 01
	K	1657	1ks akumulace boku (1200x600mm)	kus	1,000	970,00	970,00	CS URS 2020 01
	K	871358811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 750	km	36,000	67,80	2 438,80	CS URS 2020 01
	K	871358819	Příplatek za bourání hlubokých rýh ve šloce, v uzavřených káňkách nebo cokoliv DN do 400	km	36,000	6,72	240,72	CS URS 2020 01
	K	875083117R03	Práce na vyčištění a vyčištění rýh před stavbou v úrovni strojné s uvolněním dna do předepsané profila a spádu v normě třídy zatížení I skupiny 3 (max. 200 na 500 m ²)	m ³	0,540	74,75	40,37	CS URS 2020 01
	K	875083151R03	Vodorovné přemístění sypacího materiálu do 2000 m	m ³	4,960	3,45	17,11	CS URS 2020 01
	K	409973114	Příplatek za úroveň na skládce (skládkové) stavebního odpadu ze smáti nebo oddělených frakcí betonu, železa a keramických výrobků kádo odvodu 17	m ³	0,540	1 248,00	673,82	CS URS 2020 01
	K	99927810	Práce na vyčištění a vyčištění rýh před stavbou v úrovni strojné s uvolněním dna do předepsané profila a spádu v normě třídy zatížení I skupiny 3 (max. 200 na 500 m ²)	m ³	0,855	568,51	485,75	CS URS 2020 01
147	K	868211002R00	Stavění rýh přesun vypočtených hmot	m	0,540	243,12	131,28	CS URS 2020 01

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo: **44**

Identifikace akce:

Název akce	„Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích“
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, IČO : 00845451
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Projektant:	PPS Kania, s.r.o., IČO : 26821940

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Původně byla navržena u objektu SO04 žulová dlažební deska tl.100mm o formátu 600x300mm vč. kamenného žulového obrubníku o rozměru 1000x150x250mm.

Nové řešení:

Na KD č.46 byla schválena záměna žulové dlažby a obrubníků. Nově se bude pokládat dlažba MONACO II bianco 600/300/80 s konstrukčním vrstvám: dle PD a obruba BEST SINIA 10/25. Po vzájemné domluvě s investorem byla poskytnuta sleva ve výši 330 550, Kč bez DPH.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

ne

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č.46

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: není

Vliv na cenu:

Připočty k ceně díla:

Odpočty z ceny díla:

Celkový vliv na změnu ceny díla:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Připočty k ceně díla:	-330 550,- Kč	-69 415,5 - Kč	-399 965,5 -Kč
Odpočty z ceny díla:	-	-	-
Celkový vliv na změnu ceny díla:	-330 550,- Kč	-69 415,5 - Kč	-399 965,5 -Kč

Změnu odsouhlasil

Za zhotovitele:		Za projektanta:		Za objednatele:		Za technický dozor investora:	
Datum:		Datum:		Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:		Podpis:		Podpis:	
Razítko:		Razítko:		Razítko:		Razítko:	

SEKAPITULACE STAVBY

Kód: 53002
 Stavba: Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích

KSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 30. 6. 2021

Zdávatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: PSG Construction a.s. IČ: 08042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-330 550,00
DPH základní	Sezba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-330 550,00	-69 415,50
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			-399 965,50
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 63002

Stavba: Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích

30. 6. 2021

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
	Náklady z rozpočtů	-330 550,00	-399 965,50
SO 04	Zpevněné plochy	-330 550,00	-399 965,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba smluční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích

Objekt:

SO 04 - Zpevněné plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PSG Construction a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 6. 2021

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

06042020

CZ05042020

Cena bez DPH

-330 550,00

DPH základní
snížená

Základ daně

-330 550,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-89 415,50

0,00

Cena s DPH

v CZK

-399 965,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích

Objekt: SO 04 - Zpevněné plochy

Místo: Datum: 30. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-330 550,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-330 550,00
5 - Komunikace pozemní	-308 550,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-22 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovických

Objekt:

SO 04 - Zpovněné plochy

Místo:

Datum: 30. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-330 550,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-330 550,00
	D	8	Komunikace pozemní				-308 550,00
45	M	58381-1	Dlažba Monaco III BIANCO 60/30/8	m2	1 020,000	-302,50	-308 550,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-22 000,00
57	M	58380007	Obrubník Sítna 250mm přírodní	m	220,000	-100,00	-22 000,00
	W						

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo: 45			
Identifikace akce:			
Název akce	„Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích“		
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, IČO : 00845451		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice		
Projektant:	PPS Kania, s.r.o., IČO : 26821940		
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Původně byl navrhnut u vnějšího podhledu SKL05 vč. obkladu 2ks venkovních sloupů SDK obklad. U WC stěn byl navrhnut obklad stěn sádrokartonem v jedné vrstvě.			
Nové řešení:			
Z důvodu venkovního umístění nelze použít SDK obklad, proto u vnějšího podhledu SKL05 vč. obkladu 2ks venkovních sloupů byla navrhována záměna za Cetris desku. U WC stěn z důvodu stability pisoárů byl navrhnut obklad stěn sádrokartonem ve dvou vrstvách.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:			
ne			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
KD č.32			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: ne			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv na cenu:			
Přípocčty k ceně díla:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Odpočty z ceny díla:	52 515,44 - Kč	11 028,24 - Kč	63 543,68 - Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	52 515,44 - Kč	11 028,24 - Kč	63 543,68 - Kč
Změnu odsouhlasil			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]	Datum: [redacted]	Datum: [redacted]
Podpis: [redacted]	Podpis: [redacted]	Podpis: [redacted]	Podpis: [redacted]
Razítko:	Razítko:	Razítko:	Razítko:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **PPS8- 2021** **Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **PSG Construction a.s.** IČO: **O5042020**
Napajedelská 1552 DIČ: **CZ05042020**
765 02 Otrokovice

Cenová úroveň RTS 2021/1

Rozpis ceny			Celkem
HSV			52 515,44
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			52 515,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	52 515,44 CZK
Základní DPH	21 %	11 028,24 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **63 543,68 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	PPS8-2021	Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích
O:	SO 01	Objekt Smuteční síně
R:	SO 01	Objekt Smuteční síně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						51 939,44
48	342266111RU	Obklad stěn sádkkartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace - papíratek ve doplňení	m2	23,73000	160,00	3 796,80
		1,09 : 2,15*3		5,45000		
		1,10b : 1,94*3		5,82000		
		1,06b : 3,02*3		9,06000		
		1,16 : 1*1,2		1,20000		
		1,9b : 1*1,2		1,20000		
51	342264051RT	Podhled sádkkartonový na závěšerou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace - záměna SDK desky na desku Cetris tl. 12 mm - zhuštění konstrukce speciální šrouby, na odvětrání, bez	m2	105,80800	455,00	48 142,64
		SKL05 : 97,7+5,9		93,60000		
		1,6*7,63		12,20800		
Celkem						51 939,44

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

2021	Novostavba smuteční síně a výstava zázemí v Ostravě - Vítkovicích
	Objekt technického zázemí
	Objekt technického zázemí

Položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	Svislé a kompletní konstrukce				384,00
6111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace - příplatek za doplnění	m2	2,40000	160,00	384,00
	pozn. 2 : 1*1,2		1 20000		
	1*1,2		1 20000		
em					384,00

chazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	PPS8-2021	Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích
O:	SO 03	Objekt kamenictví
R:	SO 03	Objekt kamenictví

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						192,00
43	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace - příplatek za vyplnění <small>průměr otvorů 200x200 mm, počet 1</small> pozn.2 : 111,2	m2	1,20000	160,00	192,00
				1,20000		

Celkem	192,00
---------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo: 46

Identifikace akce:
Název akce: „Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích“
Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, IČO: 00845451
Zhotovitel: PSG Constructor a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Projektant: PPS Karia, s.r.o., IČO: 26821940

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
 Původně bylo navrženo zábradlí Z/02 u objektu SO01 dle PD v délce 10bm.

Nové řešení:

Skutečná délka zábradlí je 24,2bm. $(24,2\text{bm} - 10\text{bm}) * 24\ 200$ cena za 1bm v SOD = 343 640,- Kč bez DPH.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
 ne

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
 KD č.51

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: není

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla:

Odpočty z ceny díla:

Celkový vliv na změnu ceny díla:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vliv na cenu:	343 640,- Kč	72 164,4 - Kč	415 804,4 - Kč
Přípočty k ceně díla:			
Odpočty z ceny díla:			
Celkový vliv na změnu ceny díla:	343 640,- Kč	72 164,4 - Kč	415 804,4 - Kč

Změnu odsouhlasil

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:
Datum: 	Datum: 	Datum: 	Datum: 
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 
Razítko:	Razítko:	Razítko:	Razítko:

Položkový rozpočet stavby

PPS8- 2021 **Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích**

IČO:

DIČ:

PSG Construction a.s.
Napajedelská 1552
765 02 Otrokovice

IČO: **O5042020**

DIČ: **CZ05042020**

rozeň RTS 2021/1

			Celkem
			0,00
			343 640,00
			0,00
lady			0,00
lady			0,00
			343 640,00
e dani			
niženou DPH	15 %		0,00 CZK
	15 %		0,00 CZK
kladní DPH	21 %		343 640,00 CZK
	21 %		72 164,40 CZK
			0,00 CZK
Celkem s DPH			415 804,40 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	PP58-2021	Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích
O:	SO 01	Objekt Smuteční síně
R:	SO 01	Objekt Smuteční síně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767 Zámečnické konstrukce						343 640,00
267	767-025.RXX	D+M zábradlí točitého schodiště RAL 9010 soub[1,00000	343 640,00	343 640,00

Kompaktní provedení a dodávka dle PD, TZ a výpisu zryku.

Zábradlí schodiště je tvořeno ocelovými sloupky JEKL 60 x 60/6 výšky ~1,0 m. Křivený ke straně betonové desky přes kotvení desku 150 x 150/10 mm 4x M12. Sloupky rozmístěny a 1,0 m. Přes horní hranu sloupku přetažena trubka 60/2,9 mm ohnutá do křivky výtěru. Celá konstrukce bude potazena ocelovým plechem II - 4 mm a bude tvořit kompaktní. Hlávky povrchového zábradlí: Styk zábradlí a bet. desky na spojnici lci bude řešen příznanou spárou, spojnici do desky omítnut parkal RAL 9010.

1 metr zábradlí hmotnost materiálů

trubka 60/2,9	m	4,22
Jak 60/60/6	ks	0,45
plech na potažení 2x1	kg	54
Parka a kotvení materiál	kg	4,83
Váha materiálů na 1 metr zábradlí celkem		92,5
hmotnost důvodní konstrukce dle VV		325

Délka navrhované zábradlí dle PD:

375-325 = 10 metro

Skutečná délka zábradlí - 24,2 metro

(24,2-10):24,200 (cena za 1 m) (343000/10)

14,2*24,200

343640

Z/02 : 1

1,00000

Celkem

343 640,00

Poznámky uchazeče k zadání

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Nový list číslo:	47
Název akce:	
Název:	„Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích“
Město:	Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, IČO : 00845451
Adresa:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Objednatel:	PPS Kania, s.r.o., IČO : 26821940

Průběh změny, popis technického řešení
Podrobnější řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Byly navrženy požární ucpávky v oddělech zdravotech a slaboproudu.
 Ucpávky se v objektech nevyskytují. Objekt tvoří jeden požární úsek, požární ucpávky tedy nebudou nutné.

Upravení na výkresovou dokumentaci:

Upravení o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Upravení ohledně vlivu na termín, kvalitu, cenu díla:
 Vliv na termín: ne
 Vliv na kvalitu díla: není

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Výsledek změny k ceně díla:	-51 835,77 - Kč	-10 885,51 - Kč	-62 721,28 - Kč
Výsledek změny z ceny díla:	-	-	-
Výsledek vlivu na změnu ceny díla:	-51 835,77 - Kč	-10 885,51 - Kč	-62 721,28 - Kč

Za zhotovitele: 	Za projektanta: 	Za objednatele: 	Za technický dozor investora:
Datum: Podpis:	Datum: Podpis:	Datum: Podpis:	Datum: Podpis:
Razítko:	Razítko:	Razítko:	Razítko:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: PPS8-2021 Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích

Objednatel: IČO: DIČ:

Zhotovitel: PSG Construction a.s.
Napajedelská 1552
765 02 Otrokovice IČO: O5042020
DIČ: CZ05042020

Cenová úroveň RTS 2021/I

		Celkem
Rozpis ceny		-51 835,77
HSV		0,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		-51 835,77
Celkem		

Rekapitulace dani		0,00 CZK
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	-51 835,77 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-10 885,51 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-62 721,28 CZK

Cena celkem s DPH

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	PP58-2021	Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích
O:	SO 01	Objekt Smuteční síně
R:	SO 01	Objekt Smuteční síně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-2 060,89						
KT - Kabelové trasy						
SO01	1.31	Požární ucpávky	m2	0,70000	-1 833,60	-1 283,52
SO02	1.30	Požární ucpávky	m2	0,20000	-1 566,20	-313,24
SO03	1.31	Požární ucpávky	m2	0,30000	-1 547,10	-464,13
-49 774,88						
ZTI - požární ochrana						
SO01	727121105	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI	kus	2,00000	-1 594,94	-3 189,88
SO01	727121107	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI	kus	12,00000	-2 365,00	-28 380,00
SO02	727121105	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI	kus	2,00000	-1 595,00	-3 190,00
SO02	727121107	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI	kus	4,00000	-2 365,00	-9 460,00
SO03	727121105	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI	kus	2,00000	-1 595,00	-3 190,00
SO03	727121107	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI	kus	1,00000	-2 365,00	-2 365,00
Celkem						-51 835,77

Poznámky uchazeče k zadání:

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo: 48

Identifikace akce:	
Název akce	„Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích“
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, IČO: 00845451
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedejská 1552, 765 02 Otrokovice
Projektant:	PPS Kania, s.r.o., IČO: 26821940
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	

Původně dveře D01 polep neobsahovaly.

Nové řešení:

Na KD č.51 zde dne 5.4.2023 bylo dohodnuto, že dveře D01 u objektu S001 budou polepeny transparentní fólií s imitací pískovaného skla (vyjma nadsvětlení). Důvod polepu je takový, aby do smuteční síně nebylo tolik vidět.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

ne

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

xD č.51

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: není

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla:

Odpočty z ceny díla:

Celkový vliv na změnu ceny díla:

Změnu odsouhlasil

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:
Datum: Podpis:	Datum: Podpis:	Datum: Podpis:	Datum: Podpis:
Razítko:	Razítko:	Razítko:	Razítko:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **PPS8- 2021** **Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **PSG Construction a.s.** IČO: **O5042020**
Napajedelská 1552 DIČ: **CZ05042020**
765 02 Otrokovice

Cenová úroveň RTS 2021//

Rozpis ceny	Celkem
HSV	13 998,10
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	13 998,10

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 998,10 CZK
Základní DPH	21 %	2 939,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **16 937,70 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet

021	Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích
Objekt Smuteční síně	
Objekt Smuteční síně	

Položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	99 Ostatní				13 998,10
	Dodávka a montáž transparentní fólie imitace pískovaného skla na dveře D/01 (vyjma světlíků), vč. dopravy a zaměření	m2	17,38800	805,04	13 998,10

em	13 998,10
-----------	------------------

přílohy k zadání

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo: 49										
Identifikace akce:										
Název akce	„Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích“									
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, IČO : 00845451									
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice									
Projektant:	PPS Kania, s.r.o., IČO : 26821940									
Popis změny, popis technického řešení										
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:										
Al magnety profese slaboproud obsahovala, ale výpis prvků ke dvěřím již ne.										
Nové řešení:										
Dodatečná dodávka a montáž magnetů do Al konstrukcí. Celkem 17ks pro pozice : SO01/SE01A 6ks, DE02 2ks, DE01 1ks, SO02/DE01 1ks, DE02 1ks, DE03 2ks, SO03/SE02 1ks, DE01 1ks, DE02 2ks.										
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:										
ne										
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:										
KD č.40										
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:										
Vliv na termín: ne										
Vliv na kvalitu díla: není										
Vliv na cenu:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cena bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27 000,00 - Kč</td> <td>5 670,00 - Kč</td> <td>32 670,00 - Kč</td> </tr> <tr> <td>27 000,00 - Kč</td> <td>5 670,00 - Kč</td> <td>32 670,00 - Kč</td> </tr> </tbody> </table>	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	27 000,00 - Kč	5 670,00 - Kč	32 670,00 - Kč	27 000,00 - Kč	5 670,00 - Kč	32 670,00 - Kč
Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH								
27 000,00 - Kč	5 670,00 - Kč	32 670,00 - Kč								
27 000,00 - Kč	5 670,00 - Kč	32 670,00 - Kč								
Přípočty k ceně díla:										
Odpočty z ceny díla:										
Celkový vliv na změnu ceny díla:										
Změnu odsouhlasil										
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:							
Datum: Podpis:	Datum: Podpis:	Datum: Podpis:	Datum: Podpis:							
Razítko:	Razítko:	Razítko:	Razítko:							

Položkový rozpočet stavby

Stavba: PPS8- 2021 Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích

Objednatel: IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: PSG Construction a.s. IČO: O5042020
Napajedelská 1552 DIČ: CZ05042020
765 02 Otrokovice

Cenová úroveň RTS 2021/1

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	27 000,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	27 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	5 670,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 32 670,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S.	PPS8-2021	Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích
O.	SO 01	Objekt Smuteční síně
R.	SO 01	Objekt Smuteční síně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	767	Zámečnické konstrukce				27 000,00
	767.001	Dodatečná dodávka a montáž magnetů do A1 konstrukci 17 ks pro pozice SO01/SE01A-6 ks, DE02-2ks, DE01-1ks, SO02/DE01-1ks, DE02-1ks, DE03-2 ks, SO03/SE02-1ks, DE01-1ks, DE02-2 ks	ks	17,00000	1 588,24	27 000,00

Celkem	27 000,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:	50
Identifikace akce:	
Název akce	„Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích“
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, IČO : 00845451
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Projektant:	PPS Kania, s.r.o., IČO : 26821940

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Původně bylo v projektu celkem 7ks revizních dvířek o rozměru 300x300mm.

Nové řešení:

V průběhu realizace došlo k doplnění počtu revizních dvířek do SDX. Celkem se jedná o 21ks.

SO 01 300x300mm 3ks, 500x500mm 6ks, 400x600mm 2ks

SO 02 300x300mm 1ks, 400x400mm 2ks, 500x500mm 2ks

SO 03 300x300mm 1ks, 400x400mm 2ks, 500x500mm 2ks

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

ne

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: není

Vliv na cenu:

Připočty k ceně díla:

Odpočty z ceny díla:

Celkový vliv na změnu ceny díla:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Připočty k ceně díla:	38 775,00 - Kč	8 142,75 - Kč	46 917,75 - Kč
Odpočty z ceny díla:			
Celkový vliv na změnu ceny díla:	38 775,00 - Kč	8 142,75 - Kč	46 917,75 - Kč

Změnu odsouhlasil

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:
Datum: Podpis:	Datum: Podpis:	Datum: Podpis:	Datum: Podpis:
Razítko:	Razítko:	Razítko:	Razítko:

Položkový rozpočet stavby

stavba: **PPS8-2021** **Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích**

objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

zhotovitel: **PSG Construction a.s.** IČO: **O5042020**
Napajedelská 1552 DIČ: **CZ05042020**
765 02 Otrokovice

nová úroveň RTS 2021//

rozpis ceny	Celkem
_____	38 775,00
_____	0,00
_____	0,00
_____	0,00
_____	0,00
celkem	38 775,00

úprava kapitulace dani		
_____ základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
_____ snížená DPH	15 %	0,00 CZK
_____ základ pro základní DPH	21 %	38 775,00 CZK
_____ základní DPH	21 %	8 142,75 CZK
_____ zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **46 917,75 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele









Položkový rozpočet

21	Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích
	Objekt Smuteční síně
	Objekt Smuteční síně

Položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	Svislé a kompletní konstrukce				38 775,00
XX	D+M revizní dvířka do SDK 300x300 mm	kus	5,00000	995,00	4 975,00
XX	D+M revizní dvířka do SDK 400x400 mm	kus	4,00000	1 650,00	6 600,00
XX	D+M revizní dvířka do SDK 500x500 mm	kus	4,00000	1 950,00	7 800,00
XX	D+M revizní dvířka do SDK 500x500 mm - montáž do akustického podhledu	kus	6,00000	2 550,00	15 300,00
XX	D+M revizní dvířka do SDK 400x600 mm	kus	2,00000	2 050,00	4 100,00
	m				38 775,00

Poznámky k zadání

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:		51		
Identifikace akce:				
Název akce	„Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích“			
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, IČO : 00845451			
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice			
Projektant:	PPS Kania, s.r.o., IČO : 26821940			
Popis změny, popis technického řešení				
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:				
<p>U objektu SO 03 se zámková dlažba na parkovišti měnit neměla. Transparentní polep u dveří D01 nebyl v PD. V rozpočtu pro objekt SO 03 je výměra která neodpovídá projektu.</p>				
Nové řešení:				
<p>Na KD č.53 dne 19.4.2023 bylo rozhodnuto, že zámková dlažba na parkovišti u objektu SO 03 bude vyměněna. Investor si dlažbu rozebere a odveze. Dlažba bude v rozměru 200/200/8cm vč. červené dlažby (pruhy mezi vozidly) a 2xs vodorovného značení pro invalidy. Zhotovitel provede položení dlažby za nulovou cenu. U dveří D01 u objektu SO 01 bude transparentní fólie s imitací pískovaného skla vč. nadsvětliků. Důvod polepu je takový, aby do smuteční síně nebylo tolik vidět. U objektu SO 03 bylo při realizaci zjištěno, že rozpočet neodpovídá skutečnosti. Chybí zde 2,25m² kamenného obkladu (15m x 0,15m) vč. nátěru</p>				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:				
ano				
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:				
KD č.53				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:				
Vliv na termín: ne				
Vliv na kvalitu díla: není				
Vliv na cenu:		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Připočty k ceně díla:		285 446,38 Kč	59 943,74 Kč	345 390,12 Kč
Odpočty z ceny díla:				
Celkový vliv na změnu ceny díla:		285 446,38 Kč	59 943,74 Kč	345 390,12 Kč
Změnu odsouhlasil				
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:	
Datum: 	Dat: 	Dat: 	Datum: 	
Podpis: 	Pod: 	Pod: 	Podpis: 	
Razítko:	Razítko:	Razítko:	Razítko:	

KAPITULACE STAVBY

53002
Novostavba zmiuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích

Objekt:
Místo:
Stavba:
Zhotovitel:
Projektant:
Objednatel:
Změna:
Datum:

CC-CZ:
Datum: 30. 8. 2021
IC:
DIČ:
IC:
DIČ: C5042020
CZ06042020
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:

285 446,38
Výše daně
89 943,74
0,00
346 390,12

Cena bez DPH
PH základní
anižena
Cena s DPH

Sazba daně: 21,00%
21,00%
15,00%

Základ daně: 285 446,38
0,00

v CZK

Projektant
Datum a podpis:
Objednavatel
Datum a podpis:

Zpracovatel
Datum a podpis:
Zhotovitel

Razítko
Razítko
Razítko

ACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

33002

Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích

Datum:

30. 6. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
početů	288 446,38	345 390,12
Zpevněné plochy	288 446,38	345 390,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích

Objekt:

SO 04 - Zpevněné plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: PSG Construction a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2021

IC:

DIČ:

IC:

O5042020

DIČ:

CZ05042020

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

285 446,38

DPH základní
snížená

Základ daně

285 446,38

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

59 943,74

0,00

Cena s DPH

v CZK

345 390,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PRÁCE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

6

stavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích

- Zpevněné plochy

Datum: 30. 6. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

úplně prací	285 446,38
ce a dodávky HSV	285 446,38
práce	61 272,00
práce pozemní	163 526,93
konstrukce a práce, bourání	30 326,00
sutě	1 117,18
hmot	18 844,29
tní	3 223,38
onstrukce z přírodního kamene	7 047,50
ěry	89,10

stavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích

- Zpevněné plochy

Datum: 30. 6. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Isu celkem					285 446,38
Práce a dodávky HSV					285 446,38
Zemní a bourací práce					81 272,00
104-1	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnoš I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně - výměnná vrstva *TECHNICKÁ ZPRÁVA *SITUACE KOMUNIKACÍ *VZOROVÉ ŘEZY *odkopávky pro výměnné vrstvy tl. 300 mm 290*0,3	m3	87,000	215,05	18 708,35
117-1	Vodorovné přemístění do 10000 m3 výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnoš I, skupiny 1 až 3 - výměnná vrstva	m3	87,000	184,35	16 009,45
221-1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 - výměnná vrstva 87*1,8	t	156,600	92,00	14 407,20
023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro páři za zámkové dlažby ručně, vč. nakládky a odvozu u SO 03: 290	m2	290,000		0,00
111	Vytáhání obrub chodníkových lažatých u SO 03: 70	m	70,000	103,50	7 245,00
302	Úprava pláně se zhutněním 290	m2	290,000	13,80	4 002,00
Komunikace pozemní					163 526,93
1116-1	Podklad ze štěrkočtrtě ŠD tl. 300 mm - výměnná vrstva *TECHNICKÁ ZPRÁVA *VZOROVÉ ŘEZY *kamenivo přírodní drcené lomové fr. 0-83 u SO 03: 290	m2	290,000	234,00	67 860,00
1011	Podklad ze štěrkočtrtě ŠD plochy nad 100 m2 tl 80 mm u SO 03: 290	m2	290,000	89,60	25 984,00
2212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 *TECHNICKÁ ZPRÁVA *SITUACE KOMUNIKACÍ *VZOROVÉ ŘEZY *parkoviště z beton. dlažby tl. 80mm 290*7,2	m2	297,200		0,00
3030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní (290)*1,01 Přepočtené koeficientem množství	m2	292,900	224,50	65 756,05
2223	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní - červená (7,2)*1,01 Přepočtené koeficientem množství	m2	7,272	540,00	3 926,88
Ostatní konstrukce a práce					30 326,00
11213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	70,000		0,00
7017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	70,000	105,70	7 399,00
23121	Příplatek za řezání obrubníků *krácení obrub - předpoklad 10% (70)*0,10	m	7,000		0,00
24101	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních	m3	2,100	2 360,00	4 935,00

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
					2,000	1 400,00	2 800,00
65	K	R991.1	Vodorovná dopravní značení invalida	kus			
	D	997	Přesun sutě	t	3,780	78,20	1 117,18
67	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t			295,60
	W		obrubníky	t	3,780		
	W		(70)*54kg/ks	t	34,020	5,75	195,62
68	K	997221579	Poplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	34,020		
	W		3,78* Přepočtené koeficientem množství	t	3,780	48,30	182,57
69	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			182,57
70	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,780	48,30	
71	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,780	69,00	260,82
	D	998	Přesun hmot	t	304,333	61,92	18 844,29
74	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t			