



MUKRP0053LDG

MUKRP/STL/000275/KU/2023

Dodatek č.5 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.11.2021

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

**I.
Smluvní strany****1. Město Kravaře**

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka
IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1846631329/0800
telefon: [REDACTED]

*dále jen „objednatel“***2. MIBORO s.r.o.**

Místo podnikání/Sídlo: 28.října 2338/111, 702 00 Ostrava
Statutární zástupci: Tomáš Hnilka - jednatel
IČ: 25871986
DIČ: CZ25871986
Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: 58130004319/0800
zapsán v OR: C 23749 vedena u Krajského soudu v Ostravě

*dále jen zhotovitel***Předmětem dodatku č.5 je :***změna rozsahu článku II. – Doba plnění***II.
Doba plnění**

bod 2.1.3

Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit a předat objednateli do:

- do 30.6.2023 – objekt MŠ vč. všech přístupových cest a parkoviště
- do 31.7.2023 – terénní úpravy, VO, oplocení včetně dokončovacích prací

změna rozsahu článku IV. – Cena díla

**IV.
Cena díla**

1. Cena díla se zvyšuje o vícepráce – zvýšení objemu stavebních prací

Původní cena díla bez DPH:	28,710.136,10 Kč
Vícepráce	+667.881,51 Kč
Méněpráce	-14.741,99 Kč
Nová cena díla bez DPH:	29,363.275,62 Kč
DPH 21 %	6,166.287,88 Kč
Nová cena s DPH	<u>35,529.563,50 Kč</u>

XX.


Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č.5 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Dodatek č.5 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
4. Předmět Dodatku č.5 k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 10. schůzi konané dne 11.5.2023.

V Kravařích dne 2.6.2023

Kravařích dne: 29.5.2023

Za objednatele:



Mgr. Monika Brzesková
starostka

Za zhotovitele:



Tomáš Hnilka
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **P936Z Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře**

Objednatel: **Město Kravaře** IČO: **00300292**
Náměstí 405/43 DIČ: **CZ00300292**
74721 Kravaře

Zhotovitel: [REDACTED] IČO: [REDACTED]
 DIČ: [REDACTED]

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	44 321,58
PSV	590 697,94
MON	18 120,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	653 139,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	653 139,52 CZK
Základní DPH	21 %	137 159,30 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 790 298,82 CZK

ne

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01_1	Budova MŠ - 1.NP	0,00	200 065,00	42 013,65	242 078,65	31
05	Vícepráce - interiér	0,00	200 065,00	42 013,65	242 078,65	31
SO 01_2	Budova MŠ - 2.NP	0,00	320 267,09	67 256,09	387 523,18	49
1	Vybudování bezbariérového WC	0,00	119 074,09	25 005,56	144 079,65	18
3	Vícepráce - interiér	0,00	201 193,00	42 250,53	243 443,53	31
SO 02	Kotelna	0,00	132 807,43	27 889,56	160 696,99	20
02	Vícepráce - výměna vrat	0,00	147 549,42	30 985,38	178 534,80	23
03	Méněpráce - repase vrat	0,00	-14 741,99	-3 095,82	-17 837,81	-2
Celkem za stavbu		0,00	653 139,52	137 159,30	790 298,82	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 501,54	1,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			10 841,70	1,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 454,00	0,7
64	Výplně otvorů	HSV			4 500,00	0,7
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			3 304,80	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 236,16	1,3
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			354,40	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			720,85	0,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			6 340,01	1,0
722	Vnitřní vodovod	PSV			14 291,02	2,2
725	Zařizovací předměty	PSV			15 735,13	2,4

766	Konstrukce truhlářské	PSV			-1 387,53	-0,2
7661	Interiér	PSV			401 258,00	61,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			139 720,37	21,4
781	Obklady keramické	PSV			19 654,08	3,0
783	Nátěry	PSV			-5 330,27	-0,8
784	Malby	PSV			417,13	0,1
M21	Elektromontáže	MON			18 120,00	2,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 408,13	0,8
Cena celkem					653 139,52	100,0

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 01_1	Budova MŠ - 1.NP
R:	05	Vícepráce - interiér

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7661		Interiér				200 065,00
1	01	Interiér 1.NP	soubor	1,00000	200 065,00	200 065,00

Celkem						200 065,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 01_2	Budova MŠ - 2.NP
R:	1	Vybudování bezbariérového WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 501,54
1	317121047RT4	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nenosný NEP 150-1250, 124 x 24,9 x 15 cm	kus	1,00000	1 077,00	1 077,00
2	340271515R00	Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm 0,2*2,02*0,15	m3	0,06060 0,06060	6 196,50	375,51
3	340271610R00	Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm 2.06 : 0,8*2,02*0,1	m3	0,16160 0,16160	5 607,00	906,09
4	342948111R00	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 0,2+2,02 2,02*2+0,8	m	7,06000 2,22000 4,84000	114,80	810,49
5	346244315R00	Obezdvíky van a WC nádržek z desek Ytong tl. 150 mm 2,4*1,4	m2	3,36000 3,36000	991,80	3 332,45
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				6 625,98
6	612471473R00	Stěrka lepidlem na stěnách vnitřních pórobetonových Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 16,27200	m2	16,27200 16,27200	99,90	1 625,57
7	612481211RT7	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Hasit Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 11,64240	m2	11,64240 11,64240	224,00	2 607,90
8	612475111RTV	Omítka vnitřních stěn vápenocem. jednovrstvá tloušťka vrstvy 3 mm (2+2,62)*2*(3,06-1,8)	m2	11,64240 11,64240	205,50	2 392,51
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				4 454,00
9	6301	Výztužení a propojení již provedné podlahy, zařezání drážek pro uložení výztuže, zalití potěrem s výztužnými vlákny, varmovací výztužná tkanina 2*2,62	m2	5,24000 5,24000	850,00	4 454,00
Díl: 64		Výplně otvorů				4 500,00
10	642952110RT4	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně Sapeli 197 x 80/7 - 19 buk 4 500,00	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami				3 304,80
11	342267112RT1	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard tl. 12,5 mm 1 101,60	m	3,00000	1 101,60	3 304,80
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 979,97
12	962031143R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových tl. 100 mm 2.07 : 3,06*(1,52+1,1)	m2	8,01720 8,01720	73,50	589,26
13	962031145R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových tl. 150 mm 3,06*1	m2	3,06000 3,06000	85,90	262,85
14	971033531R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 0,6*2,02	m2	1,21200 1,21200	275,00	333,30
15	973031514R00	Vysekání kapes upevň. prvky zeď cihelná nad 15 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	2,00000	146,30	292,60
16	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm	m	0,40800	142,00	57,94

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 01_2	Budova MŠ - 2.NP
R:	1	Vybudování bezbariérového WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(0,7+2,02)*0,15		0,40800		
17	974042564R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 15x15 cm	m	4,00000	335,30	1 341,20
18	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	27,82800	111,50	3 102,82

2.08 : 1,8*(1,74+1,47)*2-0,6*1,8 10,47600
 2.07 : 1,8*(1+1,52)*2-0,7*1,8 7,81200
 2.06 : 1,8*(2+1)*2-0,7*1,8 9,54000

Díl: 97		 Přesuny suti a vybouraných hmot				354,40
19	974051415R00	Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo, pórobeton	m	8,00000	44,30	354,40
		voda : 8		8,00000		

Díl: 99		 Staveništní přesun hmot				644,83
20	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,84623	762,00	644,83

Díl: 721		 Vnitřní kanalizace				6 340,01
21	721170905R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 50 mm	kus	1,00000	265,10	265,10

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

22	721170965R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm	kus	2,00000	375,30	750,60
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

23	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	2,00000	500,00	1 000,00
24	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	2,00000	500,00	1 000,00
25	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	1,00000	450,00	450,00

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

1 1,00000

26	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	1,00000	200,00	200,00
27	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	1,00000	200,00	200,00
28	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	3,00000	50,00	150,00
29	721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	4,00000	550,00	2 200,00

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

4 4,00000

30	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	62,15700	2,00	124,31
----	--------------	---	---	----------	------	--------

Díl: 722		 Vnitřní vodovod				14 291,02
-----------------	--	-------------------------	--	--	--	------------------

31	722130831R00	Demontáž nástěnky	kus	4,00000	39,40	157,60
32	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm	m	6,00000	18,00	108,00
33	722172912R00	Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 20 mm	kus	2,00000	77,60	155,20
34	722172311R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	8,00000	240,00	1 920,00

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

35	722182001R00	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí průmě, DN 25 mm, samolepicí spoj	m	8,00000	150,00	1 200,00
36	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm	kus	5,00000	200,00	1 000,00
37	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"	kus	3,00000	260,00	780,00

Včetně vyvedení a upevnění výpustek.

1+2 3,00000

38	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2"	pár	1,00000	240,00	240,00
----	--------------	------------------------------------	-----	---------	--------	--------

Včetně vyvedení a upevnění výpustek.

39	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 mm	m	8,00000	50,00	400,00
----	--------------	---	---	---------	-------	--------

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 01_2	Budova MŠ - 2.NP
R:	1	Vybudování bezbariérového WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
40	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	8,00000	25,00	200,00
Včetně dodání desinfekčního prostředku.						
41	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	20,00000	378,50	7 570,00
demontáž elektro : 20				20,00000		
42	283771472R	Trubice izolační MIRELON POLAR 20x9 mm	m	4,00000	35,00	140,00
43	283771474R	Trubice izolační MIRELON POLAR 20x20 mm	m	4,00000	35,00	140,00
44	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	140,10800	2,00	280,22
Díl: 725		Zařizovací předměty				15 735,13
45	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zadržování vody	soubor	2,00000	600,00	1 200,00
výlevka : 1				1,00000		
WC : 1				1,00000		
46	725291142R00	Madlo dvojitě pevné nerez Novaservis dl. 844 mm	soubor	2,00000	2 047,50	4 095,00
47	725291146R00	Madlo dvojitě sklopné nerez Novaservis dl. 852 mm	soubor	1,00000	2 425,50	2 425,50
48	725810402R00	Ventil rohový bez přípojovací trubičky TE 66 G 1/2"	soubor	2,00000	420,00	840,00
49	551674021R	Sedátko klozetové DEEP duroplastové, ocelové úchyty	kus	1,00000	554,40	554,40
50	64214484R	Umyvadlo keramické zdravotní MIO 640 x 550 mm, bílé	kus	1,00000	1 699,20	1 699,20
51	64240056R	Mísa klozetová závěsná DEEP Handicap, hluboké splachování, bílá	kus	1,00000	4 612,50	4 612,50
52	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	154,26600	2,00	308,53
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				8 024,19
53	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00000	650,00	650,00
54	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00000	381,00	381,00
55	54914588R	Kliky se štítem mezisp s ukazatelem 804 Cr	kus	1,00000	483,50	483,50
56	61161872R	Dveře vnitřní hladké plně AKORD 1kř. 80x197 dýha plná DTD, dýha	kus	1,00000	6 395,00	6 395,00
57	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	79,09500	1,45	114,69
Díl: 781		Obklady keramické				19 654,08
58	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	16,27200	42,70	694,81
včetně dodávky materiálu.						
Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 16,27200				16,27200		
59	781475111R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 10x10 cm	m2	16,27200	650,00	10 576,80
1,8*(2+2,62+0,3)*2-0,8*1,8				16,27200		
60	781497121RS1	Lišta hliníková rohová k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 6 mm	m	8,20000	283,00	2 320,60
1,8*2+1,4*2+0,9*2				8,20000		
61	59781345RV	Obkládačka 10x10 bílá	m2	17,89920	300,00	5 369,76
Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 16,27200*1,1				17,89920		
62	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	189,61970	3,65	692,11
Díl: M21		Elektromontáže				18 120,00
63	2101	Úprava rozvodů elektro	soubor	1,00000	18 120,00	18 120,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 544,14
64	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,72044	210,00	781,29
65	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,72044	55,00	204,62

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 01_2	Budova MŠ - 2.NP
R:	1	Vybudování bezbariérového WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
66	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	70,68829	15,60	1 102,74
67	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,72044	240,00	892,91
68	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	29,76349	15,00	446,45
69	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	3,72044	300,00	1 116,13

Celkem	119 074,09
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 01_2	Budova MŠ - 2.NP
R:	3	Vícepráce - interiér

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7661		Interiér				201 193,00
1	01	Interiér 2.NP	soubor	1,00000	201 193,00	201 193,00

Celkem						201 193,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 02	Kotelna
R:	03	Méněpráce - repase vrat

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						-9 411,72
1	O34-O36	D+M zateplení dveří polystyrénem XPS 30 mm a opláštění sololitem	m2	-12,32610	756,00	-9 318,53
		O34 : -1,45*1,97		-2,85650		
		O35 : -1,09*2		-2,18000		
		O36 : -2,68*2,72		-7,28960		
2	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	-93,18530	1,00	-93,19
Díl: 783 Nátěry						-5 330,27
3	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	-16,22610	29,10	-472,18
		O34 : -(1,45*1,97+1,3)		-4,15650		
		O35 : -(1,09*2+1,1)		-3,28000		
		O36 : -(2,68*2,72+1,5)		-8,78960		
4	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	-16,22610	69,40	-1 126,09
5	783225100R0V	Nátěr syntetický kovových konstrukcí antracit krupička	m2	-16,22610	230,00	-3 732,00

včetně pomocného lešení.
antracit-krupička

Celkem	-14 741,99
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

SO 01_1 Budova MŠ - 1.NP

p.č.	NÁZEV POLOŽKY	Důvod změny	množství	CENA/MJ PŮVODNÍ	CELKEM	CENA/MJ NOVÁ	CELKEM	ROZDÍL
			MJ					
145	Herna	nárůst ceny dřeva a výrobků ze dřeva, úprava ceny po změně zadání provedení projektantem stavby, změna klouzačky nerez za dřevo	1	184 000,00 Kč	184 000,00 Kč	454 412,00 Kč	439 455,00 Kč	255 455,00 Kč
146	Šatní skříň 1800x400x1320 mm,6-ti boxová - M01	změna povrchů prvků interierů - přírodní nahrazeny UNI dekor - lamino, dále pak PD	3	11 410,00 Kč	34 230,00 Kč	9 050,00 Kč	27 150,00 Kč	-7 080,00 Kč
147	Šatní skříň 1550x450x1320 mm, 5-ti boxová - M02	změna povrchů prvků interierů - přírodní nahrazeny UNI dekor - lamino, dále pak PD	1	10 956,00 Kč	10 956,00 Kč	8 955,00 Kč	8 955,00 Kč	-2 001,00 Kč
148	Skříňky na ručníky 1150+630x110x680 mm - M04a	změna povrchů prvků interierů - přírodní nahrazeny UNI dekor - lamino, dále pak PD	2	8 500,00 Kč	17 000,00 Kč	6 955,00 Kč	13 910,00 Kč	-3 090,00 Kč
149	Dělicí příčka mezi WC 550x800 mm - M05	změna povrchů prvků interierů - přírodní nahrazeny UNI dekor - lamino, dále pak PD	4	1 800,00 Kč	7 200,00 Kč	1 700,00 Kč	6 800,00 Kč	-400,00 Kč
150	Dělicí příčka mezi WC u umyvadly 700x800 mm - M06	změna povrchů prvků interierů - přírodní nahrazeny UNI dekor - lamino, dále pak PD	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	1 700,00 Kč	1 700,00 Kč	-100,00 Kč
151	Šatní skříňka pro zaměstnance 1200x500x1800 3 - dveřová uzamykatelná - M07	změna povrchů prvků interierů - přírodní nahrazeny UNI dekor - lamino, dále pak PD	1	8 215,00 Kč	8 215,00 Kč	5 565,00 Kč	5 565,00 Kč	-2 650,00 Kč
152	Skříň na lehátka a lůžkoviny 4240x650x2850 mm - M08	změna povrchů prvků interierů - přírodní nahrazeny UNI dekor - lamino, dále pak PD	1	82 560,00 Kč	82 560,00 Kč	59 850,00 Kč	59 850,00 Kč	-22 710,00 Kč
156	Učitelská katedra 1400x700x750, 4 zásuvky uzamykatelné - M13	změna povrchů prvků interierů - přírodní nahrazeny UNI dekor - lamino, dále pak PD	1	15 664,00 Kč	15 664,00 Kč	11 950,00 Kč	11 950,00 Kč	-3 714,00 Kč
158	Skříň učitelská 3000x500x2020 mm, uzamykatelná - M15	změna povrchů prvků interierů - přírodní nahrazeny UNI dekor - lamino, dále pak PD	1	45 200,00 Kč	45 200,00 Kč	31 555,00 Kč	31 555,00 Kč	-13 645,00 Kč
	CELKEM							200 065,00 Kč

SO 01_2 Budova MŠ - 2.NP Architektonicko - stavební řešení

p.č.	NÁZEV POLOŽKY	Důvod změny	množství	CENA/MJ PŮVODNÍ	CELKEM	CENA/MJ NOVÁ	CELKEM	ROZDÍL
			MJ					
192	Herna - M17	nárůst ceny dřeva a výrobků ze dřeva, úprava ceny po změně zadání provedení projektantem stavby,	1	184 000,00 Kč	184 000,00 Kč	439 455,00 Kč	439 455,00 Kč	255 455,00 Kč
193	Šatní skříňky 1800x400x1320 mm, 6-ti boxová - M01	změna povrchů prvků interierů - přírodní nahrazeny UNI dekor - lamino, dále pak PD	3	15 400,00 Kč	46 200,00 Kč	11 850,00 Kč	35 550,00 Kč	-10 650,00 Kč
194	ŠatníŠatní skříňky 2100x400x1320 mm, 7-mi boxová, vč. rohového obkladu - M03	změna povrchů prvků interierů - přírodní nahrazeny UNI dekor - lamino, dále pak PD	1	19 600,00 Kč	19 600,00 Kč	16 520,00 Kč	16 520,00 Kč	-3 080,00 Kč
195	Skříňky na ručníky 1150+630x110x680 mm - M04a	změna povrchů prvků interierů - přírodní nahrazeny UNI dekor - lamino, dále pak PD	1	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč	6 955,00 Kč	6 955,00 Kč	-1 545,00 Kč
196	Skříňky na ručníky 1150+630x110x680 mm - M04b	změna povrchů prvků interierů - přírodní nahrazeny UNI dekor - lamino, dále pak PD	1	5 554,00 Kč	5 554,00 Kč	3 956,00 Kč	3 956,00 Kč	-1 598,00 Kč
197	Dělicí příčka mezi WC 550x800 mm - M05	změna povrchů prvků interierů - přírodní nahrazeny UNI dekor - lamino, dále pak PD	4	1 800,00 Kč	7 200,00 Kč	1 700,00 Kč	6 800,00 Kč	-400,00 Kč
198	Dělicí příčka mezi WC u umyvadly 700x800 mm. - M06	změna povrchů prvků interierů - přírodní nahrazeny UNI dekor - lamino, dále pak PD	1	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč	2 950,00 Kč	2 950,00 Kč	-250,00 Kč
199	Šatní skříňka pro zaměstnance 1200x500x1800, 3 dveřová, uzamykatelná - M07	změna povrchů prvků interierů - přírodní nahrazeny UNI dekor - lamino, dále pak PD	1	23 400,00 Kč	23 400,00 Kč	15 565,00 Kč	15 565,00 Kč	-7 835,00 Kč
200	Skříň na lehátka a lůžkoviny 4240x650x4000 mm. - M08	změna povrchů prvků interierů - přírodní nahrazeny UNI dekor - lamino, dále pak PD	1	143 000,00 Kč	143 000,00 Kč	126 855,00 Kč	126 855,00 Kč	-16 145,00 Kč
204	Učitelská katedra 1400x700x750, 4 zásuvky uzamykatelná -M15	změna povrchů prvků interierů - přírodní nahrazeny UNI dekor - lamino, dále pak PD	1	15 664,00 Kč	15 664,00 Kč	11 950,00 Kč	11 950,00 Kč	-3 714,00 Kč
206	Skříň učitelská 3000x500x2020 mm, uzamykatelná - M	změna povrchů prvků interierů - přírodní nahrazeny UNI dekor - lamino, dále pak PD	1	58 900,00 Kč	58 900,00 Kč	49 855,00 Kč	49 855,00 Kč	-9 045,00 Kč
	CELKEM							201 193,00 Kč