

SMLOUVA O DÍLO**Revoluční 14 – oprava střechy**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: I

Kontaktní osoby: I 234

E

F

E **osobní údaje** 225

F

I

239

F

Bankovní spojení: I

Číslo účtu: 7

Profil zadavatele: <https://zakazky.krnov.cz>
na straně objednatele

a

2. Metosa Group s.r.o.

se sídlem Petrovická 2493/251a, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 85926

IČO: 10877401

DIČ: CZ10877401

Jednající: I

Bankovní spojení: I

Číslo účtu: I **osobní údaje**

Kontaktní osoba: I

Telefon, e-mail: - J.CZ

na straně zhotovitele

I.**Preambule**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že **identifikační údaje** uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přičemž toto jeho oprávnění není žádným způsobem omezeno a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejím prostudování prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel

prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou minimálně ve výši 5.000.000,00 Kč. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv objednateli na jeho požádání předložit k nahlédnutí. Pojistná smlouva tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a nedílnou součást této smlouvy.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo „**Revoluční 14 – oprava střechy**“ (dále jen také jako dílo), a to na pozemcích objednatele vymezených v projektové dokumentaci citované v odst. 2 tohoto článku a závazek objednatele za řádně a včas zhotovené a předané bezvadné dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.
2. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen úplnou Projektovou dokumentací, kterou vyhotovil Ing. Zdeněk Heinz, projektování staveb a inženýrská činnost ve výstavbě IČ: 88926036, Nádražní 624, Hradec nad Moravicí. Projektová dokumentace tvoří Přílohu č.1 a je nedílnou součástí této smlouvy a dále zadávacími podmínkami zadávacího řízení.
3. Objednatel předal projektovou dokumentaci citovanou v předchozím odstavci zhotoviteli po podpisu této smlouvy, a to v jednom (1) vyhotovení. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci přijal od objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého díla bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které nebyly součástí předané projektové dokumentace a jejichž provedení je nutné k řádnému a úplnému dokončení předmětu smlouvy nebo které vyplynou z dodatečných písemných požadavků objednatele.
4. Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.
5. Předmět smlouvy může být rozšířen o další práce a činnosti, výhradně však na základě požadavku objednatele (více práce). Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje vždy realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami, tento dodatek musí obsahovat také dohodu o ceně víceprací, nemusí ale obsahovat dohodu o prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislosti s prováděním víceprací, tato může být uzavřena až následně, postupem popsáním v odstavci 7. této části smlouvy.
6. V případě požadavku objednatele na provedení víceprací je zhotovitel povinen posoudit, zda je schopen požadované vícepráce provést v termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst. 2. Pokud zhotovitel v souvislosti s požadovanými vícepracemi nepožádá objednatele o prodloužení termínu dokončení díla má se za to, že zhotovitel je schopen provést celé dílo včetně víceprací v termínu dle čl. III. odst. 2. V takovém případě také zhotovitel není v budoucnu oprávněn požadovat prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislosti s provedením víceprací nebo namítat neplnění termínu pro dokončení díla v souvislosti s takto provedenými vícepracemi.
7. Pokud zhotovitel požádá o prodloužení termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst. 2 v souvislosti s požadovanými vícepracemi, je povinen svůj požadavek na prodloužení termínu objektivizovat tak, že u každé položky rozpočtu víceprací vyjádří časovou náročnost na její realizaci v souladu s metodikou ÚRS nebo RTS a to na základě normohodin (Nh) profesí a strojů. Takto objektivně vyjádřená časová náročnost pro realizaci víceprací bude podkladem pro jednání o uzavření dodatku smlouvy, kterým bude termín pro dokončení díla případně prodloužen.

8. Stejně podmínky jak jsou uvedeny v odstavci 5. této části smlouvy platí i v případě méně prací s tím, že zhotovitel je povinen respektovat písemné rozhodnutí zadavatele o neprovedení určené části prací okamžitě a předmět díla bude o tyto méně práce upraven v nejbližší uzavíraném dodatku smlouvy, nejpozději bude takový dodatek uzavřen před předáním díla.
9. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla. Jedná se o vybudování, provoz a demontáž staveniště, zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, vytýčení inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky vč. poplatků za zábory či zvláštní užívání komunikací a ploch potřebných pro realizaci díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby a případnými nutnými či potřebnými průzkumy, vypracování provozního řádu a dokumentace skutečného provedení stavby vč. zaměření stavby a zpracování geometrického plánu.
10. Vlastníkem díla i v době jeho provádění je objednatel.
11. Nedílnou součástí díla jsou dále:
 - a) zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí příp. vnitřních rozvodů (při realizaci stavby uvnitř stávajících objektů), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - b) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení dodaných zařízení do provozu,
 - c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.,
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - e) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace,
 - g) průběžné čištění objektů a jeho okolí,
 - h) uvedení zařízení do trvalého provozu,
 - i) dokumentace, atesty a protokoly pro předávací řízení,
 - j) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - k) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
 - l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - m) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ust. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění,
 - n) uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - o) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků pro předávací a přejímací řízení (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění),
 - p) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - q) drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.

III.

Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle jím zpracovaného harmonogramu, který tvoří přílohu č. 5 a je nedílnou součástí této smlouvy a veřejné zakázky „**Revoluční 14 – oprava střechy**“.
2. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

Termín zahájení díla: ihned po předání staveniště (předpoklad 05/2022)
Termín ukončení díla: do 90 dnů od předání staveniště

Vykližené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak již v rámci přijímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště písemným zápisem podepsaným oběma smluvními stranami na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. K převzetí staveniště bude zhotovitel vyzván objednatelem 3 pracovní dny předem, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen staveniště v této lhůtě převzít a zahájit práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dní od data převzetí staveniště.
4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu přerušení prací se posunou termíny tím dotčené.
5. Bude-li toto přerušení prací trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plném rozsahu. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
7. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci citované v čl. II, odst. 2 této smlouvy.

IV.

Cena díla

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

cena celkem bez DPH <small>KRITÉRIUM HODNOCENÍ</small>	2 689 009,36 Kč
15% DPH	403 351,40 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ 15% DPH	3 092 360,80 Kč

slovy: třímiliónydevadesátdvatisíctřistašedesátkorunaosumdesáthaléřů

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.

2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. V případě, že dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, zhotovitel tuto skutečnost zohlední při fakturaci. Změnu sazby DPH není třeba upravovat smluvním dodatkem k této smlouvě o dílo.
3. Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Aplikace ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku pro vztahy založené touto smlouvou je vyloučena, a to také s odkazem na článek XII. bod 5. této smlouvy.
4. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě tzv. oceněného slepého rozpočtu, tedy výkazu výměr a specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem. Tento rozpočet včetně

zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek, je úplný a závazný, tvoří Přílohu č. 3 a nedílnou součást této smlouvy.

5. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá media jsou zahrnuta v ceně díla ve smyslu tohoto článku.
6. Cenu díla lze měnit pouze:
 - a) Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méně prací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy.
 - b) Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu.
 - Náklady na dodatečné stavební práce budou účtovány na základě odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy a množství odsouhlaseného objednatelem,
 - Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány v cenové úrovni podle aktuálního ceníku RTS či ÚRS, jinak dle dohody smluvních stran.
 - Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (poletí) zpracovaného obchodní společností RTS a.s. Brno a ÚRS CZ a.s. budou oceněny cenou vycházející z transparentního základu např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých složek u výrobců či subdodavatelů.
 - V případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce je zhotovitel povinen práce provést za cenu vypočtenou objednatelem s tím, že se může následně domáhat doplatku ceny díla po zadavateli, a to na základě znaleckého posudku.
 - c) Pokud se při realizaci díla vyskytly skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
7. Nárok na zaplacení více prací dle předchozího bodu 6. vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě.

V.

Platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována měsíčně postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitelem pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce a tento den je dnem zdanitelného plnění. Faktury se budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací odsouhlaseného smluvními stranami. Soupis prací bude prováděn souhrnně vždy za práce skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel nejpozději do tří (3) kalendářních dnů od skončení kalendářního měsíce zašle objednateli soupis těchto prací s tím, že objednatel nebo technický dozor stavby tento soupis schválí s připojením podpisu ve lhůtě do sedmi (7) kalendářních dnů od jeho přijetí nebo v téže lhůtě vrátí tento soupis s výhradami. Odsouhlasením a podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění daňovým dokladem (dále jen „faktura“). Zhotovitel se zavazuje nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit a doručit daňový doklad objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH.
2. Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel na faktuře uvede text „Daň odvede

zákazník“. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:

- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele,
 - d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor veřejných zakázek),
 - e) číslo a datum vystavení faktury,
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) přesný název projektu,
 - h) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem nebo technickým dozorem stavby, včetně měsíčního zjišťovacího protokolu označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
3. V případě, že bude zhotovitelem vystavována pouze jedna faktura, na díle budou vady nebo nedodělky a zhotovitel dílo převezme s výhradou, uhradí objednatel zhotoviteli fakturu maximálně do výše 90 % ceny díla (celkové včetně DPH) s tím, že částka rovnající se 10 % ceny díla včetně DPH slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků bude objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazena na základě faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu. Podmínka uvedená v odst. 2 tohoto článku tím není dotčena.
 4. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce max. do výše 90 % z celkové ceny díla. Po ukončení přejímacího řízení podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla. Objednatel je povinen uhradit zadržanou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel má možnost nahradit zádržné bankovní zárukou.
 5. Datum zdanitelného plnění konečné faktury je datum předání díla bez vad a nedodělků.
 6. Platby budou provedeny bezhotovostně.
 7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i kontrolou stavebního či materiálového deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.
 8. Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.
 9. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
 10. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.
 11. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu – plní svoji povinnost zaplatit.
 12. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla nebo dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami soutěže nebo písemnými pokyny objednatele.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli v místě provádění díla a v termínu pro provedení díla.
2. Za dokončené se považuje dílo, pokud bude předvedena způsobilosti díla sloužit svému účelu. Objednatel tak nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
3. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělků (s výhradami ve smyslu §2605 Obč. zák.) bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s uvedením lhůty pro jejich odstranění. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla a připravenosti k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před datem přejímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.
4. V případě převzetí díla s vadami a nedodělků se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělků odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dní od předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu dle odst. 3 tohoto článku dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí díla uvedeného v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
5. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) datum vydání a čísla stavebních povolení,
 - e) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - f) prohlášení objednatele, že dílo přijímá nebo nepřijímá s odůvodněním,
 - g) datum a místo sepsání zápisu,
 - h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - i) seznam převzaté dokumentace,
 - j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
 - k) termín vyklizení staveniště,
 - l) datum ukončení záruky na dílo,
6. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (3x v tištěné podobě).
7. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
8. V případě, že objednatel dokončené dílo nepřevzme, uvede v zápise důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíše smluvní strany dodatek k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přijímá.
9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přijímání a předávání předmětu smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.

VII. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy, které se týkají předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly zhotovitelem eventuelně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich majitelům.
3. Součástí díla je rovněž zajištění či provedení všech prací nutných k provedení díla, potřebných měření, materiálů, pomůcek, přístrojů, osvědčení, atestů a zkoušek materiálu včetně příslušných znaleckých posudků, dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření sítí (3× v tištěné podobě, 1× v digitální podobě), geometrický plán (3× v tištěné podobě a 1× digitální podobě), veškerých předepsaných bezpečnostních opatření, veškerých poplatků a odvodů nutných pro provedení smluvních výkonů zhotovitele, zajištění splnění podmínek stanovených dotčenými správními orgány, pokud se týkají smluvních výkonů zhotovitele dále i veškeré další vedlejší výkony zhotovitele, které jsou potřebné pro řádné a odborné provedení předmětu díla, jeho přejímky a příp. kolaudaci.
4. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak je zhotovitel povinen zajistit povolení ke všem nutným či potřebným uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedení do původního stavu vč. následného předání správci či jiné oprávněné osobě. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod.
5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce technického dozoru a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
6. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
7. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
8. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla objednateli předat kompletní technické a provozní návody a předpisy v českém jazyce (2× v tištěné a 2× v digitální formě), které jsou potřebné pro budoucí řádné provozování a údržbu všech technických a provozních zařízení.
9. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla přístup a příjezd k sousedícím nemovitostem, a to včetně jejich případného zásobování.
10. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
11. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
12. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých při provádění díla.
13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
14. Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti a respektovat doporučení vyplývající ze stavebního povolení k provádění stavby (díla) či z jiných rozhodnutí vydaných příslušnými správními orgány v průběhu provádění díla a týkající se prováděného díla, pokud tím nebude porušeno zadání veřejné zakázky.
15. Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před zahájením jakýchkoli stavebních prací na předmětném díle.
16. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel

zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušeni všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.

17. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně písemně oznámit správcům inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést řádnou výzvu dle předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí. Zhotovitel je povinen před zakrytím dotčených sítí v případě potřeby zajistit na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
18. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.
19. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
20. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů, které se budou konat pravidelně jednou týdně.
21. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
22. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
23. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
24. Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (poddodavatelů) může být provedena pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo. Poddodavatelské schéma s uvedením všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla, tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
25. Zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je stavbyvedoucí:

I **osobní údaj**

Stavbyvedoucí je zhotovitelem pověřen řízením prací při provádění díla a je zhotovitelem zmocněn ke všem úkonům souvisejícím s prováděním předmětu díla, koordinací prací poddodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisu do stavebního deníku a řešením všech technických problémů při provádění díla.

26. Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady vlastníku stavby či provozovateli.

VIII.**Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních předpisů, zejména § 157 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. (viz znění Vyhlášky 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb.), o dokumentaci staveb. Autorizovaný stavbyvedoucí bude zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které vyplývají z této smlouvy a příslušné vyhlášky, a údaje které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla.
2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník k tomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit obsah této smlouvy. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu.
3. Stavební deník musí obsahovat zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.
4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán autorizovaným stavbyvedoucím.
5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací, jejich kvalitu a rozsah provedených prací
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby.
6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do předání dokončeného díla objednateli a odstranění poslední vady, uvedené v předávacím protokolu. (Ostatní vady se řeší jako reklamace v záruční době v duchu SOD.) Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.
8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník více-prací a méně-prací, který odděleně bude sloužit jako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení více-prací nebo méně-prací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
9. Stavební deník musí být umístěn stále na stavbě spolu s příslušnou PD tak, aby byl přístupný k provedení zápisů kontrolními orgány.

IX.**Záruka za dílo, odpovědnost za vady**

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy,

- jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce 60 měsíců a na technologie použité a zabudované do díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost ve stejném rozsahu, v jakém ji poskytují výrobci příslušných materiálů a technologií, nejméně však 24 měsíců.
 4. Záruční doba začíná plynout po předání díla bez vad a nedodělků.
 5. Vyskytne-li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (dále jen „reklamaci“), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
 6. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
 7. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
 8. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5 kalendářních dní ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započítí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
 9. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.
 10. Zhotovitel je povinen zabezpečit v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.
 11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka zhotovovaného předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XI.**Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH, za každý i započatý den prodlení se splněním termínu dokončení a předáním díla bez vad a nedodělků. Za předání díla se pro účel tohoto smluvního ujednání považuje den podpisu protokolu podle článku VI. bodu 3. této smlouvy.
2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatel zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani v dodatečné třídenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý takovýto prokazatelně zjištěný případ.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.
6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za vadu a den prodlení.
7. V případě porušení povinnosti zhotovitele vymezené v čl. VII odst. 24. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč za každý zjištěný případ takového porušení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele vymezené v čl. I odst. 4 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,00 Kč za takové to porušení smlouvy.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
12. Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle smluvní pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto započtení možné.

XII.**Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
2. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

3. Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
4. Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností.
6. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
7. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: §557, §1740 odst. 2, §1743 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
9. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
12. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.
13. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Města Krnova (www.krnov.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
15. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, apod.) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
16. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
18. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
19. Doložka platnosti právního úkonu:
Bude doplněno po podpisu smlouvy s vybraným uchazečem

K uzavření této smlouvy o dílo dává souhlas Rada města Krnova usnesením č. 599/14/RM/2023 ze dne 15. 05. 2023.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Projektová dokumentace **v rámci předložení nabídky není potřeba vkládat**
2. Doklad o pojištění odpovědnosti z provozní činnosti zhotovitele **předloží pouze vybraný dodavatel**
3. Oceněný položkový rozpočet
4. Přehled poddodavatelů
5. Harmonogram stavby

V Krnově dne

V Krnově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Podepsáno elektronicky

Podepsáno elektronicky

Michal Tomšík

Digitálně podepsal

Michal Tomšík

Datum: 2023.06.05

13:56:29 +02'00'

Ing. Tomáš Hradil
starosta města

Michal Tomšík
jednatel

Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu *

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem:

- Název: **METOSA GROUP s.r.o.**
- IČO: **10877401**
- adresa sídla: **Pustý Mlýn 264, 747 71 Brumovice**

uzavřeli pojistnou smlouvu **č. 8603286072**

Pojistník je totožný s pojištěným.

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností **od 10.06.2021 do 09.06.2031.**

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.

**Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši:
30 000 000 Kč**

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Pojištění odpovědnosti za újmu se dále rozšiřuje o tato připojištění:

Připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu

Připojištění odpovědnosti za škodu, která vznikla jinému jinak, než jako škoda na věci nebo na zvířeti, nebo jako škoda vyplývající z újmy na zdraví nebo na životě nebo ze škody na věci nebo na zvířeti.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 1 000 000 Kč.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území **České republiky**.

Připojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých nebo na věcech nebo zvířatech užívaných

Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (např. opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci) a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá. Pojištění se nevztahuje na újmu způsobenou na užívaném motorovém vozidle a převzatém zvířeti.

Připojištění se **nevztahuje** na odpovědnost za újmu způsobenou na převzatém motorovém vozidle.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 150 000 Kč.

Připojištění odpovědnosti, které se vztahuje na náhradu nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti. Rozsah tohoto připojištění je vymezen v pojistné smlouvě.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 500 000 Kč.

Náklady zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění

Připojištění se vztahuje na:

- náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
- regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,

pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 5 000 000 Kč.

Připojištění se sjednávají se sublimitem plnění v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění. Sublimit je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost. To platí i pro hromadnou pojistnou událost. Pojistné plnění vyplacené z pojistných událostí nastalých z připojištění v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek sublimitu, není-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území **České republiky**.

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy.

V Ostravě

**Mgr. Zuzana
Kováříková**

Digitálně podepsal

Mgr. Zuzana
Kováříková

Datum: 2022.12.16

06:54:25 +01'00'

.....

Výkaz výměr

Datum: 02/2018

Stavba : **REVOLUČNÍ 14 - OPRAVA STŘECHY**

Investor : Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

Zhotovitel : ING. ZDENĚK HEINZ, A1 PROJEKT, Myslbekova 2085/4, 747 06 Opava

Za zhotovitele :

Za investora :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	2 689 009,36
DPH	15 %	403 351,40
Základ pro DPH	21 %	
DPH	21 %	
Cena celkem za stavbu		3 092 361

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
Celkem				
Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	29 325	25 500		3 825
BOURACÍ PRÁCE	411 091	357 470		53 621
NOVÝ STAV	1 916 446	1 666 475		249 971
VÝPIS OKEN A DVEŘÍ	83 673	72 759		10 914
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	307 768	267 624		40 144
VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ	209 100	181 826		27 274
ELEKTROMONTÁŽE - PŮDA	42 337	36 815		5 522
ELEKTROMONTÁŽE - HROMOSVOD	92 620	80 539		12 081
Celkem za stavbu	3 092 360	2 689 009	0	403 351

Poznámka:

Vedlejší rozpočtové náklady, náklady na provoz a zařízení staveniště, apod. a přesuny hmot u PSV jsou zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých položek - není-li uvedeno jinak.

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a pečlivě ji přezkontrolovat a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námítky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.

Zhotovitel je povinen nakládat se vzniklými odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. "O odpadech."

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

Položkový rozpočet je zpracován na základě projektové dokumentace pro provedení stavby.

Nedílnou součástí tohoto položkového rozpočtu je projektová dokumentace pro provedení stavby.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: **REVOLUČNÍ 14 - OPRAVA STŘECHY**

Investor: **Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov**

Umístění stavby: **Revoluční 914/14, Pod Bezručovým vrchem, 764 01 Krnov**

Část: **VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ A OSTATNÍ NÁKLADY**

Díl:	000	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	Např. dle §8, §9, §10 apod. vyhlášky č.230/2012 Sb., orozpočtových standardů apod.		
1		Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	kpl	1,00	obchodní tajemství
2		Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod.. Zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám.	kpl	1,00	
3		Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD	kpl	1,00	
4		Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	kpl	1,00	
5		Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle Sod, PD, požadavků investora, uživatele apod.	kpl	1,00	
Celkem za		000 Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady			25 500,00

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: REVOLUČNÍ 14 - OPRAVA STŘECHY

Investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

Umístění stavby: Revoluční 914/14, Pod Bezručovým vrchem, 764 01 Krnov

Část: BOURACÍ PRÁCE

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				
		1	Zemní práce				
1	131	131201101	Hloubení jam nezapažených v homině tr. 3 objemu do 100 m3	m3	2,20		
			" Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tr. 3 do 100 m3 "				
			" Hloubení jámy pro lapače naplavenin " 3*(1,2*1,2*0,5)			2,20	
2	161	161101103 RTO	Svislé přemístění výkopku z horniny	m3	0,30		
			" Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostřečku. "				
			" 12% z celkového objemu " 2,2*0,12			0,30	
3	171	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	0,30		
			" Uložení vykopané zeminy na meziskládku "			0,30	
4	003	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	2,20		
			" Zpětný zásyp jámy kolem objektu zeminou z výkopů "			2,20	
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
5	003	941121112 RTO	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 20 m	m2	834,10		
			" Lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zářezek, závětrování, zakrývání otvorů, prvků a konstrukcí proti znečištění a poškození "				
			" Cena včetně dopravy a celkové doby pronájmu lešení "				
			" Venkovní lešení " (21,3+21,7)*13,5			720,70	
			" Půdní lešení "			113,40	
6	003	941121812 RTO	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 20 m	m2	834,10		
			" Součástí ceny demontáže je zapravení otvorů po lešenířských kotvách systémovými ucpávkami a jejich povrchová úprava "				
			" Demontáž venkovního lešení "			834,10	
7	003	944511111 RTO	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	834,10		
			" Cena včetně celkové doby pronájmu sítě "			834,10	
8	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	834,10		
9	003	944711114 RTO	Montáž zachytné stříšky š přes 2,5 m	m	10,00		
			" Cena včetně celkové doby pronájmu stříšky "			10,00	
10	003	944711814	Demontáž zachytné stříšky š přes 2,5 m	m	10,00		
11	762	762341811	Demontáž bednění střeš z prken se všemi nadstřešními konstrukcemi	m2	391,30		
			" Demontáž bednění a latování bednění střeš rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm " 9,1*(21,3+21,7)			391,30	
12	762	762331813	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	273,60		
			" Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 " 15,2*18			273,60	
			" Demontáž včetně všech konstrukcí - okna, šachty, atp. "				
13	763	763111812	Demontáž SDK příček s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojitě	m2	57,10		
			" Demontáž příček ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojitě " (4,5+3,7+3,6+4,5)*3,5			57,10	
14	968	968999101 SPC	Odstranění vrstev krytiny střeš přes 30°	m2	391,30		
			" Odstranění všech vrstev stávající střešní krytiny " 9,1*(21,3+21,7)			391,30	
15	968	968999102 SPC	Demontáž dřevěného krytu 600x800mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		
			" Demontáž stávajícího dřevěného krytu expanzní nádoby "			1,00	
			" Včetně zapravení míst po vzbouření "				
16	968	968999103 SPC	Broušení povrchů ocelových	m2	2,20		
			" Obroušení povrchu stávajících ocelových dveří 1100x2000mm "			2,20	
17	981	981999012 SPC	Vykližení a zpětné nastěhování vybavení	m2	303,84		
			" Vykližení a zpětné nastěhování vybavení " 14,4*21,1			303,84	
18	952	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	303,84		
			" Čistý úklid v objektech " 14,4*21,1			303,84	
19	978	97899932 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suťi	t	4,20		
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suťi, odvoz stavební suťi, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "				
20	999	9998 SPC	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. Ostatní nespecifikované práce HSV.	kpl	1,00		

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

CELKEM	BOURACÍ PRÁCE	357 470,27
---------------	----------------------	-------------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační rády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací" ÚRS Praha, a.s.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: REVOLUČNÍ 14 - OPRAVA STŘECHY

Investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

Umístění stavby: Revoluční 914/14, Pod Bezručovým vrchem, 764 01 Krnov

Část: NOVÝ STAV

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				
		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	345	345999101 SPC	D+M Vyspravení zdíva cementovou maltou vnitřních stěn z cihel - Specifikace dle PD " Vyspravení v rozsahu 30% " " Vyspravení zidek pod pozednicemi maltou cementovou " 0,3*(0,3*1,5*(21,1+20,7)) " Vyspravení kominů maltou cementovou " (5,5*(2*0,5+3*(0,9*0,5)+0,8*0,8+0,5*1,7))	m3	26,80		5,70 21,10
2	345	345999102 SPC	D+M Vyspravení kominových hlavíc š do 800mm - Specifikace dle PD " Vyspravení kominových hlavíc š do 800mm pomocí penetrace a reprofilační hmoty "	m	7,00		7,00
		6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				
3	611	611341121 RTO	Systémová vápenocementová omítka " Omítky kominových těles " " Omítky stávajících stěn "	m2	167,70		105,00 62,70
		9	Ostatní konstrukce a práce				
4	938	938132111 RTO	Plošná úprava terénu " Vyrovnání, očištění, atp. " 22*5 " V poloze zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech " dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny "	m2	110,00		110,00
5	460	460620008	Zatravnění včetně zalití vodou ve svahu " Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou ve svahu. "	m2	110,00		110,00
		99	Přesun hmot				
6	998	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4,10		
7	999	9998 SPC	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. Ostatní nespecifikované práce HSV.	kpl	1,00		
		PSV	Práce a dodávky PSV				
		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
8	711	711441558	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně přitavením pásu " Provedení izolace v místech uložení dřevěných prvků na zdivu " 0,3*(21,3+21,7)	m2	43,00		43,00
9	711	628212280 RTO	pás asfaltovaný R 60 SR	m2	43,00		
10	711	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,42		
11	711	711999 SPC	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 711 " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod."	kpl	1,00		1,00
		713	Izolace tepelné				
12	713	71399901 SPC	D+M Zateplení dřevěného krytu minerální vatou tl 60mm - Specifikace dle PD " Zateplení dřevěného krytu expanzní nádoby " 0,6*0,8+2*(0,6*1,5)+2*(0,8*1,5)	m2	4,70		4,70
13	713	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,20		
14	713	713999 SPC	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713 " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod "	kpl	1,00		1,00
		762	Konstrukce tesařské				
15	762	762332133	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 " Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 " 15,2*18 " Montáž včetně všech konstrukcí - šachty, kryty, atp. "	m	273,60		273,60
16	762	762999101 SPC	krokev 160x180mm, dl 9,4m	kus	36,00		
17	762	762999102 SPC	výměna 160x180mm, dl 2,8m	kus	6,00		
18	762	762999103 SPC	výměna 160x180mm, dl 1,0m	kus	2,00		
19	762	762999104 SPC	výměna 160x180mm, dl 1,4m	kus	4,00		
20	762	762999105 SPC	pozednice 160x140mm, dl 22,7m	kus	2,00		
21	762	762999106 SPC	příložka 80x160mm, dl 1,5m	kus	24,00		
22	762	762999107 SPC	ztužidlo 140x150mm, dl 4,2m	kus	7,00		
23	762	762999108 SPC	fošna 60x200mm, dl 2,8m	kus	4,00		
24	762	762999109 SPC	fošna 60x200mm, dl 1,2m	kus	5,00		
25	762	762999110 SPC	svomík M12 - dřevěné příložky	kus	24,00		
26	762	762999111 SPC	D+M Dřevěné bednění z desek tl. 30mm střeš do 60 st. s vyřezáním otvorů - Specifikace dle PD " Střešna = 469,5m2 + větrací šachta 1 = 14,2m2 + větrací šachta 2 = 5,2m2 " (469,5+14,2+5,2)*1,15 " Včetně veškerých systémových a kotvicích prvků, včetně příslušenství "	m2	562,20		562,20
27	762	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,79		
28	762	762999 SPC	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 762 " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod "	kpl	1,00		1,00
		763	Konstrukce suché výstavby				
29	763	763111453	SDK příčka tl 160 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 15 TI 80 mm EI 180 Rw 56 dB " Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 15 mm, EI 180, příčka tl. 160 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, Rw 56 dB " (4,5+3,7+3,6+4,5)*3,5	m2	57,10		57,10
30	763	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62		

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

31	763	763999 SPC	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 763	kpl	1,00
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod."		1,00
		765	Konstrukce pokrývačské		
32	765	765999101 SPC	D+M Skladba střešního pláště - Specifikace dle PD	m2	391,30
			" Skladba: " 9,1*(21,3+21,7)		391,30
			" - Plechová krytina veikoformátová s dvojitou stojatou drážkou š 510mm, materiál hiinik 0,6mm, odstín červenohnědá "		
			" - Separální rohož pod kovové krytiny "		
			" Včetně veškerých kotevnic a systémových prvků a příslušenství "		
33	765	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny v objektech v do 24 m	%	6,03
34	765	765999 SPC	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 765	kpl	1,00
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod "		1,00
		767	Konstrukce zámečnické		
35	767	76799901 SPC	D+M ztužení vaznice U 160 dl 20,7m - OK1	kus	4,00
36	767	76799902 SPC	D+M rozpěra plně vazby JACKL 120/120/5mm dl 6,6m - OK2	kus	2,00
37	767	76799903 SPC	D+M roznášecí deska 240/240mm - OK3	kus	2,00
38	767	76799904 SPC	D+M svomík M12 - ztužení vaznice	kus	36,00
39	767	76799905 SPC	D+M kotevni ztužidla M12	kus	16,00
40	767	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81
41	767	767999 SPC	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767	kpl	1,00
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod "		1,00
		783	Nátěry		
42	783	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	464,20
			" Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický "		464,20
		784	Dokončovací práce - malby		
43	784	78499901 SPC	D+M Systémová výmalba omítek	m2	167,70
			" Malba omítek "		167,70
		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí		
44	789	789325210	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový epoxidový základní tl do 40 µm	m2	2,20
			" Nátěr základních stávajících obroušených ocelových dveří O5 " 2*1,1		2,20
45	789	789325220	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový epoxidový krycí (vrchní) do 40 µm	m2	4,40
			" Nátěr krycí stávajících obroušených ocelových dveří O5, dvě vrstvy " 2*(2*1,1)		4,40
		790	Ostatní práce a dodávky		
46	999	999 S SPC	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku PSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. Ostatní nespecifikované práce PSV.	kpl	1,00

obchodní tajemství

obchodní tajemství

CELKEM	NOVÝ STAV	1 666 475,24
---------------	------------------	---------------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací" ÚRS Praha, a.s.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: REVOLUČNÍ 14 - OPRAVA STŘECHY

Investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

Umístění stavby: Revoluční 914/14, Pod Bezručovým vrchem, 764 01 Krnov

Část: VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		PSV	Práce a dodávky PSV				
		766	Konstrukce truhlářské				
1	766	766999101 SPC	D+M Střešní okno 780x1180mm - Specifikace dle PD - O1 " Se spodním ovládáním, zaskleno trojsklem, včetně lemování pro příslušnou krytinu " " V ceně příslušenství dle PD "	kus	2,00		2,00
2	766	766999102 SPC	D+M Střešní výjez pro nezateplenou půdu 450x730mm - Specifikace dle PD - O2 " Včetně lemování pro příslušnou krytinu " " V ceně příslušenství dle PD "	kus	1,00		1,00
3	766	766999103 SPC	D+M Střešní okno pro nezateplenou půdu 450x550mm - Specifikace dle PD - O3 " Včetně lemování pro příslušnou krytinu " " V ceně příslušenství dle PD "	kus	4,00		4,00
4	766	766999104 SPC	D+M Okno štítová zeď pro nezateplenou půdu 850x1200mm - Specifikace dle PD - O4 " PVC rám, zaskleno dvojsklem, bez plnění plynem " " V ceně příslušenství dle PD "	kus	2,00		2,00
5	998	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,10		
6	766	766999 SPC	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766 " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod."	kpl	1,00		1,00

obchodní tajemství

CELKEM	VÝPIS OKEN A DVEŘÍ	72 759,46
---------------	---------------------------	------------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační rády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: REVOLUČNÍ 14 - OPRAVA STŘECHY

Investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

Umístění stavby: Revoluční 914/14, Pod Bezručovým vrchem, 764 01 Krnov

Část: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		PSV	Práce a dodávky PSV				19
		764	Konstrukce klempířské				19
1	764	764999101 SPC	D+M Ohýbaný pozinkovaný parapet š 180mm, dl 0,85m - Specifikace dle PD - 1K " FeZn 0,75mm " " Prášková vypalovací barva, přední hrana nosu 40mm " " Včetně bočních PVC krytek, veškerých kotvicích a systémových prvků a příslušenství dle PD "	kus	2,00		19
2	764	764999102 SPC	D+M Odvětrání kanalizační trubka DN 100 dl 5,6m - Specifikace dle PD - 2K " FeZn 0,63mm " " Včetně odvětrávacího komínku DN 100 v 500mm " " Včetně oplechování prostupu střechy (prostupový prvek dle krytiny), veškerých kotvicích a systémových prvků a příslušenství dle PD "	kus	2,00		10
3	764	764999103 SPC	D+M Okapový žlab půlkruhový DN 150 - Specifikace dle PD - 3K " Tižn 0,70mm " " Včetně půlkruhových háků žlabových na krokve po cca 900mm " " Včetně veškerých kotvicích a systémových prvků a příslušenství dle PD "	m	21,70		32
4	764	764999104 SPC	D+M Čelo půlkruhový žlab DN 150 - Specifikace dle PD - 4K " Tižn 0,70mm " " Včetně veškerých kotvicích a systémových prvků a příslušenství dle PD "	kus	2,00		10
5	764	764999105 SPC	D+M Količik závěsný půlkulatý DN 150 - Specifikace dle PD - 5K " Tižn 0,70mm " " Včetně žlabového hrdla DN 125 a 2x kruhového kolena DN 125 " " Včetně veškerých kotvicích a systémových prvků a příslušenství dle PD "	kus	1,00		10
6	764	764999106 SPC	D+M Svod kruhový DN 125 - Specifikace dle PD - 6K " Tižn 0,70mm " " Včetně objímek a vrutů pro objímku pro kotvení do zdiva " " Včetně veškerých kotvicích a systémových prvků a příslušenství dle PD "	m	37,50		5
7	764	764999107 SPC	D+M Lapač splavenin DN 125 - Specifikace dle PD - 7K " Šedá litina " " Včetně veškerých kotvicích a systémových prvků a příslušenství dle PD "	kus	3,00		10
8	764	764999108 SPC	D+M Nástřešní žlab r.š. 800 - Specifikace dle PD - 8K " Tižn 0,70mm " " Včetně žlabových háků " " Včetně veškerých kotvicích a systémových prvků a příslušenství dle PD "	m	21,40		18
9	764	764999109 SPC	D+M Žlabové hrdlo DN 125 - Specifikace dle PD - 9K " Tižn 0,70mm " " Včetně veškerých kotvicích a systémových prvků a příslušenství dle PD "	kus	2,00		10
10	764	764999110 SPC	D+M Oplechování okapová hrana š 300mm - Specifikace dle PD - 10K " Systémový prvek krytiny " " Včetně veškerých kotvicích a systémových prvků a příslušenství dle PD "	m	21,70		19
11	764	764999111 SPC	D+M Oplechování okapová hrana š 1000mm - Specifikace dle PD - 11K " Tižn 0,70mm " " Včetně veškerých kotvicích a systémových prvků a příslušenství dle PD "	m	21,40		10
12	764	764999112 SPC	D+M Oplechování pultová hrana š 400mm - Specifikace dle PD - 12K " Systémový prvek krytiny " " Závěsná lišta, kotveno pomocí ocelových příponek " " Včetně veškerých kotvicích a systémových prvků a příslušenství dle PD "	m	18,80		18
13	764	764999113 SPC	D+M Oplechování lemování zdi š 400mm - Specifikace dle PD - 13K " Systémový prvek krytiny " " Včetně veškerých kotvicích a systémových prvků a příslušenství dle PD "	m	18,80		12
14	764	764999114 SPC	D+M Oplechování lemování zdi v okolí komínu a větracích šachet š 400mm - Specifikace dle PD - 14K " Systémový prvek krytiny " " Včetně veškerých kotvicích a systémových prvků a příslušenství dle PD "	m	30,50		15
15	764	764999115 SPC	D+M Hřebenač krytiny - Specifikace dle PD - 15K " Systémový prvek krytiny. Včetně perforovaných držáků a kotvicích prvků s odvětráním. " " Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD "	m	21,20		12
16	998	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,61		18
17	764	764999 SPC	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 764 " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod."	kpl	1,00		10
					1,00		

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

CELKEM	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	267 623.59
---------------	---------------------------------	-------------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační rády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací" ÚRS Praha, a.s.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: REVOLUČNÍ 14 - OPRAVA STŘECHY

Investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

Umístění stavby: Revoluční 914/14, Pod Bezručovým vrchem, 764 01 Krnov

Část: VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		PSV	Práce a dodávky PSV				
		790	Ostatní práce a dodávky				
1	790	790999101 SPC	D+M Hliníkový žebřík 5,0m - Specifikace dle PD - P1 " Délka 5,0m, 13 příček " " V ceně příslušenství dle PD "	kus	1,00		
						1,00	
2	790	790999102 SPC	D+M Ocelový žebřík 1,2m pozinkovaný - Specifikace dle PD - P2 " Délka 1,2m, 4 příčky, kotvený do zdiva komínu a dřevěné podesty " " V ceně veškeré kotvicí prvky a příslušenství dle PD "	kus	1,00		
						1,00	
3	790	790999103 SPC	D+M Nerezová kominová dvířka na otvor 150x300mm - Specifikace dle PD - P3 " V ceně veškeré systémové a kotvicí prvky a příslušenství dle PD "	kus	4,00		
						4,00	
4	790	790999104 SPC	D+M Sněhová zábrana dl 21m - Specifikace dle PD - P4 " Tvořena soustavou komponentů. Tyč + držáky po cca 510mm + kotvy pod krytinu. " " V ceně veškeré systémové a kotvicí prvky a příslušenství dle PD "	kus	3,00		
						3,00	
5	790	790999105 SPC	D+M Ocelový pozinkovaný střešní stupínek pozink 140/50mm - Specifikace dle PD - P5 " Včetně vzpěr kominové lávky " " V ceně veškeré systémové a kotvicí prvky a příslušenství dle PD "	kus	3,00		
						3,00	
6	790	790999106 SPC	D+M Kominová lávka ocelový pozinkovaný rošt dl 10m - Specifikace dle PD - P6 " Včetně vzpěr kominové lávky a držáku kominové lávky. Lávka opatřena zábradlím v 1,0m " " V ceně veškeré systémové a kotvicí prvky a příslušenství dle PD "	kus	1,00		
						1,00	
7	790	790999107 SPC	D+M Nerezová větrací mřížka 200/200m - Specifikace dle PD - P7 " V ceně veškeré systémové a kotvicí prvky a příslušenství dle PD "	kus	2,00		
						2,00	
4	790	998790204	Přesun hmot pro ostatní výrobky v objektech v dc 24 m	%			1,89
5	790	790999 SPC	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 790 " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod."	kpl	1,00		
						1,00	

obchodní tajemství

CELKEM	VÝPIS OKEN A DVEŘÍ	181 826,40
---------------	---------------------------	-------------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a predepsané zkoušky, revize, manipulační rády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: REVOLUČNÍ 14 - OPRAVA STŘECHY

Investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

Umístění stavby: Revoluční 914/14, Pod Bezručovým vrchem, 764 01 Krnov

Část: ELEKTROMONTÁŽE - PŮDA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová DEMONTÁŽ stávající krabice na půdě	kus	1,00		
2	210010342RZ1	Krabice provedení IP44 včetně dodávky krabice pro přívod:1 jiné rozbočení:3	kus	4,00	1,00 3,00	
3	210011003RZ2	Trubka hrdlovaná 21 včetně dodávky el. instalační trubky včetně koncovek a veškerého úchytného materiálu napojení RP:2 napojení vyp:2 napojení zás:2 světla:46 prořez:6	m	58,00	2,00 2,00 2,00 46,00 6,00	obchodní tajemství
4	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	kus	15,00		
5	210110001R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí DEMONTÁŽ	kus	1,00		
6	210110021RT1	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní včetně dodávky	kus	1,00		
7	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE DEMONTÁŽ	kus	1,00		
8	210111031RT2	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní včetně dodávky	kus	2,00		obchodní tajemství
9	210190001RZ3	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg včetně RP půdy komplet výbava dle PD, včetně úchytného materiálu	kus	1,00		
10	210200006RZ4	Svítilno žárovkové DEMONTÁŽ	kus	1,00		
11	210200013R00	Svítilno včetně dodávky LA včetně úchytného materiálu a recyklačního poplatku	kus	4,00		
12	210290001RZ7	VRZ revize el.	kus	1,00		
13	210800105RZ5	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm ² uložený v trubce včetně pro vyp:4 pro světla:50 prořez:5	m	59,00	4,00 50,00 5,00	obchodní tajemství
14	210800106RZ6	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm ² uložený v trubce včetně	m	6,00		
15	34551373	Zásuvka venkovní jednonásob. s víčkem IP44	kus	2,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				36 815,40

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: REVOLUČNÍ 14 - OPRAVA STŘECHY

Investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

Umístění stavby: Revoluční 914/14, Pod Bezručovým vrchem, 764 01 Krnov

Část: ELEKTROMONTÁŽE - HROMOSVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm Uzemnění svodů č. 1,2,3, včetně izolace spojů přímý výkop:22 odbočky k domu:3 napojení na stávající:6	m	31,00		
					22,00	
					3,00	
					6,00	
2	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm Vývody z pásku FeZn 30/4 ze země ke svodům a měřicím svorkám v zemi:6 nad zemí:6	m	12,00		
					6,00	
					6,00	
3	210220101RT4	Vodiče svodové AlMgSi do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátuAlMgSin 8 mm + PV 3x svod včetně veškerých úchytných PV podpěr a všech potřebných komponentů č.1:15 č.2:15 č.3:15 prořez:5	m	50,00		
					15,00	
					15,00	
					15,00	
					5,00	
4	210220101RZ1	Vodiče po střeše AlMgSi do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátuAlMgSin 8 mm + úchyty Vedení po střeše včetně všech podpěr a svorek a všech potřebných komponentů hřeben:23 komíny:12 k okapům:30 pom.jímače:11 prořez:8	m	84,00		
					23,00	
					12,00	
					30,00	
					11,00	
					8,00	
5	210220211RZ1	Tyč jímací s upev. na komín včetně dodávky jímací tyče + komponenty Kompletní jímač 2m včetně úchytných a upevnění	kus	1,00		
6	210220352RT1	Deska zemnicí ZD01 2000 x 250 mm s přísl. včetně dodávky desky ZD 01 Zemnicí deska do výkopu na FeZn 30/4 pro svody č.1,2,3 včetně všech potřebných ko	kus	3,00		
7	210220361RT1	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m včetně dodávky tyče ZT 28/2000 Přízemnění pro svody č.1,2,3 včetně všech svorek a izolací spojů	kus	3,00		
8	210220372RT1	Uhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně ochr.úhelníku + 2 držáky do zdi Pro svody 1,2,3 komplet	kus	3,00		
9	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítku Popisné štítky svodů	kus	3,00		
10	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky,úhel včetně materiálu pomocné jímače včetně svorek a vše potřebného k pomocnému jímači a jiné ohyby ve pom. jímače:7 ohyby jiné:24	kus	31,00		
					7,00	
					24,00	
11	210220457RZ1	Demontáž stávajícího H Celková demontáž stávajícího H včetně odvozu a likvidace komponentů na skládku at	ks	1,00		
12	210220461R00	Montáž provazového žebříku - budova nad 10 m 2x přesun na každé straně objektu	kus	2,00		
13	210220463R00	Montáž vysouvacího žebříku-budova nad 10 m	kus	2,00		

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

		Na každé straně objektu 2x		
14	210290002RZ1	Revize hromosvodu revize hromosvodu včetně předání díla	kus	1,00
15	3571616RZ	Kompletní sada vodiče CUI Sada vodiče CUI přednastavená pro 3,5m včetně veškerých instalačních komponentů	kus	1,00
Celkem za		M21 Elektromontáže		
Díl:	M46	Zemní práce při montážích		
16	460200164RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 ruční výkop rýhy Pro uzemnění svodů č.1,2,3	m	31,00
17	460570164R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním Kompletní zához včetně úpravy terénu	m	31,00
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích		18 953,40

obchodní tajemství

Vybraný dodavatel METOSA GROUP s.r.o. IČO: 10877401 čestně prohlašuje, že danou zakázku s názvem „Revoluční 14 – oprava střechy“ bude realizovat s vlastními zaměstnanci.

**Michal
Tomšík** Digitálně
podepsal Michal
Tomšík
Datum: 2023.05.04
12:37:32 +02'00'

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Revoluční 14 - oprava střechy

KALENDÁŘNÍ TÝDEN	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Předání staveniště														
Montáž lešení														
Demontáž střešní krytiny														
Demontáž krovu														
Nové konstrukce krovu														
Ošetření krovu - impregnace														
Nová střešní krytina vč. příslušenství														
Nový hromosvod														
Vnitřní zednické práce														
Sádkartonové konstrukce														
Vyspravení komínových těles														
Nová elektroinstalace														
Demontáž lešení														
Předání stavby														

V Krnově dne:

22.05.2023