



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2574

Stavba: Lichkov - odstranění vlhkosti ze zdiva v dopravní kanceláři NB\_v. II

|              |  |        |            |
|--------------|--|--------|------------|
| KSO:         |  | CC-CZ: |            |
| Místo:       |  | Datum: | 02.06.2023 |
| Zadavatel:   |  | IČ:    |            |
|              |  | DIČ:   |            |
| Zhotovitel:  |  | IČ:    |            |
|              |  | DIČ:   |            |
| Projektant:  |  | IČ:    |            |
|              |  | DIČ:   |            |
| Zpracovatel: |  | IČ:    |            |
|              |  | DIČ:   |            |
| Poznámka:    |  |        |            |

---

|                     |  |  |  |                   |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  |  | <b>396 097,77</b> |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

|              |            |             |  |                  |
|--------------|------------|-------------|--|------------------|
|              | Sazba daně | Základ daně |  | Výše daně        |
| DPH základní | 21,00%     | <b>0,00</b> |  | <b>83 180,53</b> |
| snížená      | 15,00%     | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>      |

|                   |          |            |  |                   |
|-------------------|----------|------------|--|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> |  | <b>479 278,30</b> |
|-------------------|----------|------------|--|-------------------|

---

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>Projektant</b> | <b>Zpracovatel</b> |
|-------------------|--------------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

---

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Objednavatel</b> | <b>Zhotovitel</b> |
|---------------------|-------------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2574

**Stavba:** Lichkov - odstranění vlhkosti ze zdiva v dopravní kanceláři NB\_v. II

Místo: Datum: 02.06.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

## Náklady z rozpočtů

**396 097,77**

**2022/3/2/2** Lichkov - odstranění vlhkosti ze zdiva v dopravní  
**574** kanceláři NB v. II

396 097,77

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Lichkov - odstranění vlhkosti ze zdiva v dopravní kanceláři NB\_v. II**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

02.06.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**396 097,77**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**396 097,77**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Lichkov - odstranění vlhkosti ze zdiva v dopravní kanceláři NB\_v. II

Místo:

Datum: 02.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady soupisu celkem

**396 097,77**

| D  | HSV | Práce a dodávky HSV  |  |     |         |  | 0,00 |
|----|-----|--|--|-----|---------|--|------|
| 1  | K   | 174111102  | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuťněním ručně   | m3  | 1,825   |  | 0,00 |
| 2  | M   | 58343930   | kamenivo drcen hrub frakce 16/32   | t   | 2,619   |  | 0,00 |
| D  | 3   | Svislé a kompletní konstrukce  |  |     |         |  | 0,00 |
| 3  | K   | 319202213  | Dodatečná izolace zdiva tl přes 300 do 450 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí                  | m   | 11,030  |  | 0,00 |
| 4  | K   | 319202214  | Dodatečná izolace zdiva tl přes 450 do 600 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí                  | m   | 9,000   |  | 0,00 |
| D  | 6   | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                 |  |     |         |  | 0,00 |
| 5  | K   | 612131121  | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně   | m2  | 33,090  |  | 0,00 |
| 6  | K   | 612131151  | Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně   | m2  | 33,090  |  | 0,00 |
| 7  | K   | 612324111  | Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně   | m2  | 33,090  |  | 0,00 |
| 8  | K   | 612325131  | Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně   | m2  | 33,090  |  | 0,00 |
| 9  | K   | 612328131  | Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm   | m2  | 33,090  |  | 0,00 |
| 10 | K   | 612335417  | Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním   | m2  | 24,266  |  | 0,00 |
| D  | 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |  |     |         |  | 0,00 |
| 11 | K   | 949101112  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2  | 30,415  |  | 0,00 |
| 12 | K   | 952901111  | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m  | m2  | 30,415  |  | 0,00 |
| 13 | K   | 952906113  | Vysoušení kondenzačním odvlhčovačem výkon do 100 l/24hod   | hod | 336,000 |  | 0,00 |
| P  |     | <i>Poznámka k položce: □ předpoklad užití dvou vysoušečů po dobu týdne</i> |  |     |         |  |      |
| 14 | K   | 965082941  | Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm   | m3  | 3,042   |  | 0,00 |
| 15 | K   | 978021141  | Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %                                     | m2  | 24,266  |  | 0,00 |
| 16 | K   | 978021191  | Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %                                    | m2  | 33,090  |  | 0,00 |
| D  | 997 | Přesun sutě  |  |     |         |  | 0,00 |
| 17 | K   | 997006551  | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhuťnění  | t   | 7,711   |  | 0,00 |
| 18 | K   | 997013211  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                                | t   | 7,711   |  | 0,00 |
| 19 | K   | 997013501  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                              | t   | 7,711   |  | 0,00 |
| 20 | K   | 997013509  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                   | t   | 223,619 |  | 0,00 |
| 21 | K   | 997013631  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                 | t   | 7,711   |  | 0,00 |
| D  | 998 | Přesun hmot  |  |     |         |  | 0,00 |
| 22 | K   | 998018001  | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m  | t   | 4,541   |  | 0,00 |
| D  | PSV | Práce a dodávky PSV  |  |     |         |  | 0,00 |
| D  | 762 | Konstrukce tesařské  |  |     |         |  | 0,00 |
| 23 | K   | 762511296  | Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných        | m2  | 30,415  |  | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 24 | K   | 762521812 | Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm                    | m2 | 30,415   |              | 0,00              |
| 25 | K   | 762711830 | Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2 | m  | 22,800   |              | 0,00              |
| 26 | K   | 762713130 | Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2       | m  | 22,800   |              | 0,00              |
| 27 | M   | 60512135  | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m                                      | m3 | 0,456    |              | 0,00              |
| 28 | K   | 998762201 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m                            | %  | 551,108  |              | 0,00              |

**D 776 Podlahy povlakové 0,00**

|    |   |                   |  |     |         |  |      |
|----|---|-------------------|--|-----|---------|--|------|
| 29 | K | 776111311         | Vysátí podkladu povlakových podlah   | m2  | 30,415  |  | 0,00 |
| 30 | K | 776111411         | Montáž pásky dilatační povlakových podlah  | m   | 22,060  |  | 0,00 |
| 31 | M | GCM.K369Y021<br>M | Isolační a dilatační pás - podlaha x stěna, samolepící, K369, 15 x 0,8 cm  | m   | 22,060  |  | 0,00 |
| 32 | K | 776121411         | Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah   | m2  | 30,415  |  | 0,00 |
| 33 | K | 776201812         | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně   | m2  | 30,415  |  | 0,00 |
| 34 | K | 776221111         | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem   | m2  | 30,415  |  | 0,00 |
| 35 | M | 28411106          | PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 3.35mm, nášlapná vrstva 0.7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0.5$ , třída zátěže 34/42, útlum 15dB, otlak 0.05 | m2  | 39,540  |  | 0,00 |
| 36 | K | 776 01            | úprava podlah pro přístup do technologického kanálu  | kpl | 2,000   |  | 0,00 |
| 37 | K | 776223111         | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla  | m   | 5,500   |  | 0,00 |
| 38 | K | 776410811         | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových  | m   | 22,060  |  | 0,00 |
| 39 | K | 776411111         | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm   | m   | 22,600  |  | 0,00 |
| 40 | M | 28411003          | lišta soklová PVC 30x30mm  | m   | 24,000  |  | 0,00 |
| 41 | K | 776991121         | Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem  | m2  | 30,415  |  | 0,00 |
| 42 | K | 998776201         | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m   | %   | 774,638 |  | 0,00 |

**D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00**

|    |   |           |   |    |        |  |      |
|----|---|-----------|---|----|--------|--|------|
| 43 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m                                    | m2 | 57,200 |  | 0,00 |
| 44 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m   | m2 | 57,200 |  | 0,00 |
| 45 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                           | m2 | 57,200 |  | 0,00 |
| 46 | K | 784181121 | Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m               | m2 | 57,200 |  | 0,00 |
| 47 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 57,200 |  | 0,00 |

**D OST 02 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00**

|    |   |               |                           |   |           |  |      |
|----|---|---------------|---------------------------|---|-----------|--|------|
| 48 | K | VRN_PCE_3_2_b | Index ceny U nad 50 000Kč | % | 3 273,535 |  | 0,00 |
|----|---|---------------|---------------------------|---|-----------|--|------|

**D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00**

|    |   |       |  |   |           |  |      |
|----|---|-------|--|---|-----------|--|------|
| 49 | K | VRN B | Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně | % | 3 273,535 |  | 0,00 |
|----|---|-------|--|---|-----------|--|------|

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3723004

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b0dd5755-57fe-46d2-b066-a6741b0c4ea0

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 13.06.2023 10:35:01



0fe1c3fe-c562-4882-b97d-d3d29023147d