



S00JP01HPOMT

Příloha č. 4

**Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: ZBV č. 1**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Název stavby:	Silniční napojení Přiluky – část SMZ, dotace SFDI
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 201
Název SO/PS:	Estakáda přes řeku Dřevnici - způsobilé výdaje

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	144 041 151,71 Kč	
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	116 859 033,05 Kč (bez DPH)	
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-2 196 788,90 Kč	-1,88 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	2 175 684,57 Kč	1,86 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	144 020 047,38 Kč	99,99 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Změna vznikla podrobným dopracováním dokumentace RDS.

PDPS předpokládala založení mostu na vrtaných velkopřůměrových pilot

Při projednávání RDS a DIO bylo šetřením místních podmínek zjištěno, že realizace založení objektu dle PDPS je při využití dostupné technologie nemožná. Opěra O1 je situována do prostoru mezi silnicí I/49 a trať SŽ Otrokovice-Vizovice a vrtný mechanismus vyžaduje větší prostor, než lokální situace umožňuje. Jako variantní řešení bylo projektantem RDS navrženo založení na mikropilotách. Založení opěry O1 tak bylo v rámci RDS pozastaveno do vyřešení situace.

Zhotovitel v rámci přípravy další části RDS zaslal Správci stavby dopis č.j. NPZ-ČEPE/SpS/012/06.12.2021 ve kterém upozornil na nemožnost přístupu vrtné soupravy k podpěře P2 umístěné mezi řekou Dřevnicí a tratí SŽ Otrokovice-Vizovice. (příloha č.1)

Na KD stavby bylo ze strany AD navrženo použití stejného technického řešení jako u opěry O1. Projektant RDS zpracoval technický i cenový návrh změny založení, který předkládá Správci stavby/Objednateli k posouzení.

PDPS vycházela z podkladu předaných Objednatel.

Správce stavby vydal prostřednictvím dopisu ZL/006/JH/2021 Pokyn č. 1 k předložené variaci a provedení prací popsaným způsobem.

Změna technického řešení spočívá v nahrazení velkopřůměrových pilot mikropilotami u opěry O1 a podpěry P2

Mikropiloty jsou menších průměrů než původně navržené piloty, jsou však realizovány ve vyšším počtu a šikmě. Pro realizaci je možné použít takový stroj, který je schopný práce realizovat ve stísněných podmínkách. Problematika přístupu mezi sil I/49 a trať SŽ je vyřešena spuštěním stroje do výkopu pomocí jeřábu ze sil I/49, problematika přístupu k P2 je řešena pojezdem stroje po nezpevněné polní cestě a spuštěním do výkopu pomocí šikmého sjezdu

Tato změna se týká položky 21, 22, 27, 28, 31, 32, 34, 35 a 114

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3.

Změnu nelze zařadit do skupiny 1 (změna vyhrazená), jelikož nevznikla doměřením ve smyslu § 7 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017, ani ji nelze zařadit do skupiny 2 (záměna položek) ve smyslu § 9 citované směrnice. Změněné položky jsou zařazeny do Skupiny 3 jako nepředvídané.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Změna vznikla z důvodu stavu zjištěného na stavbě in situ kdy nebylo z prostorových důvodů možné použití stroje pro velkoprofilové piloty a vyřešení problematiky prostřednictvím podrobnějšího rozpracování ve stupni RDS. V rámci RDS bylo provedeno zpřesnění výkresů založení a s tím souvisejícím rozšířením základu P2 – úprava tvaru a výztuže základu P2

Položky dotčené změnou

	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	13	14
	21	224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	366,720	214,400	-152,320	4 482,10	-682 713,47	-41,54
	22	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	44,006	25,728	-18,278	48 237,50	-881 685,03	-41,54
	27	227821	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU	M	120,000	231,000	111,000	2 810,10	311 921,10	92,50
	28	26143	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 150MM	M	140,000	688,500	548,500	1 594,60	874 638,10	391,79
	31	264841	VRTY PRO PILOTY TŘ. III A IV D DO 1000MM	M	680,000	392,000	-288,000	2 195,80	-632 390,40	-42,35
	32	272313.a	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	M3	117,728	117,822	0,094	5 376,50	505,39	0,08
	34	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	568,603	574,228	5,625	8 502,20	47 824,88	0,99
	35	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	90,976	91,903	0,927	43 589,70	40 407,65	1,02
	114	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	0,000	274,500	274,500	3280,1	900 387,45	100,00

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3.

Změnu nelze zařadit do skupiny 1 (změna vyhrazená), jelikož nevznikla doměřením ve smyslu § 7 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017, ani ji nelze zařadit do skupiny 2 (záměna položek) ve smyslu § 9 citované směrnice. Změněné položky jsou zařazeny do Skupiny 3 jako nepředvídané.

V souladu se zněním článku 2, § 19 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny (skupiny 1) podle § 7 Směrnice a náležitosti pro Započtení položek

(skupiny 2) podle §9 Směrnice se závěrem, že práce nesplňují náležitosti Vyhrazené změny ani Započtení položek, ale splňují náležitosti pro Nepředvídané skupina č. 3 Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ).

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

ZPRACOVATEL za TDS

Jméno, funkce: Ing. Jan Haas

Podpis:

datum: 28.3.2022

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNÉ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno, funkce: Ing. Martin Poláček.

Podpis:

datum: 28.3.2022

zlin. statutární město Zlín
Odbor dopravy
nám. Míru 12 • 760 01 Zlín
IČ 00283924 • DIČ CZ00283924

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: ZBV č. 3

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Název stavby:	Silniční napojení Příluky – část SMZ, dotace SFDI
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 407 / 001
Název SO/PS:	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NAPOJENÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY nezpůsobilé výdaje

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	144 041 151,71 Kč (bez DPH)	
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-109 916,50 Kč	-0,08 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč	0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Součet změn:	109 916,50 Kč	0,08 % z původní hodnoty závazku

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Změna vznikla vlivem zapracování požadavku objednatele v rámci koordinace dvou staveb. Ačkoli to PDPS/RDS nepředpokládala, dochází v části stavby k průběžné elektrifikaci sítě MHD. Původně v PDPS/RDS navržené stožáry VO by v budoucnu neumožnily nést trakční vedení pro elektrifikaci trolejbusové linky.

Jednáním bylo dohodnuto, že trakční stožáry na most dodá investor související stavby Dopravní společnost Zlín Otrokovice, resp. jeho dodavatel. Zhotovitel stavby tak na tyto trakční stožáry pouze umístí výložníky pro umístění osvětlení a doplní nezbytné chráničky pro napájecí kabely, tak, aby v budoucnu nebylo nutné zasahovat do konstrukce vozovky nebo mostní konstrukce při vkládání napájecích kabelů.

Správce stavby vyzval prostřednictvím dopisu ZL/016/JH/2022 k předložení návrhu variace a prostřednictvím dopisu ZL/023/JH/2022 vydal Správce stavby pokyn k provedení prací popsaným způsobem.

Zhotovitel tak na základě tohoto pokynu umístil v prostoru mostu pouze 10 stožárů VO, oproti zamýšleným 15. Zbýlých 5 stožárů dodal Dopravní společnost Zlín Otrokovice s.r.o. v provedení trakčních stožárů. Zhotovitel tak těchto 5 stožárů nedodal a Objednateli nevyúčtuje.

Tato změna se týká položky 33

Jedná se o řetězení změn, kdy související stavba DSZO s.r.o., bude mít dopad i na SO 406, který je součástí jiné smlouvy, proto bude tato změna zpracována samostatným ZBV č.4.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (4) ZZVZ:
 (NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Lze konstatovat, že jde o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny i s ohledem na dosud provedené změny nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.

Změna proto byla zařazena podle pravidel Postupu při změnách během výstavby akce „Silniční napojení průmyslové zóny Zlín – východ a parkoviště P+R Zlín-Příluky“ do změn nepodstatných – v souladu s článkem 3, odst. 3c) – změna podle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Položky dotčené změnou

Příloha č. 4

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14
33	743122	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	KUS	15,000	10,00	-5,00	21 983,30	-109 916,50	-33,33

ZPRACOVATEL za TDS

Jméno, funkce: Ing. Jan Haas

Podpis:

datum:

13.1.2023

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno, funkce: Ing. Martin Poláček

Podpis:

datum:

13.1.2023


 statutární město Zlín
 Oddělení dopravy
 nám. Míru 12 • 760 01 Zlín
 IČ 00283924 • DIČ CZ00283924

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: ZBV č. 6

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Název stavby:	Silniční napojení Příluky – část SMZ, dotace SFDI
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 106.2/ 001
Název SO/PS:	Silniční napojení průmyslové zóny – nezpůsobilé výdaje

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Celková cena dle Smlouvy 3a)	144 041 151,77 Kč (bez DPH)	
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-57 991,40 Kč	-0,04 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	48 791,66 Kč	0,03 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Součet změn:	106 783,06 Kč	0,07 % původní hodnoty

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Změna vznikla vlivem návrhu Zhotovitele na použití kvalitativně lepší technologie výstavby.

PDPS/RDS předpokládala pro budování prstence okružní křižovatky využití mechanicky zpevněného kameniva. To je směs kameniva s plynulou křivkou zrnitosti a specifikované vlhkosti bez použití cementu. Zhotovitel navrhl kvalitativně lepší vrstvu KSC což je podobná směs s přídavkem cementu.

Vzhledem k očekávaným intenzitám provozu na okružní křižovatce se využití této směsi jeví jako vhodnější. Další důvod je i obtížná dostupnost směsi MZK při takto malé výměře.

Jednáním bylo dohodnuto, že objednatel s touto změnou souhlasí. Vzhledem k ocenění položek stavby tak navíc dojde pro objednatele k nepatrné úspoře.

Správce stavby vydal prostřednictvím dopisu ZL/013/JH/2022 k pokyn k provedení prací popsáním způsobem.

Zhotovitel tak na základě tohoto pokynu provede konstrukční vrstvu z kameniva zpevněného cementem.

Tato změna se týká položky 7 a 8.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, Odst. (4) ZZVZ:
 (NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Lze konstatovat, že jde o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny i s ohledem na dosud provedené změny nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.

Změna proto byla zařazena podle pravidel Postupu při změnách během výstavby akce „Silniční napojení průmyslové zóny Zlín – východ a parkoviště P+R Zlín-Přiluky“ do změn nepodstatných – v souladu s článkem 3, odst. 3c) – změna podle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Položky dotčené změnou

	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14
7	561401	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I konstrukce vrstvy z kameniva zpevněného cementem	M3	235,404	260,934	22,977	2 123,50	48 791,66	9,76
8	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM Konstrukce vozovky v místě lince okružní křižovatky.	M2	127,650	0,000	-127,650	454,30	-57 991,40	-100,00

ZPRACOVATEL za TDS

Jméno, funkce: Ing. Jan Haas

Podpis: 

datum: 13. 1. 2023

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno, funkce: Ing. Martin Poláček.

Podpis: 

datum: 13. 1. 2023

zlín.
město Zlín
Odbor dopravy
nám. Míru 12 • 780 01 Zlín
IČ 00283924 • DIČ CZ00283924

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: ZBV č. 8

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Název stavby:	16053 Silniční napojení Příluky – část SMZ, dotace SFDI
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 201/ 002
Název SO/PS:	Estakáda přes řeku Dřevnici způsobilé výdaje

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Celková cena dle Smlouvy 3a)

Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	144 041 151,71 Kč (bez DPH)	
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč	0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	119 818,72 Kč	0,08 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Součet změn:	119 818,72 Kč	0,08 % z původní hodnoty

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Změna vznikla vlivem zapracování požadavku Objednatele na provedení nátěru pilířů mostu (SO 201) antigrffiti nátěrem z důvodu častého poškozování veřejných ploch ze strany „sprejerů“.

V návaznosti na žádost Objednatele vznesl Správce stavby požadavek na předložení návrhu Variace ze strany Zhotovitele. Zhotovitel projednal s projektantem a dodavateli příslušných stavebních materiálů dostupné možnosti a předložil Správci stavby a Objednateli návrh Variace (NPZ-MILU/SpS/030), se kterým Objednatel vyslovil souhlas. Správce stavby dal následně Zhotoviteli pokyn ke zpracování Variace formou ZBV.

Na tomto základě Zhotovitel provede antigrffiti nátěr pilířů mostu (SO 201), a to v souladu s předloženou cenovou nabídkou.

Účelem uvedeného nátěru je vytvoření ochranného filmu na ošetřeném povrchu, který má vodoodpudivé a olej odpuzující vlastnosti a nedovolí tak další barvě vstoupit se do zasaženého povrchu. Graffiti lze díky tomu snadno a rychle odstranit.

Tato změna se týká položky 85.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (4) ZZVZ:
 (NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Lze konstatovat, že jde o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny i s ohledem na dosud provedené změny nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.

Změna proto byla zařazena podle pravidel Postupu při změnách během výstavby akce „Silniční napojení průmyslové zóny Zlín – východ a parkoviště P+R Zlín-Příluky“ do změn nepodstatných – v souladu s článkem 3, odst. 3c) – změna podle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Položky dotčené změnou

	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14
85	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	0,000	258,230	258,230	237,00	61 200,51	100,00

ZPRACOVATEL za TDS

Jméno, funkce: Ing. Jan Haas

Podpis: 

datum: 5.5.2023

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNÉ PRÍSLUŠNÉHO ÚTVARU: 285 71 690 ④

Jméno, funkce: Ing. Martin Poláček.

Podpis: 

datum: 5.5.23

zlin. statutární město Zlín
 Odbor dopravy
 nám. Míru 12 • 760 01 Zlín
 IČ 00287824 • DIČ CZ00287824

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: ZBV č. 14 (14.1 +14.2 + 14.3 + 14.4 + 14.5 +14.6)

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Název stavby:	Stavba:16053 – Silniční napojení Příluky – část SMZ, dotace SFDI
	SO 02.2 / 001
	SO 002 / 001
	SO 182 / 001
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 201 / 003
	SO 302.2 / 001
	SO 106.2 / 001
Název SO/PS:	Všeobecné konstrukce a práce – nezpůsobilé výdaje Příprava území – napojení průmyslové zóny – způsobilé výdaje Dopravně inženýrská opatření – na silnici I/49 pro výstavbu mostu a oz – způsobilé výdaje Estakáda přes řeku Dřevnici – způsobilé výdaje Dešťová kanalizace – napojení průmyslové zóny – nezpůsobilé výdaje Silniční napojení průmyslové zóny nezpůsobilé výdaje

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	144 041 151,71 Kč (bez DPH)	
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-1 187 985,77 Kč	-0,82 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč	0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Součet změn	-1 187 985,77 Kč	-0,82 z původní hodnoty

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Změna vznikla vlivem doměření nebo některé práce nebylo nutné realizovat.

Tato změna se týká položky 3, 4, 3, 5, 6, 4, 5, 2, 106, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,7.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (4) ZZVZ:
 (NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ): Uved'te důvody pro zařazení do této Skupiny.

Lze konstatovat, že jde o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny i s ohledem na dosud provedené změny nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.

Změna proto byla zařazena podle pravidel Postupu při změnách během výstavby akce „Silniční napojení průmyslové zóny Zlín – východ a parkoviště P+R Zlín-Příluky“ do změn nepodstatných – v souladu s článkem 3, odst. 3c) – změna podle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Položky dotčené změnou

Kód položky		Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství i rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14
14.2	SO 002	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - NAPOJENÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE							
6	11336	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	40,000	10,000	-30,000	1 401,10	-42 033,00	-75,00
14.1	SO 02.2	VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE							
5	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	10,000	0,000	-10,000	653,50	-6 535,00	-100,00
6	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	3,000	0,000	-3,000	457,50	-1 372,50	-100,00
14.3	SO 182	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - NA SILNICI I/49 PRO VÝSTAVBU MOSTU A OZ - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE							
3	911CC2	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	250,000	160,000	-90,000	616,90	-55 521,00	-36,00
4	911CC3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	250,000	160,000	-90,000	594,70	-53 523,00	-36,00
5	911CC9	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM	MDEN	45 000,000	39 040,000	-5 960,000	3,90	-23 244,00	-13,24
14.4	SO 201	ESTAKÁDA PŘES ŘEKU DŘEVNÍCI - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE							
2	027221	POM PRÁCE ZAJIŠT. REGUL. DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY OSOBNÍCH VLAKŮ	HOD	112,000	96,000	-16,000	130,70	-2 091,20	-14,29
106	932121	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY SÍTOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM	M2	40,000	0,000	-40,000	21 566,10	-862 644,00	-100,00
14.5	SO 302.2	DEŠŤOVÁ KANALIZACE - NAPOJENÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE							
1	113107420R00	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ NEBO KRYTŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, V PLOŠE JEDNOTLIVÉ NAD 50 M2, TLOUŠŤKA VRSTVY 200 MM	M2	20,000	0,000	-20,000	62,70	-1 254,00	-100,00
2	113107620R00	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ NEBO KRYTŮ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO, V PLOŠE JEDNOTLIVÉ NAD 50 M2, TLOUŠŤKA VRSTVY 200 MM	M2	20,000	0,000	-20,000	62,70	-1 254,00	-100,00
3	113108410R00	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ NEBO KRYTŮ ŽIVIČNÝCH, V PLOŠE JEDNOTLIVÉ NAD 50 M2, TLOUŠŤKA VRSTVY 100 MM	M2	20,000	0,000	-20,000	104,60	-2 092,00	-100,00
5	130001101R00	PŘÍPLATEK K CENÁM ZA ZTÍŽENÉ VÝKOPÁVKY V HORNINÁCH JAKÉKOLIV TŘÍDY	M3	30,000	22,500	-7,500	183,00	-1 372,50	-25,00
6	132201212R00	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY PŘES 60 DO 200 CM DO 1000 M3, V HORNINĚ 3, HLOUBENÍ STROJNĚ	M3	86,523	64,893	-21,630	176,50	-3 817,70	-25,00
7	132201219R00	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY PŘES 60 DO 200 CM PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST, V HORNINĚ 3,	M3	26,159	19,619	-6,540	9,10	-59,51	-25,00
8	132301212R00	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY PŘES 60 DO 200 CM DO 1000 M3, V HORNINĚ 4, HLOUBENÍ STROJNĚ	M3	81,585	61,195	-20,390	185,70	-3 786,42	-24,99
9	132301219R00	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY PŘES 60 DO 200 CM PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST, V HORNINĚ 4	M3	11,159	8,369	-2,790	9,10	-25,39	-25,00
10	151101101R00	ZŘÍZENÍ PAŽENÍ A ROZEPŘENÍ STĚN RÝH PŘÍLOŽNĚ PRO JAKOUKOLIV MEZEROVITOST, HLOUBKY DO 2 M	M2	252,400	189,300	-63,100	162,10	-10 228,51	-25,00
11	151101111R00	ODSTRANĚNÍ PAŽENÍ A ROZEPŘENÍ RÝH PŘÍLOŽNĚ, HLOUBKY DO 2 M	M2	252,400	189,300	-63,100	51,00	-3 218,10	-25,00
12	161101102R00	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Z HORNINY 1 AŽ 4, PŘI HLOUBCE VÝKOPU PŘES 2,5 DO 4 M	M3	115,097	71,837	-43,260	5,70	-246,58	-37,59
13	162701105R00	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Z HORNINY 1 AŽ 4, NA VZDÁLENOST PŘES 9 000 DO 10 000 M	M3	132,964	99,724	-33,240	156,80	-5 212,03	-25,00
14	174101101R00	ZÁSYP SYPANINOU SE ZHUZNĚNÍM JAM, ŠACHET, RÝH NEBO KOLEM	M3	131,308	98,478	-32,830	157,10	-5 157,59	-25,00

OBJEKTŮ V TĚCHTO VYKOPÁVKÁCH									
15	175101101R00	OBSYP POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ SYPANINY	M3	61,262	45,952	-15,310	315,00	-4 822,65	-24,99
16	286111933TI	TRUBKA PLASTOVÁ KANALIZAČNÍ PVC; HLADKÁ, S HRDLEM; SN 16 KN/M2, D = 315,0 MM; S = 11,70 MM; L = 6 000,0 MM	KÝUS	6,558	3,198	-3,360	9 051,20	-30 412,03	-51,24
17	451573111R00	LOŽE POD POTRUBÍ, STOKY A DROBNÉ OBJEKTY Z PÍSKU A ŠTĚRKOPÍSKU DO 65 MM	M3	15,230	11,430	-3,800	1 304,00	-4 955,20	-24,95
18	452112111R00	OSAZENÍ BETONOVÝCH DÍLCŮ POD POTRUBÍ PRSTENCŮ NEBO RÁMŮ POD POKLOPY A MŘÍŽE VÝŠKY DO 100 MM	KUS	4,000	3,000	-1,000	444,40	-444,40	-25,00
20	452311131R00	PODKLADNÍ A ZAJIŠŤOVACÍ KONSTRUKCE Z BETONU DESKY POD POTRUBÍ, STOKY A DROBNÉ OBJEKTY, Z BETONU PROSTÉHO TŘÍDY C 12/15	M3	2,025	1,800	-0,225	3 326,40	-748,44	-11,11
24	55243347R	POKLAP KANALIZAČNÍ DN ŠACHTY 1 000 MM; LITINOVÝ; D VÝROBKU 610 MM; ÚNOSNOST D 400 KN; S ODVĚTRÁNÍM	KUS	2,000	1,000	-1,000	3 895,00	-3 895,00	-50,00
25	58337320R	ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 0,0 AŽ 8,0 MM; TŘÍDA C	T	99,696	74,776	-24,920	335,90	-8 370,63	-25,00
26	58344197R	ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0,0 AŽ 63,0 MM; TŘÍDA A	T	107,640	80,730	-26,910	355,50	-9 566,51	-25,00
28	59224349.AR	PRSTENEC VYROVNÁVACÍ ŠACHETNÍ; BETONOVÝ; TBW; DN = 625,0 MM; H = 100,0 MM; S = 120,00 MM	KUS	1,000	0,000	-1,000	542,40	-542,40	-100,00
30	59224353.AR	KONUS ŠACHETNÍ; ŽELEZOBETONOVÝ; TBR; D = 1 240,0 MM; DN = 1 000,0 MM; DN 2 = 625 MM; H = 580 MM; POČET STUPADEL 2; OCELOVÉ S PE POVLAKEM, KAPSOVÉ	KUS	2,000	1,000	-1,000	2 699,00	-2 699,00	-50,00
32	59224361.AR	SKRUŽ ŽELEZOBETONOVÁ TBS; DN = 1 000,0 MM; H = 500,0 MM; S = 120,00 MM; POČET STUPADEL 2; OCELOVÉ S PE POVLAKEM; BETON C 40/50	KUS	1,000	0,000	-1,000	2 117,40	-2 117,40	-100,00
34	59224366.T2	DNO ŠACHETNÍ PŘÍMÉ; ŽELEZOBETON; TBZ KOM; DN = 1 000,0 MM; D ODTOKU DO 400 MM; H = 523 MM; T = 150 MM; BETON C 40/50	KUS	2,000	1,000	-1,000	9 554,40	-9 554,40	-50,00
35	59224373.AR	PROFIL TĚSNICÍ ELASTOMERNÍ; PRO SPOJENÍ BETONOVÝCH ŠACHETNÍCH DÍLŮ; TVAR KRUH; D = 1 000,0 MM	KUS	2,000	1,000	-1,000	333,30	-333,30	-50,00
36	871373121R00	MONTÁŽ POTRUBÍ Z TRUB Z PLASTŮ TĚSNĚNÝCH GUMOVÝM KROUŽKEM DN 300 MM	M	83,700	63,500	-20,200	68,20	-1 377,64	-24,13
38	892585111R00	ZKOUŠKY TĚSNOSTI KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ ZABEZPEČENÍ KONCŮ A ZKOUŠKA VZDUCHEM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DO DN 300 MM	ÚSEK	2,000	-1,000	-3,000	1 568,40	-4 705,20	-150,00
39	892855115R00	KAMEROVÉ PROHLÍDKY POTRUBÍ DO 500 M	M	83,700	-20,200	-103,900	91,50	-9 506,85	-124,13
41	894421112RTI	OSAZENÍ BETONOVÝCH DÍLCŮ PRO ŠACHTY PODLE DIN 4034 SKRUŽE ROVNÉ, O HMOTNOSTI DO 1,4 T	KUS	3,000	2,000	-1,000	2 679,40	-2 679,40	-33,13
42	894422111RTI	OSAZENÍ BETONOVÝCH DÍLCŮ PRO ŠACHTY PODLE DIN 4034 SKRUŽE PŘECHODOVÉ, PRO JAKOUKOLIV HMOTNOST	KUS	2,000	1,000	-1,000	1 339,70	-1 339,70	-50,00
43	894423111RTI	OSAZENÍ BETONOVÝCH DÍLCŮ PRO ŠACHTY PODLE DIN 4034 ŠACHTOVÉHO DNA, O HMOTNOSTI DO 2 T	KUS	2,000	1,000	-1,000	3 349,30	-3 349,30	-50,00
44	899104111R00	OSAZENÍ POKLOPŮ LITINOVÝCH A OCELOVÝCH O HMOTNOST JEDNOTLIVÉ PŘES 150 KG	KUS	2,000	1,000	-1,000	686,20	-686,20	-50,00
45	899711122R00	VÝSTRAŽNÉ FÓLIE VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PRO KANALIZACI, ŠÍŘKA 30 CM	M	83,700	63,500	-20,200	19,60	-395,92	-24,13
46	919735112R00	ŘEZÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KRYTŮ NEBO PODKLADŮ ŽIVICNÝCH, HLoubKY PŘES 50 DO 100 MM	M	40,000	0,000	-40,000	85,70	-3 428,00	-100,00
47	979082213R00	VODOROVNÁ DOPRAVA SUTI PO SUCHU BEZ NALOŽENÍ, ALE SE SLOŽENÍM A HRUBÝM UROVNÁNÍM NA VZDÁLENOST DO 1 KM	T	8,800	6,600	-2,200	39,20	-86,24	-25,00
48	979082219R00	VODOROVNÁ DOPRAVA SUTI PO SUCHU PŘÍPLATEK K CENĚ ZA KAŽDÝ DALŠÍ I ZAPOČATÝ 1 KM PŘES 1 KM	T	79,200	59,400	-19,800	9,80	-194,04	-25,00
49	998276101R00	PŘESUN HMOT PRO TRUBNÍ VEDENÍ Z TRUB PLASTOVÝCH NEBO SKLOLAMINÁTOVÝCH V OTEVŘENÉM VÝKOPU	T	281,137	210,857	-70,280	7,60	-534,13	-25,00
14.6	SO 106.2	SILNIČNÍ NAPOJENÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE							

7	561401	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I	M3	235,404	235,403	-0,001	2 123,50	-2,12	0,00
---	--------	-------------------------------------	----	---------	---------	--------	----------	-------	------

ZPRACOVATEL za TDS

Jméno, funkce: Ing. Jan Haas

Podpis:

datum: 31.5.2023

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno, funkce: Ing. Martin Poláček.

Podpis:

datum: 31.5.2023

zlin. statutární
město Zlín
Odbor dopravy
nám. Míru 12 • 760 01 Zlín
IČ 00283924 • DIČ CZ00283924