ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 1.6.2023

Název veř. zakázky: Opravy a technické zhodnocení na revíru Třebouňský vrch

Zhotovitel: 23/02 ZO ČSOP BERKUT

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku):	Charakter akce:	Čísla objektů:	Stavební díly:
	I N ~~IP~~ ~~NP~~		

Popis změny:
Vybudování dvou přejezdných průlehů zpevněných ŽB panely pro převedení vývěrů vody v porostu u cesty a provedení 35m příkopu

Zdůvodnění změny:
Při předání staveniště byl zjištěn výron vody poblíž lesní cesty. Voda vytéká la cestu, kterou rozmáčí a znehodnocuje. Prameny vody byly zřejmě obnaženy při těžební činnosti, neboť v době zpracování zadávací dokumentace nebyly objeveny a na cestě se voda neobjevovala

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:	Datum:	Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):				
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO	Termín dokončení do:	18.8.2023
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00Kč N: 0,00Kč	Bilance:	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 110.307,89Kč N: 0,00Kč	+110.307,89 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena akce po změně			1.690.360,35 Kč bez [redacted]	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			1.690.360,35 Kč bez [redacted]	

Zástupce zhotovitele - jméno:	[redacted]	Datum: 7.6.2023	Podpis: [redacted]
Zástupce objednatele - jméno:	[redacted]	Datum: 7.6.23	Podpis: [redacted]

Přílohy: položkový výkaz výměr
zápis ze stavebního deníku

Poznámka:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11-226-2023
Stavba: **Oprava a technické zhodnocení lesních cest na revíru Třebouňská vrch - ZL č.1**

LESY ČR

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	5.6.2023
Zadavatel:		IČ:	42196451
Lesy České republiky, s.p.		DIČ:	CZ42196451
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**110 307,89**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	110 307,89	23 164,66
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	**133 472,55**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis: 7.6.23	[redacted]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11-226-2023

Stavba: **Oprava a technické zhodnocení lesních cest na revíru Třebouňská vrch - ZL č.1**

Místo: Datum: 5.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**110 307,89**	**133 472,55**
4/11/226/2023	**Technické zhodnocení lesní cesty Hubertská**	110 307,89	133 472,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY ČR

Stavba:

Oprava a technické zhodnocení lesních cest na revíru Třebouňská vrch - ZL č.1

Objekt:

4/11/226/2023 - Technické zhodnocení lesní cesty Hubertská

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	5.6.2023
Zadavatel:		IČ:	42196451
Lesy České republiky, s.p.		DIČ:	CZ42196451
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **110 307,89**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	*110 307,89*	*21,00%*	*23 164,66*
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **133 472,55**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a technické zhodnocení lesních cest na revíru Třebouňská vrch - ZL č.1

Objekt:

4/11/226/2023 - Technické zhodnocení lesní cesty Hubertská

Místo:

Datum: 5.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**110 307,89**
HSV - Práce a dodávky HSV	110 307,89
1 - Zemní práce	5 314,99
4 - Vodorovné konstrukce	9 904,97
5 - Komunikace pozemní	84 478,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	735,00
998 - Přesun hmot	9 874,11

SOUPIS PRACÍ

LESY ČR

Stavba:

Oprava a technické zhodnocení lesních cest na revíru Třebouňská vrch - ZL č.1

Objekt:

4/11/226/2023 - Technické zhodnocení lesní cesty Hubertská

Místo: Datum: 5.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**110 307,89**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				110 307,89
	D	1	Zemní práce				*5 314,99*
1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	200,000	9,57	1 914,00
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2				
	W		"Prostor příkopů a napojení za přejezdný průleh"100*2		200,000		
	W		Koeficient jednotkové ceny 31,38% tj.				
	W		Součet		200,000		
2	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	14,400	195,18	2 810,59
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3				
	W		"Odkopání pro přejezdné úžlabí - 2x" (4*4,5*0,4)*2		14,400		
	W		Koeficient jednotkové ceny 31,38% tj. 195,18				
	W		Součet		14,400		
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	14,400	41,00	590,40
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	W		14,4		14,400		
	W		*Jednotková cena z SoD*				
	D	4	Vodorovné konstrukce				9 904,97
7	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	7,200	1 375,69	9 904,97
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg				
	W		"úprava nátoku a výtoku" (4,5*1,0*0,4)*2*2		7,200		
	W		Koeficient jednotkové ceny 69,13%				
	W		Součet		7,200		
	D	5	Komunikace pozemní				84 478,82
4	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	36,000	158,00	5 688,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	W		"Konstrukce pod přejezdné úžlabí" (4*4,5)*2		36,000		
	W		Jednotková cena ze SoD				
	W		Součet		36,000		
5	K	584121109	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 50 m2	m2	27,000	318,57	8 601,39
	PP		Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 16 do 50 m2				
	W		"přejezdné úžlabí - 2x" (3*4,5)*2		27,000		
	W		Koeficient jednotkové ceny 98,02% tj. 318,57				
	W		Součet		27,000		
6	*M*	*59381005*	*panel silniční 3,00x1,50x0,215m*	*kus*	*7,506*	*9 351,11*	*70 189,43*
	PP		panel silniční 3,00x1,50x0,215m				
	W		27*0,278 'Přepočtené koeficientem množství		7,506		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				735,00
8	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15 m3/m	m	35,000	21,00	735,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m3/m				
	W		"Podchycení vývěrů vody" 35		35,000		
	W		Jednotková cena ze SoD				
	W		Součet		35,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				9 874,11
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	51,969	190,00	9 874,11
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	W		51,969		51,969		
	W		Jednotková cena ze SoD				
	W		Součet		51,969		

Denní záznamy stavby: **List č.** 0041101 **Datum:**

DNESNÍHO DNE BYLO PROVEDENO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ – viz SAMOSTATNÝ ZÁPIS

1.6.2023

Při pochůzce předání staveniště byl zjištěn výtok vody poblíž lesní cesty na dvou místech. Voda vytéká na lesní cestu a zhoršuje ji. Bude vypracován zmiňovaný list na provedení odvodnění výtoku vody formou přejezdných žlabů za bílými panely

[redacted]