

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 50

Číslo dílčí objednávky: 05PU-003049

z 06/2023

Číslo související rámcové dohody: 05PU-002070 (dále jen „rámcová dohoda“)

## Objednatel:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Adresa: Lidická 49/110

370 44 České Budějovice

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

## Dodavatel:

**AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.**

Sídlo: Pražská 1321/38a

102 00 Praha 10

IČO: 49356089

DIČ: CZ49356089

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

**Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:** běžnou údržbu na silnicích I. třídy v Jihočeském kraji (dle položkového rozpočtu plnění).

**Místo dodání:** Sil. I. tříd na území Jihočeského kraje

**Termín dodání:** do **14.07.2023** ode dne účinnosti Dílčí objednávky

**Kontaktní osoba objednatele:**

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 30 509,00 / 36 915,89**

**Další informace pro dodavatele:** jednotlivá plnění položek ze soupisu prací s termínem a místem provádění určí místně příslušní inspektoři silnic dle skutečných požadavků, po provedení prací neprodleně dojde k zpětnému předání na místě realizace a potvrzením předávacího protokolu.

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:**

České Budějovice

ředitelka Správy

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:

Datum: 13.06.2023 11:24:33 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.12 07:24:53 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.12  
07:08:03 +02'00'

**Běžná údržba silnic I. třídy a dálnice D4 v Jihočeském kraji -  
soupis prací - rekapitulace - OBJEDNÁVKA č. 50**

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>cena silnice v Kč bez DPH</b>    |
| <b>DPH Kč</b>                       |
| <b>cena silnice v Kč včetně DPH</b> |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>cena dálnice v Kč bez DPH</b>    |
| <b>DPH Kč</b>                       |
| <b>cena dálnice v Kč včetně DPH</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Celková cena silnice + dálnice v Kč bez DPH</b>    | <b>30 509,00</b> |
| <b>DPH Kč</b>   | <b>6 406,89</b>  |
| <b>Celková cena silnice + dálnice v Kč včetně DPH</b> | <b>36 915,89</b> |

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.06.12 07:23:45 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.12  
07:08:54 +02'00'

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnice D4 v Jihočeském kraji- soupis prací - silnice I.třídy - OBJEDNÁVKA č. 50

| Č. pol. | kód položky Helios | Nový kód | název položky  | technická specifikace  | m.j. | předpokládaný počet TJ/ | jednotková cena | celková cena |
|---------|--------------------|----------|--|--|------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 1s      | 2112               | 93818.1  | Čištění vozovek metením strojně samosběrem                   | Odstranění nečistot strojně metením samosběrem se zkrácením před zametacími kartáči. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.).<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací             | m2   |                         |                 |              |
| 2s      | 2113               | 93811    | Čištění vozovek splachováním strojně (cisterna)              | Položka zahrnuje i dodání vody a veškerou manipulaci s ní. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.).<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.                                      | m2   |                         |                 |              |
| 3s      | 2116               | 12910    | Čištění vozovek odkopem ručně                                | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vytěženým materiálem. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.).<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.                                    | m3   |                         |                 |              |
| 4s      | 2145               | 911DB2.1 | Provizorní ochrana betonovými svodidly, zřízení a odstranění | V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (doprava na místo a technika potřebná k naložení, složení a umístění bet. svodidel, jejich odstranění a odvozu) vč. DIO.  | m    |                         |                 |              |
| 5s      | 2146               | 911DB9   | Svodidlo beton, úroveň zadrž H1 výšky 1,0m - nájem           | Položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení<br>počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití   | MDEN |                         |                 |              |
| 6s      | 2161               | 014102.1 | Poplatky za skládku - zemina, kamenivo                       | Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.).<br>Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.   | t    |                         |                 |              |
| 7s      | 2161               | 014102.2 | Poplatky za skládku - inertní odpad, sut'                    | Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.).<br>Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.   | t    |                         |                 |              |
| 8s      | 2161               | 014102.3 | Poplatky za skládku - uliční smetky                          | Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.).<br>Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.   | t    |                         |                 |              |
| 9s      | 2161               | 014102.4 | Poplatky za skládku - nebezpečný odpad                       | Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.).<br>Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.   | t    |                         |                 |              |
| 10s     | 2511               | 587201   | Opravy dlažby z dlažebních kostek velkých                    | Položka zahrnuje předláždění stávající dlažby z velkých kostek (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadláždění) na 95% plochy a dlažbu z nových kostek na 5% plochy (včetně lože).<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | m2   |                         |                 |              |
| 11s     | 2511               | 587202   | Opravy dlažby z dlažebních kostek drobných                   | Položka zahrnuje předláždění stávající dlažby z drobných kostek (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadláždění) na 95% plochy a dlažbu z nových kostek na 5% plochy (včetně lože).<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | m2   |                         |                 |              |

|     |      |          |   |   |    |
|-----|------|----------|---|---|----|
| 12s | 2511 | 587206   | Opravy dlažby ze zámkových dlaždic                            | Položka zahrnuje předláždění stávající dlažby ze zámkových dlaždic (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadláždění) na 95% plochy a dlažbu z nových dlaždic na 5% plochy (včetně lože).<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | m2 |
| 13s | 3112 | 91419    | Čištění SDZ omytím vodou                                      | Položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | ks |
| 14s | 3131 | 914912.1 | SDZ - narovnáni stojanu                                       | Položka zahrnuje narovnáni např. vyvráceného stojanu svislé dopravní značky a jeho opětovné upevnění.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | ks |
| 15s | 3132 | 914921.2 | SDZ - vyrovnání značky  | Položka zahrnuje navrácení otočené svislé dopravní značky do správné polohy.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | ks |
| 16s | 3152 | 914921.1 | SDZ - výměna stojanu a patky                                  | Položka zahrnuje demontáž a montáž samotné tabule SDZ provedení demontáže poškozeného sloupku a poškozené patky, dodání a osazení nové patky na kotevní základ, dodání a osazení nového stojanu, vyrovnání a kontrolu svislé polohy SDZ.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. | ks |
| 17s | 3153 | 914914   | SDZ - výměna stojanu  | Položka zahrnuje výměnu poškozeného, nebo ohnutého stojanu svislé dopravní značky vč. Materiálu.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.   | ks |
| 18s | 3154 | 914924.1 | SDZ - výměna patky  | Položka zahrnuje výměnu odlomené patky stojanu svislé dopravní značky, vč. materiálu.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.  | ks |
| 19s | 3161 | 914113.1 | SDZ - likvidace značky  | Položka zahrnuje demontáž SDZ (značka, stojan, patka) a odstranění betonového základu vč. jeho zasypu na místě vhodným materiálem vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.                                     | ks |
| 20s | 3172 | 914131.1 | Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost | Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.  | ks |
| 21s | 3177 | 914141.1 | Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - základní velikost | Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R3 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.  | ks |
| 22s | 3172 | 914231.1 | Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - zvětšená velikost | Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.  | ks |

|     |      |          |  |  |    |  |
|-----|------|----------|--|--|----|--|
| 23s | 3177 | 914241.1 | Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - zvětšená velikost    | <p>Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R3 (dálnice) vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p> <p>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.</p>   | ks |  |
| 24s | 3173 | 914131.2 | Výměna SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - základní velikost | <p>Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p> <p>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.</p> | ks |  |
| 25s | 3176 | 914141.2 | Výměna SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky - základní velikost | <p>Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p> <p>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.</p> | ks |  |
| 26s | 3173 | 914231.2 | Výměna SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost | <p>Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p> <p>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.</p> | ks |  |
| 27s | 3176 | 914241.2 | Výměna SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost | <p>Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p> <p>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.</p> | ks |  |
| 28s | 3212 | 91459    | SDZ velkoplošné - mytí   | <p>Položka zahrnuje omytí velkoplošné SDZ vodou (vč. dodání vody) vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p>  | m2 |  |
| 29s | 3231 | 914523   | SDZ velkoplošné - likvidace                                      | <p>Položka zahrnuje odstranění zničené značky včetně nosné konstrukce vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p> <p>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.</p>   | m2 |  |
| 30s | 3242 | 914526.1 | SDZ velkoplošné - výměna a doplnění lamel                        | <p>Položka zahrnuje dodání, výměnu a doplnění lamel .</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p> <p>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.</p>   | m2 |  |
| 31s | 4131 |          | Ocelová svodidla - rovnání                                       | <p>Položka zahrnuje rovnání svodidla typu NH 4, jehož svodnice jsou připevněny přes deformační spojky k svodidlovým sloupkům vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p>   | m  |  |
| 32s | 4142 |          | Ocelová svodidla - opravy  | <p>Položka zahrnuje výměnu svodnic svodidla typu NH 4, jehož svodnice jsou připevněny přes deformační spojky k zaberaným sloupkům. vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p>   | m  |  |

|     |       |        |                                  |  |    |
|-----|-------|--------|----------------------------------|--|----|
| 33s | 4111  | 9113A8 | Ocelová svodidla - čištění       | Položka zahrnuje očištění (omytí) svodidel (včetně náběhů) vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | m  |
| 34s | 4142a |        | Zábradelní svodidla - opravy     | Položka zahrnuje výměnu svodnic zábradelního ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílačních prvků, jehož svodnice jsou připevněny přes deformační spojky k sloupkům nebo kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a závlivku vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | m  |
| 35s | 4211  | 78321  | Zábradlí - nátěr včetně očištění | Položka zahrnuje provedení očištění (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů, a nečistot) a provedení nátěru s předepsaným postupem dle TP vč. Naložení, odvoz a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č.185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | m2 |
| 33s | 4231  | 93650  | Zábradlí - opravy                | Položka zahrnuje odřezání poškozených segmentů zábradlí, úpravu styčných ploch, náhradu novými díly a provedení nátěru předepsaným postupem dle TP vč. příp. zásypu jam po odstraněných sloupcích a úpravy nerovnosti na místě vhodným materiálem vč.naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. | m  |
| 34s | 4251  | 9111B3 | Zábradlí - likvidace             | Položka zahrnuje odřezání zábradlí těsně nad niveletou terénu (betonovou patkou) a demontáž vč. příp. zásypu jam po odstraněných sloupcích a úpravy nerovnosti na místě vhodným materiálem vč.naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.  | m  |
| 35s | 4262  |        | Oplocení - sloupky narovnání     | Srovnání sloupků do původní polohy.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.   | ks |
| 36s | 4263  |        | Oplocení - sloupky výměna        | Výměna zničených nebo poškozených sloupků. Zahrnuje odstranění, dodávku a montáž nových sloupků vč.zabetonování.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.  | ks |
| 37s | 4264  |        | Oplocení - pletivo výměna        | Výměna zničené nebo poškozené části oplocení. V ceně je zahrnuto odstranění stávajícího, dodávka na montáž nového pletiva vč. napojení na stávající a řádného napnutí.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.  | m2 |
| 38s | 4265  |        | Oplocení - branky, vrátka výměna | Výměna zničených nebo poškozených branek, vrat a vrátek. Zahrnuje odstranění stávajících a dodávku a montáž nových.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.   | m2 |
| 39s | 4411  | 912389 | Nástavce na svodidla - čištění   | Položka zahrnuje očištění (omytí) nástavců na svodidla vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | ks |

|         |      |         |   |  |    |
|---------|------|---------|---|--|----|
| 40s     | 4421 | 91238   | Nástavce na svodidla - zřízení                        | Položka zahrnuje dodání a montáž nástavců do předvrtaných děr ve svodnici dle TP.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | ks |
| 41s     | 4431 |         | Nástavce na svodidla - rovnání                        | Položka zahrnuje rovnání nástavců na svodidla do předepsané polohy.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | ks |
| 42s     | 4441 | 91267.1 | Odrázky ve svodidlech                                 | Položka zahrnuje dodání a montáž odrazek do předvrtaných děr ve svodnici dle TP.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | ks |
| 43s     | 4451 | 912283  | Nástavce na svodidla - demontáž                       | Položka zahrnuje demontáž poškozených nástavců na svodidla vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | ks |
| 44s     | 4511 | 912289  | Směrové sloupky - čištění strojně                     | Položka zahrnuje strojní očištění (omytí) vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | ks |
| 45s     | 4521 | 91228.1 | Směrové sloupky silniční - zřízení                    | Položka zahrnuje dodání a montáž směrového sloupku náhradou za odcizený/zničený dle TP dle stávajícího stavu v místě. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.                                | ks |
| 46s     | 4522 | 91228.2 | Směrové sloupky silniční - zřízení vč. betonové patky | Položka zahrnuje dodání a osazení nového směrového sloupku náhradou za odcizený/zničený dle stávajícího stavu v místě, zřízení betonové patky dle TP vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | ks |
| 47s     | 4531 | 91228.5 | Směrové sloupky - znovuosazení                        | Položka zahrnuje znovuosazení vytrženého směrového sloupku dle TP vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | ks |
| 48s     | 4541 |         | Směrové sloupky - vyrovnání                           | Položka zahrnuje vyrovnání vykloněného směrového sloupku.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | ks |
| A55:U55 | 4581 | 912A89  | Balisety - čištění strojně                            | Položka zahrnuje strojní očištění (omytí) baliset vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | ks |

|     |      |        |  |   |    |
|-----|------|--------|--|---|----|
| 50s | 4582 | 912A8  | Balisety - zřízení                         | Položka zahrnuje dodání a montáž baliset náhradou za odcizené/zničené dle TP dle stávajícího stavu v místě.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | ks |
| 51s | 4585 | 912A83 | Balisety - demontáž                        | Položka zahrnuje demontáž poškozených baliset vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | ks |
| 52s | 4611 | 78372  | Bílění stromu                              | Položka zahrnuje dodání veškerých potřebných materiálů a provedení nátěru bílou barvou na kmenech stromů předepsaným postupem dle TP vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.       | m2 |
| 53s | 4621 | 4621   | Přípevnění odrazové fólie                  | Položka zahrnuje dodání veškerých potřebných materiálů a provedení přípevnění odrazové fólie na kmenech stromů předepsaným postupem dle TP vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | ks |
| 54s | 4811 | 91297  | Výměna dopravního zrcadla                  | Položka zahrnuje demontáž poškozeného zrcadla (bez ohledu na tvar), dodání a montáž nového zrcadla předepsaného tvaru a rozměrů vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.                      | ks |
| 55s | 4711 | 91325  | Kilometrovník ocelový - dodání a osazení   | Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu dle TP a ČSN.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.                                   | ks |
| 56s | 4721 |        | Kilometrovník - oprava                     | Položka zahrnuje dodání a výměnu poškozeného štítu nebo sloupku. Cena je kalkulována vč. materiálu.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.  | ks |
| 57s | 4722 |        | Kilometrovník - narovnání                  | Navrácení kilometrovníku do správné polohy.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | ks |
| 58s | 4725 | 913253 | Kilometrovník - demontáž                   | Položka zahrnuje demontáž rušeného kilometrovníku dle TP a ČSN vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.                | ks |
| 59s | 5123 | 12920  | Krajnice nebezpečná - seřezání s naložením | Položka zahrnuje seřiznutí krajnice (odebrání násošů a dříví) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | m2 |



|     |      |           |  |  |     |  |
|-----|------|-----------|--|--|-----|--|
| 60s | 5131 | 56960     | Krajnice nezpevněná - opravy, zřízení                            | <p>Položka zahrnuje dodání a doplnění krajnice vhodným dosypovým materiálem vč. zhutnění a přesypem frézovaného asfaltového materiálu v min. tl 70 mm) příp. odstranění (seříznutí) nevhodného materiálu z krajnice a náhradou vhodným materiálem pro zajištění odvodnění pozemní komunikace dle TP vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p> | m2  |  |
| 61s | 5151 | 18216R.1  | Opravy silničního svahu  | <p>Položka zahrnuje dodání, rozprostření vhodného materiálu vč. zhutnění, příp. odstranění nevhodného materiálu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p>   | m3  |  |
| 62s | 5211 | 12900     | Čištění příkopů, svahů, odpočívek a asf. zálivů od odpadků ručně | <p>Položka zahrnuje sběr odpadků do plastových pytlů vč. odvozu, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p>   | hod |  |
| 63s | 5221 | 12930     | Čištění příkopů strojně příkopovou frézou                        | <p>Položka zahrnuje strojní čištění (příkopová fréza) příkopů (u překážek ruční dočištění) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p>  | m   |  |
| 64s | 5231 | 12931     | Hloubení příkopů strojně - do 0.3 m3/m                           | <p>Položka zahrnuje hloubení příkopů v daném objemu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p>   | m   |  |
| 65s | 5232 | 12932     | Hloubení příkopů strojně - do 0.5 m3/m                           | <p>Položka zahrnuje hloubení příkopů v daném objemu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p>   | m   |  |
| 66s | 5242 | 935212R.1 | Příkopy - opravy   | <p>Výměna poškozených příkopových tvarovek. V položce je zahrnuta dodávka o osazení nových tvarovek. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p>  | m   |  |
| 67s | 5311 | 93852R.1  | Rigoly - čištění nánosů  | <p>Položka zahrnuje ruční odstranění travnatého porostu či naplaveného materiálu z rigolu ručně vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p>   | m   |  |
| 68s | 5331 | 935412R.1 | Rigoly - opravy  | <p>Položka zahrnuje dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru- provedení spar (smršťovacích, vkládaných, řezaných)- postřiky povrchu (proti odpařování, ochranné), Vč. odstranění stávajícího rigolu, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p>  | m   |  |
| 69s | 5412 | 12993     | Štěrbinové žlaby - čištění                                       | <p>Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu ze štěrbinového žlabu (např. za použití tlakové vody) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p>  | m   |  |

|     |      |          |   |   |    |
|-----|------|----------|---|---|----|
| 70s | 5511 | 129958   | Trubní propustky D do 600mm - čištění potrubí                                 | Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustku (např. za použití tlakové vody) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | m  |
| 71s | 5511 | 129971   | Trubní propustky D přes 600mm - čištění potrubí                               | Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustku (např. za použití tlakové vody) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | m  |
| 72s | 5512 | 12940    | Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosů | Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z ploch vtoků a výtoků u propustku vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | m3 |
| 73s | 5811 | 12980    | Vpustě, šachty - čištění  | Položka zahrnuje vyjmutí a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpusti pomocí sacího zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | ks |
| 74s | 5814 | 12970    | Vpustě, šachty - čištění - silně znečištěné                                   | Položka zahrnuje vyjmutí a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpusti pomocí sacího zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | ks |
| 75s | 5821 | 899122.2 | Vpustě - výměna mříže   | Výměna mříže včetně dodávky mříže dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.   | ks |
| 76s | 5824 | 899122.1 | Vpustě - výměna mříže s rámem   | Výměna mříže s rámem, včetně dodávky mříže s rámem dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.  | ks |
| 77s | 5822 | 89910    | Vpustě - výměna koše nebo jeho doplnění                                       | Položka zahrnuje dodání a výměnu koše dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.   | ks |
| 78s | 5823 | 89916R   | Šachty - betonové doplňky   | Položka zahrnuje dodání a osazení poklopu vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | m3 |
| 79s | 5841 | 89470R   | Vpustě, šachty - přestavba  | Položka zahrnuje:- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.- předepsané trouby, monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvy (z kameniva nebo betonu)- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů- očištění a ošetření úložných ploch- izolační nátěry proti zemi vlhkosti- předepsané podkladní konstrukce.Vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | ks |

|     |      |           |   |   |    |  |
|-----|------|-----------|---|---|----|--|
| 80s | 5842 | 89921R.1  | Výšková úprava poklopů  | položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).Vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | ks |  |
| 81s | 5911 | 91781R.1  | Silniční obruby - oprava  | Položka zahrnuje znovuosazení vylomených obrub včetně podsypání betonovou směsí. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | m  |  |
| 82s | 5911 | 917425R.1 | Silniční obruby kamenné - výměna                                      | Položka zahrnuje odstranění poškozených kamenných obrubníků (bez ohledu na rozměry) včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. a zřízení nové obruby z kamenných obrubníků (osazení a dodání obrubníků předepsaných rozměrů včetně betonového lože). Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | m  |  |
| 83s | 5922 | 917224R.1 | Silniční obruby betonové - výměna                                     | Položka zahrnuje odstranění stávajících betonových obrubníků (bez ohledu na rozměry), vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Zřízení nové obruby z betonových obrubníků (osazení a dodání obrubníků předepsaných rozměrů včetně betonového lože).<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | m  |  |
| 84s | 6012 | 93818.2   | Mosty - čištění   | Úklid lokálního znečištění vozovky, krajnice, obslužného chodníku PHS, římsy mostu nebo sběr a naložení ojedinelých předmětů (pneumatika, pytel s odpadky apod.) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | m2 |  |
| 85s | 6013 | 12980R    | Mosty - čištění odvodňovačů   | Čištění a proplach tlakovou vodou,<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | ks |  |
| 86s | 6014 | 93832R.1  | Mosty - čištění skluzů, odláždění, vývaříšť, kuželů, koryt a schodišť | Ručně nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem. Ruční čištění nánosů a naplavenin z koryta pod mostem, vývaříšť, skluzů a rigoť. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění od usazenin. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | m2 |  |
| 87s | 6015 |           | Mosty - čištění mostních závěrů a ložisek                             | Ručně nebo tlakovou vodou, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | bm |  |
| 88s | 6016 | 93832R.1  | Mosty - odstranění vegetace   | Odstranění vegetace z mostu (římsy, chodníky, přídlažby, schodiště,...), záďlažby pod mostem, v okolí opěr, křídel a pod s následným antivegetačním postřikem. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | m2 |  |
| 89s | 6017 | 93831R.1  | Mosty - očištění tlakovou vodou                                       | Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | m2 |  |

|     |      |            |   |  |    |
|-----|------|------------|---|--|----|
| 90s | 7111 | 938441R.1  | Silniční zdi čistění                          | Očištění svislých a vodorovných ploch silničních zdí tlakovou vodou. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | m2 |
| 91s | 7211 | 938545R.1  | Protihlukové stěny čistění                    | čištění tlakovou vodou, Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | m2 |
| 92s | 8121 | 18481-617. | Řez a průklest stromů                         | Řez a průklest stromů. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Větvi zasahujících do průjezdního profilu, větvi nadbytečných, výmladků a pod. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom  | ks |
| 93s | 8123 | 112 15-15  | Řez a průklest stromů ve výškách              | Řez a průklest stromů za použití mobilní plošiny nebo lezecké techniky. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Větvi zasahujících do průjezdního profilu, větvi nadbytečných, výmladků a pod. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Cena za jeden strom | ks |
| 94s | 8151 | 117 11     | Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 25 cm  | Pokácení nahnutých nebo nalomených stromů hrozících zřícením. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup materiálu dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.   | ks |
| 95s | 8151 | 117 11     | Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 50 cm  | Pokácení nahnutých nebo nalomených stromů hrozících zřícením. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup materiálu dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.   | ks |
| 96s | 8151 | 117 11     | Kácení stromů - BSP o průměru kmene nad 50 cm | Pokácení nahnutých nebo nalomených stromů hrozících zřícením. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup materiálu dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.   | ks |
| 97s | 8221 | 111 21     | Řez a průklest keře                           | Řez a průklest keřů do plochy 40 m2. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | m2 |
| 98s | 8313 | 111 15     | Kosení travních porostů ručně křovinořezem    | Sečení ručně křovinořezem v omezeném rozsahu např. zajištění rozhledových podmínek.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | m2 |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Cena silnice v Kč bez DPH    |  |
| DPH Kč                       |  |
| Cena silnice v Kč včetně DPH |  |

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnice D4 v Jihočeském kraji - soupis prací - dálnice - OBJEDNÁVKA č. 50

| Č. pol. | kód položky Helios | Nový kód | název položky  | technická specifikace  | m.j. | předpokládaný počet TJ/ | jednotková cena | celková cena |
|---------|--------------------|----------|--|--|------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 1d      | 2112               | 93818.1  | Čištění vozovek metením strojně samoběrem                    | Odstranění nečistot strojně metením samoběrem se zkrácením před zametacími kartáči. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.).<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací                  | m2   |                         |                 |              |
| 2d      | 2113               | 93811    | Čištění vozovek splachováním strojně (cisterna)              | Položka zahrnuje i dodání vody a veškerou manipulaci s ní. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.).<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | m2   |                         |                 |              |
| 3d      | 2116               | 12910    | Čištění vozovek odkopem ručně                                | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vytěženým materiálem. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.).<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | m3   |                         |                 |              |
| 4d      | 2145               | 911DB2.1 | Provizorní ochrana betonovými svodidly, zřízení a odstranění | V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (doprava na místo a technika potřebná k naložení, složení a umístění bet. svodidel, jejich odstranění a odvozu) vč. DIO.  | m    |                         |                 |              |
| 5d      | 2146               | 911DB9   | Svodidlo beton, úroveň zadrž H1 výšky 1,0m - nájem           | Položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení<br>počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití   | MDEN |                         |                 |              |
| 6d      | 2161               | 014102.1 | Poplatky za skládku - zemina, kamenivo                       | Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.  | t    |                         |                 |              |
| 7d      | 2161               | 014102.2 | Poplatky za skládku - inertní odpad, sut'                    | Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.  | t    |                         |                 |              |
| 8d      | 2161               | 014102.3 | Poplatky za skládku - uliční smetky                          | Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.  | t    |                         |                 |              |
| 9d      | 2161               | 014102.4 | Poplatky za skládku - nebezpečný odpad                       | Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.  | t    |                         |                 |              |
| 10d     | 2511               | 587201   | Opravy dlažby z dlažebních kostek velkých                    | Položka zahrnuje předláždění stávající dlažby z velkých kostek (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadláždění) na 95% plochy a dlažbu z nových kostek na 5% plochy (včetně lože).<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.      | m2   |                         |                 |              |
| 11d     | 2511               | 587202   | Opravy dlažby z dlažebních kostek drobných                   | Položka zahrnuje předláždění stávající dlažby z drobných kostek (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadláždění) na 95% plochy a dlažbu z nových kostek na 5% plochy (včetně lože).<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.     | m2   |                         |                 |              |
| 12d     | 2511               | 587206   | Opravy dlažby ze zámkových dlaždic                           | Položka zahrnuje předláždění stávající dlažby ze zámkových dlaždic (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadláždění) na 95% plochy a dlažbu z nových dlaždic na 5% plochy (včetně lože).<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | m2   |                         |                 |              |

|     |      |          |  |  |    |  |
|-----|------|----------|--|--|----|--|
| 13d | 3112 | 91419    | Čištění SDZ omytím vodou   | Položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | ks |  |
| 14d | 3131 | 914912.1 | SDZ - narovnáni stojanu  | Položka zahrnuje narovnáni např. vyvráceného stojanu svislé dopravní značky a jeho opětovné upevnění.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | ks |  |
| 15d | 3132 | 914921.2 | SDZ - vyrovnání značky   | Položka zahrnuje navrácení otočené svislé dopravní značky do správné polohy.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | KS |  |
| 16d | 3152 | 914921.1 | SDZ - výměna stojanu a patky                                     | Položka zahrnuje demontáž a montáž samotné tabule SDZ provedení demontáže poškozeného sloupku a poškozené patky, dodání a osazení nové patky na kotevní základ, dodání a osazení nového stojanu, vyrovnání a kontrolu svislé polohy SDZ.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.            | ks |  |
| 17d | 3153 | 914914   | SDZ - výměna stojanu   | Položka zahrnuje výměnu poškozeného, nebo ohnutého stojanu svislé dopravní značky vč. Materiálu.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.  | ks |  |
| 18d | 3154 | 914924.1 | SDZ - výměna patky   | Položka zahrnuje výměnu odlomené patky stojanu svislé dopravní značky, vč. materiálu.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.   | ks |  |
| 19d | 3161 | 914113.1 | SDZ - likvidace značky   | Položka zahrnuje demontáž SDZ (značka, stojan, patka) a odstranění betonového základu vč. jeho zásypu na místě vhodným materiálem vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.  | ks |  |
| 20d | 3172 | 914131.1 | Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost    | Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.   | ks |  |
| 21d | 3177 | 914141.1 | Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - základní velikost    | Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R3 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.   | ks |  |
| 22d | 3172 | 914231.1 | Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - zvětšená velikost    | Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.   | ks |  |
| 23d | 3177 | 914241.1 | Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - zvětšená velikost    | Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R3 (dálnice) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | ks |  |
| 24d | 3173 | 914131.2 | Výměna SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - základní velikost | Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. | ks |  |
| 25d | 3176 | 914141.2 | Výměna SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky - základní velikost | Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. | ks |  |

|     |      |          |  |   |    |  |
|-----|------|----------|--|---|----|--|
| 26d | 3173 | 914231.2 | Výměna SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost | <p>Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p> <p>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.</p>  | ks |  |
| 27d | 3176 | 914241.2 | Výměna SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost | <p>Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p> <p>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.</p>  | ks |  |
| 28d | 3212 | 91459    | SDZ velkoplošné - mytí   | <p>Položka zahrnuje omytí velkoplošné SDZ vodou (vč. dodání vody) vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p>   | m2 |  |
| 29d | 3231 | 914523   | SDZ velkoplošné - likvidace                                      | <p>Položka zahrnuje odstranění zničené značky včetně nosné konstrukce vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p> <p>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.</p>  | m2 |  |
| 30d | 3242 | 914526.1 | SDZ velkoplošné - výměna a doplnění lamel                        | <p>Položka zahrnuje dodání, výměnu a doplnění lamel .</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p> <p>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.</p>  | m2 |  |
| 31d | 4111 | 9113A8   | Ocelová svodidla - čištění                                       | <p>Položka zahrnuje očištění (omytí) svodidel (včetně náběhů) vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p>   | m  |  |
| 32d | 4211 | 78321    | Zábradlí - nátěr včetně očištění                                 | <p>Položka zahrnuje provedení očištění (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a provedení nátěru předepsaným postupem dle TP vč.naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p>   | m2 |  |
| 33d | 4231 | 93650    | Zábradlí - opravy  | <p>Položka zahrnuje odřezání poškozených segmentů zábradlí, úpravu styčných ploch, náhradu novými díly a provedení nátěru předepsaným postupem dle TP vč. příp. zásypu jam po odstraněných sloupcích a úpravy nerovnosti na místě vhodným materiálem vč.naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p> <p>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.</p> | m  |  |
| 34d | 4251 | 9111B3   | Zábradlí - likvidace   | <p>Položka zahrnuje odřezání zábradlí těsně nad niveletou terénu (betonovou patkou) a demontáž vč. příp. zásypu jam po odstraněných sloupcích a úpravy nerovnosti na místě vhodným materiálem vč.naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p> <p>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.</p>  | m  |  |
| 35d | 4262 |          | Oplocení - sloupky narovnání                                     | <p>Srovnání sloupků do původní polohy.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p> <p>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.</p>   | ks |  |
| 36d | 4263 |          | Oplocení - sloupky výměna  | <p>Výměna zničených nebo poškozených sloupků. Zahrnuje odstranění, dodávku a montáž nových sloupků vč.zabetonování.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p> <p>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.</p>  | ks |  |

|      |      |         |  |   |    |  |
|------|------|---------|--|---|----|--|
| 37d  | 4264 |         | <b>Oplocení - pletivo výměna</b>                             | Výměna zničené nebo poškozené části oplocení. V ceně je zahrnuto odstranění stávajícího, dodávka na montáž nového pletiva vč. napojení na stávající a řádného napnutí.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. | m2 |  |
| 38d  | 4265 |         | <b>Oplocení - branky, vrátka výměna</b>                      | Výměna zničených nebo poškozených branek, vrat a vrátek. Zahrnuje odstranění stávajících a dodávku a montáž nových.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.  | m2 |  |
| 39d  | 4411 | 912389  | <b>Nástavce na svodidla - čištění</b>                        | Položka zahrnuje očištění (omytí) nástavců na svodidla vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | ks |  |
| 40d  | 4421 | 91238   | <b>Nástavce na svodidla - zřízení</b>                        | Položka zahrnuje dodání a montáž nástavců do předvrtaných děr ve svodnici dle TP.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | ks |  |
| 41d  | 4431 |         | <b>Nástavce na svodidla - rovnání</b>                        | Položka zahrnuje rovnání nástavců na svodidla do předepsané polohy.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | ks |  |
| 42d  | 4441 | 91267.1 | <b>Odrázky ve svodidlech</b>                                 | Položka zahrnuje dodání a montáž odrazek do předvrtaných děr ve svodnici dle TP.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | ks |  |
| 43d  | 4451 | 912283  | <b>Nástavce na svodidla - demontáž</b>                       | Položka zahrnuje demontáž poškozených nástavců na svodidla vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | ks |  |
| 44d  | 4511 | 912289  | <b>Směrové sloupky - čištění strojně</b>                     | Položka zahrnuje strojní očištění (omytí) vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | ks |  |
| 45d  | 4521 | 91228.1 | <b>Směrové sloupky silniční - zřízení</b>                    | Položka zahrnuje dodání a montáž směrového sloupku náhradou za odcizený/zničený dle TP dle stávajícího stavu v místě. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | ks |  |
| 46d  | 4522 | 91228.2 | <b>Směrové sloupky silniční - zřízení vč. betonové patky</b> | Položka zahrnuje dodání a osazení nového směrového sloupku náhradou za odcizený/zničený dle stávajícího stavu v místě, zřízení betonové patky dle TP vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.                                | ks |  |
| 47d  | 4531 | 91228.5 | <b>Směrové sloupky - znovuosazení</b>                        | Položka zahrnuje znovuosazení vytrženého směrového sloupku dle TP vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | ks |  |
| 478d | 4541 |         | <b>Směrové sloupky - vyrovnání</b>                           | Položka zahrnuje vyrovnání vykloněného směrového sloupku.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | ks |  |
| 49d  | 4581 | 912A89  | <b>Balisety - čištění strojně</b>                            | Položka zahrnuje strojní očištění (omytí) baliset vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | ks |  |
| 50d  | 4582 | 912A8   | <b>Balisety - zřízení</b>                                    | Položka zahrnuje dodání a montáž baliset náhradou za odcizené/zničené dle TP dle stávajícího stavu v místě.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | ks |  |
| 51d  | 4585 | 912A83  | <b>Balisety - demontáž</b>                                   | Položka zahrnuje demontáž poškozených baliset vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | ks |  |



|     |      |          |   |  |     |  |
|-----|------|----------|---|--|-----|--|
| 52d | 4611 | 78372    | <b>Bílení stromu</b>  | <p>Položka zahrnuje dodání veškerých potřebných materiálů a provedení nátěru bilou barvou na kmenech stromů předepsaným postupem dle TP vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p>   | m2  |  |
| 53d | 4621 | 4621     | <b>Přípevnění odrazové fólie</b>  | <p>Položka zahrnuje dodání veškerých potřebných materiálů a provedení přípevnění odrazové fólie na kmenech stromů předepsaným postupem dle TP vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p>   | ks  |  |
| 54d | 4811 | 91297    | <b>Výměna dopravního zrcadla</b>  | <p>Položka zahrnuje demontáž poškozeného zrcadla (bez ohledu na tvar), dodání a montáž nového zrcadla předepsaného tvaru a rozměrů vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p>   | ks  |  |
| 55d | 4711 | 91325    | <b>Kilometrovník ocelový - dodání a osazení</b>                         | <p>Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu dle TP a ČSN.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p>   | ks  |  |
| 56d | 4721 |          | <b>Kilometrovník - oprava</b>   | <p>Položka zahrnuje dodání a výměnu poškozeného štítu nebo sloupku. Cena je kalkulována vč. materiálu.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p> <p>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.</p>  | ks  |  |
| 57d | 4722 |          | <b>Kilometrovník - narovnění</b>  | <p>Navrácení kilometrovníku do správné polohy</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p>  | ks  |  |
| 58d | 4725 | 913253   | <b>Kilometrovník - demontáž</b>   | <p>Položka zahrnuje demontáž rušeného kilometrovníku dle TP a ČSN vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p> <p>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.</p>  | ks  |  |
| 59d | 5123 | 12920    | <b>Krajnice neuzpevněná - seřezání s naložením</b>                      | <p>Položka zahrnuje seřeznutí krajnice (odebrání násošů a dříví) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p>   | m2  |  |
| 60d | 5131 | 56960    | <b>Krajnice neuzpevněná - opravy, zřízení</b>                           | <p>Položka zahrnuje dodání a doplnění krajnice vhodným dospelým materiálem vč. ztuhnutí a přispěvem frézovaného asfaltového materiálu v min. tl 70 mm) příp. odstranění (seřeznutí) nevhodného materiálu z krajnice a náhradou vhodným materiálem pro zajištění odvodnění pozemní komunikace dle TP vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p> | m2  |  |
| 61d | 5151 | 18216R.1 | <b>Opravy silničního svahu</b>  | <p>Položka zahrnuje dodání, rozprostření vhodného materiálu vč. ztuhnutí, příp. odstranění nevhodného materiálu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p>   | m3  |  |
| 62d | 5211 | 12900    | <b>Čištění příkopů, svahů, odpočívek a asf. zálivů od odpadků ručně</b> | <p>Položka zahrnuje sběr odpadků do plastových pytlů vč. odvozu, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p>   | hod |  |
| 63d | 5221 | 12930    | <b>Čištění příkopů strojně příkopovou frézou</b>                        | <p>Položka zahrnuje strojní čištění (příkopová fréza) příkopů (u překážek ruční dočištění) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p>  | m   |  |
| 64d | 5231 | 12931    | <b>Hloubení příkopů strojně - do 0.3 m3/m</b>                           | <p>Položka zahrnuje hloubení příkopů v udaném objemu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p>  | m   |  |
| 65d | 5232 | 12932    | <b>Hloubení příkopů strojně - do 0.5 m3/m</b>                           | <p>Položka zahrnuje hloubení příkopů v udaném objemu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p>  | m   |  |

|     |      |           |   |   |    |  |
|-----|------|-----------|---|---|----|--|
| 66d | 5242 | 935212R.1 | Příkopy - opravy  | Výměna poškozených příkopových tvarovek. V položce je zahrnuta dodávka o osazení nových tvarovek. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | m  |  |
| 67d | 5311 | 93852R.1  | Rigoly - čištění nánosů   | Položka zahrnuje ruční odstranění travnatého porostu či naplaveného materiálu z rigoly ručně vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | m  |  |
| 68d | 5331 | 935412R.1 | Rigoly - opravy   | Položka zahrnuje dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru- provedení spar (smršťovacích, vkládaných, řezaných)- postřiky povrchu (proti odpařování, ochranné), Vč. odstranění stávajícího rigolu, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | m  |  |
| 69d | 5412 | 12993     | Štěrbinové žlaby - čištění  | Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu ze štěrbinového žlabu (např. za použití tlakové vody) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | m  |  |
| 70d | 5511 | 129958    | Trubní propustky D do 600mm - čištění potrubí                                 | Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustky (např. za použití tlakové vody) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | m  |  |
| 71d | 5511 | 129971    | Trubní propustky D přes 600mm - čištění potrubí                               | Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustky (např. za použití tlakové vody) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | m  |  |
| 72d | 5512 | 12940     | Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosů | Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z ploch vtoku a výtoku u propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | m3 |  |
| 73d | 5811 | 12980     | Vpustě, šachty - čištění  | Položka zahrnuje vyjmutí a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpusti pomocí sacího zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | ks |  |
| 74d | 5814 | 12970     | Vpustě, šachty - čištění - silně znečištěné                                   | Položka zahrnuje vyjmutí a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpusti pomocí sacího zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | ks |  |
| 75d | 5821 | 899122.2  | Vpustě - výměna mříže   | Výměna mříže včetně dodávky mříže dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | ks |  |
| 76d | 5824 | 899122.1  | Vpustě - výměna mříže s rámem   | Výměna mříže s rámem, včetně dodávky mříže s rámem dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.  | ks |  |
| 77d | 5822 | 89910     | Vpustě - výměna koše nebo jeho doplnění                                       | Položka zahrnuje dodání a výměnu koše dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.   | ks |  |
| 78d | 5823 | 89916R    | Šachty - betonové doplňky   | Položka zahrnuje dodání a osazení poklopu vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.   | m3 |  |
| 79d | 5841 | 89470R    | Vpustě, šachty - přestavba  | Položka zahrnuje:- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.- předepsané trouby, monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu)- vyplň, těsnění a tmelení spár a spojů- očištění i ošetření úložných ploch- izolační nátěry proti zemi vlhkosti- předepsané podkladní konstrukce.Vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | ks |  |
| 80d | 5842 | 89921R.1  | Výšková úprava poklopů  | položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).Vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | ks |  |

|     |      |            |  |  |    |  |
|-----|------|------------|--|--|----|--|
| 81d | 5911 | 91781R.1   | Silniční obruby - oprava                     | Položka zahrnuje znovuosazení vyložených obrub včetně podsypání betonovou směsí. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | m  |  |
| 82d | 5911 | 917425R.1  | Silniční obruby kamenné - výměna             | Položka zahrnuje odstranění poškozených kamenných obrubníků (bez ohledu na rozměry) včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. a zřízení nové obruby z kamenných obrubníků (osazení a dodání obrubníků předepsaných rozměrů včetně betonového lože). Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.                    | m  |  |
| 83d | 5922 | 917224R.1  | Silniční obruby betonové - výměna            | Položka zahrnuje odstranění stávajících betonových obrubníků (bez ohledu na rozměry). vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Zřízení nové obruby z betonových obrubníků (osazení a dodání obrubníků předepsaných rozměrů včetně betonového lože).<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | m  |  |
| 84d | 6012 | 93818.2    | Mosty - čištění                              | Úklid lokálního znečištění vozovky, krajnice, obslužného chodníku PHS, římsy mostu nebo sběr a naložení ojedinělých předmětů (pneumatika, pytel s odpadky apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | m2 |  |
| 85d | 6013 | 12980R     | Mosty - čištění odvodňovačů                  | Čištění a proplach tlakovou vodou,<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | ks |  |
| 86d | 6014 | 93832R.1   | Mosty - čištění skluzů a odláždění           | Ručně nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění.<br>Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | m2 |  |
| 87d | 6015 |            | Mosty - čištění mostních závěrů              | Ručně nebo tlakovou vodou, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | bm |  |
| 88d | 6016 | 93832R.1   | Mosty - odstranění vegetace                  | Odstranění vegetace z mostu (římsy, chodníky, přídlažby, schodiště,...), základy pod mostem, v okolí opěr, křídel a pod s následným antivegetačním postřikem. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | m2 |  |
| 89d | 6017 | 93831R.1   | Mosty - očištění                             | Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | m2 |  |
| 90d | 7111 | 938441R.1  | Silniční zdi čištění                         | Očištění svislých a vodorovných ploch silničních zdí tlakovou vodou. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | m2 |  |
| 91d | 7211 | 938545R.1  | Protihlukové stěny čištění                   | čištění tlakovou vodou, Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | m2 |  |
| 92d | 8121 | 18481-817. | Řez a průklest stromů                        | Řez a průklest stromů. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Větvi zasahujících do průjezdního profilu, větví nadbytečných, výmladků a pod. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom  | ks |  |
| 93d | 8123 | 112 15-15  | Řez a průklest stromů ve výškách             | Řez a průklest stromů za použití mobilní plošiny nebo lezecké techniky. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Větvi zasahujících do průjezdního profilu, větví nadbytečných, výmladků a pod. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Cena za jeden strom | ks |  |
| 94d | 8151 | 117 11     | Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 25 cm | Pokácení nahnutých nebo nalomených stromů hrozících zřícením. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup materiálu dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.   | ks |  |
| 95d | 8151 | 117 11     | Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 50 cm | Pokácení nahnutých nebo nalomených stromů hrozících zřícením. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup materiálu dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.   | ks |  |

|     |      |        |   |   |    |
|-----|------|--------|---|---|----|
| 96d | 8151 | 117 11 | Kácení stromů - BSP o průměru kmene nad 50 cm | <p>Pokácení nahnutých nebo nalomených stromů hrozících zřícením. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p> <p>Odkup materiálu dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.</p> | ks |
| 97d | 8221 | 111 21 | Řez a průklest keře                           | <p>Řez a průklest keřů do plochy 40 m2. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p>   | m2 |
| 98d | 8313 | 111 15 | Kosení travních porostů ručně křovinořezem    | <p>Sečení ručně křovinořezem v omezeném rozsahu např. zajištění rozhledových podmínek.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p>  | m2 |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| cena dálnice v Kč bez DPH    |  |
| DPH Kč                       |  |
| cena dálnice v Kč včetně DPH |  |

Digitálně podepsal:

Datum: 13.06.2023 11:24:10 +02:00