

SOUPIS PRACÍ ( příloha č.2)		na měsíc: ČERVEN 2023												
Stavba:	Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1	Správa železnic, státní organizace												
Objekt:	SO 01 - ST Ostrava - PO I	Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov												
Část:		19.05.2023												
TO Suchdol														
Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET	Zajištění výluky / datum, od -do	VON 11	VON 12	poznámka
195	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus											
180	5907020456	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tvar UIC60, 60E2	m											
218	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus											
223	5908053050	Výměna drobného kolejiva vložka vodičí úhlová	kus											
150	5907010015	Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2	m											
282	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar											
292	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar											
308	5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m											
312	5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m											
316	5910045030	Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "u"	m											
646	7592007162	Demontáž balízy z upevňovací sady	kus											
647	7592005162	Montáž balízy do kolejíste pomocí mezikolejnicového upevňovadla (Clamp, Vortok apod)	kus											
640	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus											
641	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus											
644	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus											
645	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus											
714	5958158030	Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 (Vossloh)	kus											
711	5958155000	Úhlové vodičí vložky Wfp 14K 600 základní 12	kus											
673	5957101000	Kolejnice třídy R260 tv. 60 E2 délky 25.000 m	kus											
844	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vbouraných hmot atd.) do 10 km	t											
884	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t											
833	9901000500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km	kus											
872	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vbouraných hmot	t											
844	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vbouraných hmot atd.) do 10 km	t											
834	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus											
867	9902400600	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vbouraných hmot atd.) do 80 km	t											

VRN

11	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trat' nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%
12	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trat' nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%
3	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trat' dvoukolejná	km
4	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod
5	023121001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje	km
6	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	024101401	Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost	hod
8	R033111001.1	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - jednoduché vyřízení povolení a označení objížďky	soubor
9	R033111001.2	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objížďky	soubor
10	R033111001.3	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - obtížné vyřízení povolení a označení objížďky	soubor
15	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod