

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022_10_21
Stavba: VD Květoňov - pravá patní drenáž

KSO:
Místo: Mostky

CC-CZ:
Datum: 16.05.2023

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IRO stavební s.r.o.

IČ: 26072912
DIČ: CZ26072912

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

IČ: 49241648
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			429 445,20
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	429 445,20	90 183,49
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	519 628,69
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022 10 21

Stavba: VD Květoňov - pravá patní drenáž

Místo: Mostky

Datum: 16.05.2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Uchazeč: IRO stavebni s.r.o.

Zpracovatel:

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		429 445,20	519 628,69
SO	patní drenáž	366 595,20	443 580,19
VON	von	62 850,00	76 048,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Květoňov - pravá patní drenáž

Objekt:

SO - patní drenáž

KSO:

Místo: Mostky

CC-CZ:

Datum: 16.05.2023

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IRO stavebni s.r.o.

IČ:

26072912

DIČ:

CZ26072912

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

IČ:

49241648

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				366 595,20
DPH základní snížená	Základ daně 366 595,20 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 76 984,99 0,00	
Cena s DPH	v CZK			443 580,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Květoňov - pravá patní drenáž

Objekt: **SO - patní drenáž**

Místo: Mostky

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Uchazeč: IRO stavební s.r.o.

Datum: 16.05.2023

Projektant:

Zpracovatel: VODNÍ DÍLA - TBD
a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

366 595,20

HSV - Práce a dodávky HSV	366 595,20
1 - Zemní práce	89 828,05
2 - Zakládání	9 172,80
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	250 637,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	16 957,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Květoňov - pravá patní drenáž

Objekt:

SO - patní drenáž

Místo: Mostky

Datum: 16.05.2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Uchazeč: IRO stavební s.r.o.

Zpracovatel: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

366 595,20

D HSV Práce a dodávky HSV

366 595,20

D 1 Zemní práce

89 828,05

1	K	111111101	Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	71,000	9,00	639,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111111101					
			VV 71 plocha výkopů	71,000				
2	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	71,000	55,00	3 905,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103					
			VV 71	71,000				
3	K	R 0	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	komple t	1,000	7 500,00	7 500,00	
			PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
4	K	132151253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	83,900	300,00	25 170,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132151253					
			VV drén 3					
			VV 53,4	53,400				
			VV drén 4					
			VV 30,5	30,500				
			VV Součet	83,900				
5	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	83,900	45,00	3 775,50	CS ÚRS 2022 02
			PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102					
			VV 83,90	83,900				
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	50,200	125,00	6 275,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174101101					
			VV 29,9+20,3	50,200				
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	33,620	190,00	6 387,80	CS ÚRS 2022 02
			PP Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoli hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101					
			VV 23,44+10,18	33,620				
8	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	39,780	350,00	13 923,00	CS ÚRS 2022 02
			PP šterkopísek frakce 0/4					
			P Poznámka k položce: frakce 2-4, např. Kaplice (15,3+6,8)*1,8					
			VV (15,3+6,8)*1,8	39,780				
9	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	20,700	690,00	14 283,00	CS ÚRS 2022 02
			PP kamenivo drcené hrubé frakce 4/8					
			P Poznámka k položce: např. Kaplice (8,1+3,4)*1,8					
			VV (8,1+3,4)*1,8	20,700				
10	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	71,000	80,00	5 680,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351003					
			VV 71	71,000				
11	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	1,065	150,00	159,75	CS ÚRS 2022 02
			PP osivo směs travní krajinná-rovinná					
			VV 71*0,015	1,065				
12	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	71,000	30,00	2 130,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	2	Zakládání				9 172,80	
13	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	1,568	5 850,00	9 172,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321311115					
	P		Poznámka k položce: C 25/30 XC4 - S3					
	VV		podkladní beton pod šachty					
	VV		1,4*1,4*0,2*4		1,568			
	VV		Součet		1,568			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
	D	8	Trubní vedení				250 637,30	
14	K	R 1	Kladení drenážního potrubí z PE-HD a ocel průměru do 200 mm	m	19,170	45,00	862,65	
	PP		Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 150 do 200 mm					
	VV		5,22+4,69+9,26		19,170			
	VV		Součet		19,170			
15	M	18615209	trubka drenážní korugovaná PP SN 8 perforace 220° pro liniové stavby DN 200	m	19,170	645,00	12 364,65	CS ÚRS 2022 02
	PP		trubka drenážní korugovaná PP SN 8 perforace 220° pro liniové stavby DN 200					
	P		Poznámka k položce: min SN 4, perforace 220°					
	VV		5,22+4,69+9,26		19,170			
16	M	28619462	hrdlo dlouhé s těsněním PE-HD D 200mm	kus	7,000	3 895,00	27 265,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		hrdlo dlouhé s těsněním PE-HD D 200mm					
	P		Poznámka k položce: hrdlo kloubové					
	VV		7		7,000			
17	M	28619348	koleno kanalizační PE-HD 45° s velkým poloměrem D 200mm	kus	1,000	1 345,00	1 345,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		koleno kanalizační PE-HD 45° s velkým poloměrem D 200mm					
	P		Poznámka k položce: 15°					
	VV		1		1,000			
18	M	28611972	přesuvka kanalizační PP KG DN 200	kus	1,000	460,00	460,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		přesuvka kanalizační PP KG DN 200					
	P		Poznámka k položce: OSMA, kód výrobku: 78600					
	VV		1		1,000			
19	M	28611960	zátky hrdlové kanalizační plastové PP SN16 DN 200	kus	2,000	265,00	530,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		zátky hrdlové kanalizační plastové PP SN16 DN 200					
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UF333000W					
	VV		2		2,000			
20	M	14011106	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm	m	1,400	3 150,00	4 410,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm					
	VV		1,4		1,400			
21	K	R 2	Revizní a čistící šachta z PP DN 800 poklop litinový do 12,5 t s betonovým prstencem	kus	4,000	50 850,00	203 400,00	
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 800 poklop (mříž) litinový pro zatížení od 1,5 t do 12,5 t s betonovým prstencem					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
	D	998	Přesun hmot				16 957,05	
22	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	61,662	275,00	16 957,05	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Květoňov - pravá patní drenáž

Objekt:

VON - von

KSO:

Místo: Mostky

CC-CZ:

Datum: 16.05.2023

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IRO stavebni s.r.o.

IČ:

26072912

DIČ:

CZ26072912

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

IČ:

49241648

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			62 850,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 850,00	21,00%	13 198,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	76 048,50
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Květoňov - pravá patní drenáž

Objekt: **VON - von**

Místo: Mostky

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Uchazeč: IRO stavební s.r.o.

Datum: 16.05.2023

Projektant:

Zpracovatel: VODNÍ DÍLA - TBD
a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

62 850,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

62 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Květoňov - pravá patní drenáž

Objekt:

VON - von

Místo:

Mostky

Datum:

16.05.2023

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant:

VODNÍ DÍLA - TBD

Uchazeč:

IRO stavební s.r.o.

Zpracovatel:

a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

62 850,00

D	VRN	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K R 1	Oprava a uvedení komunikací do původního stavu, včetně vbypracování pasportu komunikací před zahájením stavebních prací	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	

PP

Oprava a uvedení komunikací do původního stavu, včetně vbypracování pasportu komunikací před zahájením stavebních prací

2	K R 2	Rozbor zrnitosti kameniva	soubor	4,000	1 800,00	7 200,00	
---	-------	---------------------------	--------	-------	----------	----------	--

PP

Rozbor zrnitosti kameniva

3	K R 3	Zkoušky hutnění	soubor	1,000	5 150,00	5 150,00	
---	-------	-----------------	--------	-------	----------	----------	--

PP

Zkoušky hutnění násypu 2x

4	K R 4	vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	
---	-------	---	----	-------	----------	----------	--

PP

vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství

5	K R 5	protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	Kč	1,000	4 500,00	4 500,00	
---	-------	---	----	-------	----------	----------	--

PP

protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům

6	K R 6	zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů a skládek, deponií apod.	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	-------	--	----	-------	-----------	-----------	--

PP

zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů a skládek, deponií apod.