

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Provozní bezpečnost 2021

Místo: Průhonice

Datum: 12.04.2023

Zadavatel: Botanický ústav

Projektant: prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		012	Pěstební opatření				31 555 550,35
104	K	184811121	Hodnocení stavu stromu metodou akustické tomografie ze země průměru kmene do 0,5 m	kus	5,000	9 086,91	45 434,55
	PP		Přístrojové metody hodnocení stavu stromu metodou akustické tomografie ze země průměru kmene ve výčetní výšce do 0,8 m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vypracování odborného technického posudku. 2. Při použití více než 3 směrů tahů se tahová zkouška naceňuje individuálně. 3. Ceny -1121 až -1135 jsou za měření v jedné úrovni. 4. U stromů s větší dimenzí, případně sníženou dostupností v terénu se cena stanoví individuálně.				
105	K	184811123	Hodnocení stavu stromu metodou akustické tomografie ze země průměru kmene do 1 m	kus	44,000	10 988,82	483 508,08
	PP		Přístrojové metody hodnocení stavu stromu metodou akustické tomografie ze země průměru kmene ve výčetní výšce přes 0,8 do 1,5 m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vypracování odborného technického posudku. 2. Při použití více než 3 směrů tahů se tahová zkouška naceňuje individuálně. 3. Ceny -1121 až -1135 jsou za měření v jedné úrovni. 4. U stromů s větší dimenzí, případně sníženou dostupností v terénu se cena stanoví individuálně.				
106	K	184811125	Hodnocení stavu stromu metodou akustické tomografie ze země průměru kmene přes 1 m	kus	16,000	14 792,64	236 682,24
	PP		Přístrojové metody hodnocení stavu stromu metodou akustické tomografie ze země průměru kmene ve výčetní výšce přes 1,5 m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vypracování odborného technického posudku. 2. Při použití více než 3 směrů tahů se tahová zkouška naceňuje individuálně. 3. Ceny -1121 až -1135 jsou za měření v jedné úrovni. 4. U stromů s větší dimenzí, případně sníženou dostupností v terénu se cena stanoví individuálně.				
107	K	184852133	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	1 267,94	1 267,94
	PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu do 30 m2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dendrologický průzkum. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 183 91-11.. - Dendrologický průzkum stromu, b) tahové zkoušky. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-11.. - Přístrojové metody hodnocení stavu stromu, c) bezpečnostní vazby. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-83.. - Instalace bezpečnostních vazeb pro zajištění koruny stromu, d) skládku rozřezaných větví. 3. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru koruny stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svléhého obrysu koruny od kmene. 4. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 5. Příplatek k ceně die plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v podorysném průměru stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 6. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 7. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.				
108	K	P41	Příplatek za překážky - bezpečnostní řez o ploše koruny do 30m2, svah přes 1:2	kus	1,000	317,00	317,00
	PP		Příplatek za překážky - bezpečnostní řez o ploše koruny do 30m2, svah přes 1:2				
109	K	184852134	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 60 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	2 039,27	2 039,27
	PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dendrologický průzkum. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 183 91-11.. - Dendrologický průzkum stromu, b) tahové zkoušky. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-11.. - Přístrojové metody hodnocení stavu stromu, c) bezpečnostní vazby. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-83.. - Instalace bezpečnostních vazeb pro zajištění koruny stromu, d) skládku rozřezaných větví. 3. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru koruny stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svléhého obrysu koruny od kmene. 4. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 5. Příplatek k ceně die plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v podorysném průměru stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 6. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 7. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.				
110	K	P42	Příplatek za překážky - bezpečnostní řez o ploše koruny do 60m2, svah přes 1:2	kus	1,000	422,65	422,65
	PP		Příplatek za překážky - bezpečnostní řez o ploše koruny do 60m2, svah přes 1:2				
111	K	184852135	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 90 m2 lezeckou technikou	kus	4,000	2 113,23	8 452,92
	PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 60 do 90 m2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dendrologický průzkum. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 183 91-11.. - Dendrologický průzkum stromu, b) tahové zkoušky. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-11.. - Přístrojové metody hodnocení stavu stromu, c) bezpečnostní vazby. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-83.. - Instalace bezpečnostních vazeb pro zajištění koruny stromu, d) skládku rozřezaných větví. 3. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru koruny stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svléhého obrysu koruny od kmene. 4. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 5. Příplatek k ceně die plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v podorysném průměru stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 6. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 7. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.				

bilance 4/2023	počet ks	VCP bilance	počet ks	MCP bilance
		7 501 541,64		-4 021 484,84
7	2,000	18 173,82		
				-
				-
2	1	2 039,27		
0			-1,000	- 422,65
2			-2,000	- 4 226,46

112	K	P43	Příplatek za překážky - bezpečnostní řez o ploše koruny do 90m2, svah přes 1:2	kus	1,000	528,31	528,31
	PP		Příplatek za překážky - bezpečnostní řez o ploše koruny do 90m2, svah přes 1:2				
113	K	184852136	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 120 m2 lezeckou technikou	kus	5,000	2 535,88	12 679,40
	PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dendrologický průzkum. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 183 91-11. - Dendrologický průzkum stromu, b) tahové zkoušky. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-11. - Přístrojové metody hodnocení stavu stromu, c) bezpečnostní vazby. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-83. - Instalace bezpečnostních vazeb pro zajištění koruny stromu, d) skládku rozřezaných větví. 3. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průmětu koruny stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 4. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 5. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v podorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 6. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 7. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.</i>				
114	K	P44	Příplatek za překážky - bezpečnostní řez o ploše koruny do 120m2, svah přes 1:2	kus	2,000	633,97	1 267,94
	PP		Příplatek za překážky - bezpečnostní řez o ploše koruny do 120m2, svah přes 1:2				
115	K	184852137	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 150 m2 lezeckou technikou	kus	14,000	2 958,53	41 419,42
	PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dendrologický průzkum. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 183 91-11. - Dendrologický průzkum stromu, b) tahové zkoušky. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-11. - Přístrojové metody hodnocení stavu stromu, c) bezpečnostní vazby. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-83. - Instalace bezpečnostních vazeb pro zajištění koruny stromu, d) skládku rozřezaných větví. 3. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průmětu koruny stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 4. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 5. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v podorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 6. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 7. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.</i>				
116	K	P45	Příplatek za překážky - bezpečnostní řez o ploše koruny do 150m2, svah přes 1:2	kus	3,000	845,29	2 535,87
	PP		Příplatek za překážky - bezpečnostní řez o ploše koruny do 150m2, svah přes 1:2				
117	K	184852138	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 180 m2 lezeckou technikou	kus	13,000	3 592,50	46 702,50
	PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dendrologický průzkum. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 183 91-11. - Dendrologický průzkum stromu, b) tahové zkoušky. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-11. - Přístrojové metody hodnocení stavu stromu, c) bezpečnostní vazby. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-83. - Instalace bezpečnostních vazeb pro zajištění koruny stromu, d) skládku rozřezaných větví. 3. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průmětu koruny stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 4. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 5. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v podorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 6. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 7. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.</i>				
118	K	P46	Příplatek za překážky - bezpečnostní řez o ploše koruny do 180m2, svah přes 1:2	kus	3,000	1 056,62	3 169,86
	PP		Příplatek za překážky - bezpečnostní řez o ploše koruny do 180m2, svah přes 1:2				
119	K	184852139	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 210 m2 lezeckou technikou	kus	17,000	3 803,82	64 664,94
	PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 180 do 210 m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dendrologický průzkum. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 183 91-11. - Dendrologický průzkum stromu, b) tahové zkoušky. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-11. - Přístrojové metody hodnocení stavu stromu, c) bezpečnostní vazby. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-83. - Instalace bezpečnostních vazeb pro zajištění koruny stromu, d) skládku rozřezaných větví. 3. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průmětu koruny stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 4. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 5. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v podorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 6. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 7. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.</i>				
120	K	P47	Příplatek za překážky - bezpečnostní řez o ploše koruny do 210m2, svah přes 1:2	kus	4,000	1 690,59	6 762,36
	PP		Příplatek za překážky - bezpečnostní řez o ploše koruny do 210m2, svah přes 1:2				
121	K	184852141	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 240 m2 lezeckou technikou	kus	16,000	5 071,76	81 148,16
	PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dendrologický průzkum. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 183 91-11. - Dendrologický průzkum stromu, b) tahové zkoušky. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-11. - Přístrojové metody hodnocení stavu stromu, c) bezpečnostní vazby. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-83. - Instalace bezpečnostních vazeb pro zajištění koruny stromu, d) skládku rozřezaných větví. 3. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průmětu koruny stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 4. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 5. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v podorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 6. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 7. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.</i>				
122	K	P48	Příplatek za překážky - bezpečnostní řez o ploše koruny do 240m2, svah přes 1:2	kus	3,000	1 690,59	5 071,77
	PP		Příplatek za překážky - bezpečnostní řez o ploše koruny do 240m2, svah přes 1:2				
123	K	184852142	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 270 m2 lezeckou technikou	kus	12,000	4 649,12	55 789,44
	PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 240 do 270 m2				

0			-1,000	-	528,31
5					
0			-2,000	-	1 267,94
4			-10,000	-	29 585,30
0			-3,000	-	2 535,87
11			-2,000	-	7 185,00
1			-2,000	-	2 113,24
18	1	3 803,82			
3			-1,000	-	1 690,59
13			-3,000	-	15 215,28
1			-2,000	-	3 381,18
13	1	4 649,12			

PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dendrologický průzkum. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 183 91-11. - Dendrologický průzkum stromu, b) tahové zkoušky. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-11. - Přístrojové metody hodnocení stavu stromu, c) bezpečnostní vazby. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-83. - Instalace bezpečnostních vazeb pro zajištění koruny stromu, d) skládku rozřezaných větví. 3. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průmětu koruny stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdéle vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 4. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 5. Příplatek k ceně díle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v podvýsném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 6. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 7. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.					
	154	K	P64	Příplatek za překážky - zdravotní řez o ploše koruny do 120m2, svah přes 1:2	kus	21,000	633,97	13 313,37
		PP		Příplatek za překážky - zdravotní řez o ploše koruny do 120m2, svah přes 1:2				
	155	K	184852237	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 150 m2 lezeckou technikou	kus	139,000	3 381,18	469 984,02
		PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dendrologický průzkum. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 183 91-11. - Dendrologický průzkum stromu, b) tahové zkoušky. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-11. - Přístrojové metody hodnocení stavu stromu, c) bezpečnostní vazby. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-83. - Instalace bezpečnostních vazeb pro zajištění koruny stromu, d) skládku rozřezaných větví. 3. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průmětu koruny stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdéle vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 4. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 5. Příplatek k ceně díle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v podvýsném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 6. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 7. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.					
	156	K	P65	Příplatek za překážky - zdravotní řez o ploše koruny do 150m2, svah přes 1:2	kus	28,000	528,31	14 792,68
		PP		Příplatek za překážky - zdravotní řez o ploše koruny do 150m2, svah přes 1:2				
	157	K	184852238	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 180 m2 lezeckou technikou	kus	190,000	4 649,12	883 332,80
		PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dendrologický průzkum. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 183 91-11. - Dendrologický průzkum stromu, b) tahové zkoušky. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-11. - Přístrojové metody hodnocení stavu stromu, c) bezpečnostní vazby. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-83. - Instalace bezpečnostních vazeb pro zajištění koruny stromu, d) skládku rozřezaných větví. 3. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průmětu koruny stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdéle vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 4. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 5. Příplatek k ceně díle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v podvýsném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 6. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 7. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.					
	158	K	P66	Příplatek za překážky - zdravotní řez o ploše koruny do 180m2, svah přes 1:2	kus	38,000	528,31	20 075,78
		PP		Příplatek za překážky - zdravotní řez o ploše koruny do 180m2, svah přes 1:2				
	159	K	184852239	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 210 m2 lezeckou technikou	kus	178,000	5 071,76	902 773,28
		PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 180 do 210 m2				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dendrologický průzkum. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 183 91-11. - Dendrologický průzkum stromu, b) tahové zkoušky. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-11. - Přístrojové metody hodnocení stavu stromu, c) bezpečnostní vazby. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-83. - Instalace bezpečnostních vazeb pro zajištění koruny stromu, d) skládku rozřezaných větví. 3. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průmětu koruny stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdéle vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 4. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 5. Příplatek k ceně díle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v podvýsném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 6. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 7. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.					
	160	K	P67	Příplatek za překážky - zdravotní řez o ploše koruny do 210m2, svah přes 1:2	kus	36,000	528,31	19 019,16
		PP		Příplatek za překážky - zdravotní řez o ploše koruny do 210m2, svah přes 1:2				
	161	K	184852241	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 240 m2 lezeckou technikou	kus	192,000	5 494,41	1 054 926,72
		PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dendrologický průzkum. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 183 91-11. - Dendrologický průzkum stromu, b) tahové zkoušky. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-11. - Přístrojové metody hodnocení stavu stromu, c) bezpečnostní vazby. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-83. - Instalace bezpečnostních vazeb pro zajištění koruny stromu, d) skládku rozřezaných větví. 3. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průmětu koruny stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdéle vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 4. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 5. Příplatek k ceně díle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v podvýsném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 6. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 7. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.					
	162	K	P68	Příplatek za překážky - zdravotní řez o ploše koruny do 240m2, svah přes 1:2	kus	38,000	1 690,59	64 242,42
		PP		Příplatek za překážky - zdravotní řez o ploše koruny do 240m2, svah přes 1:2				
	163	K	184852242	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 270 m2 lezeckou technikou	kus	165,000	6 128,38	1 011 182,70
		PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 240 do 270 m2				

	26	5	3 169,85
	129		
	14		-
	172		
	20		
	138		
	17		
	165		
	25		
	142		

	-10,000	-	33 811,80
	-18,000	-	83 684,16
	-18,000	-	9 509,58
	-40,000	-	202 870,40
	-19,000	-	10 037,89
	-27,000	-	148 349,07
	-13,000	-	21 977,67
	-23,000	-	140 952,74

PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dendrologický průzkum. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 183 91-11. - Dendrologický průzkum stromu, b) tahové zkoušky. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-11. - Přístrojové metody hodnocení stavu stromu, c) bezpečnostní vazby. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-83. - Instalace bezpečnostních vazeb pro zajištění koruny stromu, d) skládku rozřezaných větví. 3. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průmětu koruny stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdéle vzdálenosti svléhého obrysu koruny od kmene. 4. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 5. Příplatek k ceně díle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v podovysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 6. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 7. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.</i>						
	174	K	P74	Příplatek za překážky - zdravotní řez o ploše koruny do 420m2, svah přes 1:2	kus	34,000	2 113,23		71 849,82
		PP		Příplatek za překážky - zdravotní řez o ploše koruny do 420m2, svah přes 1:2					
	175	K	184852248	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 450 m2 lezeckou technikou	kus	108,000	11 622,79		1 255 261,32
		PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 420 do 450 m2					
PSC				<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dendrologický průzkum. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 183 91-11. - Dendrologický průzkum stromu, b) tahové zkoušky. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-11. - Přístrojové metody hodnocení stavu stromu, c) bezpečnostní vazby. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-83. - Instalace bezpečnostních vazeb pro zajištění koruny stromu, d) skládku rozřezaných větví. 3. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průmětu koruny stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdéle vzdálenosti svléhého obrysu koruny od kmene. 4. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 5. Příplatek k ceně díle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v podovysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 6. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 7. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.</i>					
	176	K	P75	Příplatek za překážky - zdravotní řez o ploše koruny do 450m2, svah přes 1:2	kus	22,000	2 113,23		46 491,06
		PP		Příplatek za překážky - zdravotní řez o ploše koruny do 450m2, svah přes 1:2					
	177	K	184852249	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 480 m2 lezeckou technikou	kus	62,000	11 622,79		720 612,98
		PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 450 do 480 m2					
PSC				<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dendrologický průzkum. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 183 91-11. - Dendrologický průzkum stromu, b) tahové zkoušky. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-11. - Přístrojové metody hodnocení stavu stromu, c) bezpečnostní vazby. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-83. - Instalace bezpečnostních vazeb pro zajištění koruny stromu, d) skládku rozřezaných větví. 3. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průmětu koruny stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdéle vzdálenosti svléhého obrysu koruny od kmene. 4. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 5. Příplatek k ceně díle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v podovysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 6. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 7. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.</i>					
	178	K	P76	Příplatek za překážky - zdravotní řez o ploše koruny do 480m2, svah přes 1:2	kus	12,000	2 113,23		25 358,76
		PP		Příplatek za překážky - zdravotní řez o ploše koruny do 480m2, svah přes 1:2					
	179	K	184852251	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 510 m2 lezeckou technikou	kus	50,000	11 834,12		591 706,00
		PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 480 do 510 m2					
PSC				<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dendrologický průzkum. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 183 91-11. - Dendrologický průzkum stromu, b) tahové zkoušky. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-11. - Přístrojové metody hodnocení stavu stromu, c) bezpečnostní vazby. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-83. - Instalace bezpečnostních vazeb pro zajištění koruny stromu, d) skládku rozřezaných větví. 3. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průmětu koruny stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdéle vzdálenosti svléhého obrysu koruny od kmene. 4. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 5. Příplatek k ceně díle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v podovysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 6. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 7. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.</i>					
	180	K	P77	Příplatek za překážky - zdravotní řez o ploše koruny do 510m2, svah přes 1:2	kus	10,000	2 113,23		21 132,30
		PP		Příplatek za překážky - zdravotní řez o ploše koruny do 510m2, svah přes 1:2					
	181	K	184852252	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 540 m2 lezeckou technikou	kus	40,000	12 679,41		507 176,40
		PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 510 do 540 m2					
PSC				<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dendrologický průzkum. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 183 91-11. - Dendrologický průzkum stromu, b) tahové zkoušky. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-11. - Přístrojové metody hodnocení stavu stromu, c) bezpečnostní vazby. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-83. - Instalace bezpečnostních vazeb pro zajištění koruny stromu, d) skládku rozřezaných větví. 3. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průmětu koruny stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdéle vzdálenosti svléhého obrysu koruny od kmene. 4. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 5. Příplatek k ceně díle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v podovysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 6. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 7. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.</i>					
	182	K	P78	Příplatek za překážky - zdravotní řez o ploše koruny do 540m2, svah přes 1:2	kus	8,000	2 113,23		16 905,84
		PP		Příplatek za překážky - zdravotní řez o ploše koruny do 540m2, svah přes 1:2					
	183	K	184852253	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 570 m2 lezeckou technikou	kus	25,000	13 102,06		327 551,50
		PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 540 do 570 m2					

	6		
	104		-
	7		
	76	14	162 719,06
	6		
	47		
	3		
	32		
	3		
	27	2	26 204,12

	-28,000	-	59 170,44
	-15,000	-	31 698,45
	-6,000	-	12 679,38
	-3,000	-	35 502,36
	-7,000	-	14 792,61
	-8,000	-	101 435,28
	-5,000	-	10 566,15

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na troleď na vzdálenost do 20 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dendrologický průzkum. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 183 91-11. - Dendrologický průzkum stromu, b) tahové zkoušky. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-11. - Přístrojové metody hodnocení stavu stromu, c) bezpečnostní vazby. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-83. - Instalace bezpečnostních vazeb pro zajištění koruny stromu, d) skládku rozřezaných větví. 3. Plocha koruny se určuje jako součin ideálního průměru koruny stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 4. Plocha koruny příplatek se určuje z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 5. Příplatek k ceně díla plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v podorysném průměru stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 6. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 7. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.															
PSC	K	P79	Příplatek za překážky - zdravotní řez o ploše koruny do 570m2, svah přes 1:2	kus	5,000	2 113,23			10 566,15	2			-3,000	-	6 339,69
	PP		Příplatek za překážky - zdravotní řez o ploše koruny do 570m2, svah přes 1:2												
	K	184852254	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 600 m2 lezeckou technikou	kus	31,000	13 736,03			425 816,93	17			-14,000	-	192 304,42
	PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 570 do 600 m2												
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na troleď na vzdálenost do 20 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dendrologický průzkum. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 183 91-11. - Dendrologický průzkum stromu, b) tahové zkoušky. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-11. - Přístrojové metody hodnocení stavu stromu, c) bezpečnostní vazby. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-83. - Instalace bezpečnostních vazeb pro zajištění koruny stromu, d) skládku rozřezaných větví. 3. Plocha koruny se určuje jako součin ideálního průměru koruny stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 4. Plocha koruny příplatek se určuje z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 5. Příplatek k ceně díla plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v podorysném průměru stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 6. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 7. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.												
	K	P80	Příplatek za překážky - zdravotní řez o ploše koruny do 600m2, svah přes 1:2	kus	6,000	2 113,23			12 679,38	1			-5,000	-	10 566,15
	PP		Příplatek za překážky - zdravotní řez o ploše koruny do 600m2, svah přes 1:2												
	K	R6	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 600 m2 lezeckou technikou	kus	54,000	16 905,88			912 917,52	45			-9,000	-	152 152,92
	PP		Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 600 m2 lezeckou technikou												
	K	P81	Příplatek za překážky - zdravotní řez o ploše koruny přes 600m2, svah přes 1:2	kus	11,000	4 226,47			46 491,17	1			-10,000	-	42 264,70
	PP		Příplatek za překážky - zdravotní řez o ploše koruny přes 600m2, svah přes 1:2												
	K	R10	Celková regenerace koruny stromu speciální o ploše koruny do 240m2 lezeckou technikou (=RGs, RS)	kus	4,000	8 452,94			33 811,76	30	26	219 776,44			
	PP		Celková regenerace koruny stromu speciální o ploše koruny do 240m2 lezeckou technikou												
	K	P82	Příplatek za překážky - celková regenerace koruny stromu speciální o ploše koruny do 240m2, svah přes 1:2	kus	1,000	2 113,23			2 113,23	4	3	6 339,69			
	PP		Příplatek za překážky - celková regenerace koruny stromu speciální o ploše koruny do 240m2, svah přes 1:2												
	K	R11	Celková regenerace koruny stromu speciální o ploše koruny přes 240m2 do 510m2 lezeckou technikou (=RGs, RS)	kus	6,000	12 679,41			76 076,46	50	44	557 894,04			
	PP		Celková regenerace koruny stromu speciální o ploše koruny přes 240m2 do 510m2 lezeckou technikou												
	K	P83	Příplatek za překážky - celková regenerace koruny stromu speciální o ploše koruny od 240m2 do 510m2, svah přes 1:2	kus	1,000	2 113,23			2 113,23	5	4	8 452,92			
	PP		Příplatek za překážky - celková regenerace koruny stromu speciální o ploše koruny od 240m2 do 510m2, svah přes 1:2												
VCP	R		Celková regenerace koruny stromu speciální o ploše koruny přes 510m2 lezeckou technikou (=RGs, RS)			15 463,00				7	7	108 241,00			
	K	R12	Lokální redukce koruny stromu o ploše koruny do 240m2 lezeckou technikou (=RLLR, RLPV)	kus	136,000	3 803,82			517 319,52	107			-29,000	-	110 310,78
	PP		Lokální redukce koruny stromu o ploše koruny do 240m2 lezeckou technikou												
	K	P84	Příplatek za překážky - lokální redukce koruny stromu o ploše koruny do 240m2, svah nad 1:2	kus	27,000	1 056,62			28 528,74	7			-20,000	-	21 132,40
	PP		Příplatek za překážky - lokální redukce koruny stromu o ploše koruny do 240m2, svah nad 1:2												
	K	R13	Lokální redukce koruny stromu o ploše koruny přes 240 do 510m2 lezeckou technikou (=RLLR, RLPV)	kus	208,000	8 452,94			1 758 211,52	185		-			
	PP		Lokální redukce koruny stromu o ploše koruny přes 240 do 510m2 lezeckou technikou												
	K	P85	Příplatek za překážky - lokální redukce koruny stromu o ploše koruny přes 240m2 do 510m2, svah nad 1:2	kus	42,000	2 113,23			88 755,66	18			-24,000	-	50 717,52
	PP		Příplatek za překážky - lokální redukce koruny stromu o ploše koruny přes 240m2 do 510m2, svah nad 1:2												
	K	R14	Lokální redukce koruny stromu o ploše koruny přes 510m2 lezeckou technikou (=RLLR, RLPV)	kus	8,000	10 566,17			84 529,36	26	18	190 191,06			
	PP		Lokální redukce koruny stromu o ploše koruny přes 510m2 lezeckou technikou												
	K	P86	Příplatek za překážky - lokální redukce koruny stromu o ploše koruny přes 510m2, svah nad 1:2	kus	2,000	2 113,23			4 226,46	2			0,000	-	
	PP		Příplatek za překážky - lokální redukce koruny stromu o ploše koruny přes 510m2, svah nad 1:2												
	K	R15	Obvodová redukce koruny stromu o ploše koruny do 240m2 lezeckou technikou	kus	16,000	6 339,70			101 435,20		72	456 458,40			
	PP		Obvodová redukce koruny stromu o ploše koruny do 240m2 lezeckou technikou												
	K	P87	Příplatek za překážky - obvodová redukce koruny stromu o ploše koruny do 240m2, svah nad 1:2	kus	4,000	2 113,23			8 452,92		17	35 924,91			
	PP		Příplatek za překážky - obvodová redukce koruny stromu o ploše koruny do 240m2, svah nad 1:2												
	K	R16	Obvodová redukce koruny stromu o ploše koruny přes 240 do 510m2 lezeckou technikou	kus	105,000	11 622,79			1 220 392,95		137	1 592 322,23			
	PP		Obvodová redukce koruny stromu o ploše koruny přes 240 do 510m2 lezeckou technikou												
	K	P88	Příplatek za překážky - obvodová redukce koruny stromu o ploše koruny přes 240m2 do 510m2, svah nad 1:2	kus	21,000	2 113,23			44 377,83		6	12 679,38			
	PP		Příplatek za překážky - obvodová redukce koruny stromu o ploše koruny přes 240m2 do 510m2, svah nad 1:2												
	K	R17	Obvodová redukce koruny stromu o ploše koruny přes 510m2 lezeckou technikou	kus	27,000	16 483,23			445 047,21		17	280 214,91			
	PP		Obvodová redukce koruny stromu o ploše koruny přes 510m2 lezeckou technikou												
	K	P89	Příplatek za překážky - obvodová redukce koruny stromu o ploše koruny přes 510m2, svah nad 1:2	kus	5,000	4 226,47			21 132,35			-			
	PP		Příplatek za překážky - obvodová redukce koruny stromu o ploše koruny přes 510m2, svah nad 1:2												

