

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	"Oprava maleb, nátěrů a podlahové krytiny VZK b.č.17."	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		27.03.2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Jiné VRN
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
					0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
			0,00		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0		
DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
snížená	15,0	0,00	0,00										
základní	21,0												
	Cena s DPH												
	E Přípočty a odpočty												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: "Oprava maleb, nátěrů a podlahové krytiny VZK b.č.17."

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 3. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
-----	-------	---------	--------	-------------	-----------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV Práce a dodávky PSV

751 Vzduchotechnika

767 Konstrukce zámečnické

783 Dokončovací práce - nátěry

784 Dokončovací práce - malby a tapety

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: "Oprava maleb, nátěrů a podlahové krytiny VZK b.č.17."

Objekt:

Objednatel: Ministerstvo obrany

Zhotovitel: APB Team s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 3. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání

9	003		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami š do 1,5 m v do 10 m - lešení na schodišti	m2	70,000						
10	003		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	70,000						
11	003		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami š do 1,5 m v do 10 m	m2	70,000						
12	R		PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,03mm	m2	39,000						
13	R		Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou - ručně	m2	39,000						
14	R		Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	39,000						
15	R		Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20Mpa tl.3mm	m2	39,000						
16	R		Lepení pásů z PVC standartním lepidlem	m2	39,000						
17	R		Montáž obvodových lišt lepením	m2	30,000						
18	R		Lišta soklová PVC 17271, 30x30mm	m	30,000						
26	011		Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání	kus	8,000						
27	423		<i>Držák schodišťového madla</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>						
29			<i>Bukové U-madlo 45 x 40mm lakované</i>	<i>m</i>	<i>7,000</i>						

PSV Práce a dodávky PSV

Vzduchotechnika

22	751		Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové D do 200 mm	m	5,500						
23	751		Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink kruhového D do 200 mm	m	5,500						
24	R		Koleno 90st. kruhové D 200mm	ks	2,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: "Oprava maleb, nátěrů a podlahové krytiny VZK b.č.17."

Objekt:

Objednatel: Ministerstvo obrany

Zhotovitel: APB Team s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 3. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
25	R		Koleno 60st. kruhové D 200mm	ks	4,000						
Konstrukce zámečnické											
28	767		Montáž dřevěného madla na držáky přišroubováním	m	7,000						
Dokončovací práce - nátěry											
6	783		Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	363,000						
7	581		<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m</i>	m2	381,150						
			363 * 1,05		381,150						
19	783		Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru - Digestoře	m2	12,300						
20	783		Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí - digestoře	m2	12,300						
21	783		Krycí dvojnásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí - digestoře	m2	12,300						
2	783		Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	62,000						
8	783		Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zmitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	209,000						
Dokončovací práce - malby a tapety											
1	784		Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	190,000						
3	784		Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 395,000						
4	784		Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	2 395,000						
5	784		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 395,000						

Celkem

205 677,70