

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby Název objektu Název části	JKSO EČO Místo IČO DIČ
LC Obrázková 623164	[]
LČR, s.p. [] Tomáš Ondráček	42196451 CZ42196451 46465898 []
Rozpočet číslo 15/2023	Zpracoval []
	Dne 3.5.2023

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž 485 688,46	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž 0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	485 688,46	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Datum a podpis						23 Součet 7, 12, 19-22 485 688,46		
						24 15 % 0,00 DPH 0,00		
Objednatel						25 21 % 485 688,46 DPH 101 994,60		
						26 Cena s DPH (ř. 23-25) 587 683,06		
Datum a podpis						E Přípočty a odpočty		
Zhotovitel						27 Dodávky objednatele 0,00		
						28 Klouzavá doložka 0,00		
						29 Zvýhodnění + - 0,00		
Datum a podpis						Razítko		



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Obrázková

Objekt: 623164

Část:

JKSO:

Objednatel: LČR, s.p.

Zhotovitel: Tomáš Ondráček

Datum: 3.5.2023

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	485 688,46
1	Zemní práce	101 684,16
5	Komunikace pozemní	328 864,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	55 140,30
	<u>Celkem</u>	<u>485 688,46</u>

ROZPOČET

Stavba: LC Šimarka

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: LČR,s.p.

Zhotovitel:

Datum: 3.5.2023

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				485 688,46	
	D	1	Zemní práce				101 684,16	
1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně <i>čištění odtoků zemních žlabů a svodnic</i>	m3	48,000	662,40	31 795,20	21,0
2	K	132351103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně <i>zhotovení zemních žlabů 8 ks na přiléhajících linkách</i>	m3	11,200	744,80	8 341,76	21,0
3	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm <i>stržení krajnice</i>	m2	1 430,000	43,04	61 547,20	21,0
	D	5	Komunikace pozemní				328 864,00	
4	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm - úsekově	m2	1 720,000	191,20	328 864,00	21,0
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				55 140,30	
5	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	150,000	38,29	5 743,50	21,0
6	K	938909611R1	Odstranění nánosů středem tl. do 100mm	m2	1 230,000	40,16	49 396,80	21,0
			<u>Celkem</u>				<u>485 688,46</u>	