

Odběratel: **Psychiatrická nemocnice v Opavě**, Olomoucká 305/88, 746 01 Opava
Telefon: 553 695 225

Dodavatel:

REXGLAS s.r.o.
Kollárova 402/4
757 01 Valašské Meziříčí
IČ 27784550

OBJEDNÁVKA čis. 131/23/TO
ze dne: 09.06.2023

Místo určení: PN v Opavě
Olomoucká 305/88, Opava
Česká národní banka
číslo účtu: 10006-339821/0710
IČ: 00844004
DIČ: CZ00844004

Objednáváme u Vás

Montáž ochranných prvků Acrovyn na stanici 12B

Vše dle cenové nabídky č. NAB-23-0267 ze dne 19.05.2023.

Cena celkem 70.182,00 Kč bez DPH.

nabídka je přílohou objednávky

Příkazce: Ing. Adam Jaškovský

Ředitel PNO: Ing. Zdeňek Jiříček

Upozornění: Dodavatel, uvedený v této objednávce nesmí bez výslovného písemného souhlasu odběratele, uvedeného v této objednávce-převést-předat případnou pohledávku, vzniklou z této objednávky 3. osobě.

CENOVÁ NABÍDKA NA OCHRANNÉ PRVKY

Název akce:			
Psychiatrická nemocnice v Opavě, oddělení 12B			
Objednatel:	Psychiatrická nemocnice v Opavě	Zhotovitel:	REXGLAS s.r.o.
Adresa:	Olomoucká 305/88 746 01 Opavě	Adresa:	Kollárova 402/4 Valašské Meziříčí 757 01
Jméno:	P. Jaškovský	Jméno:	Tomáš Kopečný, DiS
Telefon:	+420 725 958 622	Telefon:	+420 799 525 560
E-mail:	jaskovsky@pnopava.cz	E-mail:	t.kopecny@rexglas.cz
Datum:	19.05.2023		
Číslo nabídky:	NAB-23-0267		




- ▣ CHODBY
- ▣ POKOJE
- ▣ OPERAČNÍ SÁLY
- ▣ VYŠETŘOVNY
- ▣ SKLADOVÁNÍ
- ▣ STRAVOVÁNÍ



Položka	Název položky	MJ	Množ.	Cena / MJ	Celkem
	Psychiatrická nemocnice v Opavě, oddělení 12B				
Madlo	Baktericidní madlo Acrovyn MCE 40/45, hliníkové konzoly, zatočené koncovky, barva 17 mandarinková	m	28,2	1 111 Kč	31 330 Kč
	Montáž, doprava	m	28,2	455 Kč	12 831 Kč
Plát	Plát Acrovyn tl. 2 mm, na dveře, rozměr 1115 x 870 mm, sražená horní hrana, barva 16 zlatožlutá	ks	9	1 352 Kč	12 168 Kč
	Montáž, doprava	ks	9	1 117 Kč	10 053 Kč
Plát	Plát Acrovyn tl. 2 mm, na dveře, rozměr 1115 x 870 mm, sražená horní hrana, barva 9003 sněhobílá	ks	1	1 352 Kč	1 352 Kč
	Montáž, doprava	ks	1	1 117 Kč	1 117 Kč
Madlo	Baktericidní madlo Acrovyn MCE 40/45, hliníkové konzoly, zatočené koncovky, barva 112 tichomořská modř	m	0,85	1 111 Kč	944 Kč
	Montáž, doprava	m	0,85	455 Kč	387 Kč
	Cena celkem bez DPH				70 182 Kč

Poznámky:

V ceně díla je kalkulováno s montáží na 1 výjezd. V případě rozdělení montáže na více etap z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel účtovat vícenáklady na dopravu a režijní náklady na přípravu výjezdu a čas strávený na cestě ve výši 10000,- Kč bez DPH za každou další etapu.

Objednatel je povinen od zhotovitele odebrat a zhotoviteli zaplatit veškerý materiál potřebný určený pro provedení díla, který je specifikovaný v této nabídce, a to i tehdy, pokud pro provedení díla nebude dle rozhodnutí objednatelem všechen materiál použit. Vzhledem k nevyužitelnosti nepoužitého materiálu pro zhotovitele není objednatel oprávněn nepoužitý materiál zhotoviteli vrátit a je povinen uhradit mu cenu celkového množství materiálu dle nabídky zhotovitele. Nepoužitý materiál si objednatel ponechá.

Termín zahájení montáže: dle dohody s našim manažerem zakázky

Nabídková cena je platná a pro zhotovitele závazná 2 měsíce od doručení nabídky. Zhotovitel je oprávněn po uplynutí 2 měsíců od doručení nabídky navýšit nabídkovou cenu o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku vyhlášený Českým statistickým úřadem, a to za každý i započatý kalendářní měsíc od doručení nabídky do uzavření smlouvy.

V cenové nabídce není zahrnuta demontáž a montáž dveřních klik, zásuvek a vypínačů.

Uplatňujeme přenesenou daňovou povinnost a fakturujeme bez DPH.

Pro montáž systému nástěnných ochranných prvků Acrovyn objednatel zajistí stavební připravenost:

- Povrchy stěn budou ve finální povrchové úpravě (finální nátěr).
- Je dovolená maximální tolerance nerovnosti ± 2 mm na dvou metrech.
- V případě nerovností mohou vznikat u plošně lepených plátů dutiny a tyto nerovnosti se na ochranných plátech prokreslí.

- Na zdech budou osazeny veškeré doplňky a vybavení, které zasahuje do výškové úrovně madel nebo do jejich zakončení (zásuvky, vypínače, topná tělesa, zárubně apod.).
- Během montáže madel nebudou v dotýčných místech probíhat podlahářské práce.
- Zhotovitel nenese odpovědnost za případné poškození starých nebo nekvalitních stávajících omítek nebo nátěrů (např. pokud při vrtání upadne kus nekvalitní nebo staré omítky).
- Pláty a pásy Acrovyn jsou montovány do roviny pomocí laseru. V případě, že pláty a pásy Acrovyn přímo navazují na ukončovací prvky podlahy jako jsou sokly a fabiony a ty jsou křivé, tak vznikne mezi těmito prvky neestetická spára. Není-li cena za tmelení mezi pásy a pláty Acrovyn a sokly či fabiony uvedena výše v cenové nabídce, tak nabídka tyto práce neobsahuje a objednatel si je zajistí sám.
- V případě, že stěny budou nerovné, tak ochranné prvky budou tyto nerovnosti kopírovat. Z důvodu správného kotvení se kotvení prvky ochranných prvků nijak nepodkládají a nenastavují.
- Musí být zabezpečen volný pohyb pracovníků v místech montáže ochranných prvků.
- Musí být zajištěn volný přísun stavebního materiálu na staveniště.
- Objednatel fotograficky zdokumentuje stavební připravenost a pošle ji zhotoviteli minimálně dva pracovní dny před výjezdem na montáž.
- Svislé konstrukce, do kterých probíhá kotvení musí být dostatečně dimenzovány, aby unesly zátěž i za provozu. Statický výpočet není v ceně díla.
- Při montáži madla či svodidla do SDK konstrukce je vyžadována v místě kotvení výdřeva.
- Před aplikací plátů a krytů rohů ACROVYN nesmí vlhkost podkladu přesahovat 1 %. Pokud toto nebude dodrženo, může později dojít k postupné degradaci podkladu vlivem zbytkové vlhkosti, která zde zůstala uvězněna.
- Výškové umístění nástěnných ochranných prvků jako madel, svodidel, rohů, plátů a pásů písemně určí objednatel zhotoviteli minimálně 7 dnů před montáží.
- Pro kryty rohů řady SO, SSM20 a SM20 musí být stěny kolmé (90°). Pro kryty rohů SM20M musí být stěny v úhlu 135°.