

KAPITULACE STAVBY

2023-249201-249

LESY

Úprava zpevněných ploch a interiéru kanceláře Dětrichov pro montáž venkovního
chladicího zařízení.

KSO:
Místo: LS Frýdlant v Čechách

CC-CZ:
Datum: 20.4.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IC: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IC:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 498 799,80

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	498 799,80	104 747,96
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 603 547,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum

KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

LESY



2023-249201-249

Úprava zpevněných ploch a interiéru kanceláře Dětrichov pro montáž venkovního chladicího zařízení.

Stavba:

Místo:

LS Frýdlant v Čechách

Datum:

20.4.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

2023-
249201-
249 Úprava zpevněných ploch a interiéru kanceláře
Dětrichov pro montáž venkovního chladicího
zařízení.

498 799,80

603 547,76

498 799,80

603 547,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESV

Stavba:

Úprava zpevněných ploch a interiéru kanceláře Dětrichov pro montáž
venkovního chladicího zařízení.

KSO:

Místo: LS Frydlant v Čechách

CC-CZ:

Datum: 20.4.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IC:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

498 799,80

DPH základní
snížená

Základ daně

498 799,80

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

104 747,96

0,00

Cena s DPH

v CZK

603 547,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

LESV

Stavba: Úprava zpevněných ploch a interiéru kanceláře Dětrichov pro montáž venkovního chladicího zařízení.

Místo: LS Frýdanti v Čechách
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 20.4.2023

Projektant:
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							498 799,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				498 799,80
D	1		Zemní práce				88 843,36
9	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně Rozebírání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	12,000	96,50	1 158,00
	PP						
10	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	22,000	51,00	1 122,00
	PP						
49	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	30,000	171,00	5 130,00
	PP						
1	K	122252501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	m3	24,335	438,00	10 658,73
	PP						
2	K	122252508	Příplatek k odkopávkám nezapaženým pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 za ztlžení při rekonstrukci Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 Příplatek k cenám za ztlžení při rekonstrukcích	m3	24,335	55,60	1 353,03
	PP						
3	K	131313101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně - plotové sloupky Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	1,700	2 310,00	3 927,00
	PP						
4	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně - však Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	8,000	764,00	6 112,00
	PP						
5	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	5,200	1 420,00	7 384,00
	PP						
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy 1,5km od stavby Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	30,000	1 360,00	40 800,00
	PP						
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	25,700	148,00	3 803,60
	PP						
13	M	58337303	Stěrkopísek frakce 0/8 stěrkopísek frakce 0/8	t	1,200	370,00	444,00
	PP						
14	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	30,000	207,00	6 210,00
	PP						
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	30,000	22,70	681,00
	PP						
16	M	00572410	osivo směs travní parková osivo směs travní parková	kg	0,600	100,00	60,00
	PP						
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				34 947,08

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	M	59246015	dlažba plošná betonová vegetační CSB - Quatro šedá Ø 80mm	m2	41,200	742,00	30 570,40
	PP		dlažba plošná betonová vegetační CSB - Quatro šedá Ø 80mm				
	D	8	Trubní vedení				29 468,01
21	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plynostenného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	5,000	86,80	434,00
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plynostenného SN 10 DN 100 Trubka kanalizační Pipelife MASTER SN 10 DN 100x1m PP, plynostenná třívrstvá konstr. stěny, zkoušky ráz, odolnosti dle EN1411, odolnost prorůstání kořenů dle EN14741, vysokotl. čištění 120bar dle CEN/TR 14920, značení i uvnitř trub				
22	M	PPL.M81001	Trubka kanalizační Pipelife MASTER SN 10 DN 100x1m PP, plynostenná třívrstvá konstr. stěny, zkoušky ráz, odolnosti dle EN1411, odolnost prorůstání kořenů dle EN14741, vysokotl. čištění 120bar dle CEN/TR 14920, značení i uvnitř trub	kus	5,075	421,20	2 137,59
	PP		Trubka kanalizační Pipelife MASTER SN 10 DN 100x1m PP, plynostenná třívrstvá konstr. stěny, zkoušky ráz, odolnosti dle EN1411, odolnost prorůstání kořenů dle EN14741, vysokotl. čištění 120bar dle CEN/TR 14920, značení i uvnitř trub				
29	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plynostenných DN 100	kus	8,000	218,00	1 744,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plynostenného kolen DN 100				
25	M	PPL.MKGB10015	Koleno 15° kanalizační Pipelife PP MASTER DN 100 PP	kus	2,000	135,80	271,60
	PP		Koleno 15° kanalizační Pipelife PP MASTER DN 100 PP				
26	M	PPL.MKGB10030	Koleno 30° kanalizační Pipelife PP MASTER DN 100 PP	kus	2,000	114,00	228,00
	PP		Koleno 30° kanalizační Pipelife PP MASTER DN 100 PP				
23	M	PPL.MKGB10045	Koleno 45° kanalizační Pipelife PP MASTER DN 100 PP	kus	2,000	136,00	272,00
	PP		Koleno 45° kanalizační Pipelife PP MASTER DN 100 PP				
24	M	PPL.MKGB10087	Koleno 87° kanalizační Pipelife PP MASTER DN 100 PP	kus	2,000	147,60	295,20
	PP		Koleno 87° kanalizační Pipelife PP MASTER DN 100 PP				
19	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plynostenného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	14,000	163,00	2 282,00
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plynostenného SN 10 DN 150 Trubka kanalizační Pipelife MASTER SN 10 DN 150x1m PP, plynostenná třívrstvá konstr. stěny, zkoušky ráz, odolnosti dle EN1411, odolnost prorůstání kořenů dle EN14741, vysokotl. čištění 120bar dle CEN/TR 14920, značení i uvnitř trub				
20	M	PPL.M81501	Trubka kanalizační Pipelife MASTER SN 10 DN 150x1m PP, plynostenná třívrstvá konstr. stěny, zkoušky ráz, odolnosti dle EN1411, odolnost prorůstání kořenů dle EN14741, vysokotl. čištění 120bar dle CEN/TR 14920, značení i uvnitř trub	kus	14,210	882,00	12 533,22
	PP		Trubka kanalizační Pipelife MASTER SN 10 DN 150x1m PP, plynostenná třívrstvá konstr. stěny, zkoušky ráz, odolnosti dle EN1411, odolnost prorůstání kořenů dle EN14741, vysokotl. čištění 120bar dle CEN/TR 14920, značení i uvnitř trub				
27	M	PPL.MKGEA150150	Odbočka 45° kanalizační Pipelife PP MASTER DN 150x150 PP	kus	1,000	734,00	734,00
	PP		Odbočka 45° kanalizační Pipelife PP MASTER DN 150x150 PP				
28	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plynostenných DN 150	kus	2,000	260,00	520,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plynostenného kolen DN 150				
45	M	PPL.MKGB15015	Koleno 15° kanalizační Pipelife PP MASTER DN 150 PP	kus	1,000	249,00	249,00
	PP		Koleno 15° kanalizační Pipelife PP MASTER DN 150 PP				
42	M	PPL.MKGB15030	Koleno 30° kanalizační Pipelife PP MASTER DN 150 PP	kus	1,000	271,00	271,00
	PP		Koleno 30° kanalizační Pipelife PP MASTER DN 150 PP				
44	M	PPL.MKGB15045	Koleno 45° kanalizační Pipelife PP MASTER DN 150 PP	kus	1,000	271,00	271,00
	PP		Koleno 45° kanalizační Pipelife PP MASTER DN 150 PP				
43	M	PPL.MKGB15087	Koleno 87° kanalizační Pipelife PP MASTER DN 150 PP	kus	1,000	315,40	315,40
	PP		Koleno 87° kanalizační Pipelife PP MASTER DN 150 PP				
30	K	894811113	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm	kus	1,000	6 910,00	6 910,00
	PP		Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 1360 do 1730 mm				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				55 528,80
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000	309,00	1 545,00
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
35	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	5,100	226,00	1 152,60
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm				
31	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	32,000	188,00	6 016,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54 K	338171113	Osazování sloupku a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním Montáž sloupku a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	16,000	376,00	6 016,00
PP						
55 M	DRX.PP400108	Poplastovaný Sloupek STRONG zelený výšky 200cm průměr 48mm, tl.stěny 1,5mm Poplastovaný Sloupek STRONG zelený výšky 200cm průměr 48mm, tl.stěny 1,5mm	kus	8,000	639,01	5 112,08
PP						
56 M	55342272	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1750mm vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1750mm	kus	8,000	238,00	1 904,00
PP						
70 K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m	m	11,000	99,40	1 093,40
PP						
58 M	31327502	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,5mm v 1500mm pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,5mm v 1500mm	m	11,000	176,00	1 936,00
PP						
65 K	348172111	Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových plochy do 2,0 m2 Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy do 2 m2	kus	1,000	2 570,00	2 570,00
PP						
66 K	348172114	Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových plochy přes 4,0 m2 do 6,0 m2 Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy přes 4 do 6 m2	kus	1,000	3 250,00	3 250,00
PP						
63 K	348172213	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových plochy přes 3,0 m2 do 5,0 m2 Montáž vjezdových bran samonosných posuvných dvoukřídlových plochy přes 3 do 5 m2	kus	1,000	4 420,00	4 420,00
PP						
67 K	348262301	Plot z betonových bloků sloupek velikosti 200x400 mm plotové zdi z bloků štipaných přírodních Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění sloupek plotové zdi, rozměru 200x400 mm, z tvárnice štipaných přírodních (šedých)	m	2,400	829,00	1 989,60
PP						
59 M	59233098	tvárnice protistranně štipaná CS-Block třístranně štipaná 200*400*200 mm tvárnice plotová betonová štipaná ze 3 stran 200x200x200mm	kus	24,000	78,50	1 884,00
PP						
69 K	348262421	Plot z betonových bloků ukončení plotového sloupku zakrytovou deskou 500x250 mm přírodní Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotového sloupku zakrytovou deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem, velikosti 500x250x70 mm přírodní (šedou)	kus	2,000	600,00	1 200,00
PP						
64 M	59235030	stříška průběžná i sloupková betonová barevná 500x500x50mm stříška průběžná i sloupková betonová barevná 500x500x50mm	kus	2,000	430,00	860,00
PP						
D 4		Vodorovné konstrukce				1 356,00
7 K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze stěrkoplsku Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z plásku a stěrkoplsku do 63 mm	m3	1,200	1 130,00	1 356,00
PP						
D 5		Komunikace pozemní				136 608,15
17 K	564771111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm	m2	46,750	299,00	13 978,25
PP						
60 M	55342333	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1530mm branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1530mm	kus	1,000	6 680,00	6 680,00
PP						
61 M	55342337	brána plotová dvoukřídlá Pz 3000x1530mm brána plotová dvoukřídlá Pz 3000x1530mm	kus	1,000	12 700,00	12 700,00
PP						
62 M	55342345	brána kovová jednokřídlá pro otvor 1000x3600mm brána kovová jednokřídlá pro otvor 1000x3600mm	kus	1,000	22 500,00	22 500,00
PP						
18 K	564851111	Podklad ze stěrkoželez ŠD frakce 0/63mm tl. 150 mm Podklad ze stěrkoželez ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	83,000	189,00	15 687,00
PP						
52 K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	21,500	400,00	8 600,00
PP						
40 M	59245032	dlažba zámková CSB - Cihla tl.60mm šedá dlažba zámková profilová CSB - Cihla tl.60mm šedá	m2	21,500	395,00	8 492,50
PP						
51 K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	40,000	435,00	17 400,00
PP						

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15				
32 M	PFB.2130441	Zahradní obrubník GRANITOID ABO 100/5/25 II nat	kus	32,000	112,00	3 584,00
PP		Zahradní obrubník GRANITOID ABO 100/5/25 II nat				
33 K	935932314	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní s 100 mm s roštem mřížkovým z litiny	m	8,000	3 270,00	26 160,00
PP		Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem mřížkovým z litiny				
46 K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,400	3 990,00	1 596,00
PP		Bourání základů z betonu prostého				
47 K	962033121	Bourání zdiva z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu přes 1 m3	m3	4,360	3 320,00	14 475,20
PP		Bourání zdiva nadzákladového z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu a vyzruče objemu přes 1 m3				
48 K	963015161	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálu, šachet nebo žump do hmotností 2 t	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
PP		Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálu, šachet nebo žump hmotností do 2,0 t				
D	997	Presun sutě				152 048,40
36 K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	15,428	176,00	2 715,33
PP		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km				
37 K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,428	15,90	245,31
PP		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km				
53 K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	15,428	1 420,00	21 907,76
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01				
R1 K	R-001	Elektroinstalace	kus	1,000	45 150,00	45 150,00
PP		Provedení elektroinstalace - nový rozvaděč venku - uloženy pod omítku + rozvod zástrčky na 220V a 360V, příprava na připojení nového chladicího zařízení. Napojení na stávající vnitřní rozvaděč + nové osvětlení v kanceláři a nový ohřevac vody				
R2 K	R-002	Zednické práce - nové dlažby v kuchyni, WC a chodbě, včetně osazení lina - vinilu na chodbě.	kus	1,000	43 800,00	43 800,00
PP		Provedení obkladů a dlažeb v kuchyni, nového WC a chodby, včetně veškerých záčistňovacích prací s tím spojených				
R3 K	R-003	Rozvod vody a kanalizace	kus	1,000	38 230,00	38 230,00
PP		Provedení rozvodů vody a kanalizace - nové osazené umyvadlo v kuchyni, nové WC pro kancelářské prostory, nové umyvadlo - výlevka na chodbě + vývod vody pro nový chladák.				