

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.02.2023

ČLÁNEK I SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Kolín**
se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440
zastoupený ve věcech smluvních: Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolín
zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Kolín
číslo účtu: 3661752/0800
na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: W.H.A. system, spol. s r.o.
se sídlem: Blanická 1803/21, 787 01 Šumperk
IČ: 61945251
DIČ: CZ61945251
Zastoupený: [REDAKCE]
Bankovní spojení: FIO banka a.s.
Číslo účtu: 2000771453/2010
na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

Firma je vedená v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Ostravě

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

I. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14.02.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0034/2023 (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo provedení stavebních prací s názvem „Výměna střešního pláště na bytovém domě č. p. 1036 v ul. Hrnčířská, Kolín II“ (dále jen „dílo“).

2. V průběhu realizace díla byly provedeny méněpráce a vícepráce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci. Přesný rozsah a cena těchto víceprací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se vypouští v čl. V. Dohoda o ceně díla odst. 2 ze smlouvy o dílo ze dne 14.02.2023 tento text:

Smluvní cena díla je:

Cena díla celkem bez DPH	2.799.000,0 Kč
DPH 15 %	419.850,0 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	3.218.850,0 Kč

a nahrazuje se tímto zněním:

Smluvní cena díla je:

Původní cena díla celkem bez DPH	2.799.000,0 Kč
DPH stanovená dle aktuální výše 15 %	419.850,0 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	3.218.850,0 Kč

Více a méněpráce dle dodatku č. 1 a přílohy č. 1 k dodatku č. 1:

Rozdíl součtu ceny více a méněpráce bez DPH:	- 329.514,30 Kč
DPH stanové dle aktuální výše 15 %	-49.427,15 Kč
Cena rozdílu součtu více a méněpráce celkem včetně DPH	- 378 941,45 Kč

Nová cena díla celkem bez DPH:	2.469.485,70 Kč
DPH 15 % stanovené dle aktuální výše 15 %	370.422,85 Kč
Nová cena díla celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku č. 1	2.839.908,55 Kč

DPH bude účtována zhotovitelem objednateli v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

II. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – změnový list

Doložka:


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 05.06.2023, usnesení č. 1594/24/RM/2023.

V Kolíně dne

Michal
Najbrt
Digitálně podepsal
Michal Najbrt
Datum: 2023.06.13
12:10:11 +02'00'

objednatel:
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín

V Kolíně dne



Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.02.2023

Změnový list číslo:		1.	
Identifikace zhotovitele:	W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21, 787 01 Šumperk		
Identifikace objednatele:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín		
Název akce:	Oprava střechy Hrnčířská 1036, Kolín		
Počet příloh:		Počet stran příloh:	
Předmět změny:	Vícepráce, méněpráce		
Podrobný popis změny: neprovedené práce spočívající ve zpětném použití bleskosvodu, neprovedená stavba lešení, demontáž a montáž terasových prken bez jejich výměny, neprovedené zateplení prostupů, neprovedená vysprávka betonu, montáž nového bleskosvodu, očištění a zpětná montáž terasových prken, provedení krycího plechu			
Zdůvodnění změny: rozdílná skutečnost optoty PD, PD u některých odkazoval na možné změny po odkrytí konztrukcí			
Vazba na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222,			
<input type="checkbox"/> odst. 4 <input type="checkbox"/> odst. 5 <input type="checkbox"/> odst. 6 <input type="checkbox"/> odst. 7			
Stanovisko projektanta:			
Ocenění změn:			
Označení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce	
etapa 4	95 860,00 Kč	219 891,40 Kč	
etapa 5	108 830,00 Kč	312 226,80 Kč	
etapa 6	55 015,00 Kč	57 101,10 Kč	
Celkem bez DPH:	259 705,00 Kč	589 219,30 Kč	
Nově navržená cena díla bez DPH:		2 469 485,70 Kč	
Nově navržená cena díla vč. DPH:		2 839 908,55 Kč	
Změna termínu dokončení díla - nově: 18.05.2023			
Vypracoval - zhotovitel: ing. Jan Hořava W.H.A. system spol. s r.o.			
<i>datum, podpis, razítka</i>			
Objednatel:			
<i>datum, podpis, razítka</i>			
Technický dozor:			
<i>datum</i>			
Projektant:			
<i>datum, podpis, razítka</i>			

SOUPIS PRACÍ - Méněpráce

Stavba:

Hrnčířská 1036, Kolín

Objekt:

66 - Etapa 6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							57 101,10	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				28 580,72	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
D		62	Úprava povrchů vnějších				0,00	
1	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	0,000	40,00	0,00	CS URS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/622131121					
			VV viz. K3B					
			VV 8,0*0,1		0,800			
			VV viz. K3A					
			VV 6,0*0,1		0,600			
			VV Součet		1,400			
2	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky	m2	0,000	1 000,00	0,00	CS URS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/622211011					
			VV viz. K3B					
			VV 8,0*0,1		0,800			
3	M	28375933	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm	m2	0,000	100,00	0,00	CS URS 2022 02
			VV 0,8*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,840			
4	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky	m2	0,000	1 100,00	0,00	CS URS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/622211021					
			VV viz. K3A					
			VV 6,0*0,1		0,600			
5	M	28375939	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 120mm	m2	0,000	210,00	0,00	CS URS 2022 02
			VV 0,6*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,630			
6	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	0,000	100,00	0,00	CS URS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/622251101					
7	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální stěn	m2	0,000	40,00	0,00	CS URS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/622151001					
8	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	0,000	250,00	0,00	CS URS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/622531012					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 580,72	
D		94	Lešení a stavební výtahy				26 080,72	
9	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0.6 do 0.9 m, výškv dřes 10 do 25 m	m2	107,950	70,00	7 556,50	CS URS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/941211112					
			VV předpoklad postavení lešení pouze částečně-					
			VV 12,7*8,5		107,950			
10	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	10 039,350	1,00	10 039,35	CS URS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/941211211					
			VV 107,95*31*3		10 039,350			
11	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0.6 do 0.9 m, výškv dřes 10 do 25 m	m2	107,950	30,00	3 238,50	CS URS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/941211812					
12	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	107,950	20,00	2 159,00	CS URS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/944511111					
13	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	10 039,350	0,20	2 007,87	CS URS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/944511211					
14	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	107,950	10,00	1 079,50	CS URS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/944511811					
D		96	Bourání konstrukcí				0,00	
15	K	966080101	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrenových desek, tloušťky do 60 mm	m2	0,000	300,00	0,00	CS URS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/966080101					
			VV viz. K3B					
			VV 8,0*0,1		0,800			
16	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrenových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm	m2	0,000	350,00	0,00	CS URS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/966080103					
			VV viz. K3A					
			VV 6,00*0,1		0,600			
			VV Součet		0,600			
D		98	Demolice a sanace				2 500,00	
17	K	K008	Oprava drobných trhlin v betonových konstrukcích cementovým mlékem vč. začíštění	m	25,000	100,00	2 500,00	

WV			odhad						
WV			25,0				25,000		
18	K	K009	Mechanické očištění betonové kce stropu	m2	0,000	30,00	0,00		
WV			134,0				134,000		
WV			-(1,2+1,4*2+1,0)				-5,000		
WV			Součet				129,000		
D	997		Přesun sutě					0,00	
20	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	0,000	250,00	0,00	CS URS 2022 02	
			Online PSC						https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/997013215
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,000	300,00	0,00	CS URS 2022 02	
			Online PSC						https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/997013501
22	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,000	200,00	0,00	CS URS 2022 02	
			Online PSC						https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/997013509
WV			7,494*15 *Přepočtené koeficientem množství				112,410		
23	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,000	500,00	0,00	CS URS 2022 02	
			Online PSC						https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/997013631
24	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,000	500,00	0,00	CS URS 2022 02	
			Online PSC						https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/997013811
25	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,000	3 000,00	0,00	CS URS 2022 02	
			Online PSC						https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/997013813
26	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,000	1 500,00	0,00	CS URS 2022 02	
			Online PSC						https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/997013814
D	998		Přesun hmot					0,00	
27	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24	t	0,000	20 000,00	0,00	CS URS 2022 02	
			Online PSC						https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998018003
D	PSV		Práce a dodávky PSV					28 520,38	
D	712		Povlakové krytiny					0,00	
28	K	712363803	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoliv tloušťku izolace budov výšky do 18 m, kotvené do betonu	m2	0,000	20,00	0,00	CS URS 2022 02	
			Online PSC						https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/712363803
WV			SP1+SP2 vč. atiky						
WV			154,0+5,0				159,000		
WV			svisle						
WV			(47,9)*0,4				19,160		
WV			svisle na šachty						
WV			(4,7*2+2,8+5,0)*1,2				20,640		
WV			Součet				198,800		
29	K	K006	Odstranění geotextilie	m2	0,000	5,00	0,00		
30	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	0,000	10,00	0,00	CS URS 2022 02	
			Online PSC						https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/712311101
WV			S4						
WV			2,7*3+1,7				9,800		
WV			svisle na atiky						
WV			(48,0)*0,75				36,000		
WV			svisle na šachty						
WV			(4,8*3+2,8)*1,65				28,380		
WV			Součet				74,180		
31	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,000	40 000,00	0,00	CS URS 2022 02	
WV			74,18*0,00032 *Přepočtené koeficientem množství				0,024		
32	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	0,000	100,00	0,00	CS URS 2022 02	
			Online PSC						https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/712341559
WV			S4						
WV			2,7*3+1,7				9,800		
33	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo iennozrným minerálním posvzem na horním povrchu	m2	0,000	150,00	0,00	CS URS 2022 02	
WV			9,8*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství				11,422		
34	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	0,000	50,00	0,00	CS URS 2022 02	
			Online PSC						https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/712391171
35	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	0,000	50,00	0,00	CS URS 2022 02	
WV			198,8*1,155 *Přepočtené koeficientem množství				229,614		
36	K	712363411-2	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou a lepenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření, kotvené do dřeva	m2	0,000	200,00	0,00		
WV			S1+S4 vč. atiky						
WV			154,0+5,0				159,000		
WV			svisle na atiky						
WV			(48,0)*0,4				19,200		
WV			svisle na šachty						
WV			(4,8*3+2,8)*1,2				20,640		

WV		Součet				198,840			
37	M	28322012	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	0,000	250,00	0,00	CS URS 2022 02	
WV		198,84*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"				231,748			
38	K	K014	Příplatek za opracování prostupu inž. potrubí skrz střešní souvrství	kus	0,000	150,00	0,00		
39	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,000	2 000,00	0,00	CS URS 2022 02	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998712103							
D		713 Izolace tepelné				13 520,38			
40	K	713140813	Odstranění tepelné izolace střešních plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	0,000	25,00	0,00	CS URS 2022 02	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/713140813							
WV		134,0				134,000			
WV		-(1,2+1,4*2+1,0)				-5,000			
WV		Součet				129,000			
41	K	713111111-2	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kotvená do strojní kce	m2	0,000	150,00	0,00		
WV		134,0				134,000			
WV		-(1,2+1,4*2+1,0)				-5,000			
WV		Součet				129,000			
42	M	63152108-1	pás tepelné izolační univerzální λ=0,037 tl 250mm	m2	0,000	250,00	0,00		
WV		129*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"				135,450			
43	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků přípevných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm	m2	64,635	25,00	1 615,88	CS URS 2022 02	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/713130851							
WV		svisle na atiky				35,925			
WV		(47,9)*0,75				35,925			
WV		svisle na šachty				28,710			
WV		(4,8*2+2,8+5,0)*1,65				28,710			
WV		Součet				64,635			
44	K	713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	35,925	50,00	1 796,25	CS URS 2022 02	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/713131143							
WV		svisle na atiky				35,925			
WV		(47,9)*0,75				35,925			
45	M	28375936	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm	m2	37,721	150,00	5 658,15	CS URS 2022 02	
WV		35,925*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"				37,721			
46	K	713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	28,710	50,00	1 435,50	CS URS 2022 02	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/713131143							
WV		svisle na šachty				28,710			
WV		(4,8*2+2,8+5,0)*1,65				28,710			
WV		Součet				28,710			
47	M	28375933	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm	m2	30,146	100,00	3 014,60	CS URS 2022 02	
WV		28,71*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"				30,146			
48	K	713140863	Odstranění tepelné izolace střešních plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací přípevných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	0,000	25,00	0,00	CS URS 2022 02	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/713140863							
WV		S4				9,500			
WV		2,6*3+1,7				9,500			
49	K	713141335	Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově	m2	0,000	50,00	0,00	CS URS 2022 02	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/713141335							
WV		S4				9,500			
WV		2,6*3+1,7				9,500			
50	M	28376142	klín izolační EPS 150 spád do 5%	m3	0,000	5 000,00	0,00	CS URS 2022 02	
WV		1,235*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"				1,297			
51	K	713141351	Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena zplna	m	0,000	50,00	0,00	CS URS 2022 02	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/713141351							
WV		43,0				43,000			
52	M	28376142	klín izolační EPS 150 spád do 5%	m3	0,000	5 000,00	0,00	CS URS 2022 02	
WV		43,0*0,5*0,08				1,720			
WV		1,72*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"				1,806			
53	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,000	2 000,00	0,00	CS URS 2022 02	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998713103							
D		740 Elektromontáže				15 000,00			
54	K	K001	Demontáž hromosvodu k zpětnému využití vč. uskladnění	kpl	0,000	2 000,00	0,00		
55	K	K002	Zpětná montáž hromosvodu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00		
56	K	K003	Revize hromosvodu	kpl	0,000	1 000,00	0,00		
D		762 Konstrukce tesařské				0,00			
57	K	762083111	Impregnace řeziva máččením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	0,000	500,00	0,00	CS URS 2022 02	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/762083111							
58	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střešních ploch rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	0,000	50,00	0,00	CS URS 2022 02	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/762341811							

WV		134,0						134,000	
WV		-(1,2+1,4*2+1,0)						-5,000	
WV		Součet						129,000	
59	K	762341210	Montáž bednění střešních rovinných a šikmých sklonů do 60° s vyzváním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	0,000	200,00	0,00	CS URS 2022 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_02/762341210									
60	M	60515111	žezivo Jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,000	10 000,00	0,00	CS URS 2022 02	
WV		129,0*0,024						3,096	
WV		3,096*1,1	Přepočtené koeficientem množství					3,406	
61	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vrutky	m3	0,000	250,00	0,00	CS URS 2022 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_02/762395000									
62	K	762361312-2	Konstruktivní vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevotřískových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm vč. podkladních latí nebo hranolů	m2	0,000	500,00	0,00		
WV		atika							
WV		20,0						20,000	
WV		střechy šachet							
WV		(6,5*3+5,0)*0,3						7,350	
WV		Součet						27,350	
63	K	K007	Kontrola stávajících vazníků a krovů, případná výměna poškozených a ochranný nátěr proti houbám a hmyzu a následný ochranný nátěr - upřesněno po odkvrtí skladby na stavbě- předpoklad výměna 20%	m2	0,000	200,00	0,00		
64	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesarské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,000	1 000,00	0,00	CS URS 2022 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_02/998762103									
D	764	Konstrukce klempířské							0,00
68	K	K019	D+M prvku K1- KOUTOVÁ POPLAST.POZINK.PLECH.LIŠTA- podrobný popis viz. PD	m	0,000	235,00	0,00		
69	K	K020	D+M prvku K2A- "UZAVÍRACÍ U PROFIL -POPLAST.POZINK.PLECH.LIŠTA - podrobný popis viz. PD	m	0,000	275,00	0,00		
70	K	K021	D+M prvku K3A- "SYST.ZAKLADACÍ LIŠTA-KOTVENO DO ZDIVA - podrobný popis viz. PD	m	0,000	215,00	0,00		
71	K	K022	D+M prvku K2B- "UZAVÍRACÍ U PROFIL -POPLAST.POZINK.PLECH.LIŠTA - podrobný popis viz. PD	m	0,000	250,00	0,00		
72	K	K023	D+M prvku K3B- "SYST.ZAKLADACÍ LIŠTA-KOTVENO DO ZDIVA	m	0,000	190,00	0,00		
73	K	K024	D+M prvku K4- "ZAVETRNA OKRAJOVA POPLAST.POZINK.PLECH.LIŠTA - podrobný popis viz. PD	m	0,000	400,00	0,00		
74	K	K025	D+M prvku K5- ROHOVA POPLAST.POZINK.PLECH.LIŠTA- podrobný popis viz. PD	m	0,000	220,00	0,00		
75	K	K026	D+M prvku K6- ROHOVA POPLAST.POZINK.PLECH.LIŠTA- podrobný popis viz. PD	m	0,000	220,00	0,00		
76	K	K027	D+M prvku K7- OKAPNÍČKA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU- podrobný popis viz. PD	m	0,000	275,00	0,00		
78	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,000	3 000,00	0,00	CS URS 2022 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_02/998764203									
D	767	Konstrukce zámečnické							0,00
79	K	K011	Demontáž zámečnických prvků na šachtách k dalšímu použití	šachta	0,000	200,00	0,00		
80	K	K012	Zpětná montáž zámečnických prvků na šachtách	šachta	0,000	300,00	0,00		
81	K	K015	D+M prvku Z1- střešní vpust' vč. demontáže stávající- podrobný popis viz. PD	kus	0,000	3 500,00	0,00		
82	K	K016	D+M prvku H350- odvětrávací hlavice vč. demontáže stávající- podrobný popis viz. PD	kus	0,000	1 000,00	0,00		
83	K	K017	D+M prvku IB8- ventilační turbína vč. demontáže stávající- podrobný popis viz. PD	kus	0,000	3 000,00	0,00		
84	K	K018	D+M prvku BIB12- kompletní venilační turbína vč. demontáže stávající- podrobný popis viz. PD	kus	0,000	3 500,00	0,00		
85	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,000	1 000,00	0,00	CS URS 2022 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_02/998767203									
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
92	K	K029	Příplatek za etapizaci stavby- příprava detailů pro napojení další etapy, případné úpravy v místě předchozí etapy atd.	kpl	0,000	2 500,00	0,00		
87	K	x2111	Zařízení staveniště □	kpl	0,000	5 064,92	0,00		
88	K	x3	Veškeré náklady související se zařízením staveniště, zejména: náklady s umístěním, dopravou, provozem Mimosraveništní doprava □	kpl	0,000	5 000,00	0,00		
89	K	x5	Obsahuje náklady na veškerou dopravu potřebného materiálu a výrobků od místa prodejce nebo výrobce Opatření BOZP v rozsahu NV 591/2006 Sb., a další platné legislativy. □	kpl	0,000	3 000,00	0,00		
90	K	x7	Náklady na veškerá opatření na úseku BOZP v rozsahu NV 591/2006Sb., NV 262/2005 Sb., zák. 309/2006 Vypracování dokumentace skutečného provedení Obsahuje vypracování dokumentace skutečného provedení stavby autorizovanou osobou v 3 tištěných barech + 1x na digitálním nosiči - VE FORMÁTECH	kpl	0,000	1 000,00	0,00		

SOUPIS PRACÍ - Vícepráce

Stavba:

Hrnčířská 1036 Kolín

Objekt:

66 - Etapa 6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							55 015,00	
1			Příplatek za práce bez použití lešení	kpl	1,000	13 040,00	13 040,00	
2			Montáž nového bleskosvodu	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
3			Krycí plech atika RŠ 100	bm	47,9	250	11975	

V Kolíně dne

objednatel:
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem
místostarostou města

Michal Najbrt

Digitálně podepsal Michal Najbrt
Datum: 2023.06.13 12:10:44 +0200

zhotovitel:
W.H.A. systém, s
zast. Radkem Sedláčkem
jednatelem