

## Vozkové souvrství

---

- *nové řešení:*

o podle výškového zaměření skutečného stavu došlo k úpravě nivelety na mostu . Došlo ke změně vozkového souvrství a vozovka byla provedena z AB tl 2 x 40 mm . V platném rozpočtu investora je pouze vrstva tl. 1 x 40mm . Navýšení oproti smlouvě o dílo proto činí :

Součástí rozpočtu je i vyjádření generálního projektanta Novák a partner

---

*Do rozpočtu víceprací přibyly výměry ze stávajících položek*

### 1. etapa

#### 5 Komunikace

574A34 asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 **98,55 x 226,44 = 22.311,72Kč**

### 2. etapa

#### 5 Komunikace

574A34 asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 **760,5 x 226,44 = 172.207,62Kč**

### 1. a 2. etapa

Celkem

**194.519,34Kč**

## Klempířské práce

---

### *- původní řešení:*

- o výměra pouze oplechování příčníků z materiálu pozinkovaného plechu

### *nové řešení:*

- o změna výměry o2 ks podélníků a změna materiálu na lakovaný plech

Navýšení oproti smlouvě o dílo proto činí :

---

*Do rozpočtu víceprací přibyly výměry ze stávajících položek*

### **2. etapa**

#### **7 Přidružená stavební výroba**

76421 oplechování a lemování kcí z pozinkovaného plechu - 7,644 x 676,26 = -5.169,331 Kč

### **2. etapa**

#### **7 Přidružená stavební výroba**

574A34 oplechování a lemování kcí z lakovaného 36,4 x 771,20 = 28.071,68 Kč

**Celkem**

**22.902,35Kč**