



Firma: Transconsult s.r.o

Soupis prací objektu

Stavba: 453 Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou
Objekt: SO 433 Osvětlení kostela svatého Václava a přilehlých zahrad
Rozpočet: SO 433.2 Osvětlení kostela svatého Václava a přilehlých zahrad - svítidla

SO 433.2	0,00
----------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
7			Přidružená stavební výroba				0,00
1	743552		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W	KUS	7,00	20 430,00	143 010,00
			typy zemních svítidel jsou určeny knihou svítidel D5 - D11 kompletní dodávka svítidel, včetně příslušenství a zemní rozpojovací rozvodnicí IP68				
			1. Položka obsahuje: - zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
2	743552	1	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W	KUS	7,00	8 140,00	56 980,00
			typy svítidel jsou určeny knihou svítidel K1-K7 kompletní dodávka svítidel, včetně příslušenství pro zapuštění do zdi a rozpojení kab. vedení				
			1. Položka obsahuje: - zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
3	743552	2	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W	KUS	1,00	22 253,00	22 253,00
			typ sloupkového svítidla je určenu knihou svítidel H1 kompletní dodávka svítidel, včetně příslušenství pro ukotvení do betonového základu, svítidlo výšky 0,65 m				
			1. Položka obsahuje: - zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
4	743552	3	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W	KUS	3,00	23 684,00	71 052,00
			typy zemních svítidel jsou určeny knihou svítidel R1 - R3 kompletní dodávka svítidel, včetně příslušenství a zemní rozpojovací rozvodnicí IP68				

1. Položka obsahuje:
- zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje: X
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

CELKEM BEZ DPH

293 295,00