

# Soupis prací č. 241

## Objednávka č.

### Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

#### žst. Pha-Veleslavin, přejezd P9, v.č. 2 - oprava přejezdu, oprava výhybky

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
Pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč	Kč
	P		<b>Materiál</b>							
1	M	5963102080	Přejezd celopryžový Rosehill Baseplated Rail pro zatížené komunikace spínány přírubami, náběhový klín	kus						
2	M	5963102050	Přejezd celopryžový Rosehill Baseplated Rail pro zatížené komunikace spínány přírubami panel vnitřní	kus						
3	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnny-obrusná vrstva	t						
4	M	5963146005	Asfaltový beton ACO 8 50/70 jemnozrnny-obrusná vrstva	t						
5	M	5961170060	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R190 pro jazky ohnutý	kus						
6	M	5961170065	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R190 pro jazky přímý	kus						
7	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t						
	P		<b>Výkony</b>							
	P		<b>v.č. 2</b>							
8	K	5905080020	Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné	m2						
9	K	5906005040	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus						
10	K	5906005050	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus						
11	K	5905030120	Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3						
	VV		<i>Výměna šterkového lože v části výhybky a v místě přejezdové konstrukce</i>							
12	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce	m3						
13	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus						
14	K	5911011020	Výměna jazků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	m						
15	K	5907015016	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m						
16	K	5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m						
17	K	5905015020	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosů přes 10 cm do 20 cm	m2						
18	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar						
19	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů bez osazení kluzných podložek	m						
20	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů bez odstranění kluzných podložek	m						
21	K	5910070010	Základní reprofilace kolejnicových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování	m						
22	K	5911313020	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus						
	P		<b>Přejezd P9</b>							
23	K	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus						
24	K	5913235030	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm	m						
25	K	5913240030	Odstanění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 30 cm	m2						
26	K	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm	m2						
27	K	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m						
28	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3						
29	K	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2						
30	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3						
31	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar						
	VV		<i>svařování ,odstraňování defekt. Vad kolejnic TO</i>							
32	K	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m						
33	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km						
	VV		<i>zdvih nivelety o cca 10 cm zhlaví ve stanicích a výběh do tratě</i>							
	P		<b>Odpady + Přepravy</b>							
34	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t						
	VV		<i>doprava živice</i>							
35	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t						
	VV		<i>doprava štěrku Krhanice</i>							
36	K	VRN9	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Ostatní komunikace	kus						
37	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t						
38	K	9902201200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 350 km	t						
	VV		<i>přeprava přejezdových konstrukcí</i>							
39	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t						
	VV		<i>přeprava odpadů na skládku Veleslavin - Středokluky 15 km</i>							

Soupis prací č. 241

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

žst. Pha-Veleslavín, přejezd P9, v.č. 2 - oprava přejezdu, oprava výhybky

Fakturované položky								
Pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč		Kč
40	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t				
	VV		<i>Uložení štěrku 135 t</i>					
41	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t				
	VV		<i>Uložení živice na skládku 85 t</i>					
42	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t				
	VV		<i>rozvoz a svoz vyzískaných pražců</i>					
43	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus				
	VV		<i>řezačka, válec</i>					
44	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus				
	VV		<i>MHS, ASPV, pluh, LOKO</i>					
	P		<b>VRN</b>					
45	K	VRN3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 1 500 001 Kč do 2 500 000 Kč včetně	%				
<b>Celkem:</b>								<b>1 913 444,09</b>

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha  
ST Praha západ

Datum: 13.06.2023

Datum: 13.06.2023