

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kroměříž, Fügnerová

Objekt ZL: 1 OPRAVA VODOVODU ULICE FÜGNEROVA, KM

Objednatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Zhotovitel: VHS Brno, a.s.

Místo: ulice Fügnerova

Zpracoval: xxx

Datum: 4. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 87 Potrubí z trub z plastických hmot -155 640,88

70	R	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	15,000	xxx	xxx
71	R	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	-53,500	xxx	xxx
72	R	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	-44,000	xxx	xxx
74	R	87-01	Potrubí PE100RC typ3 SDR17 DN100 /D110/ trubka 12m	m	-12,000	xxx	xxx
75	R	87-02	Potrubí PE100RC typ 3 SDR17 DN100 /D110/ náviny 100m, 50m	m	-150,000	xxx	xxx
75	R	R1	Potrubí PE100RC typ 2 SDR17 DN100 /D110/ náviny 100m, 50m	m	162,000	xxx	xxx
76	R	87-03	Potr. pro vod. příp. PE-LD 40 PN10 DN25 /32x4,4/	m	15,000	xxx	xxx
3*4+2*1,5					15,000		
77	R	87-04	Potr. pro vod. příp. PE-LD 40 PN10 DN32 /40x5,5/	m	-53,500	xxx	xxx
78	R	87-05	Potr. pro vod. příp. PE-LD 40 PN6 DN50/63x5,8/	m	-44,000	xxx	xxx
83	R	87-13	Vybourání stáv. litin. řadu vč. armatur a odvozu	m	-165,000	xxx	xxx
85	R	87-20	Proviz. rozvod vody PE-LD 40 D32 /DN25/ dod. potr.	m	-115,000	xxx	xxx
86	R	87-21	Proviz. rozvod vody PE-LD 40 D40 /DN32 /dod. potr.	m	-56,000	xxx	xxx
87	R	87-22	Proviz. rozvod vody PE-LD 40 D50 /DN40 /dod. potr.	m	-52,000	xxx	xxx
88	R	87-23	Proviz. rozvod vody PE-LD 40 D63 /DN40/dod. potr.	m	-52,000	xxx	xxx
89	R	87-24	Provizorní rozvod vody DN25,63 sestavení	kpl	-1,000	xxx	xxx
90	R	87-25	Proviz. rozvod-napojení na řad 2-7-2-2 / dle zákresu v PD /	kpl	-1,000	xxx	xxx
91	R	87-26	Provizorní rozvod-tlaková zkouška	m	-275,000	xxx	xxx
92	R	87-27	Prov. rozvod - proplach /desinfekce /	m	-275,000	xxx	xxx
93	R	87-29	Provizorní rozvod-rozbor vody	kpl	-2,000	xxx	xxx
94	R	87-30	Provizorní rozvod - demontáž	kpl	-1,000	xxx	-7 920,00

## 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení -7 168,11

98	R	891163111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25	kus	-5,000	xxx	xxx
102	R	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	5,000	xxx	xxx
107	R	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	-5,000	xxx	xxx
113	R	89-04	Zemní zákop. souprava teleskopická Hawle č.9500 pro Š DN80-150 /1,3-1,8m/	kus	1,000	xxx	xxx
114	R	89-05	Ul. poklop samonivel. KASI č.1750	kus	1,000	xxx	xxx
115	R	89-06	Univ. podkl. deska pod ul. pokl. šoup. samonivel. č.3481	kus	1,000	xxx	xxx
119	R	89-10	Navrtávací pas lit. HAKU č. 5310 na potr. PE DN100	kus	5,000	xxx	xxx
120	R	89-11	Šoupátko pro dom. přípojky HAWLE č.2681 -2"-1"	kus	5,000	xxx	xxx
121	R	89-12	Šoupátko pro dom. přípojky HAWLE č.2630-1"	ks	-10,000	xxx	xxx
122	R	89-13	Soupr. zemní teleskop. pro dom. šoupátka Hawle č. 9601	kus	-5,000	xxx	xxx
123	R	89-14	Uliční poklop pro dom. šoupátka samonivelační č.1650 KASI	kus	-5,000	xxx	xxx
124	R	89-15	Univ. podkl. deska pod ul. pokl. šoup. samonivel. č.3481	kus	-5,000	xxx	xxx

## 91 Doplnující práce na komunikaci -48 648,60

138	R	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. závlivkou	m	-214,500	226,80	xxx
-----	---	--------------	---	---	----------	--------	-----

**Celkem**

**-211 457,59**