

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba – hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Milan Veleba, odbor dopravy a silničního hospodářství

K výkonu technického a finančního dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: OTHERM CB s.r.o.

se sídlem: Lidická 2118, 37007, Č. Budějovice

IČO: 26068982

DIČ: CZ26068982

Bankovní spojení: ČSOB v Č: Budějovicích, č. ú. 187833255/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích,

oddíl C, vložka 11993

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Filip Schneiderfer, jednatel firmy

Ve věcech smluvních:

Ing. Filip Schneiderfer, jednatel

tel. č.

Ve věcech technických:

Ing. Zdeněk Šísl

tel. č.

Vedením stavby je pověřen:

Ing. Miloš Znoj

tel. č.

Zástupce stavbyvedoucího

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Mgr. Bedřich Vrkoč

tel. č.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Šísl

tel. č.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zajištění nových oken a výměnu stávajících oken za nová, která mají požadovanou neprůzvučnost na nemovitostech dle příslušné projektové dokumentace. Součástí zakázky je dále provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl spojených s jejich montáží a nutných k úplnému dokončení zakázky, a to v rozsahu a kvalitě specifikované zadávací dokumentací veřejné zakázky, projektovou dokumentací zpracovanou firmou Tangenta spol. s r.o., České Budějovice, IČO: 26086310 a dle podmínek sjednaných v této smlouvě.

Předmětem plnění je zejména:

- seznámení vlastníků dotčených nemovitostí s realizačními opatřeními a jejich termínem provádění
 - zaměření každého stávajícího stavebního otvoru pro instalaci oken
 - zajištění výrobní dokumentace nových oken a její projednání s příslušnými zástupci památkové péče v případě řešení nemovitostí s památkovou ochranou
 - zajištění oken požadovaných parametrů
 - instalace (montáž) oken do vybraného objektu včetně případných souvisejících úprav dle PD (vybourání stávajících oken a parapetů, montáž nových oken + parapetů, potřebné zednické, malířské aj. práce spojené se zčištěním, zateplením ostění, úpravou kolem nových oken, příp. oplechování podokeníků)
 - zajištění stvrzení „Dohody řešící právní vztahy vzniklé s výměnou oken, jejich předáním a převzetím včetně prací realizovaných v souvislosti s jejich výměnou v rámci odstraňování hlukové zátěže“ u každého řešeného objektu – předání těchto dohod stvrzených všemi stranami (vlastníkem popř. nájemcem řešené nemovitosti či bytu, zhotovitelem díla, investorem nebo jeho zástupcem – technickým a finančním dozorem akce) zadavateli je nezbytnou součástí předávaného díla a tento doklad u každého řešeného objektu je podmínkou řádně dokončeného díla
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle zadávací dokumentace, zavazuje k provedení díla:

„Realizace individuálních protihlukových opatření – Vyšší Brod a Prachatice“

3. Místo stavebních prací:

Vyšší Brod

ulice Kaplická: 27, 142, 143

ulice Míru: 82, 150, 178, 262

ulice Studánecká: 192, 227, 237, 355

Náměstí: 44, 45, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 81, 174

Prachatice

ulice Krumlovská: 128, 235, 237, 250

ulice Vodňanská: 351, 384

ulice Slámová: 27, 461

Staré Prachatice: 13

4. Druh výstavby: předmět díla je investičního charakteru.
5. Požadované parametry osazovaných oken (dle projektové dokumentace)

plastová okna:

- a) nerecyklovaný materiál
- b) minimálně pětikomorový profil třídy A, tloušťka pohledových stěn rámu a křídla min. 3 mm
- c) minimální stavební hloubka rámu 82 mm
- d) součinitel prostupu tepla celého okna $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- e) dvoustupňové těsnění (dešťová a větrová zábrana odděleny), dvakrát dorazové a jedno středové těsnění
- f) izolační dvojsklo s distančním tzv. „teplým“ plastovým rámečkem
- g) ocelová pozinkovaná výztuha po celém obvodu – min. tl. 1,5 mm u křídla a 2 mm uzavřená výztuha u rámu
- h) celoobvodové kování
- i) mikroventilace
- j) index vzduchové neprůzvučnosti dle projektové dokumentace

dřevěná okna:

- a) minimální stavební hloubka rámu 82 mm
- b) součinitel prostupu tepla celého okna $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

- c) dvoustupňové těsnění (dešťová a větrová zábrana odděleny), dvakrát dorazové a jedno středové těsnění
- d) izolační dvojsklo s distančním tzv. „teplým“ plastovým rámečkem
- e) celoobvodové kování
- f) mikroventilace
- g) index vzduchové neprůzvučnosti dle projektové dokumentace
- h) dřevěné profily budou provedeny z Euro profilu příslušné tloušťky, u atypických oken bude profil lepený minimálně ze tří lamel

dřevěná špaletová okna

- a) minimální stavební hloubka alespoň jednoho z křídel špaletového okna 50 mm
 - b) součinitel prostupu tepla celého okna $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - c) těsnění musí být ve vnějším i vnitřním křídle špaletového okna
 - d) v izolačním dvojskle bude distanční tzv. „teplý“ plastový rámeček
 - e) splnění návrhem požadovaného R_w dle specifikace projektové dokumentace bude pro každý jednotlivý případ (výrobek) doloženo certifikátem o vlastnostech výrobku
6. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec rozpočtu dle projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat na základě požadavku příslušných správních orgánů v rámci realizace zakázky nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami konkrétní řešené nemovitosti vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
 7. Pokud je v projektové dokumentaci uvedená barva oken bílá a vlastník požaduje jiný barevný odstín, je zhotovitel povinen tomuto požadavku vyhovět za podmínky, že úhrada nákladů s tímto spojených jde na vrub vlastníka nemovitosti. Doplatek za barevný odstín pak nepřekročí výši 10 % u jednostranného a 20 % u oboustranného provedení z nabídkové ceny okna. Jakékoliv další případné stavební a montážní práce nad rámec sjednaný touto smlouvou, které nelze označit jako vícepráce, řeší zhotovitel přímo s vlastníky objektů, s nimiž si sjedná způsob a výši úhrady těchto dalších prací.
 8. Zhotovitel se zavazuje, že stavební a montážní práce provede podle platných českých technických norem a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP. Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
 9. Součástí předmětu plnění je též zhotovení výrobní projektové dokumentace oken, případně předložení referenčního vzorku jejich profilace pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců při realizaci zakázky použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu.
 10. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky, za kterých má být realizována výměna oken uvedené v platném rozhodnutí – závazném stanovisku příslušného správního orgánu na úseku památkové péče.
 11. Případné odmítnutí realizace výměny oken ze strany vlastníka řešené nemovitosti po uskutečnění zaměření a zadání oken do výroby je rizikem zhotovitele. Objednatel nehradí v tomto případě zhotoviteli případnou poměrnou část sjednané ceny spojenou s realizací částečného plnění do doby sdělení takového odmítnutí.
 12. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto: realizace zakázky dle čl. II. bude dokončena:
 - nejpozději do 210 kalendářních dnů ode účinnosti smlouvy o dílo s následujícím dílčím termínem plnění:
 - nejpozději do 60 dní ode dne uzavření smlouvy o dílo dojde k zaměření každého stávajícího stavebního otvoru pro instalaci oken a objednateli bude předložen harmonogram vlastní realizace výměny oken v konkrétních objektech.
2. Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1 a 2 smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli samostatným předávacím protokolem.
3. Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to:

- a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele, nebo
- b) vyplýne – li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo
- c) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dní ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce Smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého hydrometeorologického úřadu.

Doba prodloužení bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci dříve uvedených.

- 4. Za situace, kdy zhotovitel nemohl realizovat práce směřující k plnění předmětu zakázky z důvodu, že mu nebyl umožněn vstup do nemovitosti jejím vlastníkem z objektivních důvodů, musí doložit písemnou žádost vlastníka nemovitosti. V případě, že objednatel žádosti písemným potvrzením vyhoví, doba plnění se prodlužuje o dobu, kdy zhotovitel nemohl zakázku realizovat.
- 5. V případě, že je realizace stavby přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, neběží po tuto dobu lhůta pro dokončení stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy. Běh této lhůty se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních a montážních prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka.

Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla.

IV. Cena za dílo

- 1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena díla bez DPH	10 989 865,34 Kč
<u>DPH 15 %</u>	<u>1 648 479,80 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	12 638 345,14 Kč

Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této smlouvě.

Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cen stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy o dílo.

- 2. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv

- na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
 4. Způsob sjednání změny ceny:
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude navržena nebo odsouhlasena zhotovitelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím stavebního a technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
 5. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
 6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
 - 6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému a finančnímu dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
 - 6.2. Vícepráce budou oceněny takto
na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým a finančním dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle cenové soustavy odsouhlasené objednatelem. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě a čase obvyklé.
 - 6.3. Méněpráce budou oceněny takto
do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým a finančním dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna **jedenkrát za měsíc** po odsouhlasení všech položek technickým a finančním dozorem ve výkazu provedené práce. Fakturované mohou být pouze dodavatelem kompletně předané a technickým a finančním dozorem bez vad a nedodělků převzaté ucelené části – realizované výměny oken dle projektové dokumentace za dotčené nemovitosti dle čísel popisných. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14** dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené

psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 80039-77627231/0710 s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 26068982 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
Konstantní symbol: 1148
Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez odkladu informovat objednatele.
5. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
7. Bude-li uzavřen finanční dodatek k této smlouvě o dílo, je zhotovitel povinen provádět oddělenou fakturaci tohoto dodatku. Ustanovení odstavce 1 se použije obdobně. V případě uzavření dodatku v souhrnné záporné hodnotě bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno na základě oboustranné dohody, která bude součástí tohoto dodatku.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré příkazy objednatele týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel je povinen k podpisu smlouvy o dílo předložit doklady požadované zákonem č. 22/1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů, v platném znění (certifikáty, prohlášení o shodě, atesty apod.). Budou předloženy doklady k rozhodujícím výrobkům (zejména pak výrobky oken), které budou užity k realizaci díla. Konkrétní výrobky oken takto doložené pak mohou být během realizace díla měněny pouze se souhlasem objednatele.
6. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené jejich výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel provede fotodokumentaci v řešených nemovitostech před a po realizaci výměny oken a tu předá objednateli v elektronické podobě na nosiči datových souborů.
8. V případě, že během provádění díla vzniknou pochybnosti o splnění požadovaných parametrů výrobků oken, je objednatel oprávněn zadat jejich ověření u akreditované zkušební laboratoře. Objednatel je oprávněn odebrat za účelem ověření zhotovitelem deklarovaných vlastností výrobky

oken určené pro provádění tohoto díla. Pokud tyto pochybnosti budou zkušebním protokolem akreditované zkušební laboratoře prokázány, nese veškeré náklady spojené s provedením zkoušek zhotovitel.

9. Způsobilost stavbyvedoucího – stavbyvedoucím může být pouze autorizovaná osoba ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Minimálně pak autorizovaný technik pro obor pozemní stavby. Zhotovitel je povinen předložit doklad o autorizaci osoby stavbyvedoucího k podpisu smlouvy o dílo. Osobu stavbyvedoucího pak může zhotovitel během realizace díla měnit pouze se souhlasem objednatele při splnění podmínky autorizace.
10. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen zabezpečit změnu osoby stavbyvedoucího či jeho zástupce, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, a to v případech, kdy:
 - a) kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění díla nejsou dostatečné nebo uspokojivé podle platných a účinných právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo
 - b) kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům smlouvy nebo
 - c) nejsou vykonávány pokyny objednatele, technického a finančního dozoru objednatele nebo autorského dozoru projektanta vydané podle smlouvy.
11. Pokud objednatel zjistí při plnění smlouvy u stavbyvedoucího či jeho zástupce naplnění některého z důvodů pro změnu podle odst. 10 písm. a) až c) čl. VI. této smlouvy, zašle zhotoviteli písemnou výtku, v níž zhotovitele informuje o naplnění některého z důvodů pro změnu stavbyvedoucího či jeho zástupce podle odst. 10 písm. a) až c) čl. VI. této smlouvy s odůvodněním daného porušení, vyzve jej ke zjednáání nápravy a k respektování povinností vyplývajících z odst. 10 písm. a) až c) čl. VI. této smlouvy.
12. Pokud objednatel po doručení písemné výtky dle předchozího odstavce zhotoviteli v průběhu plnění smlouvy zjistí u téhož stavbyvedoucího či jeho zástupce další naplnění kteréhokoliv z důvodů pro změnu stavbyvedoucího či jeho zástupce podle odst. 10 písm. a) až c) čl. VI. této smlouvy, objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen zabezpečit změnu stavbyvedoucího či jeho zástupce.
13. Zhotovitel je povinen navrhnout nového stavbyvedoucího či jeho zástupce do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti objednatele. Pokud zhotovitel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva prokazoval původním stavbyvedoucím kvalifikaci, nový stavbyvedoucí musí splňovat podmínky kvalifikace stanovené pro stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva. Nový stavbyvedoucí musí být odsouhlasen objednatelem postupem obdobným postupu podle odst. 14 čl. VI. této smlouvy.
14. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího z důvodů na straně zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud prostřednictvím původního stavbyvedoucího zhotovitel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva prokazoval kvalifikaci a nový stavbyvedoucí nebude splňovat podmínky kvalifikace stanovené na stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva
15. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. Investor a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
16. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. V případě povinnosti vyplývající ze zákona, je zhotovitel povinen vést elektronický stavební deník.
17. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
18. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyzoomí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

19. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
20. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
21. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým dozorem stavebníka a osobou oprávněnou jednat ve věci provádění stavby dle této smlouvy.
22. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele – technický a finanční dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a technický dozor je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému dozoru do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
23. Zhotovitel je povinen dílo provádět podle harmonogramu předloženého objednateli podle čl. III. odst. 1 této smlouvy o dílo.
24. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh realizace díla nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu realizace díla, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

VII. Předání staveniště

1. Staveništěm jsou jednotlivé obytné domy. Převzetí prostor, v nichž se budou stavební a montážní práce provádět, si zhotovitel bude domlouvat postupně s vlastníky jednotlivých objektů či bytů. Vzhledem k charakteru staveniště dojde k jeho předání pouze formou podepsání protokolu o předání a převzetí staveniště, nejpozději do 10 pracovních dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
2. Zhotovitel je povinen v termínu stanoveném objednatelem dle odst. 1 čl. VII. této smlouvy předávané staveniště od objednatele převzít. Pokud se zhotovitel k převzetí staveniště nedostaví nebo odmítne staveniště převzít způsobem dle odst. 1 čl. VII. této smlouvy, může mu objednatel udělit sankci. Zhotovitel také odpovídá objednateli za škodu vzniklou zpožděním postupu realizace díla v důsledku nepřevzetí staveniště způsobem dle odst. 1 čl. VII. této smlouvy. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu finančně uhradit.
3. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště, provozováním a následným uvedením dotčených prostor řešených nemovitostí do řádného stavu jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi (dotčené řešené nemovitosti – obytné domy) udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen řádně udržovat též přístupové prostory k jednotlivým bytům či místnostem, které využívá a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v

prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

5. Rozhodnutí či závazná stanoviska správních orgánů již vydaná ve věci provádění stavebních prací, budou předána nejpozději při předání staveniště.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Předmět díla bude předán na místě samém. Dílo bude předáno na základě „Dohody řešící právní vztahy vzniklé s výměnou oken, jejich předáním a převzetím včetně prací realizovaných v souvislosti s jejich výměnou v rámci odstraňování hlukové zátěže“, která je přílohou této smlouvy, bez vad a nedodělků oprávněnému zástupci objednatele a vlastníků dotčených nemovitostí.

Na závěr po dokončení celé akce se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí kompletního díla, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým a finančním dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění a cena předávaného díla.

2. Po skončení montážních a stavebních prací v jednotlivých bytech provede zhotovitel proškolení uživatele bytu s obsluhou a údržbou oken a předat návod k obsluze a údržbě oken.
3. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení:
 - dohody řešící právní vztahy vzniklé s výměnou oken, jejich předáním a převzetím včetně prací realizovaných v souvislosti s jejich výměnou v rámci odstraňování hlukové zátěže
 - příslušné revizní zprávy, atesty, certifikáty
 - stavební deník (případně deníky),
 - dokumentaci prokazující kvalitu provedeného díla dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších a navazujících předpisů,
 - doklady o likvidaci stavebního odpadu,
 - fotodokumentaci před a po realizaci výměny oken
5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné závěrečné předání kompletního díla.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Záruční doba se poskytuje po dobu **60 měsíců na stavební a montážní práce a 120 měsíců na vlastnosti oken.**
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla, resp. jeho části. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které vlastník bytu či domu zjistí a které včas písemně zhotoviteli oznámí. Práva ze záruky dle tohoto článku přejdou na vlastníky domu či bytu třístrannou dohodou (vlastník bytu či domu, zhotovitel, investor) řešící právní vztahy vzniklé s výměnou oken, jejich předáním a převzetím včetně prací realizovaných v souvislosti s jejich výměnou v rámci odstraňování hlukové zátěže. Po převzetí oken na základě uvedených dohod je oprávněn uplatňovat vlastník domu či bytu práva z poskytnuté záruky dle této smlouvy.
5. V případě vlastníkem domu či bytu uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 pracovních dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
6. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 10 dní v případě vážné závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených v odstavci 6. tohoto článku smlouvy, má vlastník bytu či domu právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
8. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 5. a 6. a 7. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím vlastníku domu či bytu vznikne nebo kterou budou na vlastníku domu či bytu v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí vlastníku domu či bytu zhotovitel.

X. Zvláštní ujednání

1. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - Oceněný soupis prací včetně výkazu výměr opatřený kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby oprávněné za zhotovitele jednat
 - Dohoda řešící právní vztahy vzniklé s výměnou oken, jejich předáním a převzetím včetně prací realizovaných v souvislosti s jejich výměnou v rámci odstraňování hlukové zátěže
2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací včetně výkazu výměr shodný s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný osobou oprávněnou k podpisu této smlouvy.
3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
4. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
5. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atp.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2033, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícími situaci na Ukrajině ve znění Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podílejících se na provádění tohoto díla. Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po písemném upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Objednatel je oprávněn odstoupit bez dalšího od smlouvy také za situace, kdy zhotovitel nesplní dílčí termín plnění díla. Nedodržení konečného a dílčího termínu pro plnění díla se považuje za podstatný způsob porušení smlouvy a účinky

- odstoupení nastávají bezodkladně po jeho oznámení. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
- Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit také z důvodu nepodstatného porušení smluvních povinností, uvedených v čl. VI. Způsob provádění díla této smlouvy o dílo. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
 - Za situace, kdy objednatel odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku, uhradí zhotoviteli pouze kompletně předané a technickým a finančním dozorem bez vad a nedodělků převzaté ucelené části – realizované výměny oken dle projektové dokumentace za dotčené nemovitosti dle čísel popisných.
 - Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
 - Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
 - Pokud činnost zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám, pokud možno, předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
 - Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
 - Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
 - V případě, kdy bude v důsledku vady na díle, která se projeví v záruční době, způsobena jakákoliv škoda vlastníkovu bytu či domu, kde byla výměna oken prováděna, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit.

XII. Bankovní záruky, pojištění

- Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši 600 000,-- Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1 a 2, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
- V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
- Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 2.
- Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 10 000 000,-- Kč, jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo.

XIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nepřevzme staveniště dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
2. Jestliže zhotovitel nedokončí dílo včetně předání dokladů v rozsahu a termínu sjednaném v čl. III. odst. 1 této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **15. 000,-- Kč**. Tato platba nezbujuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
3. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. VI odst. 9, 10, 12 a 13., čl. X odst. 9 a dále povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1 a 2 smlouvy je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **20. 000 Kč** za každé jednotlivé porušení.
4. Z důvodu nedodržení stanoveného postupu při řádném uplatnění reklamace a termínu nástupu a zahájení prací na odstranění vad v záruční době dle čl IX odst. 5 a 6 je zhotovitel povinen vlastníku bytu či domu uhradit smluvní pokutu **5. 000,-- Kč** za každý den prodlení.
5. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozího ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla.
6. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
7. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0, 05 %** z ceny díla.
8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
9. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku.
10. V případě, kdy má být smluvní pokuta uhrazena vlastníku bytu či domu, uhradí jí zhotovitel na písemnou výzvu vlastníka na jím sdělený bankovní účet.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků.
4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy.
6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 391/2023/RK-65 ze dne 13. 4. 2023.
7. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží její elektronický originál.
8. Smlouva obsahuje **12** stran textu.

V Českých Budějovicích dne

V Č.Budějovicích dne

z a o b j e

Elektronický podpis - 12.6.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : MUDr. Martin Kuba
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 2012.2023 12:17:21+000 +0100

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

z a z h o t o v i t e l e :

Ing. Filip
Schneedorfer

Digitálně podepsal Ing. Filip
Schneedorfer
Datum: 2023.06.02 16:16:58 +02'00'

Ing. Filip Schneedorfer
jednatel společnosti

D o h o d a

řešící právní vztahy vzniklé s výměnou oken, jejich předáním a převzetím včetně prací realizovaných v souvislosti s jejich výměnou v rámci odstraňování hlukové zátěže.

Ve smyslu ustanovení § 30 odst. 1 Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění (dále jen zákon) je Jihočeský kraj, jako vlastník silnic II. a III. tříd na svém území, povinen technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistit, aby hluk z uvedených PK nepřekračoval stanovené limity pro stavby pro bydlení. Jedním z těchto opatření je náhrada dosavadních oken za okna zajišťující snížení hlukové zátěže pod stanovené limity. V souladu s výše uvedeným ustanovením zákona byla provedena 24hodinová měření hluku z dopravy v dané lokalitě a následně byla výpočtem ekvivalentních hladin akustického tlaku doporučena předmětná nemovitost k realizaci individuálního protihlukového opatření. Na základě těchto podkladů, projektové dokumentace a po vzájemné dohodě zúčastněných stran bylo přijato opatření k výměně oken, a to za následujících podmínek:

Zúčastněné strany

a) Vlastník (nájemce*) nemovitosti:

..... (jméno, příjmení, č. OP)

..... (adresa nemovitosti)

b) Zhotovitel: **OTHERM CB s.r.o.**

se sídlem: Lidická 2118, 37007, Č. Budějovice

IČO: 26068982

zastoupený Ing. Milošem Schneedorferem, jednatelem firmy

c) Investor:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

zastoupený MUDr. Martinem Kubou, hejtnanem Jihočeského kraje

jehož jménem jedná na základě příkazní smlouvy č. příkazce a č. příkazníka

ze dnefirma:

....., IČO:

zastoupená

VI. Přechod vlastnictví

Ve smyslu ust. § 505 odst. 1 občanského zákoníku je součástí věci vše co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí. V souladu s tímto ustanovením zákona se dnem zabudování stávají okna součástí shora uvedené nemovitosti a jsou od toho dne ve vlastnictví vlastníka této nemovitosti.

VII. Odpovědnost za vady a záruční doba

Zhotovitel odpovídá za vady, které má zhotovená věc při převzetí vlastníkem nemovitosti jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí oken. Odpovědnost za vady včetně záruční doby se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, přičemž platí, že:

- a) dnem předání a převzetí oken a prací s tím souvisejících přechází právo uplatňovat vady a nedodělky, jakož i právo vyplývající z poskytnuté záruky u zhotovitele na vlastníka nemovitosti.
- b) zhotovitel poskytuje na instalovaná okna a provedené práce záruční dobu, která činí měsíců.

VIII. Společná ustanovení

Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu, resp. doručením podepsaného návrhu dohody jejímu navrhovateli. Je vyhotovena v výtiscích, z nichž každá ze zúčastněných stran obdrží po výtiscích.

Nedílnou součástí této dohody je její druhá část, kterou se zúčastněné strany zavazují podepsat po instalaci oken a jejich předání vlastníkovi nemovitosti. Zúčastněné strany prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či omylu, na důkaz čehož jí také podepisují.

V dne

.....
za vlastníka

.....
za zhotovitele

.....
za investora

.....
za nájemce

Č á s t 2.

I. Soupis vad a nedodělků

.....
.....
.....(vady a nedodělky zjištěné při převzetí oken)
.....
.....
.....(termín a způsob jejich odstranění)

II. Předání oken

Podpisem tohoto protokolu zhotovitel a současně investor zabudovaná okna a provedené práce související s jejich výměnou v nemovitosti vlastníka tomuto vlastníkovi předává a vlastník nemovitosti tato okna a práce bez výhrad / s výhradami uvedenými v předchozím článku ** přebírá. Tímto dnem začíná běžet záruční doba a současně přechází na vlastníka nemovitosti i nebezpečí vzniku případných škod na předané věci.

V dne

.....
za vlastníka

.....
za zhotovitele

.....
za investora

.....
za nájemce

* protokol musí být vždy podepsán vlastníkem nemovitosti, přítomnost a podpis případného nájemce je žádoucí

** nehodící se škrtně

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-004
Stavba: Realzace protihlukových opatření 2023/1

KSO:
Místo: Jihočeský kraj

CC-CZ:
Datum: 24.03.2023

Zadavatel:
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ: 26068982
DIČ: CZ26068982

Projektant:
Tangenta s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Petr Zbořil

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **10 989 865,34**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	10 989 865,34	1 648 479,80

Cena s DPH **12 638 345,14**
v **CZK**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023-004		
Stavba:	Realizace protihlukových opatření 2023/1		
Místo:	Jihočeský kraj	Datum:	24.03.2023
Zadavatel:	Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.	Projektant:	Tangenta s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.
Uchazeč:	OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice	Zpracovatel:	Petr Zbořil

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		10 989 865,34	12 638 345,14
2020-017	Protihluková opatření - Vyšší Brod	9 234 535,72	10 619 716,08
001	Kaplická 27, Vyšší Brod	198 111,58	227 828,32
002	Kaplická 142, Vyšší Brod	165 480,58	190 302,67
003	Kaplická 143, Vyšší Brod	115 619,31	132 962,21
004	Míru 82, Vyšší Brod	874 633,00	1 005 827,95
005	Míru 150, Vyšší Brod	85 881,37	98 763,58
006	Míru 178, Vyšší Brod	603 751,41	694 314,12
007	Míru 262, Vyšší Brod	161 709,11	185 965,48
008	Náměstí 44, Vyšší Brod	629 500,88	723 926,01
009	Náměstí 45, Vyšší Brod	310 568,45	357 153,72
010	Náměstí 64, Vyšší Brod	408 543,65	469 825,20
011	Náměstí 65, Vyšší Brod	340 216,63	391 249,12
012	Náměstí 66, Vyšší Brod	477 169,08	548 744,44
013	Náměstí 67, Vyšší Brod	366 449,60	421 417,04
014	Náměstí 68, Vyšší Brod	322 075,63	370 386,97
015	Náměstí 69, Vyšší Brod	155 800,90	179 171,04
016	Náměstí 70, Vyšší Brod	665 433,53	765 248,56
017	Náměstí 71, Vyšší Brod	607 168,71	698 244,02
018	Náměstí 72, Vyšší Brod	701 684,86	806 937,59
019	Náměstí 74, Vyšší Brod	200 126,05	230 144,96
020	Náměstí 76, Vyšší Brod	106 298,06	122 242,77
021	Náměstí 78, Vyšší Brod	443 013,60	509 465,64
022	Náměstí 81, Vyšší Brod	463 514,25	533 041,39
023	Náměstí 174, Vyšší Brod	174 826,68	201 050,68
024	Studánecká 192, Vyšší Brod	150 809,47	173 430,89
025	Studánecká 227, Vyšší Brod	98 466,82	113 236,84
026	Studánecká 237, Vyšší Brod	69 104,49	79 470,16
027	Studánecká 355, Vyšší Brod	29 054,02	33 412,12
099	Vedlejší rozpočtové náklady	309 524,00	355 952,60
2020-019	Protihluková opatření - Prachatice_2 etapa	1 755 329,62	2 018 629,06
001	Krumlovská 128, Prachatice	60 145,32	69 167,12
002	Krumlovská 235, Prachatice	98 554,48	113 337,65
003	Krumlovská 237, Prachatice	139 462,38	160 381,74
004	Krumlovská 250, Prachatice	134 109,17	154 225,55
009	Slámova 27, Prachatice	270 887,88	311 521,06
010	Slámova 461, Prachatice	451 641,43	519 387,64
011	Staré Prachatice 13, Prachatice	277 380,21	318 987,24
012	Vodňanská 351, Prachatice	152 877,67	175 809,32
013	Vodňanská 384, Prachatice	94 461,08	108 630,24
099_2	Vedlejší rozpočtové náklady	75 810,00	87 181,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

001 - Kaplická 27, Vyšší Brod

KSO:

Místo: Vyšší Brod

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangentia s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

198 111,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	198 111,58	15,00%	29 716,74

Cena s DPH

v CZK

227 828,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

001 - Kaplická 27, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

198 111,58

HSV - Práce a dodávky HSV

27 508,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 798,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 188,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 350,00

997 - Přesun sutě

2 161,37

998 - Přesun hmot

2 010,16

PSV - Práce a dodávky PSV

170 603,08

763 - Konstrukce suché výstavby

1 005,70

764 - Konstrukce klempířské

1 290,00

766 - Konstrukce truhlářské

166 967,50

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 339,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

001 - Kaplická 27, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

198 111,58

D	HSV	Práce a dodávky HSV					27 508,50
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					9 798,90
1	K	346272236	Přizdívka z pórabetonových tvárníc tl 100 mm	m2	26,700	367,00	9 798,90
	VV		4,45*2*0,6*5		26,700		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					11 188,07
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	20,475	139,00	2 846,03
	VV		(4,45*5)*0,6		13,350		
	VV		(5,7*5)*0,25		7,125		
	VV		Součet		20,475		
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	3,750	220,00	825,00
	VV		1,25*5*0,6		3,750		
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	3,825	88,00	336,60
	VV		3,75*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,825		
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	20,475	201,00	4 115,48
	VV		(4,45*5)*0,6		13,350		
	VV		(5,7*5)*0,25		7,125		
	VV		Součet		20,475		
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	44,500	38,00	1 691,00
	VV		(4,45*5)*2		44,500		
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	23,363	12,00	280,36
	VV		(4,45*5)		22,250		
	VV		22,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		23,363		
8	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	23,363	23,00	537,35
	VV		22,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		23,363		
9	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	6,250	89,00	556,25
	VV		1,25*5		6,250		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 350,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,000	45,00	1 350,00
11	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých včetně křidel pl do 2 m2	m2	10,000	100,00	1 000,00
D	997	Přesun sutě					2 161,37
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,652	1 331,00	867,81
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,652	237,00	154,52
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,560	11,00	215,16
	VV		0,652*30 'Přepočtené koeficientem množství		19,560		
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,652	87,00	56,72
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,652	1 330,00	867,16
D	998	Přesun hmot					2 010,16
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,666	754,00	2 010,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV			Práce a dodávky PSV				170 603,08
D 763			Konstrukce suché výstavby				1 005,70
18	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety)	m	22,250	26,00	578,50
	VV		4,45*5		22,250		
19	M	23152210	<i>tmel silikonový trvale pružný</i>	kg	0,890	480,00	427,20
	VV		22,25*0,04 *Přepočtené koeficientem množství		0,890		
D 764			Konstrukce klempířské				1 290,00
20	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu)	m	6,250	192,00	1 200,00
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
D 766			Konstrukce truhlářské				166 967,50
22	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	5,000	55,00	275,00
23	K	766621002.1	Montáž dřevěných oken s rámem do zdiva	m	10,000	325,00	3 250,00
	VV		2*5		10,000		
24	M	61110011.1	<i>Okno dřevěné 1250x1600mm, dodávka, (specifikace dle PD)</i>	ks	5,000	30 778,00	153 890,00
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	10,000	51,00	510,00
26	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	5,000	279,00	1 395,00
27	M	60794000.1	<i>deska parapetní dřevěná vnitřní</i>	m	6,875	996,00	6 847,50
	VV		1,25*5		6,250		
	VV		6,25*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		6,875		
28	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	20,00	800,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				1 339,88
29	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,125	30,00	213,75
	VV		(5,7*5)*0,25		7,125		
30	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,475	55,00	1 126,13
	VV		(4,45*5)*0,6		13,350		
	VV		(5,7*5)*0,25		7,125		
	VV		Součet		20,475		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

002 - Kaplická 142, Vyšší Brod

KSO:

Místo: Vyšší Brod

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangentia s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

165 480,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	165 480,58	15,00%	24 822,09

Cena s DPH

v CZK

190 302,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

002 - Kaplická 142, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

165 480,58

HSV - Práce a dodávky HSV	17 668,42
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 258,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 753,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 830,00
997 - Přesun sutě	1 750,33
998 - Přesun hmot	1 075,20
PSV - Práce a dodávky PSV	147 812,16
763 - Konstrukce suché výstavby	894,96
764 - Konstrukce klempířské	1 050,00
766 - Konstrukce truhlářské	144 686,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 180,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

002 - Kaplická 142, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

165 480,58

D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 668,42
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 258,96
1	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 100 mm	m2	8,880	367,00	3 258,96
	VV		1,85*2*0,6*4		8,880		
	VV		Součet		8,880		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 753,93
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	18,080	139,00	2 513,12
	VV		(4,95*4)*0,6		11,880		
	VV		(6,2*4)*0,25		6,200		
	VV		Součet		18,080		
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	3,000	220,00	660,00
	VV		1,25*4*0,6		3,000		
	VV		Součet		3,000		
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	3,060	88,00	269,28
	VV		3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,060		
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	18,080	201,00	3 634,08
	VV		(4,95*4)*0,6		11,880		
	VV		(6,2*4)*0,25		6,200		
	VV		Součet		18,080		
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	39,600	38,00	1 504,80
	VV		4,95*4*2		39,600		
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	20,790	12,00	249,48
	VV		4,95*4		19,800		
	VV		19,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,790		
8	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	20,790	23,00	478,17
	VV		19,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,790		
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	5,000	89,00	445,00
	VV		1,25*4		5,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 830,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	45,00	900,00
11	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	9,300	100,00	930,00
D	997		Přesun sutě				1 750,33
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,528	1 331,00	702,77
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,528	237,00	125,14
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,840	11,00	174,24
	VV		0,528*30 'Přepočtené koeficientem množství		15,840		
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,528	87,00	45,94
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,528	1 330,00	702,24
D	998		Přesun hmot				1 075,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,426	754,00	1 075,20
D PSV			Práce a dodávky PSV				147 812,16
D 763			Konstrukce suché výstavby				894,96
18	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety)	m	19,800	26,00	514,80
VV			4,95*4				19,800
19	M	23152210	tmel silikonový trvale pružný	kg	0,792	480,00	380,16
VV			19,8*0,04 'Přepočtené koeficientem množství				0,792
D 764			Konstrukce klempířské				1 050,00
20	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu)	m	5,000	192,00	960,00
VV			1,25*4				5,000
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
D 766			Konstrukce truhlářské				144 686,80
22	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	4,000	55,00	220,00
23	K	766621002.1	Montáž dřevěných oken s rámem do zdiva	m	24,800	325,00	8 060,00
VV			6,2*4				24,800
24	M	61110011.1	Okno dřevěné 1250x1850mm, dodávka, (specifikace dle PD)	ks	4,000	31 937,00	127 748,00
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	24,800	51,00	1 264,80
26	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	4,000	279,00	1 116,00
27	M	60794000.1	deska parapetní dřevěná vnitřní	m	5,500	996,00	5 478,00
VV			1,25*4				5,000
VV			5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				5,500
28	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	20,00	800,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				1 180,40
29	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,200	30,00	186,00
VV			(6,2*4)*0,25				6,200
30	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,080	55,00	994,40
VV			(4,95*4)*0,6				11,880
VV			(6,2*4)*0,25				6,200
VV			Součet				18,080

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realzace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

003 - Kaplická 143, Vyšší Brod

KSO:

Místo: Vyšší Brod

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangenta s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

115 619,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	115 619,31	15,00%	17 342,90

Cena s DPH

v CZK

132 962,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

003 - Kaplická 143, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

115 619,31

HSV - Práce a dodávky HSV

11 628,72

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 915,74

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 465,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 331,00

997 - Přesun sutě

1 226,55

998 - Přesun hmot

689,91

PSV - Práce a dodávky PSV

103 990,59

763 - Konstrukce suché výstavby

569,52

764 - Konstrukce klempířské

838,80

766 - Konstrukce truhlářské

101 815,84

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

766,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

003 - Kaplická 143, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

115 619,31

D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 628,72
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 915,74
1	K	346272236	Přízdívka z pórabetonových tvárníc tl 100 mm	m2	5,220	367,00	1 915,74
	VV		1,45*2*0,6*3		5,220		
	VV		Součet		5,220		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 465,52
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	11,685	139,00	1 624,22
	VV		(4,2*3)*0,6		7,560		
	VV		(5,5*3)*0,25		4,125		
	VV		Součet		11,685		
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	2,340	220,00	514,80
	VV		1,3*3*0,6		2,340		
	VV		Součet		2,340		
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	2,387	88,00	210,06
	VV		2,34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,387		
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	11,685	201,00	2 348,69
	VV		(4,2*3)*0,6		7,560		
	VV		(5,5*3)*0,25		4,125		
	VV		Součet		11,685		
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	25,200	38,00	957,60
	VV		4,2*3*2		25,200		
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	13,230	12,00	158,76
	VV		4,2*3		12,600		
	VV		12,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,230		
8	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	13,230	23,00	304,29
	VV		12,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,230		
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	3,900	89,00	347,10
	VV		1,3*3		3,900		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 331,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	17,000	45,00	765,00
11	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	5,660	100,00	566,00
D	997		Přesun sutě				1 226,55
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,370	1 331,00	492,47
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,370	237,00	87,69
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,100	11,00	122,10
	VV		0,37*30 'Přepočtené koeficientem množství		11,100		
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,370	87,00	32,19
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,370	1 330,00	492,10
D	998		Přesun hmot				689,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,915	754,00	689,91
D PSV			Práce a dodávky PSV				103 990,59
D 763			Konstrukce suché výstavby				569,52
18	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety)	m	12,600	26,00	327,60
VV			4,2*3				12,600
19	M	23152210	tmel silikonový trvale pružný	kg	0,504	480,00	241,92
VV			12,6*0,04 'Přepočtené koeficientem množství				0,504
D 764			Konstrukce klempířské				838,80
20	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu)	m	3,900	192,00	748,80
VV			1,3*3				3,900
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
D 766			Konstrukce truhlářské				101 815,84
22	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	3,000	55,00	165,00
23	K	766621002.1	Montáž dřevěných oken s rámem do zdiva	m	16,500	325,00	5 362,50
VV			5,5*3				16,500
24	M	61110011.1	Okno dřevěné 1300x1450mm, dodávka, (specifikace dle PD)	ks	3,000	29 779,00	89 337,00
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	16,500	51,00	841,50
26	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	3,000	279,00	837,00
27	M	60794000.1	deska parapetní dřevěná vnitřní	m	4,290	996,00	4 272,84
VV			1,3*3				3,900
VV			3,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				4,290
28	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	50,000	20,00	1 000,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				766,43
29	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,125	30,00	123,75
VV			(5,5*3)*0,25				4,125
30	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11,685	55,00	642,68
VV			(4,2*3)*0,6				7,560
VV			(5,5*3)*0,25				4,125
VV			Součet				11,685

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realzace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

004 - Míru 82, Vyšší Brod

KSO:

Místo: Vyšší Brod

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangent s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

874 633,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	874 633,00	15,00%	131 194,95

Cena s DPH

v CZK

1 005 827,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

004 - Míru 82, Vyšší Brod

Místo:

Vyšší Brod

Datum:

24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant:

Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:

Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

874 633,00

HSV - Práce a dodávky HSV

77 460,64

3 - Svislé a kompletní konstrukce

13 366,14

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

40 989,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 395,00

997 - Přesun sutě

8 217,88

998 - Přesun hmot

4 492,33

PSV - Práce a dodávky PSV

797 172,36

763 - Konstrukce suché výstavby

3 729,00

764 - Konstrukce klempířské

4 275,60

766 - Konstrukce truhlářské

784 228,88

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 938,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

004 - Míru 82, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

874 633,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					77 460,64
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					13 366,14
1	K	346272236	Přízdívka z pórabetonových tvárcí tl 100 mm	m2	36,420	367,00	13 366,14
	VV		2*2*0,6*7		16,800		
	VV		2,050*2*0,6*7		17,220		
	VV		2*2*0,6*1		2,400		
	VV		Součet		36,420		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					40 989,29
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	75,575	139,00	10 504,93
	VV		(5,4*7+5,5*7+6,2)*0,6		49,500		
	VV		(6,8*7+6,9*7+8,4)*0,25		26,075		
	VV		Součet		75,575		
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	13,080	220,00	2 877,60
	VV		(1,4*7+1,4*7+2,2)*0,6		13,080		
	VV		Součet		13,080		
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	13,342	88,00	1 174,10
	VV		13,08*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		13,342		
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	75,575	201,00	15 190,58
	VV		(5,4*7+5,5*7+6,2)*0,6		49,500		
	VV		(6,8*7+6,9*7+8,4)*0,25		26,075		
	VV		Součet		75,575		
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	165,000	38,00	6 270,00
	VV		(5,4*7+5,5*7+6,2)*2		165,000		
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	86,625	12,00	1 039,50
	VV		(5,4*7+5,5*7+6,2)		82,500		
	VV		82,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		86,625		
8	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	86,625	23,00	1 992,38
	VV		82,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		86,625		
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	21,800	89,00	1 940,20
	VV		(1,4*7+1,4*7+2,2)		21,800		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					10 395,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	133,000	45,00	5 985,00
11	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých včetně křidel pl do 4 m2	m2	44,100	100,00	4 410,00
	VV		19,6+20,1+4,4		44,100		
D	997	Přesun sutě					8 217,88
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	2,479	1 331,00	3 299,55
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,479	237,00	587,52
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	74,370	11,00	818,07
	VV		2,479*30 'Přepočtené koeficientem množství		74,370		
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,479	87,00	215,67
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	2,479	1 330,00	3 297,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	998		Přesun hmot				4 492,33
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	5,958	754,00	4 492,33
D	PSV		Práce a dodávky PSV				797 172,36
D	763		Konstrukce suché výstavby				3 729,00
18	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety) (5,4*7+5,5*7+6,2)	m	82,500	26,00	2 145,00
	VV				82,500		
19	M	23152210	<i>tmelem silikonový trvale pružný</i>	kg	3,300	480,00	1 584,00
	VV		82,5*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		3,300		
D	764		Konstrukce klempířské				4 275,60
20	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu) (1,4*7+1,4*7+2,2)	m	21,800	192,00	4 185,60
	VV				21,800		
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
D	766		Konstrukce truhlářské				784 228,88
22	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	15,000	55,00	825,00
23	K	766621002.1	Montáž dřevěných oken s rámem do zdiva (6,8*7+6,9*7+8,4)	m	104,300	325,00	33 897,50
	VV				104,300		
24	M	61110011.1	<i>Okno dřevěné 1400x2000mm, dodávka, (specifikace dle PD)</i>	ks	7,000	45 155,00	316 085,00
25	M	61110011.2	<i>Okno dřevěné 1400x2050mm, dodávka, (specifikace dle PD)</i>	ks	7,000	45 935,00	321 545,00
26	M	61110011.3	<i>Okno dřevěné 2200x2000mm, dodávka, (specifikace dle PD)</i>	ks	1,000	77 688,00	77 688,00
27	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	104,300	51,00	5 319,30
28	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	15,000	279,00	4 185,00
29	M	60794000.1	<i>deska parapetní dřevěná vnitřní</i>	m	23,980	996,00	23 884,08
	VV		(1,4*7+1,4*7+2,2)		21,800		
	VV		21,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		23,980		
30	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	20,00	800,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				4 938,88
31	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m (6,8*7+6,9*7+8,4)*0,25	m2	26,075	30,00	782,25
	VV				26,075		
32	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	75,575	55,00	4 156,63
	VV		(5,4*7+5,5*7+6,2)*0,6		49,500		
	VV		(6,8*7+6,9*7+8,4)*0,25		26,075		
	VV		Součet		75,575		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realzace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

005 - Míru 150, Vyšší Brod

KSO:

Místo: Vyšší Brod

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangentia s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

85 881,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	85 881,37	15,00%	12 882,21

Cena s DPH

v CZK

98 763,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

005 - Míru 150, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

85 881,37

HSV - Práce a dodávky HSV

8 820,44

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 541,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 789,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 107,50

997 - Přesun sutě

858,58

998 - Přesun hmot

523,28

PSV - Práce a dodávky PSV

77 060,93

763 - Konstrukce suché výstavby

433,92

764 - Konstrukce klempířské

589,20

766 - Konstrukce truhlářské

75 461,76

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

576,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

005 - Míru 150, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

85 881,37

D	HSV	Práce a dodávky HSV					8 820,44
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					1 541,40
1	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 100 mm	m2	4,200	367,00	1 541,40
	VV		1,75*2*0,6*2		4,200		
	VV		Součet		4,200		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					4 789,68
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	8,810	139,00	1 224,59
	VV		(4,8*2)*0,6		5,760		
	VV		(6,1*2)*0,25		3,050		
	VV		Součet		8,810		
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	1,560	220,00	343,20
	VV		1,3*2*0,6		1,560		
	VV		Součet		1,560		
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	1,560	88,00	137,28
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	8,810	201,00	1 770,81
	VV		(4,8*2)*0,6		5,760		
	VV		(6,1*2)*0,25		3,050		
	VV		Součet		8,810		
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	19,200	38,00	729,60
	VV		(4,8*2)*2		19,200		
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	10,080	12,00	120,96
	VV		(4,8*2)		9,600		
	VV		9,6*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		10,080		
8	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	10,080	23,00	231,84
	VV		9,6*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		10,080		
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	2,600	89,00	231,40
	VV		1,3*2		2,600		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 107,50
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	14,500	45,00	652,50
11	K	968062356	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	4,550	100,00	455,00
D	997	Přesun sutě					858,58
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,259	1 331,00	344,73
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,259	237,00	61,38
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,770	11,00	85,47
	VV		0,259*30 *Přepočtené koeficientem množství		7,770		
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,259	87,00	22,53
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,259	1 330,00	344,47
D	998	Přesun hmot					523,28
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,694	754,00	523,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV			Práce a dodávky PSV				77 060,93
D 763			Konstrukce suché výstavby				433,92
18	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety)	m	9,600	26,00	249,60
	VV		4,8*2		9,600		
19	M	23152210	tmel silikonový trvale pružný	kg	0,384	480,00	184,32
	VV		9,6*0,04 *Přepočtené koeficientem množství		0,384		
D 764			Konstrukce klempířské				589,20
20	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu)	m	2,600	192,00	499,20
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
D 766			Konstrukce truhlářské				75 461,76
22	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	2,000	55,00	110,00
23	K	766621002.1	Montáž dřevěných oken s rámem do zdiva	m	12,200	325,00	3 965,00
	VV		6,1*2		12,200		
24	M	61110011.1	Okno dřevěné 1300x1750mm, dodávka, (specifikace dle PD)	ks	2,000	33 279,00	66 558,00
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	12,200	51,00	622,20
26	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	2,000	279,00	558,00
27	M	60794000.1	deska parapetní dřevěná vnitřní	m	2,860	996,00	2 848,56
	VV		1,3*2		2,600		
	VV		2,6*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		2,860		
28	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	20,00	800,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				576,05
29	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,050	30,00	91,50
	VV		(6,1*2)*0,25		3,050		
30	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,810	55,00	484,55
	VV		(4,8*2)*0,6		5,760		
	VV		(6,1*2)*0,25		3,050		
	VV		Součet		8,810		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

006 - Míru 178, Vyšší Brod

KSO:

Místo: Vyšší Brod

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangent s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

603 751,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	603 751,41	15,00%	90 562,71

Cena s DPH

v CZK

694 314,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

006 - Míru 178, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

603 751,41

HSV - Práce a dodávky HSV	37 334,13
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 376,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 313,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 987,00
997 - Přesun sutě	3 361,41
998 - Přesun hmot	2 295,93
PSV - Práce a dodávky PSV	566 417,28
763 - Konstrukce suché výstavby	1 921,00
764 - Konstrukce klempířské	1 818,00
766 - Konstrukce truhlářské	560 181,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 496,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

006 - Míru 178, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

603 751,41

D	HSV	Práce a dodávky HSV					37 334,13
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					7 376,70
1	K	346272236	Přizdívka z pórabetonových tvárcí tl 100 mm	m2	20,100	367,00	7 376,70
	VV		1,7*2*0,6*2			4,080	
	VV		2,05*2*0,6*2			4,920	
	VV		1,85*2*0,6*5			11,100	
	VV		Součet			20,100	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					20 313,09
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	38,375	139,00	5 334,13
	VV		(4,1*2+5,3*2+4,5*2+4,9*3)*0,6			25,500	
	VV		(4,8*2+6,5*2+5,3*2+6,1*3)*0,25			12,875	
	VV		Součet			38,375	
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	5,400	220,00	1 188,00
	VV		(0,7*2+1,2*5+0,8*2)*0,6			5,400	
	VV		Součet			5,400	
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	5,508	88,00	484,70
	VV		5,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			5,508	
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	38,375	201,00	7 713,38
	VV		(4,1*2+5,3*2+4,5*2+4,9*3)*0,6			25,500	
	VV		(4,8*2+6,5*2+5,3*2+6,1*3)*0,25			12,875	
	VV		Součet			38,375	
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	85,000	38,00	3 230,00
	VV		(4,1*2+5,3*2+4,5*2+4,9*3)*2			85,000	
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	44,625	12,00	535,50
	VV		(4,1*2+5,3*2+4,5*2+4,9*3)			42,500	
	VV		42,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			44,625	
8	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	44,625	23,00	1 026,38
	VV		42,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			44,625	
9	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	9,000	89,00	801,00
	VV		0,7*2+1,2*5+0,8*2			9,000	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 987,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	51,000	45,00	2 295,00
11	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojíých včetně křidel pl do 2 m2	m2	5,340	100,00	534,00
	VV		2,38+2,96			5,340	
12	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojíých včetně křidel pl do 4 m2	m2	11,580	100,00	1 158,00
	VV		4,92+6,66			11,580	
D	997	Přesun sutě					3 361,41
13	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	1,014	1 331,00	1 349,63
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,014	237,00	240,32
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,420	11,00	334,62
	VV		1,014*30 'Přepočtené koeficientem množství			30,420	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,014	87,00	88,22
17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,014	1 330,00	1 348,62
D		998	Přesun hmot				2 295,93
18	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,045	754,00	2 295,93
D		PSV	Práce a dodávky PSV				566 417,28
D		763	Konstrukce suché výstavby				1 921,00
19	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety) (4,1*2+5,3*2+4,5*2+4,9*3)	m	42,500	26,00	1 105,00
VV					42,500		
20	M	23152210	tmel silikonový trvale pružný	kg	1,700	480,00	816,00
VV			42,5*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		1,700		
D		764	Konstrukce klempířské				1 818,00
21	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu) 0,7*2+1,2*5+0,8*2	m	9,000	192,00	1 728,00
VV					9,000		
22	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
D		766	Konstrukce truhlářské				560 181,40
23	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	9,000	55,00	495,00
24	K	766621112.1	Montáž dřevěných oken špaletových s rámem do zdiva 4,8*2+6,5*2+5,3*2+6,1*3	m	51,500	325,00	16 737,50
VV					51,500		
25	M	61110033.1	okno dřevěné špaletové 700x1700mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	2,000	41 605,00	83 210,00
26	M	61110033.2	okno dřevěné špaletové 1200x2050mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	2,000	77 090,00	154 180,00
27	M	61110033.3	okno dřevěné špaletové 800x1850mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	2,000	43 147,00	86 294,00
28	M	61110033.4	okno dřevěné špaletové 1200x1850mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	1,000	66 761,00	66 761,00
29	M	61110033.5	okno dřevěné špaletové 1200x1850mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	2,000	68 353,00	136 706,00
30	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	51,500	51,00	2 626,50
31	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	9,000	279,00	2 511,00
32	M	60794000.1	deska parapetní dřevěná vnitřní 0,7*2+1,2*5+0,8*2	m	9,900	996,00	9 860,40
VV					9,000		
VV			9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,900		
33	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	20,00	800,00
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 496,88
34	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m (4,8*2+6,5*2+5,3*2+6,1*3)*0,25	m2	12,875	30,00	386,25
VV					12,875		
35	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ořezuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	38,375	55,00	2 110,63
VV			(4,1*2+5,3*2+4,5*2+4,9*3)*0,6		25,500		
VV			(4,8*2+6,5*2+5,3*2+6,1*3)*0,25		12,875		
VV			Součet		38,375		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

007 - Míru 262, Vyšší Brod

KSO:

Místo: Vyšší Brod

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangentia s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

161 709,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	161 709,11	15,00%	24 256,37

Cena s DPH

v CZK

185 965,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

007 - Míru 262, Vyšší Brod

Místo:

Vyšší Brod

Datum:

24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant:

Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:

Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

161 709,11

HSV - Práce a dodávky HSV

27 071,78

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 271,88

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 788,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 667,00

997 - Přesun sutě

2 887,37

998 - Přesun hmot

1 456,73

PSV - Práce a dodávky PSV

134 637,33

763 - Konstrukce suché výstavby

1 600,08

764 - Konstrukce klempířské

1 626,00

766 - Konstrukce truhlářské

129 754,80

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 656,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

007 - Míru 262, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

161 709,11

D	HSV	Práce a dodávky HSV					27 071,78
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					4 271,88
1	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárcí tl 100 mm	m2	11,640	367,00	4 271,88
	VV		1,6*2*0,6*3		5,760		
	VV		2,45*2*0,6*2		5,880		
	VV		Součet		11,640		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					14 788,80
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	25,290	139,00	3 515,31
	VV		(4,8*3+6,5*2)*0,6		16,440		
	VV		(6,4*3+8,1*2)*0,25		8,850		
	VV		Součet		25,290		
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	4,800	220,00	1 056,00
	VV		(1,6*3+1,6*2)*0,6		4,800		
	VV		Součet		4,800		
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	4,896	88,00	430,85
	VV		4,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,896		
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	25,290	201,00	5 083,29
	VV		(4,8*3+6,5*2)*0,6		16,440		
	VV		(6,4*3+8,1*2)*0,25		8,850		
	VV		Součet		25,290		
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	70,800	38,00	2 690,40
	VV		(6,4*3+8,1*2)*2		70,800		
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	37,170	12,00	446,04
	VV		(6,4*3+8,1*2)		35,400		
	VV		35,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		37,170		
8	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	37,170	23,00	854,91
	VV		35,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		37,170		
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	8,000	89,00	712,00
	VV		1,6*5		8,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 667,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	47,000	45,00	2 115,00
11	K	968062356	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	15,520	100,00	1 552,00
	VV		7,68+7,84		15,520		
	VV		Součet		15,520		
D	997	Přesun sutě					2 887,37
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,871	1 331,00	1 159,30
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,871	237,00	206,43
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,130	11,00	287,43
	VV		0,871*30 'Přepočtené koeficientem množství		26,130		
15	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,871	87,00	75,78
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,871	1 330,00	1 158,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				1 456,73
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,932	754,00	1 456,73
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				134 637,33
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 600,08
18	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety)	m	35,400	26,00	920,40
	VV		(6,4*3+8,1*2)		35,400		
19	M	23152210	tmel silikonový trvale pružný	kg	1,416	480,00	679,68
	VV		35,4*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		1,416		
	D	764	Konstrukce klempířské				1 626,00
20	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu)	m	8,000	192,00	1 536,00
	VV		1,6*5		8,000		
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				129 754,80
22	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	5,000	55,00	275,00
23	K	766622115.1	Montáž plastových oken s rámem do zdiva	m	35,400	325,00	11 505,00
	VV		6,4*3+8,1*2		35,400		
24	M	61110011.1	Okno plastové 1600x1600mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	3,000	17 459,00	52 377,00
25	M	61110011.2	Dveře balkonové, plastové 1600x2450mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	2,000	27 229,00	54 458,00
26	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	35,400	51,00	1 805,40
27	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	5,000	279,00	1 395,00
28	M	61144406	parapet plastový vnitřní komůrkový 600x20x1000mm	m	8,800	788,00	6 934,40
	VV		1,6*5		8,000		
	VV		8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,800		
29	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	5,000	41,00	205,00
30	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	20,00	800,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 656,45
31	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,850	30,00	265,50
	VV		(6,4*3+8,1*2)*0,25		8,850		
32	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oškrabných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,290	55,00	1 390,95
	VV		(4,8*3+6,5*2)*0,6		16,440		
	VV		(6,4*3+8,1*2)*0,25		8,850		
	VV		Součet		25,290		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

008 - Náměstí 44, Vyšší Brod

KSO:

Místo: Vyšší Brod

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangentia s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

629 500,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	629 500,88	15,00%	94 425,13

Cena s DPH

v CZK

723 926,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

008 - Náměstí 44, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

629 500,88

HSV - Práce a dodávky HSV	37 141,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 341,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 799,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 070,00
997 - Přesun sutě	3 749,27
998 - Přesun hmot	2 181,32
PSV - Práce a dodávky PSV	592 359,20
763 - Konstrukce suché výstavby	1 789,92
764 - Konstrukce klempířské	2 163,60
766 - Konstrukce truhlářské	586 027,88
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 377,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

008 - Náměstí 44, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

629 500,88

D	HSV	Práce a dodávky HSV					37 141,68
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					6 341,76
1	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 100 mm	m2	17,280	367,00	6 341,76
	VV		1,6*2*0,6*9		17,280		
	VV		Součet		17,280		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					20 799,33
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	36,360	139,00	5 054,04
	VV		(4,4*9)*0,6		23,760		
	VV		(5,6*9)*0,25		12,600		
	VV		Součet		36,360		
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	9,720	220,00	2 138,40
	VV		1,8*9*0,6		9,720		
	VV		Součet		9,720		
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	9,914	88,00	872,43
	VV		9,72*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		9,914		
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	36,360	201,00	7 308,36
	VV		(4,4*9)*0,6		23,760		
	VV		(5,6*9)*0,25		12,600		
	VV		Součet		36,360		
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	79,200	38,00	3 009,60
	VV		(4,4*9)*2		79,200		
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	41,580	12,00	498,96
	VV		(4,4*9)		39,600		
	VV		39,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		41,580		
8	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	41,580	23,00	956,34
	VV		39,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		41,580		
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	10,800	89,00	961,20
	VV		1,2*9		10,800		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 070,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	52,000	45,00	2 340,00
11	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	17,300	100,00	1 730,00
D	997	Přesun sutě					3 749,27
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	1,131	1 331,00	1 505,36
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,131	237,00	268,05
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33,930	11,00	373,23
	VV		1,131*30 'Přepočtené koeficientem množství		33,930		
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,131	87,00	98,40
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,131	1 330,00	1 504,23
D	998	Přesun hmot					2 181,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,893	754,00	2 181,32
D PSV			Práce a dodávky PSV				592 359,20
D 763			Konstrukce suché výstavby				1 789,92
18	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety) (4,4*9)	m	39,600	26,00	1 029,60
VV					39,600		
19	M	23152210	tmel silikonový trvale pružný	kg	1,584	480,00	760,32
VV					1,584		
D 764			Konstrukce klempířské				2 163,60
20	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu)	m	10,800	192,00	2 073,60
VV					10,800		
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
D 766			Konstrukce truhlářské				586 027,88
22	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	9,000	55,00	495,00
23	K	766621112.1	Montáž dřevěných oken špaletových s rámem do zdiva	m	50,400	325,00	16 380,00
VV					5,6*9	50,400	
24	M	61110033.1	okno dřevěné špaletové 1200x1600mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	9,000	61 271,00	551 439,00
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	50,400	51,00	2 570,40
26	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	9,000	279,00	2 511,00
27	M	60794000.1	deska parapetní dřevěná vnitřní	m	11,880	996,00	11 832,48
VV					1,2*9	10,800	
VV					10,8*1,1	11,880	
28	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	20,00	800,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				2 377,80
29	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,600	30,00	378,00
VV					(5,6*9)*0,25	12,600	
30	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	36,360	55,00	1 999,80
VV					(4,4*9)*0,6	23,760	
VV					(5,6*9)*0,25	12,600	
VV					Součet	36,360	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

009 - Náměstí 45, Vyšší Brod

KSO:

Místo: Vyšší Brod

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangent s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

310 568,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	310 568,45	15,00%	46 585,27

Cena s DPH

v CZK

357 153,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

009 - Náměstí 45, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

310 568,45

HSV - Práce a dodávky HSV	25 288,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 359,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 895,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 090,00
997 - Přesun sutě	2 436,54
998 - Přesun hmot	1 506,49
PSV - Práce a dodávky PSV	285 280,25
763 - Konstrukce suché výstavby	1 247,52
764 - Konstrukce klempířské	1 587,60
766 - Konstrukce truhlářské	280 782,08
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 663,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

009 - Náměstí 45, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

310 568,45

D	HSV	Práce a dodávky HSV					25 288,20
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					4 359,96
1	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 100 mm	m2	11,880	367,00	4 359,96
	VV		1,65*2*0,6*6		11,880		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					13 895,21
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	25,410	139,00	3 531,99
	VV		(4,6*6)*0,6		16,560		
	VV		(5,9*6)*0,25		8,850		
	VV		Součet		25,410		
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	4,680	220,00	1 029,60
	VV		1,3*6*0,6		4,680		
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	4,774	88,00	420,11
	VV		4,68*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,774		
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	25,410	201,00	5 107,41
	VV		(4,6*6)*0,6		16,560		
	VV		(5,9*6)*0,25		8,850		
	VV		Součet		25,410		
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	55,200	38,00	2 097,60
	VV		(4,6*6)*2		55,200		
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	28,980	12,00	347,76
	VV		(4,6*6)		27,600		
	VV		27,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		28,980		
8	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	28,980	23,00	666,54
	VV		27,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		28,980		
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	7,800	89,00	694,20
	VV		1,3*6		7,800		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 090,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	40,000	45,00	1 800,00
11	K	968062356	Vybourání dřevěných rámců oken dvojíých včetně křidel pl do 4 m2	m2	12,900	100,00	1 290,00
D	997	Přesun sutě					2 436,54
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,735	1 331,00	978,29
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,735	237,00	174,20
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,050	11,00	242,55
	VV		0,735*30 'Přepočtené koeficientem množství		22,050		
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,735	87,00	63,95
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,735	1 330,00	977,55
D	998	Přesun hmot					1 506,49
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,998	754,00	1 506,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV			Práce a dodávky PSV				285 280,25
D 763			Konstrukce suché výstavby				1 247,52
18	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety)	m	27,600	26,00	717,60
	VV		4,6*6		27,600		
19	M	23152210	tmel silikonový trvale pružný	kg	1,104	480,00	529,92
	VV		27,6*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		1,104		
D 764			Konstrukce klempířské				1 587,60
20	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu)	m	7,800	192,00	1 497,60
	VV		1,3*6		7,800		
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
D 766			Konstrukce truhlářské				280 782,08
22	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	6,000	55,00	330,00
23	K	766621112.1	Montáž dřevěných oken špaletových s rámem do zdiva	m	12,900	325,00	4 192,50
	VV		2,15*6		12,900		
24	M	61110033.1	okno dřevěné špaletové 1300x1650mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	6,000	44 097,00	264 582,00
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	12,900	51,00	657,90
26	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	6,000	279,00	1 674,00
27	M	60794000.1	deska parapetní dřevěná vnitřní	m	8,580	996,00	8 545,68
	VV		7,8		7,800		
	VV		7,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,580		
28	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	20,00	800,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				1 663,05
29	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,850	30,00	265,50
	VV		(5,9*6)*0,25		8,850		
30	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,410	55,00	1 397,55
	VV		(4,6*6)*0,6		16,560		
	VV		(5,9*6)*0,25		8,850		
	VV		Součet		25,410		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

010 - Náměstí 64, Vyšší Brod

KSO:

Místo: Vyšší Brod

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangent s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

408 543,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	408 543,65	15,00%	61 281,55

Cena s DPH

v CZK

469 825,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

010 - Náměstí 64, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

408 543,65

HSV - Práce a dodávky HSV	21 071,77
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 633,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 579,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 565,00
997 - Přesun sutě	2 038,74
998 - Přesun hmot	1 255,41
PSV - Práce a dodávky PSV	387 471,88
763 - Konstrukce suché výstavby	1 039,60
764 - Konstrukce klempířské	1 338,00
766 - Konstrukce truhlářské	383 708,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 385,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

010 - Náměstí 64, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

408 543,65

D	HSV	Práce a dodávky HSV					21 071,77
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					3 633,30
1	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 100 mm	m2	9,900	367,00	3 633,30
	VV		1,65*2*0,6*5		9,900		
	VV		Součet		9,900		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					11 579,32
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	21,175	139,00	2 943,33
	VV		(4,6*5)*0,6		13,800		
	VV		(5,9*5)*0,25		7,375		
	VV		Součet		21,175		
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	3,900	220,00	858,00
	VV		1,3*5*0,6		3,900		
	VV		Součet		3,900		
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	3,978	88,00	350,06
	VV		3,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,978		
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	21,175	201,00	4 256,18
	VV		(4,6*5)*0,6		13,800		
	VV		(5,9*5)*0,25		7,375		
	VV		Součet		21,175		
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	46,000	38,00	1 748,00
	VV		4,6*5*2		46,000		
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	24,150	12,00	289,80
	VV		4,6*5		23,000		
	VV		23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		24,150		
8	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	24,150	23,00	555,45
	VV		23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		24,150		
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	6,500	89,00	578,50
	VV		1,3*5		6,500		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 565,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	33,000	45,00	1 485,00
11	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	10,800	100,00	1 080,00
D	997	Přesun sutě					2 038,74
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,615	1 331,00	818,57
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,615	237,00	145,76
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,450	11,00	202,95
	VV		0,615*30 'Přepočtené koeficientem množství		18,450		
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,615	87,00	53,51
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,615	1 330,00	817,95
D	998	Přesun hmot					1 255,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,665	754,00	1 255,41
D PSV			Práce a dodávky PSV				387 471,88
D 763			Konstrukce suché výstavby				1 039,60
18	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety)	m	23,000	26,00	598,00
VV			4,6*5				23,000
19	M	23152210	tmel silikonový trvale pružný	kg	0,920	480,00	441,60
VV			23*0,04 'Přepočtené koeficientem množství				0,920
D 764			Konstrukce klempířské				1 338,00
20	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu)	m	6,500	192,00	1 248,00
VV			1,3*5				6,500
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
D 766			Konstrukce truhlářské				383 708,40
22	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	5,000	55,00	275,00
23	K	766621112.1	Montáž dřevěných oken špaletových s rámem do zdiva	m	29,500	325,00	9 587,50
VV			5,9*5				29,500
24	M	61110033.1	okno dřevěné špaletové 1300x1650mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	5,000	72 605,00	363 025,00
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	29,500	51,00	1 504,50
26	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	5,000	279,00	1 395,00
27	M	60794000.1	deska parapetní dřevěná vnitřní	m	7,150	996,00	7 121,40
VV			1,3*5				6,500
VV			6,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				7,150
28	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	20,00	800,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				1 385,88
29	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,375	30,00	221,25
VV			(5,9*5)*0,25				7,375
30	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřovací v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,175	55,00	1 164,63
VV			(4,6*5)*0,6				13,800
VV			(5,9*5)*0,25				7,375
VV			Součet				21,175

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realzace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

011 - Náměstí 65, Vyšší Brod

KSO:

Místo: Vyšší Brod

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangent s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

340 216,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	340 216,63	15,00%	51 032,49

Cena s DPH

v CZK

391 249,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

011 - Náměstí 65, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

340 216,63

HSV - Práce a dodávky HSV	18 010,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 258,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 753,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 185,00
997 - Přesun sutě	1 740,39
998 - Přesun hmot	1 072,19
PSV - Práce a dodávky PSV	322 206,16
763 - Konstrukce suché výstavby	894,96
764 - Konstrukce klempířské	1 050,00
766 - Konstrukce truhlářské	319 080,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 180,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

011 - Náměstí 65, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

340 216,63

D	HSV	Práce a dodávky HSV					18 010,47
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					3 258,96
1	K	346272236	Přízdívka z pórabetonových tvárníc tl 100 mm	m2	8,880	367,00	3 258,96
	VV		1,85*2*0,6*4		8,880		
	VV		Součet		8,880		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					9 753,93
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	18,080	139,00	2 513,12
	VV		4,95*4*0,6		11,880		
	VV		6,2*4*0,25		6,200		
	VV		Součet		18,080		
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	3,000	220,00	660,00
	VV		1,25*4*0,6		3,000		
	VV		Součet		3,000		
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	3,060	88,00	269,28
	VV		3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,060		
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	18,080	201,00	3 634,08
	VV		4,95*4*0,6		11,880		
	VV		6,2*4*0,25		6,200		
	VV		Součet		18,080		
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	39,600	38,00	1 504,80
	VV		4,95*4*2		39,600		
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	20,790	12,00	249,48
	VV		4,95*4		19,800		
	VV		19,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,790		
8	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	20,790	23,00	478,17
	VV		19,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,790		
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	5,000	89,00	445,00
	VV		1,25*4		5,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 185,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	28,000	45,00	1 260,00
11	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	9,250	100,00	925,00
D	997	Přesun sutě					1 740,39
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,525	1 331,00	698,78
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,525	237,00	124,43
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,750	11,00	173,25
	VV		0,525*30 'Přepočtené koeficientem množství		15,750		
15	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,525	87,00	45,68
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,525	1 330,00	698,25
D	998	Přesun hmot					1 072,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,422	754,00	1 072,19
D PSV			Práce a dodávky PSV				322 206,16
D 763			Konstrukce suché výstavby				894,96
18	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety)	m	19,800	26,00	514,80
VV			4,95*4				19,800
19	M	23152210	<i>tmel silikonový trvale pružný</i>	kg	0,792	480,00	380,16
VV			19,8*0,04 'Přepočtené koeficientem množství				0,792
D 764			Konstrukce klempířské				1 050,00
20	K	764001911.1	5	m	5,000	192,00	960,00
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
D 766			Konstrukce truhlářské				319 080,80
22	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	4,000	55,00	220,00
23	K	766621112.1	Montáž dřevěných oken špaletových s rámem do zdiva	m	24,800	325,00	8 060,00
VV			6,2*4				24,800
24	M	61110033.1	<i>okno dřevěné špaletové 1250x1850mm, dodávka (specifikace dle PD)</i>	ks	4,000	75 660,00	302 640,00
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	24,800	51,00	1 264,80
26	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	4,000	279,00	1 116,00
27	M	60794000.1	<i>deska parapetní dřevěná vnitřní</i>	m	5,000	996,00	4 980,00
VV			5				5,000
28	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	20,00	800,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				1 180,40
29	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,200	30,00	186,00
VV			6,2*4*0,25				6,200
30	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oškrabávacích v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,080	55,00	994,40
VV			4,95*4*0,6				11,880
VV			6,2*4*0,25				6,200
VV			Součet				18,080

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realzace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

012 - Náměstí 66, Vyšší Brod

KSO:

Místo: Vyšší Brod

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangent s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

477 169,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	477 169,08	15,00%	71 575,36

Cena s DPH

v CZK

548 744,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

012 - Náměstí 66, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

477 169,08

HSV - Práce a dodávky HSV	26 214,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 624,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 301,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 190,00
997 - Přesun sutě	2 535,99
998 - Přesun hmot	1 563,04
PSV - Práce a dodávky PSV	450 954,76
763 - Konstrukce suché výstavby	1 297,24
764 - Konstrukce klempířské	1 568,40
766 - Konstrukce truhlářské	446 368,52
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 720,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

012 - Náměstí 66, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

477 169,08

D	HSV	Práce a dodávky HSV					26 214,32
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					4 624,20
1	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 100 mm	m2	12,600	367,00	4 624,20
	VV		1,65*2*0,6*2				3,960
	VV		1,8*2*0,6*4				8,640
	VV		Součet				12,600
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					14 301,09
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	26,320	139,00	3 658,48
	VV		(4,65*2+4,85*4)*0,6				17,220
	VV		(6*2+6,1*4)*0,25				9,100
	VV		Součet				26,320
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	4,620	220,00	1 016,40
	VV		(1,35*2+1,25*4)*0,6				4,620
	VV		Součet				4,620
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	4,712	88,00	414,66
	VV		4,62*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				4,712
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	26,320	201,00	5 290,32
	VV		(4,65*2+4,85*4)*0,6				17,220
	VV		(6*2+6,1*4)*0,25				9,100
	VV		Součet				26,320
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	57,400	38,00	2 181,20
	VV		(4,65*2+4,85*4)*2				57,400
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	30,135	12,00	361,62
	VV		(4,65*2+4,85*4)				28,700
	VV		28,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				30,135
8	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	30,135	23,00	693,11
	VV		28,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				30,135
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	7,700	89,00	685,30
	VV		(1,35*2+1,25*4)				7,700
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 190,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	41,000	45,00	1 845,00
11	K	968062356	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	13,450	100,00	1 345,00
	VV		4,45+9				13,450
D	997	Přesun sutě					2 535,99
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,765	1 331,00	1 018,22
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,765	237,00	181,31
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,950	11,00	252,45
	VV		0,765*30 'Přepočtené koeficientem množství				22,950
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,765	87,00	66,56
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,765	1 330,00	1 017,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	998		Přesun hmot				1 563,04
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,073	754,00	1 563,04
D	PSV		Práce a dodávky PSV				450 954,76
D	763		Konstrukce suché výstavby				1 297,24
18	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety)	m	28,700	26,00	746,20
	VV		(4,65*2+4,85*4)		28,700		
19	M	23152210	tmel silikonový trvale pružný	kg	1,148	480,00	551,04
	VV		28,7*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		1,148		
D	764		Konstrukce klempířské				1 568,40
20	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu)	m	7,700	192,00	1 478,40
	VV		(1,35*2+1,25*4)		7,700		
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
D	766		Konstrukce truhlářské				446 368,52
22	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	6,000	55,00	330,00
23	K	766621112.1	Montáž dřevěných oken špaletových s rámem do zdiva	m	36,400	325,00	11 830,00
	VV		6*2+6,1*4		36,400		
24	M	61110033.1	okno dřevěné špaletové 1350x1650mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	2,000	73 085,00	146 170,00
25	M	61110033.2	okno dřevěné špaletové 1250x1800mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	4,000	68 818,00	275 272,00
26	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	36,400	51,00	1 856,40
27	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	6,000	279,00	1 674,00
28	M	60794000.1	deska parapetní dřevěná vnitřní	m	8,470	996,00	8 436,12
	VV		(1,35*2+1,25*4)		7,700		
	VV		7,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,470		
29	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	20,00	800,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				1 720,60
30	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,100	30,00	273,00
	VV		(6*2+6,1*4)*0,25		9,100		
31	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	26,320	55,00	1 447,60
	VV		(4,65*2+4,85*4)*0,6		17,220		
	VV		(6*2+6,1*4)*0,25		9,100		
	VV		Součet		26,320		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realzace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

013 - Náměstí 67, Vyšší Brod

KSO:

Místo: Vyšší Brod

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangentia s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

366 449,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	366 449,60	15,00%	54 967,44

Cena s DPH

v CZK

421 417,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

013 - Náměstí 67, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

366 449,60

HSV - Práce a dodávky HSV	28 608,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 778,34
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 916,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 445,00
997 - Přesun sutě	2 771,34
998 - Přesun hmot	1 697,25
PSV - Práce a dodávky PSV	337 840,88
763 - Konstrukce suché výstavby	1 407,98
764 - Konstrukce klempířské	1 904,40
766 - Konstrukce truhlářské	332 637,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 890,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

013 - Náměstí 67, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

366 449,60

D	HSV	Práce a dodávky HSV					28 608,72
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					4 778,34
1	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 100 mm	m2	13,020	367,00	4 778,34
	VV		1,55*2*0,6*7		13,020		
	VV		Součet		13,020		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					15 916,79
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	28,840	139,00	4 008,76
	VV		4,45*7*0,6		18,690		
	VV		5,8*7*0,25		10,150		
	VV		Součet		28,840		
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	5,670	220,00	1 247,40
	VV		1,35*7*0,6		5,670		
	VV		Součet		5,670		
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	5,783	88,00	508,90
	VV		5,67*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,783		
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	28,840	201,00	5 796,84
	VV		4,45*7*0,6		18,690		
	VV		5,8*7*0,25		10,150		
	VV		Součet		28,840		
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	62,300	38,00	2 367,40
	VV		4,45*7*2		62,300		
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	32,708	12,00	392,50
	VV		4,45*7		31,150		
	VV		31,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		32,708		
8	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	32,780	23,00	753,94
	VV		31,2190476190476*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		32,780		
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	9,450	89,00	841,05
	VV		1,35*7		9,450		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 445,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	44,000	45,00	1 980,00
11	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	14,650	100,00	1 465,00
D	997	Přesun sutě					2 771,34
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,836	1 331,00	1 112,72
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,836	237,00	198,13
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,080	11,00	275,88
	VV		0,836*30 'Přepočtené koeficientem množství		25,080		
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,836	87,00	72,73
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,836	1 330,00	1 111,88
D	998	Přesun hmot					1 697,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,251	754,00	1 697,25
D PSV			Práce a dodávky PSV				337 840,88
D 763			Konstrukce suché výstavby				1 407,98
18	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety)	m	31,150	26,00	809,90
VV			4,45*7				31,150
19	M	23152210	tmel silikonový trvale pružný	kg	1,246	480,00	598,08
VV			31,15*0,04 *Přepočtené koeficientem množství				1,246
D 764			Konstrukce klempířské				1 904,40
20	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu)	m	9,450	192,00	1 814,40
VV			1,35*7				9,450
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
D 766			Konstrukce truhlářské				332 637,80
22	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	7,000	55,00	385,00
23	K	766621002.1	Montáž dřevěných oken s rámem do zdiva	m	40,600	325,00	13 195,00
VV			5,8*7				40,600
24	M	61110011.1	Okno dřevěné 1350x1550mm, dodávka, (specifikace dle PD)	ks	7,000	43 546,00	304 822,00
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	40,600	51,00	2 070,60
26	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	7,000	279,00	1 953,00
27	M	60794000.1	deska parapetní dřevěná vnitřní	m	9,450	996,00	9 412,20
VV			9,45				9,450
28	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	20,00	800,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				1 890,70
29	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,150	30,00	304,50
VV			5,8*7*0,25				10,150
30	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,840	55,00	1 586,20
VV			4,45*7*0,6				18,690
VV			5,8*7*0,25				10,150
VV			Součet				28,840

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

014 - Náměstí 68, Vyšší Brod

KSO:

Místo: Vyšší Brod

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangent s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

322 075,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	322 075,63	15,00%	48 311,34

Cena s DPH

v CZK

370 386,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

014 - Náměstí 68, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

322 075,63

HSV - Práce a dodávky HSV	22 837,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 325,02
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 654,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 104,00
997 - Přesun sutě	2 443,16
998 - Přesun hmot	1 311,21
PSV - Práce a dodávky PSV	299 237,89
763 - Konstrukce suché výstavby	1 073,50
764 - Konstrukce klempířské	1 750,80
766 - Konstrukce truhlářské	294 941,34
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 472,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

014 - Náměstí 68, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

322 075,63

D	HSV	Práce a dodávky HSV					22 837,74
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					3 325,02
1	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárcí tl 100 mm	m2	9,060	367,00	3 325,02
	VV		1,5*2*0,6*4		7,200		
	VV		1,55*2*0,6*1		1,860		
	VV		Součet		9,060		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					12 654,35
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	22,350	139,00	3 106,65
	VV		(4,85*4+4,35*1)*0,6		14,250		
	VV		(6,7*4+5,6*1)*0,25		8,100		
	VV		Součet		22,350		
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	5,190	220,00	1 141,80
	VV		(1,85*4+1,25*1)*0,6		5,190		
	VV		Součet		5,190		
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	5,294	88,00	465,87
	VV		5,19*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,294		
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	22,350	201,00	4 492,35
	VV		(4,85*4+4,35*1)*0,6		14,250		
	VV		(6,7*4+5,6*1)*0,25		8,100		
	VV		Součet		22,350		
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	47,500	38,00	1 805,00
	VV		(4,85*4+4,35*1)*2		47,500		
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	24,938	12,00	299,26
	VV		(4,85*4+4,35*1)		23,750		
	VV		23,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		24,938		
8	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	24,938	23,00	573,57
	VV		23,7504761904762*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		24,938		
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	8,650	89,00	769,85
	VV		(1,85*4+1,25*1)		8,650		
	VV		Součet		8,650		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 104,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	40,000	45,00	1 800,00
11	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých včetně křidel pl do 4 m2	m2	13,040	100,00	1 304,00
	VV		11,1+1,94		13,040		
D	997	Přesun sutě					2 443,16
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,737	1 331,00	980,95
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,737	237,00	174,67
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,110	11,00	243,21
	VV		0,737*30 'Přepočtené koeficientem množství		22,110		
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,737	87,00	64,12
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,737	1 330,00	980,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	998		Přesun hmot				1 311,21
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,739	754,00	1 311,21
D	PSV		Práce a dodávky PSV				299 237,89
D	763		Konstrukce suché výstavby				1 073,50
18	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety) (4,85*4+4,35*1)	m	23,750	26,00	617,50
	VV				23,750		
19	M	23152210	tmel silikonový trvale pružný	kg	0,950	480,00	456,00
	VV		23,75*0,04 *Přepočtené koeficientem množství		0,950		
D	764		Konstrukce klempířské				1 750,80
20	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu) (1,85*4+1,25*1)	m	8,650	192,00	1 660,80
	VV				8,650		
	VV		Součet		8,650		
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
D	766		Konstrukce truhlářské				294 941,34
22	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	5,000	55,00	275,00
23	K	766621112.1	Montáž dřevěných oken špaletových s rámem do zdiva 6,7*4+5,6*1	m	32,400	325,00	10 530,00
	VV				32,400		
24	M	61110033.1	okno dřevěné špaletové 1850x1500mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	2,000	57 246,00	114 492,00
25	M	61110033.2	okno dřevěné špaletové 1850x1500mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	2,000	58 369,00	116 738,00
26	M	61110033.3	okno dřevěné špaletové 1250x1550mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	1,000	39 582,00	39 582,00
27	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	32,400	51,00	1 652,40
28	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	5,000	279,00	1 395,00
29	M	60794000.1	deska parapetní dřevěná vnitřní	m	9,515	996,00	9 476,94
	VV		(1,85*4+1,25*1)		8,650		
	VV		Součet		8,650		
	VV		8,65*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		9,515		
30	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	20,00	800,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				1 472,25
31	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m (6,7*4+5,6*1)*0,25	m2	8,100	30,00	243,00
	VV				8,100		
32	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,350	55,00	1 229,25
	VV		(4,85*4+4,35*1)*0,6		14,250		
	VV		(6,7*4+5,6*1)*0,25		8,100		
	VV		Součet		22,350		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realzace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

015 - Náměstí 69, Vyšší Brod

KSO:

Místo: Vyšší Brod

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangent s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

155 800,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	155 800,90	15,00%	23 370,14

Cena s DPH

v CZK

179 171,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

015 - Náměstí 69, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

155 800,90

HSV - Práce a dodávky HSV

11 999,09

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 047,86

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 592,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 390,00

997 - Přesun sutě

1 256,38

998 - Přesun hmot

712,53

PSV - Práce a dodávky PSV

143 801,81

763 - Konstrukce suché výstavby

589,86

764 - Konstrukce klempířské

810,00

766 - Konstrukce truhlářské

141 614,30

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

787,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

015 - Náměstí 69, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

155 800,90

D	HSV	Práce a dodávky HSV					11 999,09
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					2 047,86
1	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 100 mm	m2	5,580	367,00	2 047,86
	VV		1,55*2*0,6*3		5,580		
	VV		Součet		5,580		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					6 592,32
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	12,030	139,00	1 672,17
	VV		4,35*3*0,6		7,830		
	VV		5,6*3*0,25		4,200		
	VV		Součet		12,030		
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	2,250	220,00	495,00
	VV		1,25*3*0,6		2,250		
	VV		Součet		2,250		
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	2,295	88,00	201,96
	VV		2,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,295		
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	12,030	201,00	2 418,03
	VV		4,35*3*0,6		7,830		
	VV		5,6*3*0,25		4,200		
	VV		Součet		12,030		
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	26,100	38,00	991,80
	VV		4,35*3*2		26,100		
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	13,703	12,00	164,44
	VV		13,0504761904762*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,703		
8	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	13,703	23,00	315,17
	VV		13,0504761904762*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,703		
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	3,750	89,00	333,75
	VV		1,25*3		3,750		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 390,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	18,000	45,00	810,00
11	K	968062355	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	5,800	100,00	580,00
D	997	Přesun sutě					1 256,38
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,379	1 331,00	504,45
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,379	237,00	89,82
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,370	11,00	125,07
	VV		0,379*30 'Přepočtené koeficientem množství		11,370		
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,379	87,00	32,97
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,379	1 330,00	504,07
D	998	Přesun hmot					712,53
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,945	754,00	712,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV			Práce a dodávky PSV				143 801,81
D 763			Konstrukce suché výstavby				589,86
18	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety)	m	13,050	26,00	339,30
	VV		4,35*3		13,050		
19	M	23152210	tmel silikonový trvale pružný	kg	0,522	480,00	250,56
	VV		13,05*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		0,522		
D 764			Konstrukce klempířské				810,00
20	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu)	m	3,750	192,00	720,00
	VV		1,25*3		3,750		
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
D 766			Konstrukce truhlářské				141 614,30
22	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	3,000	55,00	165,00
23	K	766621112.1	Montáž dřevěných oken špaletových s rámem do zdiva	m	16,800	325,00	5 460,00
	VV		5,6*3		16,800		
24	M	61110033.1	okno dřevěné špaletové 1250x1550mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	3,000	43 129,00	129 387,00
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	16,800	51,00	856,80
26	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	3,000	279,00	837,00
27	M	60794000.1	deska parapetní dřevěná vnitřní	m	4,125	996,00	4 108,50
	VV		1,25*3		3,750		
	VV		3,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,125		
28	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	20,00	800,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				787,65
29	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,200	30,00	126,00
	VV		5,6*3*0,25		4,200		
30	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,030	55,00	661,65
	VV		4,35*3*0,6		7,830		
	VV		5,6*3*0,25		4,200		
	VV		Součet		12,030		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

016 - Náměstí 70, Vyšší Brod

KSO:

Místo: Vyšší Brod

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangenta s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

665 433,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	665 433,53	15,00%	99 815,03

Cena s DPH

v CZK

765 248,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

016 - Náměstí 70, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

665 433,53

HSV - Práce a dodávky HSV	40 594,86
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 398,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 250,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 605,00
997 - Přesun sutě	3 898,44
998 - Přesun hmot	2 442,21
PSV - Práce a dodávky PSV	624 838,67
763 - Konstrukce suché výstavby	2 128,92
764 - Konstrukce klempířské	2 682,00
766 - Konstrukce truhlářské	617 568,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 459,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

016 - Náměstí 70, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

665 433,53

D	HSV		Práce a dodávky HSV				40 594,86
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				7 398,72
1	K	346272236	Přízdívka z pórabetonových tvárcí tl 100 mm	m2	20,160	367,00	7 398,72
	VV		1,8*2*0,6*6		12,960		
	VV		1*2*0,6*6		7,200		
	VV		Součet		20,160		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				22 250,49
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	38,910	139,00	5 408,49
	VV		(4,85*6+3*6)*0,6		28,260		
	VV		(6,1*6+1*6)*0,25		10,650		
	VV		Součet		38,910		
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	8,100	220,00	1 782,00
	VV		(1,25*6+1*6)*0,6		8,100		
	VV		Součet		8,100		
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	8,262	88,00	727,06
	VV		8,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,262		
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	38,910	201,00	7 820,91
	VV		(4,85*6+3*6)*0,6		28,260		
	VV		(6,1*6+1*6)*0,25		10,650		
	VV		Součet		38,910		
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	94,200	38,00	3 579,60
	VV		(4,85*6+3*6)*2		94,200		
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	49,455	12,00	593,46
	VV		(4,85*6+3*6)		47,100		
	VV		47,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		49,455		
8	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	49,455	23,00	1 137,47
	VV		47,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		49,455		
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	13,500	89,00	1 201,50
	VV		(1,25*6+1*6)		13,500		
	VV		Součet		13,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 605,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	59,000	45,00	2 655,00
11	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	6,000	100,00	600,00
12	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	13,500	100,00	1 350,00
D	997		Přesun sutě				3 898,44
13	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	1,176	1 331,00	1 565,26
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,176	237,00	278,71
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,280	11,00	388,08
	VV		1,176*30 'Přepočtené koeficientem množství		35,280		
16	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,176	87,00	102,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,176	1 330,00	1 564,08
	D	998	Přesun hmot				2 442,21
18	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,239	754,00	2 442,21
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				624 838,67
	D	763	Konstrukce suché výstavby				2 128,92
19	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety)	m	47,100	26,00	1 224,60
	VV		(4,85*6+3*6)		47,100		
20	M	23152210	tmel silikonový trvale pružný	kg	1,884	480,00	904,32
	VV		47,1*0,04 *Přepočtené koeficientem množství		1,884		
	D	764	Konstrukce klempířské				2 682,00
21	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu)	m	13,500	192,00	2 592,00
	VV		(1,25*6+1*6)		13,500		
	VV		Součet		13,500		
22	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				617 568,20
23	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	12,000	55,00	660,00
24	K	766621112.1	Montáž dřevěných oken špaletových s rámem do zdiva	m	42,600	325,00	13 845,00
	VV		6,1*6+1*6		42,600		
25	M	61110033.1	okno dřevěné špaletové 1250x1800mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	6,000	73 603,00	441 618,00
26	M	61110011.1	okno dřevěné 1000x1000mm, dodávka, (specifikace dle PD)	ks	6,000	23 389,00	140 334,00
27	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	42,600	51,00	2 172,60
28	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	12,000	279,00	3 348,00
29	M	60794000.1	deska parapetní dřevěná vnitřní	m	14,850	996,00	14 790,60
	VV		(1,25*6+1*6)		13,500		
	VV		Součet		13,500		
	VV		13,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		14,850		
30	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	20,00	800,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 459,55
31	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,650	30,00	319,50
	VV		(6,1*6+1*6)*0,25		10,650		
32	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	38,910	55,00	2 140,05
	VV		(4,85*6+3*6)*0,6		28,260		
	VV		(6,1*6+1*6)*0,25		10,650		
	VV		Součet		38,910		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realzace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

017 - Náměstí 71, Vyšší Brod

KSO:

Místo: Vyšší Brod

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangenta s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

607 168,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	607 168,71	15,00%	91 075,31

Cena s DPH

v CZK

698 244,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

017 - Náměstí 71, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

607 168,71

HSV - Práce a dodávky HSV	73 350,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 476,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	40 656,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 745,00
997 - Přesun sutě	7 014,54
998 - Přesun hmot	4 457,65
PSV - Práce a dodávky PSV	533 818,31
763 - Konstrukce suché výstavby	3 719,96
764 - Konstrukce klempířské	4 141,20
766 - Konstrukce truhlářské	521 044,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 913,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

017 - Náměstí 71, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

607 168,71

D	HSV	Práce a dodávky HSV					73 350,40
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					13 476,24
1	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárcí tl 100 mm	m2	36,720	367,00	13 476,24
	VV		(1,55*2)*0,6*12		22,320		
	VV		1,3*2*0,6*6		9,360		
	VV		2,1*2*0,6*2		5,040		
	VV		Součet		36,720		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					40 656,97
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	75,230	139,00	10 456,97
	VV		(4,1*12+3,6*6+5,75*2)*0,6		49,380		
	VV		(5,1*12+4,6*6+7,3*2)*0,25		25,850		
	VV		Součet		75,230		
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	12,660	220,00	2 785,20
	VV		(1*12+1*6+1,55*2)*0,6		12,660		
	VV		Součet		12,660		
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 70mm	m2	12,913	88,00	1 136,34
	VV		12,66*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		12,913		
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	75,230	201,00	15 121,23
	VV		(4,1*12+3,6*6+5,75*2)*0,6		49,380		
	VV		(5,1*12+4,6*6+7,3*2)*0,25		25,850		
	VV		Součet		75,230		
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	164,600	38,00	6 254,80
	VV		(4,1*12+3,6*6+5,75*2)*2		164,600		
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	86,415	12,00	1 036,98
	VV		(4,1*12+3,6*6+5,75*2)		82,300		
	VV		82,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		86,415		
8	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	86,415	23,00	1 987,55
	VV		82,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		86,415		
9	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	21,100	89,00	1 877,90
	VV		1*12+1*6+1,55*2		21,100		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					7 745,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	99,000	45,00	4 455,00
11	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojíých včetně křidel pl do 2 m2	m2	26,400	100,00	2 640,00
	VV		18,6+7,8		26,400		
12	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojíých včetně křidel pl do 4 m2	m2	6,500	100,00	650,00
	VV		6,5		6,500		
D	997	Přesun sutě					7 014,54
13	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	2,116	1 331,00	2 816,40
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,116	237,00	501,49
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	63,480	11,00	698,28
	VV		2,116*30 'Přepočtené koeficientem množství		63,480		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,116	87,00	184,09
17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	2,116	1 330,00	2 814,28
D		998	Přesun hmot				4 457,65
18	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	5,912	754,00	4 457,65
D		PSV	Práce a dodávky PSV				533 818,31
D		763	Konstrukce suché výstavby				3 719,96
19	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety) (4,1*12+3,6*6+5,75*2)	m	82,300	26,00	2 139,80
VV					82,300		
20	M	23152210	tmel silikonový trvale pružný	kg	3,292	480,00	1 580,16
VV					82,3*0,04 'Přepočtené koeficientem množství	3,292	
D		764	Konstrukce klempířské				4 141,20
21	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu) 1*12+1*6+1,55*2	m	21,100	192,00	4 051,20
VV					21,100		
22	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
D		766	Konstrukce truhlářské				521 044,00
23	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	20,000	55,00	1 100,00
24	K	766621002.1	Montáž dřevěných oken s rámem do zdíva (5,1*12+4,6*6+7,3*2)	m	103,400	325,00	33 605,00
VV					103,400		
25	M	61110011.1	Okno dřevěné 1000x1550mm, dodávka, (specifikace dle PD)	ks	12,000	19 669,00	236 028,00
26	M	61110011.2	Okno dřevěné 1000x1300mm, dodávka, (specifikace dle PD)	ks	6,000	22 608,00	135 648,00
27	M	61110011.3	Dveře balkonové dřevěné 1550x2100mm, dodávka, (specifikace dle PD)	ks	2,000	40 997,00	81 994,00
28	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	103,400	51,00	5 273,40
29	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	20,000	279,00	5 580,00
30	M	60794000.1	deska parapetní dřevěná vnitřní	m	21,100	996,00	21 015,60
VV					1*12+1*6+1,55*2	21,100	
31	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	20,00	800,00
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				4 913,15
32	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m (5,1*12+4,6*6+7,3*2)*0,25	m2	25,850	30,00	775,50
VV					25,850		
33	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	75,230	55,00	4 137,65
VV					(4,1*12+3,6*6+5,75*2)*0,6	49,380	
VV					(5,1*12+4,6*6+7,3*2)*0,25	25,850	
VV					Součet	75,230	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realzace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

018 - Náměstí 72, Vyšší Brod

KSO:

Místo: Vyšší Brod

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangentá s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

701 684,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	701 684,86	15,00%	105 252,73

Cena s DPH

v CZK

806 937,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

018 - Náměstí 72, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

701 684,86

HSV - Práce a dodávky HSV	37 172,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 539,94
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 500,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 380,00
997 - Přesun sutě	3 520,52
998 - Přesun hmot	2 231,84
PSV - Práce a dodávky PSV	664 512,50
763 - Konstrukce suché výstavby	1 855,20
764 - Konstrukce klempířské	2 250,00
766 - Konstrukce truhlářské	657 946,70
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 460,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

018 - Náměstí 72, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

701 684,86

D	HSV	Práce a dodávky HSV					37 172,36
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					6 539,94
1	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 100 mm	m2	17,820	367,00	6 539,94
	VV		1,65*2*0,6*9		17,820		
	VV		Součet		17,820		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					20 500,06
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	37,620	139,00	5 229,18
	VV		4,55*9*0,6		24,570		
	VV		5,8*9*0,25		13,050		
	VV		Součet		37,620		
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	6,750	220,00	1 485,00
	VV		1,25*9*0,6		6,750		
	VV		Součet		6,750		
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	6,885	88,00	605,88
	VV		6,75*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,885		
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	37,620	201,00	7 561,62
	VV		4,55*9*0,6		24,570		
	VV		5,8*9*0,25		13,050		
	VV		Součet		37,620		
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	81,900	38,00	3 112,20
	VV		4,55*9*2		81,900		
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	42,998	12,00	515,98
	VV		4,55*9		40,950		
	VV		40,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,998		
8	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	42,998	23,00	988,95
	VV		40,9504761904762*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,998		
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	11,250	89,00	1 001,25
	VV		1,25*9		11,250		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 380,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	56,000	45,00	2 520,00
11	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	18,600	100,00	1 860,00
D	997	Přesun sutě					3 520,52
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	1,062	1 331,00	1 413,52
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,062	237,00	251,69
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,860	11,00	350,46
	VV		1,062*30 'Přepočtené koeficientem množství		31,860		
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,062	87,00	92,39
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,062	1 330,00	1 412,46
D	998	Přesun hmot					2 231,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,960	754,00	2 231,84
D PSV			Práce a dodávky PSV				664 512,50
D 763			Konstrukce suché výstavby				1 855,20
18	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety)	m	41,040	26,00	1 067,04
VV			4,56*9				41,040
19	M	23152210	<i>tmel silikonový trvale pružný</i>	kg	1,642	480,00	788,16
VV			41,04*0,04 'Přepočtené koeficientem množství				1,642
D 764			Konstrukce klempířské				2 250,00
20	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu)	m	11,250	192,00	2 160,00
VV			1,25*9				11,250
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
D 766			Konstrukce truhlářské				657 946,70
22	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	9,000	55,00	495,00
23	K	766621112.1	Montáž dřevěných oken špaletových s rámem do zdiva	m	52,200	325,00	16 965,00
VV			5,8*9				52,200
24	M	61110033.1	<i>okno dřevěné špaletové 1250x1650mm, dodávka (specifikace dle PD)</i>	ks	9,000	69 132,00	622 188,00
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	52,200	51,00	2 662,20
26	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	9,000	279,00	2 511,00
27	M	60794000.1	<i>deska parapetní dřevěná vnitřní</i>	m	12,375	996,00	12 325,50
VV			1,25*9				11,250
VV			11,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				12,375
28	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	20,00	800,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				2 460,60
29	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,050	30,00	391,50
VV			5,8*9*0,25				13,050
30	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřovatelných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	37,620	55,00	2 069,10
VV			4,55*9*0,6				24,570
VV			5,8*9*0,25				13,050
VV			Součet				37,620

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realzace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

019 - Náměstí 74, Vyšší Brod

KSO:

Místo: Vyšší Brod

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangent s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

200 126,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	200 126,05	15,00%	30 018,91

Cena s DPH

v CZK

230 144,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

019 - Náměstí 74, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

200 126,05

HSV - Práce a dodávky HSV

20 573,05

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 435,12

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 293,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 419,00

997 - Přesun sutě

2 211,11

998 - Přesun hmot

1 213,94

PSV - Práce a dodávky PSV

179 553,00

763 - Konstrukce suché výstavby

1 003,44

764 - Konstrukce klempířské

1 357,20

766 - Konstrukce truhlářské

175 847,76

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 344,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

019 - Náměstí 74, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

200 126,05

D	HSV	Práce a dodávky HSV					20 573,05
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					3 435,12
1	K	346272236	Přízdívka z pórabetonových tvárcí tl 100 mm	m2	9,360	367,00	3 435,12
	VV		1,5*2*0,6*2		3,600		
	VV		1,6*2*0,6*3		5,760		
	VV		Součet		9,360		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					11 293,88
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	20,520	139,00	2 852,28
	VV		(4,35*2+4,5*3)*0,6		13,320		
	VV		(5,7*2+5,8*3)*0,25		7,200		
	VV		Součet		20,520		
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	3,960	220,00	871,20
	VV		(1,35*2+1,3*3)*0,6		3,960		
	VV		Součet		3,960		
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	4,039	88,00	355,43
	VV		3,96*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,039		
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	20,520	201,00	4 124,52
	VV		(4,35*2+4,5*3)*0,6		13,320		
	VV		(5,7*2+5,8*3)*0,25		7,200		
	VV		Součet		20,520		
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	44,400	38,00	1 687,20
	VV		(4,35*2+4,5*3)*2		44,400		
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	23,310	12,00	279,72
	VV		(4,35*2+4,5*3)		22,200		
	VV		22,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		23,310		
8	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	23,310	23,00	536,13
	VV		22,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		23,310		
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	6,600	89,00	587,40
	VV		(1,35*2+1,3*3)		6,600		
	VV		Součet		6,600		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 419,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	31,000	45,00	1 395,00
11	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých včetně křidel pl do 2 m2	m2	10,240	100,00	1 024,00
	VV		4+6,24		10,240		
D	997	Přesun sutě					2 211,11
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,667	1 331,00	887,78
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,667	237,00	158,08
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,010	11,00	220,11
	VV		0,667*30 'Přepočtené koeficientem množství		20,010		
15	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,667	87,00	58,03
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,667	1 330,00	887,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				1 213,94
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,610	754,00	1 213,94
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				179 553,00
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 003,44
18	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety) (4,35*2+4,5*3)	m	22,200	26,00	577,20
	VV				22,200		
19	M	23152210	tmel silikonový trvale pružný	kg	0,888	480,00	426,24
	VV		22,2*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		0,888		
	D	764	Konstrukce klempířské				1 357,20
20	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu) (1,35*2+1,3*3)	m	6,600	192,00	1 267,20
	VV		Součet		6,600		
	VV				6,600		
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				175 847,76
22	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	5,000	55,00	275,00
23	K	766621112.1	Montáž dřevěných oken špaletových s rámem do zdiva	m	28,800	325,00	9 360,00
	VV		5,7*2+5,8*3		28,800		
24	M	61110011.1	okno dřevěné 1350x1500mm, dodávka, (specifikace dle PD)	ks	2,000	30 721,00	61 442,00
25	M	61110033.1	okno dřevěné špaletové 1300x1600mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	3,000	31 292,00	93 876,00
26	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	28,800	51,00	1 468,80
27	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	5,000	279,00	1 395,00
28	M	60794000.1	deska parapetní dřevěná vnitřní	m	7,260	996,00	7 230,96
	VV		(1,35*2+1,3*3)		6,600		
	VV		Součet		6,600		
	VV		6,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,260		
29	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	20,00	800,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 344,60
30	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,200	30,00	216,00
	VV		(5,7*2+5,8*3)*0,25		7,200		
31	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,520	55,00	1 128,60
	VV		(4,35*2+4,5*3)*0,6		13,320		
	VV		(5,7*2+5,8*3)*0,25		7,200		
	VV		Součet		20,520		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

020 - Náměstí 76, Vyšší Brod

KSO:

Místo: Vyšší Brod

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangentia s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

106 298,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	106 298,06	15,00%	15 944,71

Cena s DPH

v CZK

122 242,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

020 - Náměstí 76, Vyšší Brod

Místo:

Vyšší Brod

Datum:

24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant:

Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:

Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

106 298,06

HSV - Práce a dodávky HSV

13 051,98

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 981,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 249,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 710,00

997 - Přesun sutě

1 352,53

998 - Přesun hmot

757,77

PSV - Práce a dodávky PSV

93 246,08

763 - Konstrukce suché výstavby

630,54

764 - Konstrukce klempířské

982,80

766 - Konstrukce truhlářské

90 777,14

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

855,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

020 - Náměstí 76, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

106 298,06

D	HSV	Práce a dodávky HSV					13 051,98
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					1 981,80
1	K	346272236	Přízdívka z pórabetonových tvárníc tl 100 mm	m2	5,400	367,00	1 981,80
	VV		1,5*2*0,6*3		5,400		
	VV		Součet		5,400		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					7 249,88
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	13,020	139,00	1 809,78
	VV		4,65*3*0,6		8,370		
	VV		6,2*3*0,25		4,650		
	VV		Součet		13,020		
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	2,700	220,00	594,00
	VV		1,5*3*0,6		2,700		
	VV		Součet		2,700		
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	2,754	88,00	242,35
	VV		2,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,754		
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	13,020	201,00	2 617,02
	VV		4,65*3*0,6		8,370		
	VV		6,2*3*0,25		4,650		
	VV		Součet		13,020		
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	27,900	38,00	1 060,20
	VV		4,65*3*2		27,900		
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	14,648	12,00	175,78
	VV		4,65*3		13,950		
	VV		13,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,648		
8	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	14,648	23,00	336,90
	VV		13,9504761904762*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,648		
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	4,650	89,00	413,85
	VV		1,55*3		4,650		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 710,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	22,000	45,00	990,00
11	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých včetně křidel pl do 4 m2	m2	7,200	100,00	720,00
D	997	Přesun sutě					1 352,53
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,408	1 331,00	543,05
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,408	237,00	96,70
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,240	11,00	134,64
	VV		0,408*30 'Přepočtené koeficientem množství		12,240		
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,408	87,00	35,50
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,408	1 330,00	542,64
D	998	Přesun hmot					757,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,005	754,00	757,77
D PSV			Práce a dodávky PSV				93 246,08
D 763			Konstrukce suché výstavby				630,54
18	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety)	m	13,950	26,00	362,70
VV			4,65*3				13,950
19	M	23152210	tmel silikonový trvale pružný	kg	0,558	480,00	267,84
VV			13,95*0,04 'Přepočtené koeficientem množství				0,558
D 764			Konstrukce klempířské				982,80
20	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu)	m	4,650	192,00	892,80
VV			1,55*3				4,650
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
D 766			Konstrukce truhlářské				90 777,14
22	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	3,000	55,00	165,00
23	K	766621002.1	Montáž dřevěných oken s rámem do zdíva	m	18,600	325,00	6 045,00
VV			6,2*3				18,600
24	M	61110011.1	Okno dřevěné 1550x1550mm, dodávka, (specifikace dle PD)	ks	3,000	25 629,00	76 887,00
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	18,600	51,00	948,60
26	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	3,000	279,00	837,00
27	M	60794000.1	deska parapetní dřevěná vnitřní	m	5,115	996,00	5 094,54
VV			1,55*3				4,650
VV			4,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				5,115
28	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	20,00	800,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				855,60
29	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,650	30,00	139,50
VV			6,2*3*0,25				4,650
30	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,020	55,00	716,10
VV			4,65*3*0,6				8,370
VV			6,2*3*0,25				4,650
VV			Součet				13,020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realzace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

021 - Náměstí 78, Vyšší Brod

KSO:

Místo: Vyšší Brod

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangent s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

443 013,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	443 013,60	15,00%	66 452,04

Cena s DPH

v CZK

509 465,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

021 - Náměstí 78, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

443 013,60

HSV - Práce a dodávky HSV	22 604,07
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 963,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 309,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 790,00
997 - Přesun sutě	2 201,16
998 - Přesun hmot	1 339,86
PSV - Práce a dodávky PSV	420 409,53
763 - Konstrukce suché výstavby	1 107,40
764 - Konstrukce klempířské	1 338,00
766 - Konstrukce truhlářské	416 465,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 499,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

021 - Náměstí 78, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

443 013,60

D	HSV	Práce a dodávky HSV					22 604,07
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					3 963,60
1	K	346272236	Přízdívka z pórabetonových tvárníc tl 100 mm	m2	10,800	367,00	3 963,60
	VV		1,8*2*0,6*5		10,800		
	VV		Součet		10,800		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					12 309,45
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	22,825	139,00	3 172,68
	VV		4,9*5*0,6		14,700		
	VV		6,5*5*0,25		8,125		
	VV		Součet		22,825		
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	3,900	220,00	858,00
	VV		1,3*5*0,6		3,900		
	VV		Součet		3,900		
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	3,978	88,00	350,06
	VV		3,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,978		
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	22,825	201,00	4 587,83
	VV		4,9*5*0,6		14,700		
	VV		6,5*5*0,25		8,125		
	VV		Součet		22,825		
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	49,000	38,00	1 862,00
	VV		4,9*5*2		49,000		
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	25,725	12,00	308,70
	VV		4,9*5		24,500		
	VV		24,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,725		
8	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	25,725	23,00	591,68
	VV		24,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,725		
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	6,500	89,00	578,50
	VV		1,3*5		6,500		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 790,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	36,000	45,00	1 620,00
11	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	11,700	100,00	1 170,00
D	997	Přesun sutě					2 201,16
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,664	1 331,00	883,78
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,664	237,00	157,37
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,920	11,00	219,12
	VV		0,664*30 'Přepočtené koeficientem množství		19,920		
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,664	87,00	57,77
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,664	1 330,00	883,12
D	998	Přesun hmot					1 339,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,777	754,00	1 339,86
D PSV			Práce a dodávky PSV				420 409,53
D 763			Konstrukce suché výstavby				1 107,40
18	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety)	m	24,500	26,00	637,00
	VV		4,9*5		24,500		
19	M	23152210	<i>tmel silikonový trvale pružný</i>	kg	0,980	480,00	470,40
	VV		24,5*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		0,980		
D 764			Konstrukce klempířské				1 338,00
20	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu)	m	6,500	192,00	1 248,00
	VV		1,3*5		6,500		
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
D 766			Konstrukce truhlářské				416 465,00
22	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	5,000	55,00	275,00
23	K	766621112.1	Montáž dřevěných oken špaletových s rámem do zdiva	m	31,000	325,00	10 075,00
	VV		6,2*5		31,000		
24	M	61110033.1	<i>okno dřevěné špaletové 1300x1800mm, dodávka (specifikace dle PD)</i>	ks	5,000	79 173,00	395 865,00
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	31,000	51,00	1 581,00
26	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	5,000	279,00	1 395,00
27	M	60794000.1	<i>deska parapetní dřevěná vnitřní</i>	m	6,500	996,00	6 474,00
	VV		1,3*5		6,500		
28	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	20,00	800,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				1 499,13
29	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,125	30,00	243,75
	VV		6,5*5*0,25		8,125		
30	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,825	55,00	1 255,38
	VV		4,9*5*0,6		14,700		
	VV		6,5*5*0,25		8,125		
	VV		Součet		22,825		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

022 - Náměstí 81, Vyšší Brod

KSO:

Místo: Vyšší Brod

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangentia s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

463 514,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	463 514,25	15,00%	69 527,14

Cena s DPH

v CZK

533 041,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

022 - Náměstí 81, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

463 514,25

HSV - Práce a dodávky HSV

39 736,85

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 606,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

21 953,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 605,00

997 - Přesun sutě

4 219,99

998 - Přesun hmot

2 352,48

PSV - Práce a dodávky PSV

423 777,40

763 - Konstrukce suché výstavby

1 943,60

764 - Konstrukce klempířské

2 586,00

766 - Konstrukce truhlářské

416 638,80

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 609,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

022 - Náměstí 81, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

463 514,25

D	HSV	Práce a dodávky HSV					39 736,85
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					6 606,00
1	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 100 mm	m2	18,000	367,00	6 606,00
	VV		1,5*2*0,6*10		18,000		
	VV		Součet		18,000		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					21 953,38
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	39,800	139,00	5 532,20
	VV		4,3*10*0,6		25,800		
	VV		5,6*10*0,25		14,000		
	VV		Součet		39,800		
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	7,800	220,00	1 716,00
	VV		1,3*10*0,6		7,800		
	VV		Součet		7,800		
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	7,956	88,00	700,13
	VV		7,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		7,956		
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	39,800	201,00	7 999,80
	VV		4,3*10*0,6		25,800		
	VV		5,6*10*0,25		14,000		
	VV		Součet		39,800		
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	86,000	38,00	3 268,00
	VV		4,3*10*2		86,000		
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	45,150	12,00	541,80
	VV		4,3*10		43,000		
	VV		43*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		45,150		
8	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	45,150	23,00	1 038,45
	VV		43*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		45,150		
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	13,000	89,00	1 157,00
	VV		1,3*10		13,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 605,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	59,000	45,00	2 655,00
11	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	19,500	100,00	1 950,00
D	997	Přesun sutě					4 219,99
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	1,273	1 331,00	1 694,36
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,273	237,00	301,70
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	38,190	11,00	420,09
	VV		1,273*30 'Přepočtené koeficientem množství		38,190		
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,273	87,00	110,75
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,273	1 330,00	1 693,09
D	998	Přesun hmot					2 352,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,120	754,00	2 352,48
D PSV			Práce a dodávky PSV				423 777,40
D 763			Konstrukce suché výstavby				1 943,60
18	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety)	m	43,000	26,00	1 118,00
VV			4,3*10				43,000
19	M	23152210	<i>tmel silikonový trvale pružný</i>	kg	1,720	480,00	825,60
VV			43*0,04 'Přepočtené koeficientem množství				1,720
D 764			Konstrukce klempířské				2 586,00
20	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu)	m	13,000	192,00	2 496,00
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
D 766			Konstrukce truhlářské				416 638,80
22	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	10,000	55,00	550,00
23	K	766621112.1	Montáž dřevěných oken špaletových s rámem do zdiva	m	56,000	325,00	18 200,00
24	M	61110033.1	<i>okno dřevěné špaletové 1300x1500mm, dodávka (specifikace dle PD)</i>	ks	10,000	37 720,00	377 200,00
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	56,000	51,00	2 856,00
26	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	10,000	279,00	2 790,00
27	M	60794000.1	<i>deska parapetní dřevěná vnitřní</i>	m	14,300	996,00	14 242,80
VV			13				13,000
VV			13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				14,300
28	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	20,00	800,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				2 609,00
29	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,000	30,00	420,00
VV			5,6*10*0,25				14,000
30	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ořezávacích v místnostech výšky do 3,80 m	m2	39,800	55,00	2 189,00
VV			4,3*10*0,6				25,800
VV			5,6*10*0,25				14,000
VV			Součet				39,800

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realzace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

023 - Náměstí 174, Vyšší Brod

KSO:

Místo: Vyšší Brod

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangentia s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

174 826,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	174 826,68	15,00%	26 224,00

Cena s DPH

v CZK

201 050,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

023 - Náměstí 174, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

174 826,68

HSV - Práce a dodávky HSV	16 356,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 752,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 944,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 938,00
997 - Přesun sutě	1 756,95
998 - Přesun hmot	964,37
PSV - Práce a dodávky PSV	158 470,67
763 - Konstrukce suché výstavby	797,78
764 - Konstrukce klempířské	1 078,80
766 - Konstrukce truhlářské	155 527,14
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 066,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

023 - Náměstí 174, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

174 826,68

D	HSV	Práce a dodávky HSV					16 356,01
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					2 752,50
1	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárcí tl 100 mm	m2	7,500	367,00	2 752,50
	VV		1,65*2*0,6*3		5,940		
	VV		1,3*2*0,6		1,560		
	VV		Součet		7,500		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					8 944,19
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	16,290	139,00	2 264,31
	VV		(4,65*3+3,7*1)*0,6		10,590		
	VV		(6*3+4,8*1)*0,25		5,700		
	VV		Součet		16,290		
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	3,090	220,00	679,80
	VV		(1,35*3+1,1*1)*0,6		3,090		
	VV		Součet		3,090		
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 70mm	m2	3,152	88,00	277,38
	VV		3,09*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,152		
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	16,290	201,00	3 274,29
	VV		(4,65*3+3,7*1)*0,6		10,590		
	VV		(6*3+4,8*1)*0,25		5,700		
	VV		Součet		16,290		
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	35,300	38,00	1 341,40
	VV		(4,65*3+3,7*1)*2		35,300		
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	18,533	12,00	222,40
	VV		(4,65*3+3,7*1)		17,650		
	VV		17,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,533		
8	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	18,533	23,00	426,26
	VV		17,6504761904762*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,533		
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	5,150	89,00	458,35
	VV		(1,35*3+1,1*1)		5,150		
	VV		Součet		5,150		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 938,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	25,000	45,00	1 125,00
11	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	8,130	100,00	813,00
	VV		6,7+1,43		8,130		
D	997	Přesun sutě					1 756,95
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,530	1 331,00	705,43
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,530	237,00	125,61
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,900	11,00	174,90
	VV		0,53*30 'Přepočtené koeficientem množství		15,900		
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,530	87,00	46,11
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,530	1 330,00	704,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				964,37
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,279	754,00	964,37
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				158 470,67
	D	763	Konstrukce suché výstavby				797,78
18	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety) (4,65*3+3,7*1)	m	17,650	26,00	458,90
	VV				17,650		
19	M	23152210	<i>tmel silikonový trvale pružný</i>	kg	0,706	480,00	338,88
	VV		17,65*0,04 *Přepočtené koeficientem množství		0,706		
	D	764	Konstrukce klempířské				1 078,80
20	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu) (1,35*3+1,1*1)	m	5,150	192,00	988,80
	VV		Součet		5,150		
	VV				5,150		
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				155 527,14
22	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	4,000	55,00	220,00
23	K	766621002.1	Montáž dřevěných oken s rámem do zdiva	m	22,800	325,00	7 410,00
	VV		6*3+4,8		22,800		
24	M	61110011.1	<i>Okno dřevěné 1350x1650mm, dodávka, (specifikace dle PD)</i>	ks	3,000	36 532,00	109 596,00
25	M	61110011.2	<i>Okno dřevěné 1100x1300mm, dodávka, (specifikace dle PD)</i>	ks	1,000	29 580,00	29 580,00
26	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	22,800	51,00	1 162,80
27	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	4,000	279,00	1 116,00
28	M	60794000.1	<i>deska parapetní dřevěná vnitřní</i>	m	5,665	996,00	5 642,34
	VV		(1,35*3+1,1*1)		5,150		
	VV		Součet		5,150		
	VV		5,15*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		5,665		
29	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	20,00	800,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 066,95
30	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,700	30,00	171,00
	VV		(6*3+4,8*1)*0,25		5,700		
31	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,290	55,00	895,95
	VV		(4,65*3+3,7*1)*0,6		10,590		
	VV		(6*3+4,8*1)*0,25		5,700		
	VV		Součet		16,290		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

024 - Studánecká 192, Vyšší Brod

KSO:

Místo: Vyšší Brod

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangentia s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

150 809,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	150 809,47	15,00%	22 621,42

Cena s DPH

v CZK

173 430,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

024 - Studánecká 192, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

150 809,47

HSV - Práce a dodávky HSV	22 224,35
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 007,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 605,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 964,00
997 - Přesun sutě	2 313,88
998 - Přesun hmot	1 333,83
PSV - Práce a dodávky PSV	128 585,12
763 - Konstrukce suché výstavby	1 136,78
764 - Konstrukce klempířské	1 424,40
766 - Konstrukce truhlářské	124 511,86
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 512,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

024 - Studánecká 192, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

150 809,47

D	HSV	Práce a dodávky HSV					22 224,35
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					4 007,64
1	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárcí tl 100 mm	m2	10,920	367,00	4 007,64
	VV		1,7*2*0,6*4			8,160	
	VV		0,8*2*0,6+1,5*2*0,6			2,760	
	VV		Součet			10,920	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					12 605,00
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	23,115	139,00	3 212,99
	VV		(4,5*4+2,55+4,6)*0,6			15,090	
	VV		(5,6*4+3,5+6,2)*0,25			8,025	
	VV		Součet			23,115	
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	4,170	220,00	917,40
	VV		(1,1*4+0,95+1,6)*0,6			4,170	
	VV		Součet			4,170	
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	4,253	88,00	374,26
	VV		4,17*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			4,253	
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	23,115	201,00	4 646,12
	VV		(4,5*4+2,55+4,6)*0,6			15,090	
	VV		(5,6*4+3,5+6,2)*0,25			8,025	
	VV		Součet			23,115	
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	50,300	38,00	1 911,40
	VV		(4,5*4+2,55+4,6)*2			50,300	
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	26,408	12,00	316,90
	VV		(4,5*4+2,55+4,6)			25,150	
	VV		25,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			26,408	
8	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	26,408	23,00	607,38
	VV		25,1504761904762*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			26,408	
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	6,950	89,00	618,55
	VV		(1,1*4+0,95+1,6)			6,950	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 964,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	45,00	900,00
11	K	968062355	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	10,640	100,00	1 064,00
	VV		7,48+0,76+2,4			10,640	
D	997	Přesun sutě					2 313,88
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,698	1 331,00	929,04
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,698	237,00	165,43
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,940	11,00	230,34
	VV		0,698*30 'Přepočtené koeficientem množství			20,940	
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,698	87,00	60,73
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,698	1 330,00	928,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	998		Přesun hmot				1 333,83
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,769	754,00	1 333,83
D	PSV		Práce a dodávky PSV				128 585,12
D	763		Konstrukce suché výstavby				1 136,78
18	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety) (4,5*4+2,55+4,6)	m	25,150	26,00	653,90
	VV				25,150		
19	M	23152210	<i>tmel silikonový trvale pružný</i>	kg	1,006	480,00	482,88
	VV		25,15*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		1,006		
D	764		Konstrukce klempířské				1 424,40
20	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu) (1,1*4+0,95+1,6)	m	6,950	192,00	1 334,40
	VV				6,950		
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
D	766		Konstrukce truhlářské				124 511,86
22	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	6,000	55,00	330,00
23	K	766622115.1	Montáž plastových oken s rámem do zdiva 5,6*4+3,5+6,2	m	32,100	325,00	10 432,50
	VV				32,100		
24	M	61110011.1	<i>Okno plastové 1100x1700mm, dodávka (specifikace dle PD)</i>	ks	4,000	17 887,00	71 548,00
25	M	61110011.2	<i>Okno plastové 950x800mm, dodávka (specifikace dle PD)</i>	ks	1,000	10 940,00	10 940,00
26	M	61110011.3	<i>Okno plastové 1600x1500mm, dodávka (specifikace dle PD)</i>	ks	1,000	20 880,00	20 880,00
27	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	32,100	51,00	1 637,10
28	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	6,000	279,00	1 674,00
29	M	61144406	<i>parapet plastový vnitřní komůrkový 600x20x1000mm</i>	m	7,645	788,00	6 024,26
	VV		(1,1*4+0,95+1,6)		6,950		
	VV		6,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,645		
30	M	61144019	<i>koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár</i>	sada	6,000	41,00	246,00
31	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	20,00	800,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				1 512,08
32	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m (5,6*4+3,5+6,2)*0,25	m2	8,025	30,00	240,75
	VV				8,025		
33	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	23,115	55,00	1 271,33
	VV		(4,5*4+2,55+4,6)*0,6		15,090		
	VV		(5,6*4+3,5+6,2)*0,25		8,025		
	VV		Součet		23,115		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realzace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

025 - Studánecká 227, Vyšší Brod

KSO:

Místo: Vyšší Brod

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangent s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

98 466,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	98 466,82	15,00%	14 770,02

Cena s DPH

v CZK

113 236,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

025 - Studánecká 227, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

98 466,82

HSV - Práce a dodávky HSV

16 478,37

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 730,48

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 265,55

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 953,00

997 - Přesun sutě

1 567,99

998 - Přesun hmot

961,35

PSV - Práce a dodávky PSV

81 988,45

763 - Konstrukce suché výstavby

800,04

764 - Konstrukce klempířské

1 280,40

766 - Konstrukce truhlářské

78 835,16

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 072,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

025 - Studánecká 227, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

98 466,82

D	HSV	Práce a dodávky HSV					16 478,37
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					2 730,48
1	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárcí tl 100 mm	m2	7,440	367,00	2 730,48
	VV		1,65*2*0,6*2		3,960		
	VV		1,45*2*0,6*2		3,480		
	VV		Součet		7,440		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					9 265,55
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	16,370	139,00	2 275,43
	VV		(4,9*2+3,95*2)*0,6		10,620		
	VV		(6,5*2+5*2)*0,25		5,750		
	VV		Součet		16,370		
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	3,720	220,00	818,40
	VV		(1,65*2+1,45*2)*0,6		3,720		
	VV		Součet		3,720		
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	3,794	88,00	333,87
	VV		3,72*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,794		
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	16,370	201,00	3 290,37
	VV		(4,9*2+3,95*2)*0,6		10,620		
	VV		(6,5*2+5*2)*0,25		5,750		
	VV		Součet		16,370		
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	35,400	38,00	1 345,20
	VV		(4,9*2+3,95*2)*2		35,400		
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	18,585	12,00	223,02
	VV		(4,9*2+3,95*2)		17,700		
	VV		17,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,585		
8	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	18,585	23,00	427,46
	VV		17,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,585		
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	6,200	89,00	551,80
	VV		(1,65*2+1,45*2)		6,200		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 953,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	25,000	45,00	1 125,00
11	K	968062356	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	8,280	100,00	828,00
	VV		5,28+3		8,280		
	VV		Součet		8,280		
D	997	Přesun sutě					1 567,99
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,473	1 331,00	629,56
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,473	237,00	112,10
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,190	11,00	156,09
	VV		0,473*30 'Přepočtené koeficientem množství		14,190		
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,473	87,00	41,15
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,473	1 330,00	629,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				961,35
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,275	754,00	961,35
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				81 988,45
	D	763	Konstrukce suché výstavby				800,04
18	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety) (4,9*2+3,95*2)	m	17,700	26,00	460,20
	VV				17,700		
19	M	23152210	tmel silikonový trvale pružný	kg	0,708	480,00	339,84
	VV		17,7*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		0,708		
	D	764	Konstrukce klempířské				1 280,40
20	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu) (1,65*2+1,45*2)	m	6,200	192,00	1 190,40
	VV				6,200		
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				78 835,16
22	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	4,000	55,00	220,00
23	K	766622115.1	Montáž plastových oken s rámem do zdiva	m	23,000	325,00	7 475,00
	VV		6,5*2+5*2		23,000		
24	M	61110011.1	Okno plastové 1600x1650mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	2,000	19 207,00	38 414,00
25	M	61110011.2	Okno plastové 1050x1450mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	2,000	11 871,00	23 742,00
26	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	30,000	51,00	1 530,00
27	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	4,000	279,00	1 116,00
28	M	61144406	parapet plastový vnitřní komůrkový 600x20x1000mm	m	6,820	788,00	5 374,16
	VV		(1,65*2+1,45*2)		6,200		
	VV		6,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,820		
29	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	4,000	41,00	164,00
30	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	20,00	800,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 072,85
31	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,750	30,00	172,50
	VV		(6,5*2+5*2)*0,25		5,750		
32	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,370	55,00	900,35
	VV		(4,9*2+3,95*2)*0,6		10,620		
	VV		(6,5*2+5*2)*0,25		5,750		
	VV		Součet		16,370		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

026 - Studánecká 237, Vyšší Brod

KSO:

Místo: Vyšší Brod

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangentia s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 104,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	69 104,49	15,00%	10 365,67

Cena s DPH

v CZK

79 470,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

026 - Studánecká 237, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

69 104,49

HSV - Práce a dodávky HSV

9 382,51

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 211,10

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 256,06

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 367,00

997 - Přesun sutě

1 040,91

998 - Přesun hmot

507,44

PSV - Práce a dodávky PSV

59 721,98

763 - Konstrukce suché výstavby

429,40

764 - Konstrukce klempířské

858,00

766 - Konstrukce truhlářské

57 834,20

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

600,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

026 - Studánecká 237, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

69 104,49

D	HSV	Práce a dodávky HSV					9 382,51
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					1 211,10
1	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárcí tl 100 mm	m2	3,300	367,00	1 211,10
	VV		1,5*2*0,6		1,800		
	VV		1,25*2*0,6		1,500		
	VV		Součet		3,300		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					5 256,06
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	9,075	139,00	1 261,43
	VV		(5,25+4,25)*0,6		5,700		
	VV		(7,5+6)*0,25		3,375		
	VV		Součet		9,075		
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	2,400	220,00	528,00
	VV		(2,25+1,75)*0,6		2,400		
	VV		Součet		2,400		
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	2,448	88,00	215,42
	VV		2,4*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		2,448		
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	9,075	201,00	1 824,08
	VV		(5,25+4,25)*0,6		5,700		
	VV		(7,5+6)*0,25		3,375		
	VV		Součet		9,075		
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	19,000	38,00	722,00
	VV		(5,25+4,25)*2		19,000		
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	9,975	12,00	119,70
	VV		5,25+4,25		9,500		
	VV		9,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		9,975		
8	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	9,975	23,00	229,43
	VV		9,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		9,975		
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	4,000	89,00	356,00
	VV		2,25+1,75		4,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 367,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	18,000	45,00	810,00
11	K	968062356	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	5,570	100,00	557,00
	VV		3,37+2,2		5,570		
	VV		Součet		5,570		
D	997	Přesun sutě					1 040,91
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,314	1 331,00	417,93
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,314	237,00	74,42
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,420	11,00	103,62
	VV		0,314*30 *Přepočtené koeficientem množství		9,420		
15	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,314	87,00	27,32
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,314	1 330,00	417,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				507,44
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,673	754,00	507,44
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				59 721,98
	D	763	Konstrukce suché výstavby				429,40
18	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety)	m	9,500	26,00	247,00
	VV		5,25+4,25		9,500		
19	M	23152210	tmel silikonový trvale pružný	kg	0,380	480,00	182,40
	VV		9,5*0,04 *Přepočtené koeficientem množství		0,380		
	D	764	Konstrukce klempířské				858,00
20	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu)	m	4,000	192,00	768,00
	VV		2,25+1,75		4,000		
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				57 834,20
22	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	2,000	55,00	110,00
23	K	766622115.1	Montáž plastových oken s rámem do zdiva	m	13,500	325,00	4 387,50
	VV		7,5+6		13,500		
24	M	61110011.1	Okno plastové 2250x1500mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	1,000	28 032,00	28 032,00
25	M	61110011.2	Okno plastové 1750x1250mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	1,000	19 709,00	19 709,00
26	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	13,500	51,00	688,50
27	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	2,000	279,00	558,00
28	M	61144406	parapet plastový vnitřní komůrkový 600x20x1000mm	m	4,400	788,00	3 467,20
	VV		4		4,000		
	VV		4*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		4,400		
29	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	2,000	41,00	82,00
30	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	20,00	800,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				600,38
31	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,375	30,00	101,25
	VV		(7,5+6)*0,25		3,375		
32	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,075	55,00	499,13
	VV		(5,25+4,25)*0,6		5,700		
	VV		(7,5+6)*0,25		3,375		
	VV		Součet		9,075		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

027 - Studánecká 355, Vyšší Brod

KSO:

Místo: Vyšší Brod

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangent s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 054,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	29 054,02	15,00%	4 358,10

Cena s DPH

v CZK

33 412,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

027 - Studánecká 355, Vyšší Brod

Místo:

Vyšší Brod

Datum:

24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant:

Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:

Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

29 054,02

HSV - Práce a dodávky HSV

8 331,98

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 994,72

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 113,47

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

924,00

997 - Přesun sutě

709,41

998 - Přesun hmot

590,38

PSV - Práce a dodávky PSV

20 722,04

763 - Konstrukce suché výstavby

253,12

764 - Konstrukce klempířské

550,80

766 - Konstrukce truhlářské

19 563,32

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

354,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

027 - Studánecká 355, Vyšší Brod

Místo: Vyšší Brod

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 054,02

D	HSV	Práce a dodávky HSV					8 331,98
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					2 994,72
1	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárcí tl 100 mm	m2	8,160	367,00	2 994,72
	VV		5,6*0,6		3,360		
	VV		8*0,6		4,800		
	VV		Součet		8,160		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					3 113,47
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,360	139,00	745,04
	VV		5,6*0,6		3,360		
	VV		8*0,25		2,000		
	VV		Součet		5,360		
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	1,440	220,00	316,80
	VV		2,4*0,6		1,440		
	VV		Součet		1,440		
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	1,469	88,00	129,27
	VV		1,44*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		1,469		
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	5,360	201,00	1 077,36
	VV		5,6*0,6		3,360		
	VV		8*0,25		2,000		
	VV		Součet		5,360		
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	11,200	38,00	425,60
	VV		5,6*2		11,200		
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	5,880	12,00	70,56
	VV		5,6		5,600		
	VV		5,6*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		5,880		
8	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	5,880	23,00	135,24
	VV		5,6*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		5,880		
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	2,400	89,00	213,60
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					924,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,000	45,00	540,00
11	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	3,840	100,00	384,00
D	997	Přesun sutě					709,41
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,214	1 331,00	284,83
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,214	237,00	50,72
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,420	11,00	70,62
	VV		0,214*30 *Přepočtené koeficientem množství		6,420		
15	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,214	87,00	18,62
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,214	1 330,00	284,62
D	998	Přesun hmot					590,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,783	754,00	590,38
D PSV			Práce a dodávky PSV				20 722,04
D 763			Konstrukce suché výstavby				253,12
18	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety)	m	5,600	26,00	145,60
19	M	23152210	<i>tmel silikonový trvale pružný</i>	kg	0,224	480,00	107,52
VV			5,6*0,04 'Přepočtené koeficientem množství				0,224
D 764			Konstrukce klempířské				550,80
20	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu)	m	2,400	192,00	460,80
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
D 766			Konstrukce truhlářské				19 563,32
22	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	1,000	55,00	55,00
23	K	766622115.1	Montáž plastových oken s rámem do zdiva	m	8,000	325,00	2 600,00
24	M	61110011.1	<i>Okno plastové 2400x1600mm, dodávka (specifikace dle PD)</i>	ks	1,000	13 300,00	13 300,00
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	8,000	51,00	408,00
26	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,000	279,00	279,00
27	M	61144406	<i>parapet plastový vnitřní komůrkový 600x20x1000mm</i>	m	2,640	788,00	2 080,32
VV			2,4				2,400
VV			2,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				2,640
28	M	61144019	<i>koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár</i>	sada	1,000	41,00	41,00
29	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	20,00	800,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				354,80
30	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	30,00	60,00
VV			8*0,25				2,000
31	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,360	55,00	294,80
VV			5,6*0,6				3,360
VV			8*0,25				2,000
VV			Součet				5,360

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realzace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

099 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Vyšší Brod

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangentia s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

309 524,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	309 524,00	15,00%	46 428,60

Cena s DPH

v CZK

355 952,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

099 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Vyšší Brod	Datum:	24.03.2023
Zadavatel:	Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.	Projektant:	Tangenta s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.
Uchazeč:	OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice	Zpracovatel:	Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	309 524,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	309 524,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	179 660,00
VRN4 - Inženýrská činnost	28 000,00
VRN6 - Územní vlivy	71 864,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-017 - Protihluková opatření - Vyšší Brod

Soupis:

099 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Vyšší Brod Datum: 24.03.2023
Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud. Projektant: Tangenta s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.
Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

309 524,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				309 524,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				30 000,00
1	K	013294000	Zpracování výrobní dokumentace výplní otvorů u vybraných objektů a její projednání s příslušným odborem památkové péče.	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
	VV		Památkově chráněné objekty - Vyšší Brod"				
	VV		"Náměstí 44, Náměstí 45, Náměstí 64, Náměstí 65, Náměstí 66, Náměstí 68, Náměstí 69, Náměstí 70, Náměstí 72, Náměstí 78, Náměstí 81"1		1,000		
D	VRN3		Zařízení staveniště				179 660,00
2	K	032002000	Vybavení staveniště - 2% z celkové ceny bez DPH	Kč	1,000	179 660,00	179 660,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				28 000,00
3	K	043194000	Ostatní zkoušky- měření hluku	Kč	1,000	28 000,00	28 000,00
D	VRN6		Územní vlivy				71 864,00
4	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů - 0,8% z celkové ceny bez DPH	Kč	1,000	71 864,00	71 864,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realzace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-019 - Protihluková opatření - Prachatice_2 etapa

Soupis:

001 - Krumlovská 128, Prachatice

KSO:

Místo: Prachatice

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangentia s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

60 145,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	60 145,32	15,00%	9 021,80

Cena s DPH

v CZK

69 167,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-019 - Protihluková opatření - Prachatice_2 etapa

Soupis:

001 - Krumlovská 128, Prachatice

Místo:

Prachatice

Datum:

24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant:

Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:

Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

60 145,32

PSV - Práce a dodávky PSV

60 145,32

767 - Konstrukce zámečnické

60 145,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-019 - Protihluková opatření - Prachatice_2 etapa

Soupis:

001 - Krumlovská 128, Prachatice

Místo: Prachatice

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

60 145,32

D PSV Práce a dodávky PSV

60 145,32

D 767 Konstrukce zámečnické

60 145,32

1	K	767613912.1	Oprava oken - výměna izolačního dvojskla 35dB	m2	27,820	2 126,00	59 145,32
		VV	7,04+14,4+6,38		27,820		
2	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	50,000	20,00	1 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-019 - Protihluková opatření - Prachatice_2 etapa

Soupis:

002 - Krumlovská 235, Prachatice

KSO:

Místo: Prachatice

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangenta s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

98 554,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	98 554,48	15,00%	14 783,17

Cena s DPH

v CZK

113 337,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-019 - Protihluková opatření - Prachatice_2 etapa

Soupis:

002 - Krumlovská 235, Prachatice

Místo: Prachatice

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

98 554,48

HSV - Práce a dodávky HSV

14 271,71

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 179,98

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 467,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 168,00

997 - Přesun sutě

1 687,33

998 - Přesun hmot

769,08

PSV - Práce a dodávky PSV

84 282,77

763 - Konstrukce suché výstavby

687,04

764 - Konstrukce klempířské

1 242,00

766 - Konstrukce truhlářské

81 578,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

775,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-019 - Protihluková opatření - Prachatice_2 etapa

Soupis:

002 - Krumlovská 235, Prachatice

Místo: Prachatice

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

98 554,48

D	HSV	Práce a dodávky HSV					14 271,71
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					2 179,98
1	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 100 mm	m2	5,940	367,00	2 179,98
	VV		1,65*2*0,6*3		5,940		
	VV		Součet		5,940		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					7 467,32
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	12,345	139,00	1 715,96
	VV		(4,8+5,2*2)*0,6		9,120		
	VV		(6,3+3,3*2)*0,25		3,225		
	VV		Součet		12,345		
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	3,300	220,00	726,00
	VV		(1,5+2*2)*0,6		3,300		
	VV		Součet		3,300		
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	3,366	88,00	296,21
	VV		3,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,366		
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	12,345	201,00	2 481,35
	VV		(4,8+5,2*2)*0,6		9,120		
	VV		(6,3+3,3*2)*0,25		3,225		
	VV		Součet		12,345		
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	30,400	38,00	1 155,20
	VV		(4,8+5,2*2)*2		30,400		
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	15,960	12,00	191,52
	VV		(4,8+5,2*2)		15,200		
	VV		15,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,960		
8	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	15,960	23,00	367,08
	VV		15,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,960		
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	6,000	89,00	534,00
	VV		1,5*2*2		6,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 168,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	28,000	45,00	1 260,00
11	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	9,080	100,00	908,00
	VV		2,48+3,3+3,3		9,080		
	VV		Součet		9,080		
D	997	Přesun sutě					1 687,33
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,509	1 331,00	677,48
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,509	237,00	120,63
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,270	11,00	167,97
	VV		0,509*30 'Přepočtené koeficientem množství		15,270		
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,509	87,00	44,28
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,509	1 330,00	676,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				769,08
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,020	754,00	769,08
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				84 282,77
	D	763	Konstrukce suché výstavby				687,04
18	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety) (4,8+5,2*2)	m	15,200	26,00	395,20
	VV				15,200		
19	M	23152210	<i>tmel silikonový trvale pružný</i>	kg	0,608	480,00	291,84
	VV		15,2*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		0,608		
	D	764	Konstrukce klempířské				1 242,00
20	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu)	m	6,000	192,00	1 152,00
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				81 578,00
22	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	3,000	55,00	165,00
23	K	766622115.1	Montáž plastových oken s rámem do zdiva 6,3+7,2*2	m	20,700	325,00	6 727,50
	VV				20,700		
24	M	61110011.1	<i>Okno plastové 1500x1650mm, dodávka (specifikace dle PD)</i>	ks	1,000	17 297,00	17 297,00
25	M	61110011.2	<i>Okno plastové 2000x1650mm, dodávka (specifikace dle PD ozn.2)</i>	ks	1,000	24 680,00	24 680,00
26	M	61110011.3	<i>Okno plastové 2000x1650mm, dodávka (specifikace dle PD ozn.3)</i>	ks	1,000	24 692,00	24 692,00
27	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	20,700	51,00	1 055,70
28	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	3,000	279,00	837,00
29	M	61144406	<i>parapet plastový vnitřní komůrkový 600x20x1000mm</i>	m	6,600	788,00	5 200,80
	VV		6		6,000		
	VV		6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,600		
30	M	61144019	<i>koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár</i>	sada	3,000	41,00	123,00
31	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	20,00	800,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				775,73
32	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m (6,3+3,3*2)*0,25	m2	3,225	30,00	96,75
	VV				3,225		
33	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,345	55,00	678,98
	VV		(4,8+5,2*2)*0,6		9,120		
	VV		(6,3+3,3*2)*0,25		3,225		
	VV		Součet		12,345		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-019 - Protihluková opatření - Prachatice_2 etapa

Soupis:

003 - Krumlovská 237, Prachatice

KSO:

Místo: Prachatice

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangent s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

139 462,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	139 462,38	15,00%	20 919,36

Cena s DPH

v CZK

160 381,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-019 - Protihluková opatření - Prachatice_2 etapa

Soupis:

003 - Krumlovská 237, Prachatice

Místo: Prachatice

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

139 462,38

HSV - Práce a dodávky HSV	19 564,27
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 532,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 754,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 947,00
997 - Přesun sutě	2 317,18
998 - Přesun hmot	1 013,38
PSV - Práce a dodávky PSV	119 898,11
763 - Konstrukce suché výstavby	1 032,82
764 - Konstrukce klempířské	1 808,40
766 - Konstrukce truhlářské	116 038,66
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 018,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-019 - Protihluková opatření - Prachatice_2 etapa

Soupis:

003 - Krumlovská 237, Prachatice

Místo: Prachatice

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

139 462,38

D	HSV	Práce a dodávky HSV					19 564,27
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					2 532,30
1	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 100 mm	m2	6,900	367,00	2 532,30
	VV		1,15*2*0,6*5		6,900		
	VV		Součet		6,900		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					10 754,41
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	16,818	139,00	2 337,70
	VV		(4,15+4,05+4,65+5*2)*0,6		13,710		
	VV		(2,13+2+2,4+2,95*2)*0,25		3,108		
	VV		Součet		16,818		
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	5,370	220,00	1 181,40
	VV		(1,85+1,75+1,55+1,9*2)*0,6		5,370		
	VV		Součet		5,370		
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	5,477	88,00	481,98
	VV		5,37*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,477		
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	16,818	201,00	3 380,42
	VV		(4,15+4,05+4,65+5*2)*0,6		13,710		
	VV		(2,13+2+2,4+2,95*2)*0,25		3,108		
	VV		Součet		16,818		
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	45,700	38,00	1 736,60
	VV		(4,15+4,05+4,65+5*2)*2		45,700		
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	23,993	12,00	287,92
	VV		(4,15+4,05+4,65+5*2)		22,850		
	VV		22,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		23,993		
8	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	23,993	23,00	551,84
	VV		22,8504761904762*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		23,993		
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	8,950	89,00	796,55
	VV		(1,85+1,75+1,55+1,9*2)		8,950		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 947,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	38,000	45,00	1 710,00
11	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	12,370	100,00	1 237,00
	VV		2,13+2+2,4+(2,92*2)		12,370		
	VV		Součet		12,370		
D	997	Přesun sutě					2 317,18
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,699	1 331,00	930,37
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,699	237,00	165,66
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,970	11,00	230,67
	VV		0,699*30 'Přepočtené koeficientem množství		20,970		
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,699	87,00	60,81
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,699	1 330,00	929,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				1 013,38
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,344	754,00	1 013,38
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				119 898,11
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 032,82
18	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety)	m	22,850	26,00	594,10
	VV		(4,15+4,05+4,65+5*2)		22,850		
19	M	23152210	tmel silikonový trvale pružný	kg	0,914	480,00	438,72
	VV		22,85*0,04 *Přepočtené koeficientem množství		0,914		
	D	764	Konstrukce klempířské				1 808,40
20	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu)	m	8,950	192,00	1 718,40
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				116 038,66
22	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	5,000	55,00	275,00
23	K	766622115.1	Montáž plastových oken s rámem do zdiva	m	31,800	325,00	10 335,00
	VV		6+5,8+6,2+6,9*2		31,800		
24	M	61110011.1	Okno plastové 1850x1150mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	1,000	15 530,00	15 530,00
25	M	61110011.2	Okno plastové 1750x1150mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	1,000	15 014,00	15 014,00
26	M	61110011.3	Okno plastové 1550x1550mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	1,000	16 889,00	16 889,00
27	M	61110011.5	Okno plastové 1900x1550mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	2,000	23 108,00	46 216,00
28	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	31,800	51,00	1 621,80
29	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	5,000	279,00	1 395,00
30	M	61144406	parapet plastový vnitřní komůrkový 600x20x1000mm	m	9,845	788,00	7 757,86
	VV		8,95		8,950		
	VV		8,95*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		9,845		
31	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	5,000	41,00	205,00
32	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	20,00	800,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 018,23
33	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,108	30,00	93,24
	VV		(2,13+2+2,4+2,95*2)*0,25		3,108		
34	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,818	55,00	924,99
	VV		(4,15+4,05+4,65+5*2)*0,6		13,710		
	VV		(2,13+2+2,4+2,95*2)*0,25		3,108		
	VV		Součet		16,818		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-019 - Protihluková opatření - Prachatice_2 etapa

Soupis:

004 - Krumlovská 250, Prachatice

KSO:

Místo: Prachatice

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangenta s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

134 109,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	134 109,17	15,00%	20 116,38

Cena s DPH

v CZK

154 225,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-019 - Protihluková opatření - Prachatice_2 etapa

Soupis:

004 - Krumlovská 250, Prachatice

Místo: Prachatice

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

134 109,17

HSV - Práce a dodávky HSV

20 280,56

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 148,86

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 349,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 810,00

997 - Přesun sutě

2 960,29

998 - Přesun hmot

1 011,87

PSV - Práce a dodávky PSV

113 828,61

763 - Konstrukce suché výstavby

858,80

764 - Konstrukce klempířské

1 002,00

766 - Konstrukce truhlářské

110 834,38

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 133,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-019 - Protihluková opatření - Prachatice_2 etapa

Soupis:

004 - Krumlovská 250, Prachatice

Místo: Prachatice

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

134 109,17

D	HSV	Práce a dodávky HSV					20 280,56
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					3 148,86
1	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárcí tl 100 mm	m2	8,580	367,00	3 148,86
	VV		1,75*2*0,6*1		2,100		
	VV		1,8*2*0,6*3		6,480		
	VV		Součet		8,580		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					9 349,54
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	17,358	139,00	2 412,76
	VV		(4,5+4,6*2+5,3)*0,6		11,400		
	VV		(5,5+5,6*2+7,13)*0,25		5,958		
	VV		Součet		17,358		
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	2,850	220,00	627,00
	VV		(3+1,75)*0,6		2,850		
	VV		Součet		2,850		
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	2,907	88,00	255,82
	VV		2,85*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,907		
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	17,358	201,00	3 488,96
	VV		(4,5+4,6*2+5,3)*0,6		11,400		
	VV		(5,5+5,6*2+7,13)*0,25		5,958		
	VV		Součet		17,358		
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	38,000	38,00	1 444,00
	VV		(4,5+4,6*2+5,3)*2		38,000		
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	19,950	12,00	239,40
	VV		(4,5+4,6*2+5,3)		19,000		
	VV		19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		19,950		
8	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	19,950	23,00	458,85
	VV		19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		19,950		
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	4,750	89,00	422,75
	VV		3+1,75		4,750		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 810,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	49,000	45,00	2 205,00
11	K	968062356	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	16,050	100,00	1 605,00
	VV		1,7+11,2+3,15		16,050		
	VV		Součet		16,050		
D	997	Přesun sutě					2 960,29
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,893	1 331,00	1 188,58
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,893	237,00	211,64
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,790	11,00	294,69
	VV		0,893*30 'Přepočtené koeficientem množství		26,790		
15	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,893	87,00	77,69
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,893	1 330,00	1 187,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	998		Přesun hmot				1 011,87
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,342	754,00	1 011,87
D	PSV		Práce a dodávky PSV				113 828,61
D	763		Konstrukce suché výstavby				858,80
18	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety)	m	19,000	26,00	494,00
	VV		(4,5+4,6*2+5,3)		19,000		
19	M	23152210	tmel silikonový trvale pružný	kg	0,760	480,00	364,80
	VV		19*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		0,760		
D	764		Konstrukce klempířské				1 002,00
20	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu)	m	4,750	192,00	912,00
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
D	766		Konstrukce truhlářské				110 834,38
22	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	4,000	55,00	220,00
23	K	766622115.1	Montáž plastových oken s rámem do zdiva	m	23,830	325,00	7 744,75
	VV		5,5+5,6*2+7,13		23,830		
24	M	61110011.1	Okno plastové 1000x1750mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	1,000	16 056,00	16 056,00
25	M	61110011.2	Okno plastové 1000x1800mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	2,000	18 053,00	36 106,00
26	M	61110011.3	Okno plastové 1750x1800mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	1,000	43 295,00	43 295,00
27	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	23,830	51,00	1 215,33
28	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	4,000	279,00	1 116,00
29	M	61144406	parapet plastový vnitřní komůrkový 600x20x1000mm	m	5,225	788,00	4 117,30
	VV		4,75		4,750		
	VV		4,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,225		
30	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	4,000	41,00	164,00
31	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	20,00	800,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				1 133,43
32	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,958	30,00	178,74
	VV		(5,5+5,6*2+7,13)*0,25		5,958		
33	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,358	55,00	954,69
	VV		(4,5+4,6*2+5,3)*0,6		11,400		
	VV		(5,5+5,6*2+7,13)*0,25		5,958		
	VV		Součet		17,358		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realzace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-019 - Protihluková opatření - Prachatice_2 etapa

Soupis:

009 - Slámova 27, Prachatice

KSO:

Místo: Prachatice

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangent s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

270 887,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	270 887,88	15,00%	40 633,18

Cena s DPH

v CZK

311 521,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-019 - Protihluková opatření - Prachatice_2 etapa

Soupis:

009 - Slámova 27, Prachatice

Místo: Prachatice

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

270 887,88

HSV - Práce a dodávky HSV

40 203,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 813,28

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

21 878,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 772,00

997 - Přesun sutě

4 544,87

998 - Přesun hmot

2 195,65

PSV - Práce a dodávky PSV

230 684,08

763 - Konstrukce suché výstavby

1 862,24

764 - Konstrukce klempířské

2 931,60

766 - Konstrukce truhlářské

223 340,64

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 549,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-019 - Protihluková opatření - Prachatice_2 etapa

Soupis:

009 - Slámová 27, Prachatice

Místo: Prachatice

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

270 887,88

D	HSV		Práce a dodávky HSV				40 203,80
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 813,28
1	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 100 mm	m2	15,840	367,00	5 813,28
	VV		1,65*2*0,6*8		15,840		
	VV		Součet		15,840		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				21 878,00
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	38,720	139,00	5 382,08
	VV		5,15*8*0,6		24,720		
	VV		7*8*0,25		14,000		
	VV		Součet		38,720		
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	8,880	220,00	1 953,60
	VV		1,85*8*0,6		8,880		
	VV		Součet		8,880		
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	9,058	88,00	797,10
	VV		8,88*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		9,058		
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	38,720	201,00	7 782,72
	VV		5,15*8*0,6		24,720		
	VV		7*8*0,25		14,000		
	VV		Součet		38,720		
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	82,400	38,00	3 131,20
	VV		5,15*8*2		82,400		
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	43,260	12,00	519,12
	VV		5,15*8		41,200		
	VV		41,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		43,260		
8	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	43,260	23,00	994,98
	VV		41,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		43,260		
9	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	14,800	89,00	1 317,20
	VV		1,85*8		14,800		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 772,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	74,000	45,00	3 330,00
11	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	24,420	100,00	2 442,00
D	997		Přesun sutě				4 544,87
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	1,371	1 331,00	1 824,80
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,371	237,00	324,93
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	41,130	11,00	452,43
	VV		1,371*30 'Přepočtené koeficientem množství		41,130		
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,371	87,00	119,28
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,371	1 330,00	1 823,43
D	998		Přesun hmot				2 195,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,912	754,00	2 195,65
D PSV			Práce a dodávky PSV				230 684,08
D 763			Konstrukce suché výstavby				1 862,24
18	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety)	m	41,200	26,00	1 071,20
VV			5,15*8				41,200
19	M	23152210	<i>tmel silikonový trvale pružný</i>	kg	1,648	480,00	791,04
VV			41,2*0,04 *Přepočtené koeficientem množství				1,648
D 764			Konstrukce klempířské				2 931,60
20	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu)	m	14,800	192,00	2 841,60
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
D 766			Konstrukce truhlářské				223 340,64
22	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	8,000	55,00	440,00
23	K	766622115.1	Montáž plastových oken s rámem do zdva	m	56,000	325,00	18 200,00
VV			7*8				56,000
24	M	61110011.1	<i>Okno plastové 1850x1650mm, dodávka (specifikace dle PD)</i>	ks	8,000	23 207,00	185 656,00
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	56,000	51,00	2 856,00
26	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	8,000	279,00	2 232,00
27	M	61144406	<i>parapet plastový vnitřní komůrkový 600x20x1000mm</i>	m	16,280	788,00	12 828,64
VV			14,8				14,800
VV			14,8*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				16,280
28	M	61144019	<i>koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár</i>	sada	8,000	41,00	328,00
29	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	20,00	800,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				2 549,60
30	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,000	30,00	420,00
VV			7*8*0,25				14,000
31	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	38,720	55,00	2 129,60
VV			5,15*8*0,6				24,720
VV			7*8*0,25				14,000
VV			Součet				38,720

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-019 - Protihluková opatření - Prachatice_2 etapa

Soupis:

010 - Slámova 461, Prachatice

KSO:

Místo: Prachatice

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangent s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

451 641,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	451 641,43	15,00%	67 746,21

Cena s DPH

v CZK

519 387,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-019 - Protihluková opatření - Prachatice_2 etapa

Soupis:

010 - Slámova 461, Prachatice

Místo: Prachatice

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

451 641,43

HSV - Práce a dodávky HSV	62 130,89
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 191,44
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	34 137,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 216,00
997 - Přesun sutě	7 253,23
998 - Přesun hmot	3 332,68
PSV - Práce a dodávky PSV	389 510,54
763 - Konstrukce suché výstavby	2 820,48
764 - Konstrukce klempířské	4 928,40
766 - Konstrukce truhlářské	377 840,96
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 920,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-019 - Protihluková opatření - Prachatice_2 etapa

Soupis:

010 - Slámova 461, Prachatice

Místo: Prachatice

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

451 641,43

D	HSV	Práce a dodávky HSV					62 130,89
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					8 191,44
1	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 100 mm	m2	22,320	367,00	8 191,44
	VV		1,55*2*0,6*12		22,320		
	VV		Součet		22,320		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					34 137,54
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	59,340	139,00	8 248,26
	VV		5,2*12*0,6		37,440		
	VV		7,3*12*0,25		21,900		
	VV		Součet		59,340		
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	15,120	220,00	3 326,40
	VV		2,1*12*0,6		15,120		
	VV		Součet		15,120		
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	15,422	88,00	1 357,14
	VV		15,12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,422		
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	59,340	201,00	11 927,34
	VV		5,2*12*0,6		37,440		
	VV		7,3*12*0,25		21,900		
	VV		Součet		59,340		
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	124,800	38,00	4 742,40
	VV		5,2*12*2		124,800		
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	65,520	12,00	786,24
	VV		5,2*12		62,400		
	VV		62,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		65,520		
8	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	65,520	23,00	1 506,96
	VV		62,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		65,520		
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	25,200	89,00	2 242,80
	VV		2,1*12		25,200		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					9 216,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	118,000	45,00	5 310,00
11	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	39,060	100,00	3 906,00
D	997	Přesun sutě					7 253,23
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	2,188	1 331,00	2 912,23
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,188	237,00	518,56
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	65,640	11,00	722,04
	VV		2,188*30 'Přepočtené koeficientem množství		65,640		
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,188	87,00	190,36
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,188	1 330,00	2 910,04
D	998	Přesun hmot					3 332,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	4,420	754,00	3 332,68
D PSV			Práce a dodávky PSV				389 510,54
D 763			Konstrukce suché výstavby				2 820,48
18	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety)	m	62,400	26,00	1 622,40
	VV		5,2*12		62,400		
19	M	23152210	<i>tmel silikonový trvale pružný</i>	kg	2,496	480,00	1 198,08
	VV		62,4*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		2,496		
D 764			Konstrukce klempířské				4 928,40
20	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu)	m	25,200	192,00	4 838,40
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
D 766			Konstrukce truhlářské				377 840,96
22	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	12,000	55,00	660,00
23	K	766622115.1	Montáž plastových oken s rámem do zdva	m	87,600	325,00	28 470,00
	VV		7,3*12		87,600		
24	M	61110011.1	<i>Okno plastové 2100x1550mm, dodávka (specifikace dle PD)</i>	ks	12,000	26 480,00	317 760,00
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	87,600	51,00	4 467,60
26	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	12,000	279,00	3 348,00
27	M	61144406	<i>parapet plastový vnitřní komůrkový 600x20x1000mm</i>	m	27,720	788,00	21 843,36
	VV		25,2		25,200		
	VV		25,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		27,720		
28	M	61144019	<i>koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár</i>	sada	12,000	41,00	492,00
29	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	20,00	800,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				3 920,70
30	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,900	30,00	657,00
	VV		7,3*12*0,25		21,900		
31	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	59,340	55,00	3 263,70
	VV		5,2*12*0,6		37,440		
	VV		7,3*12*0,25		21,900		
	VV		Součet		59,340		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-019 - Protihluková opatření - Prachatice_2 etapa

Soupis:

011 - Staré Prachatice 13, Prachatice

KSO:

Místo: Prachatice

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangenta s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

277 380,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	277 380,21	15,00%	41 607,03

Cena s DPH

v CZK

318 987,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-019 - Protihluková opatření - Prachatice_2 etapa

Soupis:

011 - Staré Prachatice 13, Prachatice

Místo: Prachatice

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

277 380,21

HSV - Práce a dodávky HSV

34 680,92

3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 218,74

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 993,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 890,00

997 - Přesun sutě 3 583,52

998 - Přesun hmot 1 995,08

PSV - Práce a dodávky PSV

242 699,29

763 - Konstrukce suché výstavby 1 692,74

764 - Konstrukce klempířské 2 730,00

766 - Konstrukce truhlářské 235 952,70

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 2 323,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-019 - Protihluková opatření - Prachatice_2 etapa

Soupis:

011 - Staré Prachatice 13, Prachatice

Místo: Prachatice

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

277 380,21

D	HSV	Práce a dodávky HSV					34 680,92
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					5 218,74
1	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárců tl 100 mm	m2	14,220	367,00	5 218,74
	VV		1,25*2*0,6*6			9,000	
	VV		1,35*2*0,6*1			1,620	
	VV		1*2*0,6*3			3,600	
	VV		Součet			14,220	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					19 993,58
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	35,270	139,00	4 902,53
	VV		(3,75*4+3,95+2,9*2+4,4*2+3,9*1)*0,6			22,470	
	VV		(5*4+5,2+3,8*2+6,3*2+5,8*1)*0,25			12,800	
	VV		Součet			35,270	
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	8,250	220,00	1 815,00
	VV		(1,25*5+0,9*2+1,9*3)*0,6			8,250	
	VV		Součet			8,250	
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 70mm	m2	8,415	88,00	740,52
	VV		8,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			8,415	
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	35,270	201,00	7 089,27
	VV		(3,75*4+3,95+2,9*2+4,4*2+3,9*1)*0,6			22,470	
	VV		(5*4+5,2+3,8*2+6,3*2+5,8*1)*0,25			12,800	
	VV		Součet			35,270	
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	74,900	38,00	2 846,20
	VV		(3,75*4+3,95+2,9*2+4,4*2+3,9*1)*2			74,900	
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	39,323	12,00	471,88
	VV		(3,75*4+3,95+2,9*2+4,4*2+3,9*1)			37,450	
	VV		37,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			39,323	
8	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	39,323	23,00	904,43
	VV		37,4504761904762*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			39,323	
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	13,750	89,00	1 223,75
	VV		(1,25*5+0,9*2+1,9*3)			13,750	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 890,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,000	45,00	2 250,00
11	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých včetně křidel pl do 2 m2	m2	16,400	100,00	1 640,00
	VV		3,13+3,13+1,69+1,8+4,75+1,9			16,400	
D	997	Přesun sutě					3 583,52
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	1,081	1 331,00	1 438,81
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,081	237,00	256,20
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	32,430	11,00	356,73
	VV		1,081*30 'Přepočtené koeficientem množství			32,430	
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,081	87,00	94,05
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	1,081	1 330,00	1 437,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	998		Přesun hmot				1 995,08
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,646	754,00	1 995,08
D	PSV		Práce a dodávky PSV				242 699,29
D	763		Konstrukce suché výstavby				1 692,74
18	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety) (3,75*4+3,95+2,9*2+4,4*2+3,9*1)	m	37,450	26,00	973,70
	VV				37,450		
19	M	23152210	tmel silikonový trvale pružný	kg	1,498	480,00	719,04
	VV		37,45*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		1,498		
D	764		Konstrukce klempířské				2 730,00
20	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu) (1,25*5+0,9*2+1,9*3)	m	13,750	192,00	2 640,00
	VV				13,750		
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
D	766		Konstrukce truhlářské				235 952,70
22	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	10,000	55,00	550,00
23	K	766622115.1	Montáž plastových oken s rámem do zdiva (5*4+5,2+3,8*2+6,3*2+5,8*1)	m	51,200	325,00	16 640,00
	VV				51,200		
24	M	61110011.1	Okno plastové 1250x1250mm, dodávka (specifikace dle PD ozn1)	ks	2,000	19 025,00	38 050,00
25	M	61110011.2	Okno plastové 1250x1250mm, dodávka (specifikace dle PD ozn2)	ks	2,000	18 778,00	37 556,00
26	M	61110011.3	Okno plastové 1250x1350mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	1,000	20 547,00	20 547,00
27	M	61110011.4	Okno plastové 900x1000mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	2,000	10 994,00	21 988,00
28	M	61110011.5	Okno plastové 1900x1250mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	2,000	28 870,00	57 740,00
29	M	61110011.6	Okno plastové 1900x1000mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	1,000	24 352,00	24 352,00
30	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	51,200	51,00	2 611,20
31	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	10,000	279,00	2 790,00
32	M	61144406	parapet plastový vnitřní komůrkový 600x20x1000mm	m	15,125	788,00	11 918,50
	VV		13,75		13,750		
	VV		13,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		15,125		
33	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	10,000	41,00	410,00
34	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	20,00	800,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				2 323,85
35	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m (5*4+5,2+3,8*2+6,3*2+5,8*1)*0,25	m2	12,800	30,00	384,00
	VV				12,800		
36	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m (3,75*4+3,95+2,9*2+4,4*2+3,9*1)*0,6 (5*4+5,2+3,8*2+6,3*2+5,8*1)*0,25	m2	35,270	55,00	1 939,85
	VV				22,470		
	VV				12,800		
	VV		Součet		35,270		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-019 - Protihluková opatření - Prachatice_2 etapa

Soupis:

012 - Vodňanská 351, Prachatice

KSO:

Místo: Prachatice

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangent s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

152 877,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	152 877,67	15,00%	22 931,65

Cena s DPH

v CZK

175 809,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-019 - Protihluková opatření - Prachatice_2 etapa

Soupis:

012 - Vodňanská 351, Prachatice

Místo: Prachatice

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

152 877,67

HSV - Práce a dodávky HSV

16 342,13

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 444,22

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 686,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 422,00

997 - Přesun sutě

1 902,81

998 - Přesun hmot

886,70

PSV - Práce a dodávky PSV

136 535,54

763 - Konstrukce suché výstavby

745,80

764 - Konstrukce klempířské

1 155,60

766 - Konstrukce truhlářské

133 612,94

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 021,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-019 - Protihluková opatření - Prachatice_2 etapa

Soupis:

012 - Vodňanská 351, Prachatice

Místo: Prachatice

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

152 877,67

D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 342,13
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 444,22
1	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 100 mm	m2	6,660	367,00	2 444,22
	VV		1,85*2*0,6*3		6,660		
	VV		Součet		6,660		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 686,40
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	15,540	139,00	2 160,06
	VV		5,55*3*0,6		9,990		
	VV		7,4*3*0,25		5,550		
	VV		Součet		15,540		
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	3,330	220,00	732,60
	VV		1,85*3*0,6		3,330		
	VV		Součet		3,330		
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	3,397	88,00	298,94
	VV		3,33*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,397		
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	15,540	201,00	3 123,54
	VV		5,55*3*0,6		9,990		
	VV		7,4*3*0,25		5,550		
	VV		Součet		15,540		
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	33,300	38,00	1 265,40
	VV		5,55*3*2		33,300		
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	17,483	12,00	209,80
	VV		5,55*3		16,650		
	VV		16,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,483		
8	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	17,483	23,00	402,11
	VV		16,6504761904762*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,483		
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	5,550	89,00	493,95
	VV		1,85*3		5,550		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 422,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	31,000	45,00	1 395,00
11	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	10,270	100,00	1 027,00
D	997		Přesun sutě				1 902,81
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,574	1 331,00	763,99
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,574	237,00	136,04
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,220	11,00	189,42
	VV		0,574*30 'Přepočtené koeficientem množství		17,220		
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,574	87,00	49,94
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,574	1 330,00	763,42
D	998		Přesun hmot				886,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,176	754,00	886,70
D PSV			Práce a dodávky PSV				136 535,54
D 763			Konstrukce suché výstavby				745,80
18	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety)	m	16,500	26,00	429,00
VV			5,5*3				16,500
19	M	23152210	<i>tmel silikonový trvale pružný</i>	kg	0,660	480,00	316,80
VV			16,5*0,04 *Přepočtené koeficientem množství				0,660
D 764			Konstrukce klempířské				1 155,60
20	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu)	m	5,550	192,00	1 065,60
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
D 766			Konstrukce truhlářské				133 612,94
22	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	3,000	55,00	165,00
23	K	766622115.1	Montáž plastových oken s rámem do zdva	m	22,200	325,00	7 215,00
VV			7,4*3				22,200
24	M	61110011.1	<i>Okno plastové 1850x1850mm, dodávka (specifikace dle PD)</i>	ks	3,000	39 510,00	118 530,00
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	22,200	51,00	1 132,20
26	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	3,000	279,00	837,00
27	M	61144406	<i>parapet plastový vnitřní komůrkový 600x20x1000mm</i>	m	6,105	788,00	4 810,74
VV			5,55				5,550
VV			5,55*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				6,105
28	M	61144019	<i>koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár</i>	sada	3,000	41,00	123,00
29	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	20,00	800,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				1 021,20
30	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,550	30,00	166,50
VV			7,4*3*0,25				5,550
31	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,540	55,00	854,70
VV			5,55*3*0,6				9,990
VV			7,4*3*0,25				5,550
VV			Součet				15,540

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-019 - Protihluková opatření - Prachatice_2 etapa

Soupis:

013 - Vodňanská 384, Prachatice

KSO:

Místo: Prachatice

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangent s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

94 461,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	94 461,08	15,00%	14 169,16

Cena s DPH

v CZK

108 630,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-019 - Protihluková opatření - Prachatice_2 etapa

Soupis:

013 - Vodňanská 384, Prachatice

Místo: Prachatice

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

94 461,08

HSV - Práce a dodávky HSV

13 868,83

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 113,92

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 626,74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 872,00

997 - Přesun sutě

1 481,81

998 - Přesun hmot

774,36

PSV - Práce a dodávky PSV

80 592,25

763 - Konstrukce suché výstavby

657,66

764 - Konstrukce klempířské

1 040,40

766 - Konstrukce truhlářské

77 999,66

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

894,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-019 - Protihluková opatření - Prachatice_2 etapa

Soupis:

013 - Vodňanská 384, Prachatice

Místo: Prachatice

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

94 461,08

D	HSV	Práce a dodávky HSV					13 868,83
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					2 113,92
1	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 100 mm	m2	5,760	367,00	2 113,92
	VV		1,6*2*0,6*3		5,760		
	VV		Součet		5,760		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					7 626,74
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	13,605	139,00	1 891,10
	VV		4,85*3*0,6		8,730		
	VV		6,5*3*0,25		4,875		
	VV		Součet		13,605		
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	2,970	220,00	653,40
	VV		1,65*3*0,6		2,970		
	VV		Součet		2,970		
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	3,029	88,00	266,55
	VV		2,97*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,029		
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	13,605	201,00	2 734,61
	VV		4,85*3*0,6		8,730		
	VV		6,5*3*0,25		4,875		
	VV		Součet		13,605		
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	29,100	38,00	1 105,80
	VV		4,85*3*2		29,100		
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	15,278	12,00	183,34
	VV		4,85*3		14,550		
	VV		14,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,278		
8	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	15,278	23,00	351,39
	VV		14,5504761904762*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,278		
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	4,950	89,00	440,55
	VV		1,65*3		4,950		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 872,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	24,000	45,00	1 080,00
11	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	7,920	100,00	792,00
D	997	Přesun sutě					1 481,81
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,447	1 331,00	594,96
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,447	237,00	105,94
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,410	11,00	147,51
	VV		0,447*30 'Přepočtené koeficientem množství		13,410		
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,447	87,00	38,89
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,447	1 330,00	594,51
D	998	Přesun hmot					774,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,027	754,00	774,36
D PSV			Práce a dodávky PSV				80 592,25
D 763			Konstrukce suché výstavby				657,66
18	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk rámu okna a vnější špalety)	m	14,550	26,00	378,30
VV			4,85*3				14,550
19	M	23152210	tmel silikonový trvale pružný	kg	0,582	480,00	279,36
VV			14,55*0,04 *Přepočtené koeficientem množství				0,582
D 764			Konstrukce klempířské				1 040,40
20	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu)	m	4,950	192,00	950,40
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	30,000	3,00	90,00
D 766			Konstrukce truhlářské				77 999,66
22	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	3,000	55,00	165,00
23	K	766622115.1	Montáž plastových oken s rámem do zdiva	m	19,500	325,00	6 337,50
VV			6,5*3				19,500
24	M	61110011.1	Okno plastové 1650x1600mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	3,000	21 484,00	64 452,00
25	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	19,500	51,00	994,50
26	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	3,000	279,00	837,00
27	M	61144406	parapet plastový vnitřní komůrkový 600x20x1000mm	m	5,445	788,00	4 290,66
VV			4,95				4,950
VV			4,95*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				5,445
28	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	3,000	41,00	123,00
29	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	20,00	800,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				894,53
30	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,875	30,00	146,25
VV			6,5*3*0,25				4,875
31	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,605	55,00	748,28
VV			4,85*3*0,6				8,730
VV			6,5*3*0,25				4,875
VV			Součet				13,605

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-019 - Protihluková opatření - Prachatice_2 etapa

Soupis:

099_2 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Prachatice

CC-CZ:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangenta s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

75 810,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	75 810,00	15,00%	11 371,50

Cena s DPH

v CZK

87 181,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realzace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-019 - Protihluková opatření - Prachatice_2 etapa

Soupis:

099_2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Prachatice	Datum:	24.03.2023
Zadavatel:	Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.	Projektant:	Tangenta s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.
Uchazeč:	OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice	Zpracovatel:	Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	75 810,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	75 810,00
VRN3 - Zařízení staveniště	34 150,00
VRN4 - Inženýrská činnost	28 000,00
VRN6 - Územní vlivy	13 660,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2023/1

Objekt:

2020-019 - Protihluková opatření - Prachatice_2 etapa

Soupis:

099_2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Prachatice

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

75 810,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				75 810,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				34 150,00
1	K	032002000	Vybavení staveniště - 2% z celkové ceny bez DPH	Kč	1,000	34 150,00	34 150,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				28 000,00
2	K	043194000	Ostatní zkoušky- měření hluku	Kč	1,000	28 000,00	28 000,00
D	VRN6		Územní vlivy				13 660,00
3	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů - 0,8% z celkové ceny bez DPH	Kč	1,000	13 660,00	13 660,00