

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-07JS
Stavba: Oprava LC Úbočská

KSO:
Místo: Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně


CC-CZ:
Datum: 29.05.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., LZ Kladská

IČ: 42196451
DIČ:

Uchazeč:
ALGON, a.s.

IČ: 28420403
DIČ: CZ28420403

Projektant:


IČ:
DIČ: 

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				3 082 823,23
---------------------	--	--	--	---------------------


	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	3 082 823,23		647 392,88
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		3 730 216,11
-------------------	----------	------------	--	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------



Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-07JS

Stavba: Oprava LC Úbočská

Místo: Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně

Datum: 29.05.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LZ Kladská

Projektant:

Uchazeč: ALGON, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 082 823,23	3 730 216,11
SO 101	Oprava lesní cesty	3 082 823,23	3 730 216,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Úbočská

Objekt:

SO 101 - Oprava lesní cesty

KSO:

Místo: Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně

CC-CZ:

Datum: 29.05.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LZ Kladská

IČ:

42196451

DIČ:

Uchazeč:

ALGON, a.s.


IČ:

28420403

DIČ:

CZ28420403

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 082 823,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 082 823,23	21,00%	647 392,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 730 216,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Úbočská

Objekt:

SO 101 - Oprava lesní cesty

Místo:

Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně

Datum:

29.05.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LZ Kladská

Projektant:

██████████

Uchazeč:

ALGON, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 082 823,23

HSV - Práce a dodávky HSV

3 072 823,23

1 - Zemní práce

7 700,00

5 - Komunikace pozemní

3 016 908,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

42 381,72

998 - Přesun hmot

5 833,35

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

8 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Úbočská

Objekt:

SO 101 - Oprava lesní cesty

Místo: Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně

Datum: 29.05.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LZ Kladská

Projektant:

Uchazeč: ALGON, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 082 823,23

D HSV Práce a dodávky HSV

3 072 823,23

D 1 Zemní práce

7 700,00

1	K	181006116	Rozprostření zemín tl vrstvy do 0,5 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	175,000	44,00	7 700,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP Rozprostření zemín schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,40 do 0,50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006116

VV "rozprostření zeminy z očištění krajnic" (1750*0,05)/0,5 175,000

D 5 Komunikace pozemní

3 016 908,16

2	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	5 579,220	238,00	1 327 854,36	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	--------------	----------------

PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145121

VV D.1.1.4 Vzorové příčné řezy, C.3 Situace lesní cesty

VV "kce typ A, ACP 16+" 5456,72+1750*0,02*2+1750*0,03 5 579,220

3	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	875,000	96,00	84 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------------------------	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/569831111

VV D.1.1.4 Vzorové příčné řezy, C.3 Situace lesní cesty

VV dosypání krajnic šíře 0,25m, ŠD frakce 0/16mm, tl. vrstvy 100mm 875,000

4	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	11 158,440	9,00	100 425,96	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	------------	------	------------	----------------

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211109

VV D.1.1.4 Vzorové p y, C.3 Situace lesní cesty

VV "kce typ A, vrstva pod ACO 11" 5456,72+1750*0,02*2 5 526,720

VV "kce typ A, vrstva pod ACP 16+" 5456,72+1750*0,05*2 5 631,720

VV Součet 11 158,440

5	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5 491,720	272,00	1 493 747,84	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	--------------	----------------

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144121

VV D.1.1.4 Vzorové příčné řezy, C.3 Situace lesní cesty

VV "kce typ A" 5456,72+1750*0,02 5 491,720

6	K	572211R01	Vyspravení výtlučků komunikací asfaltem	kpl	10,000	1 088,00	10 880,00	
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	--

PP Vyspravení výtlučků komunikací asfaltem

VV Vyspravení výtlučků komunikací asfaltem, včetně vyčištění

VV výtlučků a zapravení asfaltovou směsí

VV orientační rozměry výtlučků 0,35x0,35m, hloubka cca 5cm

VV 10 10,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

42 381,72

7	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	5 631,720	1,00	5 631,72	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-----------	------	----------	----------------

PP Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938909311

VV očištění stávajícího povrchu komunikace

VV odstraněný materiál bude uložen v blízkosti odtěžení

VV 5456,72+1750*0,05*2 5 631,720

8	K	938909611	Odstanění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 750,000	21,00	36 750,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938909611

VV C.3 Situace lesní cesty

VV čištění krajnic v tl. 50mm, šíře krajnice 0,25-0,5m, předpoklad

VV nutnosti očištění v 100% celkové plochy

VV zemina odstraněná bude rovnou přehozena v blízkosti

VV odtěžení, následně dojde k rozhrnutí

VV "levá strana" 1750*0,50 875,000

VV "pravá strana" 1750*0,50 875,000

VV Součet 1 750,000

D 998 Přesun hmot

5 833,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	216,050	27,00	5 833,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 000,00	
12	K	VON 01	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce záměry, studie ostatní záměry a studie	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce záměry, studie ostatní záměry a studie					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: geodetické vytyčení stavby					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet			1,000		
13	K	VON 02	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		1		1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				2 000,00	
11	K	VON 03	Ostatní náklady	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		zařízení staveniště					
	VV		1		1,000			