

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VC Zlatý Potok

Místo:

Datum: 16.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

174 870,00

D HSV Práce a dodávky HSV

174 870,00

D 1 Zemní práce

47 520,00

3	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	3 600,000	13,20	47 520,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

VV "plošně srovnání LC"1200*3,0 3 600,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

127 350,00

4	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	1 800,000	54,00	97 200,00
---	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m

VV 1800 1 800,000

1	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	750,000	40,20	30 150,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm

VV 1500*0,25*2 750,000

