

ZBV č. 1 ZM 2023 Odečet RDS

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 000.1, Všeobecné položky - Město Světlá nad Sázavou

Rozpočet: SO 000.1, Všeobecné položky - Město Světlá nad Sázavou

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 1 885 000,00 Kč

Cena - celkem: 1 885 000,00 Kč

DPH: 395 850,00 Kč

Cena s daní: 2 280 850,00 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 1 885 000,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -50 000,00 Kč

DPH: -10 500,00 Kč

Cena s daní: -60 500,00 Kč

ZBV vypracoval: ...

Datum vypracování ZBV 25.05.2023

Položky ZBV č. 1 ZM 2023

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 000.1, Všeobecné položky - Město Světlá nad Sázavou

Rozpočet: SO 000.1, Všeobecné položky - Město Světlá nad Sázavou

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|-----------------------|---------|-----|--|-----|--------------|--------------|------------|
| 0 - Všeobecné položky | | | | | | | |
| 10 | 02943 | | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS pro všechny SO v počtu paré dle SOD, předpokládaná cena za vypracování RDS, zhotovitel může ocenit vlastní částkou RDS SO 104 (70 000,-): - V rozsahu doplnění projektových vrstevnic a výškových souřadnic podrobných vytyčovacíh bodů - V rozsahu výpisu obrubníků RDS SO 181 (50 000,-): - V rozsahu dokumentace pro stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích RDS SO 192 (15 000,-): - V rozsahu stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích RDS SO 201 (300 000,-): - Rozsah dokumentace nutné k realizaci objektu stavby (podrobný statický výpočet, výkres výztuže, VTD schodiště, VTD zábradlí, atd) RDS SO 414 (50 000,-): - Po vybrání dodavatele skříňového rozváděče AC bude navrženo rozmístění všech prvků. - Návrh rozmístění výzbroje a jistění včetně zajištění montážních profilů. - V rozváděči budou instalovány podružné elektroměry dle schéma zapojení D.1.50 - Instalace a schéma zapojení s výstupní revizní zprávou RDS SO 431 (60 000,-): - Po vybrání dodavatele rozváděčů veřejného osvětlení, bude navržena vnitřní výbava a výstroj dle požadavků TBS SnS, p.o. a schémat zapojení v příslušných výkresech dotčených objektů. - Jedná se o schématické zapojení RVO+ER, RVO2, RVO3, RVO4 RDS SO 455 (50 000,-): - Po vybrání dodavatele datového skříňového rozváděče bude navrženo rozmístění všech prvků. - Rozváděč bude rozdělen na dvě části. Jedna část bude uzamykatelná s přístupem pouze pro potřeby Policie z důvodu svodu vedení VSS. Druhá část bude sloužit pro propojení všech datových sítí včetně | KPL | -0,044444444 | 1 125 000,00 | -50 000,00 |
| | | | rozpojení pro rozvody v IC a stánku. - Instalace a schéma zapojení s výstupní revizní zprávou RDS SO 701 (320 000,-): - Realizační dokumentace na vybrané části objektu (technika prostředí staveb - viz část D.1.77.4, úpravy pro svislou zdvihací plošinu, výkresy tvaru a výztuže železobetonových konstrukcí, hydroizolační svstém, skleněná vlnitá čelní | | | | |

stěny, případně další části, vyžadující podrobné řešení pro realizaci objektu).
- Výkres tvaru, výztuže, VTD zábradlí, atd)
RDS SO 703 (60 000,-):
- Realizační dokumentace, obsahující „restaurátorský záměr“, tj.
- demontáž soch
- výstavba základu
- restaurování soch
- montáž soch na nové základy, která bude předložena příslušnému orgánu
státní památkové péče, včetně zapracování podmínek rozhodnutí tohoto
orgánu.
- Realizační dokumentace bude zpracována na základě výsledků stavebně-
technického průzkumu aktuálního stavu soch.
RDS SO 712 (40 000,-):
- Rozsah dokumentace nutné k realizaci objektu stavby (podrobný statický
výpočet, výkres konstrukce, atd)
RDS SO 804 (30 000,-):
- V rozsahu výběru systému dle konkrétního výrobce závlah
- Detailní rozvedení závlah dle záhonů a travních ploch
- Požadavků na uložení
- Výběr řídicí jednotky dle požadavků na závlahu (četnost, postřik, kapénková
závlaha)
- Požadavků na obsluhu, údržbu, zazimování
RDS PS 001 (80 000,-):
- Po vybrání dodavatele VSS (Video Surveillance System) musí dodavatelská
firmy dle
ČSN EN 62676-4 vytvořit dle připojení i osazení kamer na daná místa a jejich
propojení do nového nebo stávajícího systému.

neprováděné RDS SO 181
-0,044444444=-0,044444444 [A]

Celkem
Celkem za rozpočet

-50 000,00
-50 000,00