

**ZBV č. 26 ODP Odečet sanace**

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

**Rozpočet:** SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
<b>Základní cena:</b> 9 645 233,24 Kč	
<b>Cena - celkem:</b> 10 367 396,01 Kč	
<b>DPH:</b> 2 177 153,16 Kč	
<b>Cena s daní:</b> 12 544 549,17 Kč	
<b>Z toho rozhod.hmoty:</b>	
<b>Měrné jednotky:</b> M2	<b>Cena - celkem:</b> -458 083,33 Kč
<b>Počet měrných jednotek:</b> 5 358,00	<b>DPH:</b> -96 197,50 Kč
<b>Náklad na měrnou jedn.:</b> 1 934,94 Kč	<b>Cena s daní:</b> -554 280,83 Kč

**Vypracoval zadání:**

**ZBV vypracoval:** █████

**Datum zadání:**

**Datum vypracování ZBV** 21.04.2023

## Položky ZBV č. 26 ODP

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

**Rozpočet:** SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>						
16	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I s odvozem na skládku a uložením	M3	-391,41	117,00	-45 794,97
		<i>Sanace</i> -391,41=- 391,41 [A]				
						<b>Celkem</b>
						<b>-45 794,97</b>
<b>5 - Komunikace</b>						
36	56333	b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 0/63 tl. 150, výměna podloží, odměřeno z cad situace a příčných řezů	M2	-2 609,42	70,00	-182 659,40
		<i>sanace</i> -2609,42=-2 609,42 [A]				
41	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY geokompozit 40/40 kN/m, odměřeno z cad situace a příčných řezů	M2	-2 609,42	88,00	-229 628,96
		<i>sanace</i> -2609,42=-2 609,42 [A]				
						<b>Celkem</b>
						<b>-412 288,36</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>
						<b>-458 083,33</b>