

**ZBV č. 2 ODP Odečet neprováděné přípojky u č.p.1056, u č.p.22**

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů

**Rozpočet:** SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů

**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

**Rozpočet:**

**Základní cena:** 100 614,82 Kč

**Cena - celkem:** 141 281,41 Kč

**DPH:** 29 669,10 Kč

**Cena s daní:** 170 950,51 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 141 281,41 Kč

**ZBV - celkem:**

**Cena - celkem:** -33 872,79 Kč

**DPH:** -7 113,29 Kč

**Cena s daní:** -40 986,08 Kč

**Vypracoval zadání:**

**ZBV vypracoval:** ██████████

**Datum zadání:**

**Datum vypracování ZBV** 21.04.2023

## Položky ZBV č. 2 ODP

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů

**Rozpočet:** SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>						
3	02991	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE  orientační tabulky k označení armatur a vodovodní přípojky  dle ČSN 75 5025  včetně osazení na fasády nejbližších budov, popř. na sloupky</p> <p><i>neprováděné přípojky u č.p.1056, u č.p.22</i>  -2=-2,00 [A]</p>	KUS	-2,00	5 000,00	-10 000,00
					<b>Celkem</b>	<b>-10 000,00</b>
<b>1 - Zemní práce</b>						
4	113171	<p>ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK,  ODVOZ DO IKM  drobné žulové kostky v loži z kameniva  - včetně očištění, naložení a odvozu na dočasnou skládku na p.č.  639/1  změřeno v CAD  výkres č. D.1.42.2</p> <p><i>neprováděné přípojky u č.p.1056, u č.p.22</i>  -0,47=-0,47 [A]</p>	M3	-0,47	205,00	-96,35
5	113181	<p>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ  DO IKM  betonová zámková dlažba  - včetně očištění, naložení a odvozu na dočasnou skládku na p.č.  639/1  změřeno v CAD  výkres č. D.1.42.2</p> <p><i>neprováděné přípojky u č.p.1056, u č.p.22</i>  -0,25=-0,25 [A]</p>	M3	-0,25	540,00	-135,00

## Položky ZBV č. 2 ODP

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů

**Rozpočet:** SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6 113531		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO IKM očištění, odvoz a uložení na dočasnou skládku na p.č. 639/1 výkres č. D.1.42.2  <i>neprováděné přípojky u č.p.1056, u č.p.22</i> <i>-1,4=-1,40 [A]</i>	M	-1,40	131,00	-183,40
14 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM hutněný zásyp potrubí zeminou z výkopu, hutněno po 300 mm  <i>neprováděné přípojky u č.p.1056, u č.p.22</i> <i>-11,6*0,7*0,9=-7,31 [A]</i> <i>-7,8*0,7*1,09=-5,95 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-13,26 [C]</i>	M3	-13,26	74,00	-981,24
15 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp pískem nad potrubím tl. min. 300mm včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění výkres č. D.1.42.1  <i>neprováděné přípojky u č.p.1056, u č.p.22</i> <i>-11,6*0,7*0,33=-2,68 [A]</i> <i>-7,8*0,7*0,33=-1,80 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-4,48 [C]</i>	M3	-4,48	492,00	-2 204,16
					<b>Celkem</b>	<b>-3 600,15</b>

## 4 - Vodorovné konstrukce

16 45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pískové lože pod potrubí výkres č. D.1.42.1  <i>neprováděné přípojky u č.p.1056, u č.p.22</i> <i>-(11,6+7,8)*0,7*0,1=-1,36 [A]</i>	M3	-1,36	574,00	-780,64
					<b>Celkem</b>	<b>-780,64</b>

## Položky ZBV č. 2 ODP

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů

**Rozpočet:** SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>8 - Potrubí</b>						
17 87313		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 25MM PE DN 25 (D 32x3,0 mm), PE 100 RC, SDR 11 - vodovodní přípojky včetně tvarovek výkres č. D.1.42.1, D1.42.2  <i>neprováděné přípojky u č.p.1056, u č.p.22 -11,6-7,8=-19,40 [A]</i>	M	-19,40	27,00	-523,80
19 899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ signalizační vodič CYY 6 mm <sup>2</sup> výkres č. D.1.42.1  <i>neprováděné přípojky u č.p.1056, u č.p.22 -11,6-7,8=-19,40 [A]</i>	M	-19,40	20,00	-388,00
20 899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE bílá výstražná fólie š. 330 mm výkres č. D.1.42.1  <i>neprováděné přípojky u č.p.1056, u č.p.22 -11,6-7,8=-19,40 [A]</i>	M	-19,40	6,00	-116,40
21 899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM DN 25 a DN 50  <i>neprováděné přípojky u č.p.1056, u č.p.22 -11,6-7,8=-19,40 [A]</i>	M	-19,40	71,00	-1 377,40
22 89971		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM DN 25 a DN 50  <i>neprováděné přípojky u č.p.1056, u č.p.22 -11,6-7,8=-19,40 [A]</i>	M	-19,40	56,00	-1 086,40

## Položky ZBV č. 2 ODP

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů

**Rozpočet:** SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23 899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK přepojení stávajících vodovodních přípojek na nové vodovodní řady (SO 351, SO 354 a SO 355)  <i>neprováděné přípojky u č.p.1056, u č.p.22 -2=-2,00 [A]</i>	KUS	-2,00	8 000,00	-16 000,00
					Celkem	-19 492,00
					Celkem za rozpočet	-33 872,79