

ZBV č. 3 ZM 2023 Konečné změny

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 801, Vegetační úpravy na náměstí

Rozpočet: SO 801, Vegetační úpravy na náměstí

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 983 807,64 Kč

Cena - celkem: 1 005 417,59 Kč

DPH: 211 137,69 Kč

Cena s daní: 1 216 555,28 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 1 230,00

Náklad na měrnou jedn.: 817,41 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 7 409,50 Kč

DPH: 1 556,00 Kč

Cena s daní: 8 965,50 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: █████

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 31.05.2023

Položky ZBV č. 3 ZM 2023

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 801, Vegetační úpravy na náměstí

Rozpočet: SO 801, Vegetační úpravy na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
10 18246		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU POLOŽENÍM TRAVNATÉHO KOBERCE plocha dle výkazu výměr - viz technická zpráva a příloha soupisu prací uválení ploch, dodání travních koberců, pokládka, zalévání 10 l/m ² , první pokosení uvažuje se ztrátě 3% dovoz vody pro závlivku je součástí položky 18600	M2	7,00	330,00	2 310,00
		<i>vícepráce</i> 7=7,00 [A]				
16 18461	b	MULČOVÁNÍ vysazované keře v rovině kvalitní tříděná kůra ve vrstvě cca 10 cm	M2	3,50	163,00	570,50
		<i>vícepráce</i> 3,5=3,50 [A]				
20 18471	a	OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH vysazované keře v rovině 1x před předáním vypletí, úprava tvaru řezem, odstranění poškozených a suchých částí dřevin včetně naložení, odvozu a složení na kompostárně	M2	3,50	36,00	126,00
		<i>vícepráce</i> 3,5=3,50 [A]				
25 184A1	a	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY keře do živých plotů v rovině: Ligustrum vulgare Atrovirens - 115 ks, vel. 60/80 cm Prunus laurocerasus Herbergii - 22 ks, vel. 60/80 cm výsadbová rýha šířky a hloubky cca 0,3 m, celková délka 50 m 50% výměna půdy za substrát, včetně dodání substrátu hnojení tabletovým kombinovaným hnojivem závlivka 15 l/m ² (dovoz vody viz položka 18600) dodání kontejnerovaných keřů, průměr balu 100-200 mm	KUS	17,00	259,00	4 403,00

Položky ZBV č. 3 ZM 2023**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 801, Vegetační úpravy na náměstí**Rozpočet:** SO 801, Vegetační úpravy na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<i>vícepráce</i>				
		<i>17=17,00 [A]</i>				
					Celkem	7 409,50
					Celkem za rozpočet	7 409,50