



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

ING. MICHAEL GRUNDLER
MÍSTOSTAROSTA PRO OBLAST SPRÁVY MAJETKU

PLNÁ MOC

Městská část Praha 2, IČ: 00063461, se sídlem Praha 2, náměstí Míru 600/20, jednající Ing. Michaelem Grundlerem, místostarostou, tímto zplnomocňuje

Správu nemovitostí Praha 2, a.s., IČ: 04958268, se sídlem Sokolovská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2


k výběru dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „**Na Moráni 17 – oprava společných prostor a vybudování půdní vestavby, výměna ZTI**“ a k uzavření smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem shora uvedené veřejné zakázky.

V Praze dne: 11.6.2021



Plnou moc přijímám:

V Praze dne 20.7.2021



pověřený člen představenstva
RNDr. Milan Svítek
předseda představenstva



SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRAHA 2

PLNÁ MOC

Ing. Jaroslav Medvec, předseda představenstva společnosti **Správa nemovitostí Praha 2, a. s.**, IČO: 04958268, DIČ: CZ 04958268, se sídlem Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 – Nové Město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21486 (dále jen „zmocnitel“)

tímto **uděluje plnou moc pro**

pana

Mgr. Marka Braidla, člena představenstva
společnosti Správa nemovitostí Praha 2, a. s.

nar.:

bytem:

(dále jen „zmocněnec“),

aby za společnost Správa nemovitostí Praha 2, a. s. (dále jen „SNP2“),

- činil právní jednání zadavatele v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky, a na základě jejich výsledků dále
- uzavíral smlouvy (vč. dodatků) či vystavoval objednávky, a to jménem SNP2 či na základě vystavené plné moci za MČ Praha 2

vše ve smyslu činností, k nimž je SNP2 oprávněna či povinna dle Komisionářské smlouvy o správě nemovitostí uzavřené dne 9. 12. 2016, ve znění pozdějších dodatků, s MČ Praha 2.

Nebude-li tato plná moc zmocnitelem odvolána dříve, zanikne neipozději s ukončením výkonu funkce zmocněnce.

V Praze dne 15. 8. 2022

Plnou moc přijímám.

V Praze dne: 15. 8. 2022





Příloha č. III.1

Protokol o změně díla**Změnový list č. 2**

Předmět díla:	Na Moráni 17 – oprava společných prostor a vybudování půdní vestavby
Objekt:	
Objednatel:	Správa nemovitostí Praha 2. a.s.
Zhotovitel:	Subterra a.s. se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – Libeň
TDS:	Profesionálové, a.s. se sídlem Haškova 1714/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Projektant:	OKULET, spol. s r.o. se sídlem: Staroměstské nám. 8/929, 110 00, Praha 1

Změnový rozpočet č. 10 – MNP + VCP (slaboproud)

S ohledem na současné požární předpisy a s přihlédnutím ke stávajícímu provozu v objektu byla doplněna kouřová čidla i do stávajících bytových jednotek. Zároveň zjednodušením kabelových rozvodů byly nahrazeny původní rozvaděče slaboproudu na chodbách montážními krabicemi na chodbách a v bytech.

Změnový rozpočet č. 11 – VCP (zabezpečení vstupních dveří)

V rámci zvýšení zabezpečení vstupních dvoukřídlých dveří ve stávajících bytech a vyhovění požadavku OPP na repasi stávajících dveří byla doplněna rozvora neaktivního křídla.

Změnový rozpočet č. 12 – VCP (skladba balkonu)

V průběhu výstavby po odstranění stávajících skladeb bylo s ohledem na životnost a údržbu rozhodnuto o změně skladby – dlažbě na terče místo do lože..

Změnový rozpočet č. 13 – VCP (akustické předstěny)

Po zjištění skutečných skladeb příček bylo za účelem zlepšení akustických požadavků ČSN na mezibytové příčky rozhodnuto o doplnění prostorově úsporné varianty konstrukce.

Změnový rozpočet č. 14 - MNP + VCP (vstup do suterénu)

Na základě požadavku HZS nemohlo dojít k repasi stávajících dveří a dle požadavku OPP byly nahrazeny tvarovou replikou okolních dveří.

Změnový rozpočet č. 16 - VCP (podkladní vrstvy podest)

V průběhu výstavby byla zjištěna staticky nevyhovující podkladní vrstva na podestách před výtahem a i v boční chodbě, která musela být nahrazena.

Změnový rozpočet č. 17 – VCP (vodoměry)

K zajištění odečtů stavů vodoměrů byl zaměněn typ vodoměru za kompatibilní se stávajícím čtecím zařízením.

Změnový rozpočet č. 18 – VCP (krov a světlík střechy)

Náhrada zdegradovaných dřevěných prvků na základě prohlídky konstrukce při rozkrytí vrstev a úprava konstrukce světlíku vyvolaná doplněním tepelné izolace ve ZL č.1 k zamezení vnikání srážek a vlhkosti do odvětrávací šachty (světlíku).

Změnový rozpočet č. 19 - VCP (větrání suterénu)

Doplnění odvětrání (přírozené cirkulace vzduchu) prostor v 1.PP přes nově vytvořený otvor ve zdi do prostoru dvorku. Toto odvětrání spolu se sanačními opatřeními z rozpočtu sníží vlhkost v 1PP objektu a prodlouží životnost konstrukcí v 1PP.

Změnový rozpočet č. 20 - MNP (povrchy společných prostor)

Za účelem snížení budoucích nákladů na opravy bylo po konzultaci s OPP rozhodnuto o změně materiálu povrchu stěn ve společných prostorech stavby (schodiště) a vypuštění některých položek z původního rozpočtu (teraco sokl).

Změnový rozpočet č. 21 - VCP (výplně otvorů společných prostor)

V průběhu výstavby z důvodu nízkých parapetů vyplynula nutnost doplnění zábran do oken, přičemž tvar, povrchová úprava i způsob ukotvení byl odsouhlasen po diskusi s OPP.

V 1PP byly dle požadavku HZS doplněny dveře s předepsanou požární odolností.

Při repasi vstupních dveří do bytů byl zjištěn nevyhovující stav prahů – byly nahrazeny novými.



Změnový rozpočet č. 22 – MNP a VCP (změna typu WC – 2. a 3. etapa)

V průběhu výstavby bylo vzhledem ke stavu odhalených konstrukcí rozhodnuto o záměně WC na závěsné s vlastní konstrukcí nebo uchycením do stěny..

Změnový rozpočet č. 23 - MNP (byt Buriánová)

Na základě skutečného stavu po zpřístupnění bytové jednotky bylo rozhodnuto o zmenšení objemu prací (opravy byly provedeny nájemcem). Stavební úpravy byly provedeny v prostoru vedení společných stoupacích rozvodů vody a kanalizace (koupelna, wc) a dále byla provedena výměna kotle s novým odkouřením.

Změnový rozpočet č. 25 - VCP (byt Poštolka)

Za základě zjištění skutečného stavu odkrytých konstrukcí bylo nutné provést náhradu podkladních vrstev podlah. Zároveň byly dodány nové dveře v bytě tak, aby vyhovovaly průchodnou šířkou dle ČSN.

Změnový rozpočet č. 26 - VCP (byt Mašovič)

Po rozkrytí konstrukcí po zahájení stavebních prací bylo zjištěno nevyhovující založení stávající příčky na shnilém trámu, proto bylo nutné příčky zbourat a nově řádně postavit vč. založení. Zároveň byly vyměněny degradované podkladní vrstvy podlah, které byly zjištěny po demontáži stávajících nášlapných vrstev.

Změnový rozpočet č. 27 - VCP (byt Kocián)

Po rozkrytí podkladních vrstev podlah bylo rozhodnuto vzhledem k jejich degradaci o jejich výměně. Zároveň bylo nutné upravit dispozici koupelny, aby byly splněny požadavky hygienické požadavky ČSN. Došlo také na repasi a dodávku nových dveří tak, aby došlo ke sjednocení standardu projektu.

Změnový rozpočet č. 28 – MNP +VCP (byt Rybák)

Podkladní vrstvy podlah byly z důvodu zatékání degradované – provedena výměna. Po otlučení obkladů byla zjištěna nevyhovující stěna v koupelně, kterou bylo nutno přezdíť.

Změnový rozpočet č. 29 - VCP (byt Bočková)

Po odkrytí nášlapných vrstev byly zjištěny havarijní stavy podkladních vrstev, které bylo nutno vyměnit. Byla také provedena repase a dodávka nových dveří tak, aby došlo ke sjednocení standardu projektu.

Změnový rozpočet č. 30 – MNP + VCP (byt Bubeník)

Po odkrytí nášlapných vrstev byly zjištěny havarijní stavy podkladních vrstev, které bylo nutno vyměnit. Zároveň bylo nutné vybourat a nově postavit příčku koupelny (dřevěná, napadena hnilobou) a zajistit odvětrání těchto prostor.

Změnový rozpočet č. 31 - VCP (byt Waiss)

Po odstranění vrstev podlahy byly zjištěny nestabilní podkladní vrstvy, které bylo nutné nahradit. Byla také provedena repase a dodávka nových dveří a nášlapných vrstev tak, aby došlo ke sjednocení standardu projektu.

Změnový rozpočet č. 32 – MNP + VCP (byt Karnoub)

Vzhledem k provedeným rekonstrukčním pracím provedeným nájemcem bytu, při kterých došlo k zabudování finančně náročných materiálů (kuchyně, obklady a dlažby, lité parapety), bylo po dohodě s nájemcem provedena úprava dispozice - pokoje, WC a koupelny – tak, aby se tyto kce nemusely bourat.

Změnový rozpočet č. 33 - VCP (byt Šoman)

Po odstranění nášlapných vrstev byly zjištěny degradované podkladní vrstvy, které musely být vyměněny. Byla také provedena repase a dodávka nových dveří a nášlapných vrstev tak, aby došlo ke sjednocení standardu projektu.

Změnový rozpočet č. 34 - VCP (byt Hrubý)

Po odstranění nášlapných vrstev byly zjištěny degradované podkladní vrstvy, které musely být vyměněny. Byla také provedena repase a dodávka nových dveří a nášlapných vrstev tak, aby došlo ke sjednocení standardu projektu.

Změnový rozpočet č. 35 – MNP + VCP (byt Vyskočil)

Zdegradované (shnilé) podkladní vrstvy podlah z důvodu zatékání bylo nutné vyměnit. Zároveň byla provedena repase vnitřních dveří a úprava tloušťky příčky koupelny.

**Změnový rozpočet č. 38 - VCP (přepojení plynu)**

Provedení provizorního přepojení plynových rozvodů za účelem zachování dodávek do bytů v průběhu rekonstrukce objektu.

Změnový rozpočet č. 39 – MNP + VCP (elektro v bytech)

Náhrada nevyhovujících či chybějících ventilátorů pro odvětrání koupelen a WC a sjednocení elektro koncových prvků zásuvek pro lepší využitelnost nájemci (doplnění dvojzásuvek místo jednoduchých).

Změnový rozpočet č. 40 - VCP (plynová stoupačka)

Na základě zjištění stavu stávajícího hlavního stoupacího potrubí po odkrytí bylo nutné provést kompletní výměnu tohoto potrubí.

Změnový rozpočet č. 43 - VCP (ostění oken)

Za účelem zvýšení životnosti omítek byly do rohů stěn u ostění měněných oken při jeho opravě doplněny podomítkové zesilující rohové lišty.

Změnový rozpočet č. 44 - MNP (Neprovedené práce a dodávky)

Práce a dodávky, které nebudou na základě úpravy PD realizovány.

Odůvodnění změny:

Práce a dodávky zjištěné během realizace.

Požadavky investora na změny vyplynulé během realizace díla.

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut. provedení		X	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		5.465.834,55
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-1.670.904,42
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel: Subterra a.s.
	náklady na změnu v Kč bez DPH		3.794.930,13
	Výše DPH	sazba: 15%	569.239,52
	náklady na změnu vč. DPH		4.364.169,65
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		2
termíny	Termín realizace změny:		v období 10. 10. 2022 – 31. 05. 2023
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		3.5.2023
	Zhotovitel (statutární zástupce):		3.5.2023
	TDS:		3.5.2023
	Projektant:		3.5.2023
	Objednatel (statutární zástupce) na základě plné moci ze dne 30. 05. 2023:		3.5.2023




přílohy	Přílohy:
	<i>Změnový rozpočet č. 10 - MNP+VCP slaboproudu - rozvaděče, čidla kouře</i>
	<i>Změnový rozpočet č. 11 - VCP zabezpečení vstupních dveří</i>
	<i>Změnový rozpočet č. 12 - VCP skladba balkonu</i>
	<i>Změnový rozpočet č. 13 - VCP akustické předstěny bytů</i>
	<i>Změnový rozpočet č. 14 - MNP+VCP vstup do suterénu</i>
	<i>Změnový rozpočet č. 16 - VCP Podkladní vrstvy podest</i>
	<i>Změnový rozpočet č. 17 - VCP změna vodoměry</i>
	<i>Změnový rozpočet č. 18 - VCP krov střechy + světlík</i>
	<i>Změnový rozpočet č. 19 - VCP větrání suterénu</i>
	<i>Změnový rozpočet č. 20 - MNP povrchy společných prostor</i>
	<i>Změnový rozpočet č. 21 - VCP výplně otvorů společných prostor</i>
	<i>Změnový rozpočet č. 22 - MNP+VCP byty 2.,3..etapa - změna WC-závěsné</i>
	<i>Změnový rozpočet č. 23 - MNP byt Buriánová</i>
	<i>Změnový rozpočet č. 25 - VCP byt Poštolka</i>
	<i>Změnový rozpočet č. 26 - MNP+VCP byt Mašovič</i>
	<i>Změnový rozpočet č. 27 - VCP byt Kocián</i>
	<i>Změnový rozpočet č. 28 - MNP+VCP byt Rybák</i>
	<i>Změnový rozpočet č. 29 - VCP byt Bočková</i>
	<i>Změnový rozpočet č. 30 - MNP+VCP byt Bubeník</i>
	<i>Změnový rozpočet č. 31 - MNP+VCP byt Waiss</i>
	<i>Změnový rozpočet č. 32 - MNP+VCP byt Karnoub</i>
	<i>Změnový rozpočet č. 33 - VCP byt Šoman</i>
	<i>Změnový rozpočet č. 34 - VCP byt Hrubý</i>
	<i>Změnový rozpočet č. 35 - MNP+VCP byt Vyskočil</i>
	<i>Změnový rozpočet č. 38 - VCP provizorní přepojení sítí</i>
	<i>Změnový rozpočet č. 39 - MNP+VCP elektro v bytech</i>
	<i>Změnový rozpočet č. 40 - VCP nová plynová stoupačka</i>
	<i>Změnový rozpočet č. 43 - VCP ostění oken</i>
	<i>Změnový rozpočet č. 44 - Neprovedené práce a dodávky - OPRAVA</i>



Tabulka evidence změn č. 2

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla
						čl. 4.1. SOD	čl. 4.1. SOD
Základní smlouva - SOD	xx	xx	xx	xx	xx	59 518 000,00	68 489 679,10
Změnový list č. 1			X	5 778 918,64	-3 275 063,20	2 503 855,44	2 879 433,76
Změnový list č. 2			X	5.465.834,55	-1.670.904,42	3.794.930,13	4.364.169,65
Součty				11.244.753,19	-4.945.967,62	65.816.785,57	75.733.282,51



Změny slaboproud - rozváděče a čidla kouře

ZR 10

Přípočty R1 (investice)

1	3.01	Doplnění EPH - bateriový autonomní detektor / požární hlásič kouře dle požadavku INV	kpl	12	490,85	5 890
2	3.02	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	bal	1	4530,9	4 531

Přípočty R3 SLB CELKEM

10 421,10

D 742

Elektroinstalace – slaboproud – společné prostory – záměna rozvaděčů DT1-DT5 za protahovací přístrojové krabice

-185 283,63

148a	K	998741204	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 36 m	%	-1 877,511	3,00	-5 632,53
154	K	743005	výroba rozvaděče včetně osazení přístrojů	soubor	-5,000	8 626,35	-43 131,75
			Rozvaděč DT1 až DT5				
170	M	743001	Oceloplechový elektrický rozvaděč, zapuštěný do zdi s požární odolností EI30S - 5 řad, 120 modulů, vnitřní rozměry skříně VxŠxHL = 750x514x147mm, IP54, třída ochrany I., EI30S	kus	-5,000	24 225,25	-121 126,25
			Rozvaděč DT1 až DT5				
171	M	743002	kryt pro modulární systém bez výřezu, výška 150 x 510 mm	kus	-25,000	623,00	-15 575,00
			Rozvaděč DT1 až DT5				
172	M	743003	„U“ lišta TH35-15, pro vnitřní rozvodnice š. 510, pro počet modulů 24	kus	-25,000	438,87	-10 971,75
			Rozvaděč DT1 až DT5				
173	M	743004	Instalační zásuvka 230V/16A na DIN- ZSE03 230V/16A, IP20 - OEZ Letohrad	kus	-5,000	333,27	-1 666,35
			Rozvaděč DT1 až DT5				
xx	M		Elektroinstalační krabice rozvodná pod omítku včetně vybavení a víka	kus	5,000	944,00	4 720,00
xx1	M		Elektroinstalační krabice rozvodná pod omítku včetně vybavení a víka do bytů	kus	12,000	675,00	8 100,00

VRN

VRN R3 oprava (dle RO)

%

4,19

-1 748,63

-7 326,74

VRN Celkem

-7 326,74

CELKEM

-182 189,27

Rekapitulace oddílů

R1

ODPOČET

0,00

PŘÍPOČET

-182 189,27

CELKEM

-182 189,27

Zabezpečení vstupních dveří

ZR 11

Přípočty R1 (Oprava)

1		D+M zabezpečení vstupních bytových dveří (kovových rozvory pro neaktivní křídlo) vč. lakování a opravy křídla dveří	kpl	12,000	2 085,00	25 020,00
---	--	---	-----	--------	----------	-----------

R1 CELKEM

25 020,00

VRN						
	VRN R1 (dle RO)	%	0,30	25 020,00		75,06
VRN Celkem						75,06

CELKEM Zabezpečení vstupních dveří a úprava položek D05 a D06

25 095,06

Rekapitulace oddílů	ODPOČET	PŘÍPOČET	CELKEM
R1	0,00	25 095,06	25 095,06

Změna skladby na balkonu

ZR12

Přípočet OPRAVA

D 771

Podlahy z dlaždic


	příplatek za provedení skladby z mrazuvzdorné keramické dlažby se soklíkem a HIZ sklady s napojením chříčů a vybouráním původních skladeb	m2	6,000	3 950,11	23 700,67
--	---	----	-------	----------	-----------

23 700,67

	VRN R1 (dle RO)	%	0,300	23 700,67	71,10
--	-----------------	---	-------	-----------	-------

CELKEM Změna skladby balkonu

23 771,77



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce BD Na Moráni

Objekt: 013 - Akustické předstěny

Místo: Datum: 31.03.2023

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan -

Zhotovitel: Zpracovatel: Subterra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							149 979,45	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 485,38	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 485,38	
1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	16,760	93,40	1 565,38	RO položka
2	K	952900000R	Dokončující úklid budov bytové nebo občanské výstavby (po mtž SDK kci)	m2	35,680	250,00	8 920,00	vlastní položka
D	PSV		Práce a dodávky PSV				133 462,65	
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				25 488,00	
3	K	72350000R	Úprava polohy ohříváče plynového zásobníkového stacionárního s uzavřenou komorou sada vertikální	kpl	1,000	25 488,00	25 488,00	vl.položka
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				9 868,50	
4	K	998741204	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 24 do 36 m	%	55,700	5,00	278,50	RO položka
5	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	10,000	494,00	4 940,00	CS ÚRS 2023 01
6	M	740.R	Pomocný materiál	kpl	3,000	1 550,00	4 650,00	vlastní položka
D	763		Konstrukce suché výstavby				80 116,48	
7	K	763121481	SDK stěna předsažená tl 77,5 mm profil CW+UW 50 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 28 dB	m2	39,618	1 150,00	45 560,70	CS ÚRS 2023 01
8	K	763121481.RGS	SDK stěna předsažená OK 12 tl 77,5 mm profil CW+UW 50 desky 2x MA (DF) Activ'Air 12,5 TI 40 mm 30 kg/m3 EI 30 Rw do 28 dB	m2	16,800	1 209,56	20 320,61	CS ÚRS 2023 01
9	K	763121714	SDK stěna předsažená základní penetrační nátěr	m2	56,418	28,71	1 619,76	RO
10	K	763121716	SDK stěna předsažená úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem	m	36,960	44,70	1 652,11	CS ÚRS 2023 01
11	K	763121761	Příplatek k SDK stěně předsažené za rovinnost kvality Q3	m2	56,418	57,79	3 260,40	RO
12	K	998763303Vys	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,829	7 362,80	6 103,76	RO položka
13	K	998763303Boč	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,829	1 310,00	1 085,99	RO položka
14	K	998763381Boč	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,829	619,00	513,15	RO položka
D	776		Podlahy povlakové				1 786,64	
15	K	28411000R	lišta soklová, vyzorovaná na KD - změna a sjednocení materiálu	mb	5,880	185,00	1 087,80	vl.položka
16	K	776410811	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	5,600	15,70	87,92	CS ÚRS 2023 01
17	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	5,600	106,98	599,09	RO
18	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,002	3 901,62	7,80	RO
19	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,002	2 013,74	4,03	RO
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				16 203,03	
20	K	784000000R	Zakrytí konstrukcí a nábytku včetně pozdějšího odkrytí	m235,68	35,680	275,00	9 812,00	vlastní položka
21	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	56,418	37,76	2 130,34	RO položka
22	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	56,418	75,52	4 260,69	RO položka
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				6 031,42	
23	K	vrn R3	VRN R3 (dle RO)	%	1 439,480	4,19	6 031,42	RO položka

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Rekonstrukce BD Na Moráni

Objekt:

014 - Vstup do suterénu

Místo:

Datum: 31.03.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Subterra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 907,05	
D	O		Odpočty (oddíl O1)				-12 696,14	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-12 696,14	
D	766		Konstrukce truhlářské				-12 696,14	
1	K	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	-124,839	1,70	-212,23	RO položka
2	K	X_766_D04	Repase stávajících kovových jednokřídlých dveří, dle PSV_D04 (vč. kotevního a spojovacího materiálu a příslušenství)	soubor	-1,000	12 483,91	-12 483,91	RO položka
D	P		Přípočty (oddíl O1)				41 516,73	
D	HSV		HSV				5 573,84	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 187,51	
3	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,014	544,97	2 187,51	RO položka
	VV		0,9*(3,625-2,1)*2		2,745			
	VV		3,625*0,35		1,269			
	VV		Součet		4,014			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				631,35	
5	K	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdi tl do 300 mm	m	1,525	414,00	631,35	CS ÚRS 2022 02
	VV		3,625-2,1		1,525			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 931,65	
6	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	1,000	490,00	490,00	CS ÚRS 2022 02
7	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	1,373	1 050,00	1 441,65	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,9*(3,625-2,1)		1,373			
D	997		Přesun sutě				340,88	
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,087	1 106,30	96,25	RO položka
9	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,261	118,81	31,01	RO položka
	VV		0,087*3 'Přepočtené koeficientem množství		0,261			
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,087	315,90	27,48	RO položka
11	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,740	13,84	24,08	RO položka
	VV		0,087*20 'Přepočtené koeficientem množství		1,740			
12	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,087	1 862,71	162,06	RO položka
D	998		Přesun hmot				482,45	
13	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,188	1 850,12	347,82	RO položka
14	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,188	716,14	134,63	RO položka
D	PSVpřip		Práce a dodávky PSV				35 942,89	
D	766		Konstrukce truhlářské				33 959,71	
15	K	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	402,772	1,70	684,71	RO položka
16	K	X_766_D04n	D+M atyp. dřevěných kazetových dveří s obložkovou zárubní (vč. kotevního a spojovacího materiálu a příslušenství)	soubor	1,000	33 275,00	33 275,00	vlastní polož
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767			Konstrukce zámečnické				1 700,27	
17	K	767132812	Demontáž příček svařovaných do suti	m2	3,263	414,00	1 350,88	CS ÚRS 2022 01
	WV		0,9*3,625		3,263			
18	K	767641805	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 4,5 m2	kus	1,000	319,00	319,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		1		1,000			
19	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	16,699	1,82	30,39	RO položka
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				282,91	
20	K	784181117	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	4,014	22,65	90,92	RO položka
	WV		0,9*(3,625-2,1)*2		2,745			
	WV		3,625*0,35		1,269			
	WV		Součet		4,014			
21	K	784221107	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	4,014	47,83	191,99	RO položka
	WV		0,9*(3,625-2,1)*2		2,745			
	WV		3,625*0,35		1,269			
	WV		Součet		4,014			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				86,46	
22	K	vrn R1	VRN R1 (dle RO)	%	288,206	0,30	86,46	RO položka
	WV		-12696,14/100		-126,961			
	WV		41516,73/100		415,1673			
	WV		Součet/		288,206			

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rekonstrukce BD Na Moráni
Objekt: 016 - Podkladní vrstvy podest

Misto: Datum: 31.03.2023
Zadavatel: Městská část Praha 2 Projektant: Ing. Martin Ivan - Arplan
Zhotovitel: Zpracovatel: Subterra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							98 674,03	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				98 378,89	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				49 187,00	
1	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,489	4 480,00	2 190,72	CS ÚRS 2022 01
	VV		"3NP"(((6,575+6,345)/2-4,8)+3*1,59*0,1*0,1+1,59*0,05*0,1)*0,095		0,163			
	VV		"4NP"(((6,575+6,345)/2-4,8)+3*1,59*0,1*0,1+1,59*0,05*0,1)*0,095		0,163			
	VV		"5NP"(((6,575+6,345)/2-4,8)+3*1,59*0,1*0,1+1,59*0,05*0,1)*0,095		0,163			
	VV		Součet		0,489			
2	K	631319196	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	0,474	171,00	81,05	CS ÚRS 2022 01
	VV		"3NP"(((6,575+6,345)/2-4,8)*0,095		0,158			
	VV		"4NP"(((6,575+6,345)/2-4,8)*0,095		0,158			
	VV		"5NP"(((6,575+6,345)/2-4,8)*0,095		0,158			
	VV		Součet		0,474			
3	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,068	453,00	30,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		"6NP" 1,35*0,05		0,068			
4	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,068	98,40	6,69	CS ÚRS 2023 01
	VV		"6NP" 1,35*0,05		0,068			
5	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,144	53 700,00	7 732,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		"2NP"(((6,575+6,345)/2-4,8)+3*1,59*0,1+1,59*0,05)+4,8*1,59		9,849			
	VV		"3NP"(((6,575+6,345)/2-4,8)+3*1,59*0,1+1,59*0,05)+4,8*1,59		9,849			
	VV		"4NP"(((6,575+6,345)/2-4,8)+3*1,59*0,1+1,59*0,05)+4,8*1,59		9,849			
	VV		"5NP"(((6,575+6,345)/2-4,8)+3*1,59*0,1+1,59*0,05)+4,8*1,59		9,849			
	VV		Součet		39,396			
	VV		"KARI 6mm, 150x150, 18,2kg/ks					
	VV		39,396*18,2/6/1000		0,120			
	VV		0,12*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,144			
6	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	7,250	52,86	383,24	RO položka
	VV		"6NP" 7,25		7,250			
	VV		Součet		7,250			
7	K	632450000.R1	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše, rychletuhnoucí	m2	7,250	443,26	3 213,64	vlastní položka
	VV		"6NP" 7,25		7,250			
8	K	632450000.R2	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše, rychletuhnoucí	m2	30,528	1 123,18	34 288,44	vlastní položka
	VV		"2NP" (1,59*4,8)		7,632			
	VV		"3NP" (1,59*4,8)		7,632			
	VV		"4NP" (1,59*4,8)		7,632			
	VV		"5NP" (1,59*4,8)		7,632			
	VV		Součet		30,528			
9	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	6,640	19,26	127,89	RO položka
	VV		"2NP"(((6,575+6,345)/2-4,8)		1,660			
	VV		"3NP"(((6,575+6,345)/2-4,8)		1,660			
	VV		"4NP"(((6,575+6,345)/2-4,8)		1,660			
	VV		"5NP"(((6,575+6,345)/2-4,8)		1,660			
	VV		Součet		6,640			
10	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemy	m2	7,220	73,20	528,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		"6NP" 7,22		7,220			
11	K	633811119	Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru	m2	10,830	55,70	603,23	CS ÚRS 2022 01
	VV		"6NP" 7,22*1,5		10,830			
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				9 483,37	
12	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	2,308	1 195,66	2 759,58	RO položka
	VV		"2NP"0,055*(4,8*1,59)+((6,575+6,345)/2-4,8)*0,095		0,577			
	VV		"3NP"0,055*(4,8*1,59)+((6,575+6,345)/2-4,8)*0,095		0,577			
	VV		"4NP"0,055*(4,8*1,59)+((6,575+6,345)/2-4,8)*0,095		0,577			
	VV		"5NP"0,055*(4,8*1,59)+((6,575+6,345)/2-4,8)*0,095		0,577			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			2,308			
13	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	19,080	352,40	6 723,79	RO položka
	V		"3NP"4*1,59		6,360			
	V		"4NP"4*1,59		6,360			
	V		"5NP"4*1,59		6,360			
VV		Součet			19,080			
D		997	Přesun sutě				26 422,55	
14	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	3,689	4 707,11	17 364,53	RO položka
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,689	315,90	1 165,36	RO položka
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	73,780	13,84	1 021,12	RO položka
VV		3,689*20 'Přepočtené koeficientem množství			73,780			
17	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	3,689	1 862,71	6 871,54	RO položka
D		998	Přesun hmot				13 285,97	
18	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	4,456	2 265,45	10 094,85	RO položka
19	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	4,456	716,14	3 191,12	RO položka
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				295,14	
20	K	vrn R1	VRN R1 (dle RO)	%	983,789	0,30	295,14	RO položka
VV		0,01 'Přepočtené koeficientem množství						

ZR 17

Změna vodoměrů

Přípočty R3 (oprava)

1	722261921	Výměna závitových vodoměrů G 1/2	kus	5,000	345,00	1 725,00	O2
2	722262227	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G 3/4"x 130 R100 Qn 4,0 m3/h horizont	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	O2


Přípočty R3 CELKEM 4 925,00

VRN VRN R3 (dle RO) % 4,19 4 925,00 206,36

VRN Celkem 206,36

CELKEM Změna vodoměry 5 131,36

Rekapitulace oddílů	ODPOČET	PŘÍPOČET	CELKEM	
Oprava	0,00	5 131,36	5 131,36	O2



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Rekonstrukce BD Na Moráni

Objekt:

018 - Doplnění krovu a změna světlíku

Místo:

Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum:

30.03.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Subterra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 050,64	
D PSV Práce a dodávky PSV							15 405,16	
D 762 Konstrukce tesařské							14 038,12	
1	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,241	1 970,00	474,77	CS ÚRS 2022 01
	vv		0,151+0,09		0,241			
2	K	762082120	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seřiznutím jedním řezem pl do 160 cm2	kus	4,000	44,10	176,40	CS ÚRS 2022 01
3	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	5,700	279,41	1 592,64	RO
	vv		"pozednice" (2,1*2+0,75*2)		5,700			
4	K	762333913.R	Otesání poškozené části vazby na rostlé dřevo	ks	7,000	359,00	2 513,00	vl.položka
5	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,241	1 680,00	404,88	CS ÚRS 2022 01
	vv		0,151+0,09		0,241			
6	K	762712941	Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly hoblovanými průřezové pl do 120 cm2	m	9,000	303,00	2 727,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"doplnění kleštiny" 2*3,5		7,000			
	vv		"světlik - přízvednutí" 4*0,5		2,000			
	vv		Součet		9,000			
7	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,151	22 151,11	3 344,82	RO
	vv		"kleštiny" 0,06*0,25*3,5*2*1,25		0,131			
	vv		"sloupky" 4*0,5*0,1*0,1		0,020			
	vv		Součet		0,151			
8	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,090	22 402,82	2 016,25	RO
	vv		"pozednice" (2,1*2+0,75*2)*0,1*0,15*1,05		0,090			
9	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m	%	132,498	5,95	788,36	RO
D 783 Dokončovací práce - nátěry							1 367,04	
10	K	783223111	Napouštěcí jednonásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	12,413	110,13	1 367,04	RO
	vv		"otesané části" 7*1,25*0,35		3,063			
	vv		"doplnění krovu" 7*4*0,2		5,600			
	vv		"světlik" 4*(0,1*4*0,5) + 2*(2,1+0,85)*(0,15+0,1)*2		3,750			
	vv		Součet		12,413			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							645,48	
11	K	vrn R3	VRN R3 (dle RO)	%	154,052	4,19	645,48	RO

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rekonstrukce BD Na Moráni
 Objekt: 019 - Větrání suterénu

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 31.03.2023


Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan - Arplan

Zhotovitel:

Zpracovatel: Subterra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 514,54	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 408,98	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 738,00	
1	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	1,450	3 960,00	5 742,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		"prostor pod výtahem a výtah" 0,3+1,15		1,450			
2	K	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	0,600	6 660,00	3 996,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		"fasáda" 0,6		0,600			
D	997		Přesun sutě				670,98	
3	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,098	4 707,11	461,30	RO
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,098	315,90	30,96	RO
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,882	13,84	12,21	RO
	vv		0,098*9 'Přepočtené koeficientem množství		0,882			
6	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,098	1 699,09	166,51	RO
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 053,17	
D	751		Vzduchotechnika				4 320,00	
7	K	751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	5,000	363,00	1 815,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		2+2+1		5,000			
8	M	42972840	mřížka větrací kruhová plastová s okapničkou a sítkou D 150mm	kus	5,000	501,00	2 505,00	CS ÚRS 2022 02
D	767		Konstrukce zámečnické				2 733,17	
9	K	767810111	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,01 m2	kus	2,000	124,00	248,00	CS ÚRS 2022 02
10	M	10.512.047	Mřížka PRG 250 W protidešťová	kus	1,000	2 485,17	2 485,17	ÚRS online
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				52,39	
11	K	vrn R1	VRN R1 (dle RO)	%	174,622	0,30	52,39	RO



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD Na Moráni

Objekt:

020 - Změny povrchů na schodišti

Místo:

Na Moráni 1689/17,Praha 2

Datum:

19.04.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan - Arplan

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Subterra a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-201 769,84
HSV - Práce a dodávky HSV	-87 997,77
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-87 997,77
PSV - Práce a dodávky PSV	-113 168,57
777 - Podlahy lité	-113 168,57
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-603,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD Na Moráni

Objekt:

020 - Změny povrchů na schodišti

Místo:

Na Moráni 1689/17,Praha 2

Datum:

19.04.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan - Arplan

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Subterra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-201 769,84	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-87 997,77	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-87 997,77	
1	K		odpočet - změna materiálu a rozsahu stěrky	m2	-172,190	361,50	-62 246,69	vl.položka
2	K	X_006_007	Dodávka a montáž dekoracní profilované sádrové lišty (dle omítky Stucco lustro), dle PSV X/21	m	-124,000	207,67	-25 751,08	RO
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-113 168,57	
D		777	Podlahy lité				-113 168,57	
7	K	998777204	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 36 m	%	-1 121,258	0,93	-1 042,77	RO
8	K	X_777_003	Dodávka a provedení teracového soklu podest a schodišťových ramen dle PD (D1.28.5)	m	-80,990	1 384,44	-112 125,80	RO
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-603,50	
12	K	vrn R1	VRN R1 (dle RO)	%	-2 011,663	0,30	-603,50	RO

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce BD Na Moráni

Objekt:
021 - Výplně otvorů společných prostor

Místo:
Na Moráni 1689/17,Praha 2

Zadavatel:
Městská část Praha 2

Zhotovitel:

Datum:
21.04.2023

Projektant:
Ing. Martin Ivan -
Arplan

Zpracovatel:
Subterra a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	82 103,36
PSV - Práce a dodávky PSV	81 857,79
766 - Konstrukce truhlářské	44 866,00
767 - Konstrukce zámečnické	36 991,79
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	245,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce BD Na Moráni

Objekt:
021 - Výplně otvorů společných prostor

Místo:
Na Moráni 1689/17,Praha 2

Zadavatel:
Městská část Praha 2

Zhotovitel:

Datum:
21.04.2023

Projektant:
Ing. Martin Ivan -
Arplan

Zpracovatel:
Subterra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							82 103,36	
D PSV Práce a dodávky PSV							81 857,79	
D 766 Konstrukce truhlářské							44 866,00	
1	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	29,60	29,60	CS ÚRS 2023 01
2	K	766491853	Demontáž prahů dveří dvoukřídlových	kus	16,000	35,90	574,40	CS ÚRS 2022 01
3	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
4	M	61187156.R	práh dveří dřevěný dubový tl nad 20mm dl do 900mm š nad 100mm, vč. povrchové úpravy	kus	1,000	1 790,00	1 790,00	vl.položka
5	K	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových š přes 10 cm	kus	16,000	162,00	2 592,00	CS ÚRS 2022 01
6	M	61187261.R	práh dveří dřevěný dubový atypických rozměrů, tl. do 40mm dl do 1470mm š přes 150mm, vč. povrchové úpravy	kus	16,000	2 485,00	39 760,00	vl.položka
D 767 Konstrukce zámečnické							36 991,79	
7	K	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	1,000	1 910,00	1 910,00	CS ÚRS 2023 01
8	M	55341169	dveře jednokřídle ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1, 900x1970mm	kus	1,000	16 600,00	16 600,00	CS ÚRS 2023 01
9	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	kus	1,000	202,00	202,00	CS ÚRS 2023 01
10	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000	1 160,00	1 160,00	CS ÚRS 2023 01
11	K	767660000.R	Dodávka a montáž zábran ocelových do oken, odstín dle OPP, kotvené pod omítku	soub.	2,000	8 440,00	16 880,00	vl.položka
12	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,112	1 490,00	166,88	CS ÚRS 2023 01
13	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,112	651,00	72,91	CS ÚRS 2023 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							245,57	
14	K	vm R1	VRN R1 (dle RO)	%	818,577	0,30		

22 22

Změna WC na závěsné - 2. a 3. etapa

Odpočty R3 (Oprava)

	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	-1,000	7 916,50	-7 916,50
	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	-1,000	7 916,50	-7 916,50
	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	-1,000	7 916,50	-7 916,50
	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	-1,000	7 916,50	-7 916,50
	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	-1,000	7 916,50	-7 916,50
	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	-1,000	7 916,50	-7 916,50
	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	-1,000	7 916,50	-7 916,50
90						

copycentrum 1NP
Bočková 2NP
Šoman 2NP
Poštolka 2NP
Bubeník 3NP
Buriánová 3NP
Mašovič 3NP
Weiss 4NP
Kocián 4NP
Hrubý 4NP
Karnoub 5NP
Vyskočil 5NP
Rybák 5NP

Odpočty R3 CELKEM

-55 415,50

Přípočty R3 (Oprava)

1	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	7,000	5 530,00	38 710,00
2	726111031.GBT	Instalační předstěna Geberit Kombifix pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,000	10 537,51	10 537,51
3	726121001.GBT	Instalační předstěna Geberit Duofix pro klozet v 1120 mm závěsný do bytových jader mezi dvě stěny	soubor	6,000	13 488,36	80 930,16
115	K 998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,244	6 167,07	1 505,88
4		Obezdění instalační předstěny	soubor	1,000	3 890,00	3 890,00
42	K 998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,054	2 265,45	122,33
42a	K 998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,054	716,14	38,67
5		Opláštění instalační předstěny	kpl	6,000	2 654,00	15 924,00
180	K 998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,027	5 160,20	139,33

ÚRS 2022/01
ÚRS 2022/01
ÚRS 2022/02
dle RO
dle ZL 1.etapy
dle RO
dle RO
dle ZL 1.etapy
dle RO

Přípočty R3 CELKEM

151 797,88

VRN

VRN R3 (dle RO)	%	4,190	96 382,38	4 038,42
-----------------	---	-------	-----------	----------

VRN Celkem

4 038,42

CELKEM Změna WC

100 420,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD Na Moráni

Objekt:

023 - Burianová - oprava

Místo:

Na Moráni 1689/17,Praha 2

Datum:

21.04.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Subterra a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-732 406,68
HSV - Práce a dodávky HSV	-343 986,23
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-25 720,15
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-118 174,77
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-133 688,50
997 - Přesun sutě	-50 648,09
998 - Přesun hmot	-15 754,72
PSV - Práce a dodávky PSV	-358 966,72
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-16 053,19
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	-141 250,10
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	-22 043,18
741 - Elektroinstalace - silnoproud	-76 826,48
742 - Elektroinstalace - slaboproud	-5 295,50
762 - Konstrukce tesařské	-5 300,72
763 - Konstrukce suché výstavby	-27 980,46
766 - Konstrukce truhlářské	-22 253,78
771 - Podlahy z dlaždic	-9 686,05
776 - Podlahy povlakové	-28 147,76
783 - Dokončovací práce - nátěry	-4 129,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-29 453,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD Na Moráni

Objekt:

023 - Burianová - oprava

Místo:

Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum:

21.04.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Subterra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-732 406,68	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-343 986,23	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-25 720,15	
1	K	310237241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	-3,000	1 054,53	-3 163,59 RO	
2	K	310238211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	-0,540	12 342,99	-6 665,21 RO	
3	K	346244361	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm	m2	-13,200	1 203,89	-15 891,35 RO	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-118 174,77	
4	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	-15,500	410,30	-6 359,65 RO	
5	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-15,500	224,03	-3 472,47 RO	
6	K	611325401	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	-15,500	419,11	-6 496,21 RO	
7	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	-42,420	410,30	-17 404,93 RO	
8	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	-103,613	224,03	-23 212,42 RO	
9	K	612315401	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	-84,216	419,11	-35 295,77 RO	
10	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	-43,197	349,89	-15 114,20 RO	
11	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	-43,197	250,46	-10 819,12 RO	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-133 688,50	
16	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	-60,000	93,40	-5 604,00 RO	
23	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	-1,000	566,36	-566,36 RO	
25	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	-100,000	188,79	-18 879,00 RO	
26	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	-134,000	339,81	-45 534,54 RO	
27	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	-33,000	352,40	-11 629,20 RO	
28	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	-16,000	440,50	-7 048,00 RO	
29	K	977331115	Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování přes 30 do 50 mm	m	-18,000	943,94	-16 990,92 RO	
30	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	-15,500	56,64	-877,92 RO	
31	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	-84,216	56,64	-4 769,99 RO	
32	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-43,197	314,65	-13 591,94 RO	
33	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	-26,050	314,65	-8 196,63 RO	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě				-50 648,09	
34	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	-8,628	3 058,36	-26 387,53	RO
35	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	-25,884	118,81	-3 075,28	RO
36	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-8,628	315,90	-2 725,59	RO
37	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-172,560	13,84	-2 388,23	RO
38	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-8,628	1 862,71	-16 071,46	RO
D 998			Přesun hmot				-15 754,72	
39	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-5,284	2 265,45	-11 970,64	RO
40	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	-5,284	716,14	-3 784,08	RO
D PSV			Práce a dodávky PSV				-358 966,72	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-16 053,19	
42	K	721174043	Potrubi z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	-9,000	605,38	-5 448,42	RO
43	K	721174044	Potrubi z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75	m	-12,000	687,19	-8 246,28	RO
44	K	721226512	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50	kus	-1,000	970,37	-970,37	RO
45	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	-33,000	32,72	-1 079,76	RO
46	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,025	6 167,07	-154,18	RO
47	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,025	6 167,07	-154,18	RO
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				-141 250,10	
48	M	7220001.R.	Tvarovky	kus	-40,000	855,84	-34 233,60	RO
49	K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	-18,000	276,89	-4 984,02	RO
50	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	-18,000	437,99	-7 883,82	RO
51	K	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	-52,000	427,92	-22 251,84	RO
52	M	28615105	trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm	m	-52,000	532,38	-27 683,76	RO
53	K	722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	-6,000	604,12	-3 624,72	RO
54	M	28615140	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 40mm dl 4m	m	-6,000	747,60	-4 485,60	RO
55	K	722179192	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svařů	soubor	-70,000	377,58	-26 430,60	RO
57	K	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm	m	-18,000	70,48	-1 268,64	RO
59	K	722181114	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40	m	-6,000	129,63	-777,78	RO
58	K	722181113	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	-52,000	88,10	-4 581,20	RO
60	K	722232172	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C rohové plnopřítokové vnější a vnitřní závit G 3/4	kus	-2,000	662,02	-1 324,04	RO
61	K	722240121	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 16	kus	-1,000	341,08	-341,08	RO
62	K	722240122	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus	-4,000	344,85	-1 379,40	RO
D 723			Zdravotechnika - vnitřní plynovod				-22 043,18	
68	K	7230010.R.	Montáž plynových armatur	kus	-6,000	314,65	-1 887,90	RO
69	K	7230012.R.	Označení potrubí	m	-40,000	62,93	-2 517,20	RO
70	K	7230013.R.	Připojení a odzkoušení plynových spotřebičů	kus	-1,000	629,29	-629,29	RO
76	K	723181003	Potrubi z měděných trubek měkkých, spojovaných lisováním DN 18	m	-20,000	712,36	-14 247,20	RO
82	K	723213201	Armatury přírubové kulové kohouty PN 16 do 200°C uzavírací těleso šedá litina (K 85 111 616) DN 40	soubor	-1,000	855,84	-855,84	RO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	723213202	Armatury přírubové kulové kohouty PN 16 do 200°C uzavírací těleso šedá litina (K 85 111 616) DN 50	soubor	-1,000	931,35	-931,35 RO	
86	K	998723103	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,079	6 167,07	-487,20 RO	
87	K	998723181	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,079	6 167,07	-487,20 RO	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				-76 826,48	
127	M	740017.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3J1,5 mm2 (CYKY 3Cx1,5)	m	-115,000	19,00	-2 185,00 RO	
128	M	740018.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3Ox1,5 mm2 (CYKY 3Ax1,5)	m	-75,000	19,00	-1 425,00 RO	
129	M	740019.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3Jx2,5 mm2 (CYKY 3Cx2,5)	m	-280,000	30,46	-8 528,80 RO	
130	K	740020.R	montáž kabelu		-470,000	27,69	-13 014,30 RO	
131	M	740021.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 5Jx4 mm2 (CYKY 5Cx4)	m	-15,000	82,16	-1 232,40 RO	
132	M	740022.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 5Jx6 mm2 (CYKY 5Cx6)	m	-15,000	120,70	-1 810,50 RO	
133	K	740023.R	montáž vodiče	m	-30,000	37,76	-1 132,80 RO	
134	M	740026.R	datový kabel Solarix-CAT.5e UTP, PVC, 305 m	m	-55,000	9,59	-527,45 RO	
135	K	740027.R	montáž sdělovacího kabelu	m	-55,000	23,91	-1 315,05 RO	
136	M	740028.R	střední mechanická odolnost 750N PVC - 1220 TRUBKA OHEBNÁ - prům. 20mm	m	-90,000	11,30	-1 017,00 RO	
137	M	740029.R	protahovací drát - CY 1,0 mm2	m	-100,000	3,02	-302,00 RO	
138	K	740030.R	montáž ohebné trubky	m	-90,000	31,46	-2 831,40 RO	
139	M	740031.R	zemní svorka ZSA 16	kus	-5,000	16,94	-84,70 RO	
140	M	740032	uzemňovací měděná páska pro ZSA 16 0,5 m	kus	-5,000	17,77	-88,85 RO	
141	K	740033.R	montáž uzemnění	kus	-5,000	81,81	-409,05 RO	
142	M	740034.R	elektroinstalační krabice pod omítku - KU 68/1 krabice přístrojová	kus	-35,000	7,74	-270,90 RO	
143	K	740035.R	montáž krabice	kus	-35,000	31,46	-1 101,10 RO	
144	M	740036	Montážní rámeček Zamak - MGU7.002	kus	-31,000	20,59	-638,29 RO	
145	M	740037.R	Zásuvka - MGU3.059.18	kus	-15,000	116,96	-1 754,40 RO	
146	M	740038.R	Vypínač č. 1 - MGU3.201.18	kus	-4,000	127,24	-508,96 RO	
147	M	740039.R	Přepínač č. 6 - MGU3.203.18	kus	-6,000	143,15	-858,90 RO	
148	M	740040.R	Přepínač č. 7 - MGU3.205.18	kus	-1,000	208,65	-208,65 RO	
149	M	740041.R	Tlačítko č. 1/0 - MGU3.206.18	kus	-1,000	149,70	-149,70 RO	
150	M	740042.R	zásuvka DATA - MGU3.411.18	kus	-2,000	224,54	-449,08 RO	
151	M	740043.R	Zásuvka TV/R průběžná - MGU3.453.18	kus	-1,000	350,86	-350,86 RO	
152	M	740044.R	UNICA BASIC - Schneider Electric - zásuvka TV/R koncová - polar - MGU3.451.18	kus	-1,000	350,86	-350,86 RO	
153	K	740045	montáž spínače, zásuvky	kus	-31,000	188,79	-5 852,49 RO	
154	M	740046.R	Rámečky - vodorovné provedení - 1ráh - polar / polar - MGU2.002.18	kus	-17,000	29,01	-493,17 RO	
155	M	740047.R	Rámečky - vodorovné provedení - 2ráh - polar / polar - MGU2.004.18	kus	-5,000	58,95	-294,75 RO	
156	M	740048	Rámečky - vodorovné provedení - 3ráh - polar / polar - MGU2.006.18	kus	-3,000	88,88	-266,64 RO	
157	M	740049.R	modul časového spínače pro ventilátor s doběhem, pro montáž pod vypínač, odporová zátěž 20-350W, indukční zátěž 20-200VA, 1s - 90min	kus	-1,000	256,51	-256,51 RO	
158	K	740050.R	montáž modulu časového spínače pro ventilátor s doběhem (montáž - cena za ks)	kus	-1,000	125,86	-125,86 RO	
159	K	740051.R	vývody, ukončení kabelů - montáž	kus	-3,000	69,22	-207,66 RO	
160	M	740054.R	stropní svítidlo - koupelna, základna kov, difusor sklo, zdroj žárovka E27 / 2x 60W, IP43	kus	-1,000	1 510,30	-1 510,30 RO	
161	M	740055.R	nástěnné svítidlo nad umyvadlo - koupelna zdroj žárovka E14 / 2x 40W, IP43	kus	-1,000	1 510,30	-1 510,30 RO	
162	M	740056.R	stropní svítidlo - WC, základna kov, difusor sklo, zdroj žárovka E27 / 1x 60W, IP43	kus	-1,000	1 510,30	-1 510,30 RO	
163	M	740057.R	stropní svítidlo - chodba, komora, základna kov, difusor sklo, zdroj žár. E27/2x60W, IP43	kus	-4,000	1 510,30	-6 041,20 RO	
164	M	740058.R	stropní svítidlo - kuchyň, základna kov, difusor sklo, zdroj žár. E27/2x60W, IP43	kus	-1,000	1 510,30	-1 510,30 RO	
165	M	740059.R	lineární svítidlo - osvětlení pod kuchyň. linku, LED 18W, IP20	kus	-1,000	566,36	-566,36 RO	
166	K	740060.R	montáž svítidla	kus	-11,000	377,58	-4 153,38 RO	
167	K	740061.R	demontáž elektroinstalace	hod	-16,000	440,50	-7 048,00 RO	
168	K	998741204	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 36 m	%	-586,652	5,00	-2 933,26 RO	
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				-5 295,50	
173	M	740066.R	koaxiální kabel BetaCavi N313, PVC, průměr přes plášť 6,8 mm, plášť PVC, barva bílá, impedance 75 Ohm, útlum 862 MHz 17 dB/100m, 2150 MHz 27,8 dB/100m	m	-50,000	17,56	-878,00 RO	
174	K	740067.R	montáž koaxiálního kabelu	m	-50,000	19,13	-956,50 RO	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
175	K	740068.R	měření koaxiálního kabelů	m	-50,000	69,22	-3 461,00	RO
D 762			Konstrukce tesařské				-5 300,72	
176	K	762511212	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 12 mm	m2	-4,900	440,50	-2 158,45	RO
177	K	762511214	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 18 mm	m2	-4,900	585,24	-2 867,68	RO
178	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,094	2 026,32	-190,47	RO
179	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,094	894,85	-84,12	RO
D 763			Konstrukce suché výstavby				-27 980,46	
182	K	763111314	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 47 dB	m2	-5,445	1 573,23	-8 566,24	RO
180	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	-4,900	1 253,55	-6 142,40	RO
183	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dřevního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	-1,000	2 202,52	-2 202,52	RO
184	M	55331522	zárubně ocelová pro sádrokarton 100 800 levá, pravá	kus	-1,000	3 398,18	-3 398,18	RO
181	K	763223153	Stěna šachtová ze sádrovláknitých protipožárních desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná, TI tl. 40 mm 40 kg/m3, profil 75 deskou tl. 20 mm stěna tl. 95 mm	m2	-2,178	2 080,44	-4 531,20	RO
185	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,264	3 586,97	-946,96	RO
186	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,264	8 306,66	-2 192,96	RO
D 766			Konstrukce truhlářské				-22 253,78	
188	K	766001.R	Zpětná montáž kuchyňské linky, horní a dolní skříňky, kuchyň. deska, dřez a napojení na rozvody	soubor	-1,000	11 327,27	-11 327,27	RO
190	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-1,000	2 013,74	-2 013,74	RO
191	M	61160192	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídle bílé 800x1970mm	kus	-1,000	6 922,22	-6 922,22	RO
192	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	-1,000	415,33	-415,33	RO
193	M	55341426	mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm	kus	-2,000	516,02	-1 032,04	RO
194	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	-1,000	503,43	-503,43	RO
195	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,017	1 510,30	-25,68	RO
196	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,017	827,48	-14,07	RO
D 771			Podlahy z dlaždic				-9 686,05	
197	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	-4,900	18,88	-92,51	RO
198	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	-4,900	52,86	-259,01	RO
199	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	-4,900	343,59	-1 683,59	RO
200	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	-4,900	750,12	-3 675,59	RO
201	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	-6,000	597,83	-3 586,98	RO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
202	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	-4,900	21,65	-106,09 RO	
203	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,188	852,06	-160,19 RO	
204	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,188	649,43	-122,09 RO	
D 776			Podlahy povlakové				-28 147,76	
205	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	-15,500	18,88	-292,64 RO	
206	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	-15,500	44,05	-682,78 RO	
207	K	776141113	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	-15,500	409,04	-6 340,12 RO	
208	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	-17,000	81,81	-1 390,77 RO	
209	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	-15,500	245,42	-3 804,01 RO	
210	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	-23,200	106,98	-2 481,94 RO	
211	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	-20,000	373,80	-7 476,00 RO	
212	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	-25,000	106,98	-2 674,50 RO	
213	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,254	7 803,23	-1 982,02 RO	
214	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,254	4 027,47	-1 022,98 RO	
D 783			Dokončovací práce - nátěry				-4 129,50	
219	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	-6,255	247,94	-1 550,86 RO	
220	K	783124101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	-6,255	137,19	-858,12 RO	
221	K	783127101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	-6,255	134,67	-842,36 RO	
222	K	783132101	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem epoxidovým	m2	-6,255	40,78	-255,08 RO	
223	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	-1,379	151,03	-208,27 RO	
224	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-1,379	148,51	-204,80 RO	
225	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-1,379	152,29	-210,01 RO	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				-29 453,73	
232	K	vrn R3	VRN R3 (dle RO)	%	-7 029,530	4,19	-29 453,73 RO	



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rekonstrukce BD Na Moráni
 Objekt: 025 - Poštolka

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 06.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan -

Zhotovitel:

Zpracovatel: Subterra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							98 343,08	
D 2NP_POŠ Poštolka							94 394,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							45 333,25	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							7 395,95	
1	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,990	4 190,00	4 148,10	CS ÚRS 2022 01
VV					0,990			
2	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,990	175,00	173,25	CS ÚRS 2022 01
VV					0,990			
3	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,051	60 286,25	3 074,60	RO
VV					0,051			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							12 121,96	
4	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	0,420	140,00	58,80	CS ÚRS 2022 01
VV					0,420			
5	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,988	11 956,56	11 813,08	RO
VV					-0,200			
VV					1,188			
VV					0,988			
6	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0,420	164,00	68,88	CS ÚRS 2022 01
VV					0,420			
7	K	968062245	Vybourání dřevěných rámtů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2	m2	1,200	151,00	181,20	CS ÚRS 2022 01
VV					1,200			
D 997 Přesun sutě							18 691,49	
8	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	3,935	1 938,22	7 626,90	RO
9	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	11,805	118,81	1 402,55	RO
VV					11,805			
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,935	315,90	1 243,07	RO
11	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	78,700	13,84	1 089,21	RO
VV					78,700			
12	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,935	1 862,71	7 329,76	RO
D 998 Přesun hmot							7 123,85	
13	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,528	2 101,84	5 313,45	RO
14	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	2,528	716,14	1 810,40	RO
D PSV Práce a dodávky PSV							49 060,75	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							6 668,00	
15	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svisle na zdivu, 2 vrstvy	m2	6,380	490,85	3 131,62	RO
VV					6,380			
16	M	24551128	stěrka hydroizolační dvousložková cementová pod keramickou dlažbu	kg	20,416	134,67	2 749,42	
VV					20,416			
17	K	711199101.R	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	2,900	81,81	237,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"sociálka" 2,9		2,900			
18	M	28355020	páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm	m	3,190	103,20	329,21	RO
		VV	2,9*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		3,190			
19	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	64,475	3,42	220,50	RO
		D 763	Konstrukce suché výstavby				14 901,85	
20	K	763122822	Demontáž desek lepených na bočánky SDK předsazená stěna	m2	69,780	35,70	2 491,15	CS ÚRS 2022 01
21	K	763122822r1	Příplatek za zdvojené desky	m2	69,780	31,38	2 189,70	vl.položka
22	K	763122822r2	Příplatek za odsekání lepidla	m2	69,780	22,27	1 554,00	vl.položka
23	K	X_umyvadl.R	D+M konstrukce pro umyvadlo vč. obložení obkladem	soubor	1,000	8 667,00	8 667,00	
		D 766	Konstrukce truhlářské				17 327,45	
24	K	766622861.R	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových dveřních do 1,5 m2	kus	1,000	14,30	14,30	vl.položka
25	K	766660171	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	806,00	806,00	CS ÚRS 2022 01
26	M	RMAT0001	dveře vnitřní masivní, kopie dle stávajících včetně povrchové úpravy	kus	1,000	6 788,00	6 788,00	vl.položka
27	K	766660723	Montáž dveřního kování - zhotovení lůžka na osazení protiplechu	kus	1,000	160,00	160,00	CS ÚRS 2022 01
28	K	766660724	Montáž dveřního kování - protiplechu	kus	1,000	80,10	80,10	CS ÚRS 2022 01
29	M	54926075	protiplech zámku K180 2/2 L ZN	kus	1,000	34,10	34,10	CS ÚRS 2022 01
30	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	112,00	112,00	CS ÚRS 2022 01
31	M	54924002	zámek zadlabací 190/140 /20 L s obyčejným klíčem	kus	1,000	212,00	212,00	CS ÚRS 2022 01
32	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	2,000	179,00	358,00	CS ÚRS 2022 01
33	M	54910000.WIEN	kování štítkové, ALTWIEN	kus	1,000	959,00	959,00	vl.položka
34	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2022 01
35	M	RMAT0002	obložková zárubeň masivní, kopie dle stávající	kus	1,000	6 125,00	6 125,00	vl.položka
36	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,060	1 485,13	89,11	RO
37	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,060	1 510,30	90,62	RO
38	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,060	826,89	49,61	RO
39	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,060	826,89	49,61	RO
		D 781	Dokončovací práce - obklady				10 163,45	
40	K	781111011	Omětení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	24,700	7,02	173,39	CS ÚRS 2022 01
		VV	"Poštolka" 24,7		24,700			
41	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	24,700	56,20	1 388,14	CS ÚRS 2022 01
		VV	"Poštolka" 24,7		24,700			
42	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	10,000	45,30	453,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	"Poštolka" 10		10,000			
43	M	59054132	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 8x2500mm	m	11,000	387,00	4 257,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	10*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		11,000			
44	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	1,520	721,17	1 096,18	RO
		VV	(1,2+2,6)*2*(2,2-2,0)		1,520			
45	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	1,672	425,40	711,27	RO
		VV	1,52*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1,672			
46	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	1,000	217,00	217,00	CS ÚRS 2022 01
47	M	56245724	dvířka vanová bílá 200x200mm	kus	1,000	134,00	134,00	CS ÚRS 2022 01
48	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	35,600	47,00	1 673,20	CS ÚRS 2022 01
49	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,041	820,60	33,64	RO
50	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,041	649,43	26,63	RO
		D VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 949,08	
51	K	vrn R3	VRN R3 (dle RO)	%	942,502	4,19	3 949,08	RO

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rekonstrukce BD Na Moráni
 Objekt: 026 - Mašovič

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 06.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan -

Zhotovitel:

Zpracovatel: Subterra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							264 387,76	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					82 319,80	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					18 853,21	
1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,235	14 276,02	3 354,86	RO
	vv		"překlady nad dveře" 1,25*0,25*0,15*3		0,141			
	vv		"posunutí překladu" 1,25*0,25*0,15*2		0,094			
	vv		Součet		0,235			
2	M	13010746	ocel profilová IPE 140 jakost 11 375	t	0,079	100 679,20	7 953,66	RO
	vv		(1,25*4)*0,0144*1,1		0,079			
3	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,090	31 464,64	2 831,82	RO
	vv		(1,25*5)*0,0144		0,090			
5	K	346244352	Obezdivka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných tvárnic	m2	1,225	668,00	818,30	CS ÚRS 2022 01
	vv		(1,7+0,75)*0,5		1,225			
6	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na piném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	9,492	410,30	3 894,57	RO
	vv		"příčka mezi koupelnou a kuchyní" 2,615*3,63		9,492			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					8 094,03	
7	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,940	4 190,00	3 938,60	CS ÚRS 2022 01
	vv		"mč.318" 4,4*0,1		0,440			
	vv		"mč.319" 1,4*0,1		0,140			
	vv		"mč.320" 4,5*0,08		0,360			
	vv		Součet		0,940			
8	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,940	175,00	164,50	CS ÚRS 2022 01
	vv		"mč.318" 4,4*0,1		0,440			
	vv		"mč.319" 1,4*0,1		0,140			
	vv		"mč.320" 4,5*0,08		0,360			
	vv		Součet		0,940			
9	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,053	60 286,25	3 195,17	RO
	vv		"mč.318" 4,4*1,2*0,00433		0,023			
	vv		"mč.319" 1,4*1,2*0,00433		0,007			
	vv		"mč.320" 4,5*1,2*0,00433		0,023			
	vv		Součet		0,053			
10	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	11,600	68,60	795,76	CS ÚRS 2022 01
	vv		"mč.320" (2,3+3,5)*2		11,600			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					21 446,72	
11	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	9,492	314,65	2 986,66	RO
	vv		"příčka mezi koupelnou a kuchyní" 2,615*3,63		9,492			
12	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3	m3	0,438	1 740,00	762,12	CS ÚRS 2022 01
	vv		"překlady" 3*1,25*0,2*0,35		0,263			
	vv		"posunutí překladů" 2*1,25*0,2*0,35		0,175			
	vv		Součet		0,438			
13	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,400	4 190,00	1 676,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"mč.318" 4*0,1		0,400			
14	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	8,900	1 636,16	14 561,82	CS ÚRS 2022 01
	vv		"mč.318" 4,4		4,400			
	vv		"mč.320" 4,5		4,500			
	vv		Součet		8,900			
15	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	0,712	635,00	452,12	CS ÚRS 2022 01
	vv		"mč.322" 8,9*0,08		0,712			
16	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	3,200	164,00	524,80	CS ÚRS 2022 01
	vv		2*2*0,8		3,200			
17	K	968062245	Vybourání dřevěných rámců oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2	m2	3,200	151,00	483,20	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	2*2*0,8		3,200			
	D	997	Přesun sutě				24 549,90	
18	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	4,572	3 058,36	13 982,82	RO
19	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	4,572	118,81	543,20	RO
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,572	315,90	1 444,29	RO
21	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,572	13,84	63,28	RO
22	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,572	1 862,71	8 516,31	RO
	D	998	Přesun hmot				9 375,94	
23	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	3,145	2 265,45	7 123,96	RO
24	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	3,145	716,14	2 251,98	RO
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				170 956,79	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 689,87	
25	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svisle na zdivu, 2 vrstvy	m2	5,280	490,85	2 591,69	RO
	VV		2,2*(1,7+0,7)		5,280			
26	M	28355020	páska pružná těsnicí hydroizolační š do 85mm	m	1,870	52,50	98,18	CS ÚRS 2022 01
	VV		1,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,870			
	D	713	Izolace tepelné				1 179,18	
27	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	8,900	10,50	93,45	CS ÚRS 2022 01
	VV		"mč.322" 8,9		8,900			
28	M	28323071	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1,2mm	m2	10,373	103,00	1 068,42	CS ÚRS 2022 01
	VV		8,9*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		10,373			
29	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,009	1 260,00	11,34	CS ÚRS 2022 01
30	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,009	663,00	5,97	CS ÚRS 2022 01
	D	762	Konstrukce tesařské				1 236,21	
31	K	762511813	Demontáž kce podkladové z desek dřevostěpkových tl do 15 mm na sraz lepených	m2	8,900	63,30	563,37	CS ÚRS 2022 01
	VV		"mč.322"8,9		8,900			
32	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	8,900	75,60	672,84	CS ÚRS 2022 01
	VV		"mč.322"8,9		8,900			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				47 941,01	
33	K	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	9,492	1 570,00	14 902,44	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příčka mezi koupelnou a kuchyní" 2,615*3,63		9,492			
34	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	5,700	20,53	117,02	RO
	VV		"doplněno do RO položky podhledu"5,7		5,700			
35	M	JTA.JFN140ST	fólie hořlavá parotěsná JUTAFOL N Standard 140g/m2	m2	5,985	25,90	155,01	CS ÚRS 2022 01
	VV		5,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,985			
36	K	763251120.R	podsyyp Fermacell tl. do 40 mm	m2	8,900	1 055,00	9 389,50	
	VV		"mč.322" 8,9		8,900			
37	K	763251124	Sádrovláknitá podlaha tl 30 mm z desek tl 2x10 mm se sádrovláknitou deskou tl 10 mm bez podsypu	m2	8,900	964,00	8 579,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		"mč.322" 8,9		8,900			
38	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,952	2 328,38	2 216,62	RO
39	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,952	13 215,15	12 580,82	RO
	D	766	Konstrukce truhlářské				110 990,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-1,000	2 013,74	-2 013,74	RO
41	M	61160192	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle bílé 800x1970mm včetně mřížky	kus	-1,000	6 922,22	-6 922,22	RO
42	K	766660171	Montáž dveřních křidel otevíracích jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	3,000	806,00	2 418,00	CS ÚRS 2022 01
43	M	61160000.R1	dveře jednokřídle dřevěné, masivní, kazetové, vč. povrchové úpravy vč. kování, 700x2000	kus	1,000	9 981,00	9 981,00	vl.položka
44	M	61160000.R2	dveře jednokřídle dřevěné, masivní, kazetové, vč. povrchové úpravy vč. kování, 800x2100	kus	2,000	11 322,00	22 644,00	vl.položka
45	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	3,000	1 580,00	4 740,00	CS ÚRS 2022 01
46	M	61182000.R1	zárubeň jednokřídla obložková masivní profilovaná včetně povrchové úpravy a doplňků, 700x2100	kus	1,000	10 980,00	10 980,00	vl.položka
47	M	61182000.R2	zárubeň jednokřídla obložková masivní profilovaná včetně povrchové úpravy a doplňků, 800x2100	kus	2,000	10 980,00	21 960,00	vl.položka
48	K	X_766_DS_MAŠ.R1	repase vnitřních masivních kazetových dvoukřídlových dveří vč. zárubně (odvoz na dílnu a zpět, odstranění stávající povrch.úpravy, truhlářská oprava, nová povrchová úprava, výměna kování)	soubor	2,000	23 397,00	46 794,00	vl.položka
49	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,175	1 510,30	264,30	RO
50	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,175	826,89	144,71	RO
D 776			Podlahy povlakové				728,11	
51	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	8,900	81,81	728,11	RO
	vv		"mč.322-další nalezená vrstva"8,9		8,900			
D 781			Dokončovací práce - obklady				6 192,36	
52	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	24,000	7,02	168,48	CS ÚRS 2022 01
	vv		"dle RO"24		24,000			
53	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	24,000	52,86	1 268,64	RO
	vv		"dle RO"24		24,000			
54	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	6,600	45,30	298,98	CS ÚRS 2022 01
	vv		2,2*2+1,2+1		6,600			
55	M	59054132	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 8x2500mm	m	6,600	387,00	2 554,20	CS ÚRS 2022 01
56	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	40,150	47,00	1 887,05	CS ÚRS 2022 01
	vv		9,15-0,8*2-0,7-1,4		5,450			
	vv		4,8-0,7+1,2*5		10,100			
	vv		9,3-0,8+2,4+2,2*6+0,5		24,600			
	vv		Součet		40,150			
57	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,010	852,06	8,52	RO
58	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,010	649,43	6,49	RO
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				11 111,17	
59	K	vm R3	VRN R3 (dle RO)	%	2 651,830	4,19	11 111,17	RO

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Rekonstrukce BD Na Moráni

Objekt:

027 - Kociánovi

Místo:

Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum:

11.04.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Subterra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

138 937,59

D	HSV	Práce a dodávky HSV					55 295,68	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					11 524,57	
1	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,110	64 400,00	7 084,00	CS ÚRS 2022 01
			1,2*8*0,0115		0,110			
2	K	346244356	Obezdívka koupelňových van ploch zaoblených z přesných pórobetonových tvárníc, na tenké maltové lože, tl. 50 mm	m2	0,900	1 550,24	1 395,22	RO
			"koupelna"					
			(0,9*4)*0,25		0,900			
			Součet		0,900			
3	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,840	1 836,83	1 542,94	RO
			1,4*0,20*3		0,840			
4	K	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	1,183	1 270,00	1 502,41	CS ÚRS 2022 01
			1,972*0,15*4		1,183			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					11 652,17	
5	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	2,660	836,96	2 226,31	RO
			(0,3+0,15)*1,97*3		2,660			
6	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,072	4 470,00	321,84	CS ÚRS 2022 01
			"mč417" 1,2*0,06		0,072			
7	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,075	4 190,00	4 504,25	CS ÚRS 2022 01
			"mč.416"4,4*0,1		0,440			
			"mč.420" 6,35*0,1		0,635			
			Součet		1,075			
8	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,072	1 150,00	82,80	CS ÚRS 2022 01
			"mč417" 1,2*0,06		0,072			
9	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,072	351,00	25,27	CS ÚRS 2022 01
			"mč417" 1,2*0,06		0,072			
10	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,075	175,00	188,13	CS ÚRS 2022 01
			"mč.416"4,4*0,1		0,440			
			"mč.420" 6,35*0,1		0,635			
			Součet		1,075			
11	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,056	60 286,25	3 376,03	RO
			"mč.416"4,4*1,2*0,00433		0,023			
			"mč.420" 6,35*1,2*0,00433		0,033			
			Součet		0,056			
12	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	1,200	69,80	83,76	CS ÚRS 2022 01
			"mč417" 1,2		1,200			
13	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	12,300	68,60	843,78	CS ÚRS 2022 01
			"mč.417"3,7		3,700			
			"mč 420"8,6		8,600			
			Součet		12,300			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 950,64	
14	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,512	4 190,00	2 145,28	CS ÚRS 2022 01
			"mč.418" 4,4*0,1		0,440			
			"mč.417" 1,2*0,06		0,072			
			Součet		0,512			
15	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,600	237,00	1 090,20	CS ÚRS 2022 01
			0,7*2+0,8*2*2		4,600			
16	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou tl. do 300 mm	m3	0,236	2 303,21	543,56	RO
			1,97*0,2*0,3*2		0,236			
17	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	7,200	440,50	3 171,60	RO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,2*6		7,200			
	D	997	Přesun sutě				14 992,13	
18	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	2,531	3 612,14	9 142,33	RO
19	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	2,531	118,81	300,71	RO
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,531	315,90	799,54	RO
21	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,531	13,84	35,03	RO
22	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,531	1 862,71	4 714,52	RO
	D	998	Přesun hmot				10 176,17	
23	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	3,413	2 265,45	7 731,98	RO
24	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	3,413	716,14	2 444,19	RO
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				78 058,56	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 500,19	
25	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svisle na zdivu, 2 vrstvy "za sprchových koutem"1*2*2,2	m2	4,400	490,85	2 159,74	RO
26	M	24551128	stěrka hydroizolační dvousložková cementová pod keramickou dlažbu	kg	14,080	134,67	1 896,15	RO
	VV		4,4*3,2 'Přepočtené koeficientem množství		14,080			
27	K	711199101.R	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	2,200	81,81	179,98	RO
	VV		2,2		2,200			
28	M	28355020	páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm	m	2,200	52,50	115,50	CS ÚRS 2022 01
29	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	43,514	3,42	148,82	RO
	D	713	Izolace tepelné				158,62	
30	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	1,200	10,50	12,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		"mč 417"1,2		1,200			
31	M	28323071	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1,2mm	m2	1,399	103,00	144,10	CS ÚRS 2022 01
	VV		1,2*1,16555 'Přepočtené koeficientem množství		1,399			
32	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,001	1 260,00	1,26	CS ÚRS 2022 01
33	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001	663,00	0,66	CS ÚRS 2022 01
	D	762	Konstrukce tesařské				747,12	
34	K	762511113	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 16 mm na sraz lepených	m2	1,200	547,00	656,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		"mč 417"1,2		1,200			
35	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	1,200	75,60	90,72	CS ÚRS 2022 01
	VV		"mč417"1,2		1,200			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				6 025,33	
36	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	5,000	20,53	102,65	RO
	VV		"skutečnost WC+koupelna" 5		5,000			
37	M	JTA.JFN140ST	fólie hořlavá parotěsná JUTAFOL N Standard 140g/m2	m2	5,500	25,90	142,45	CS ÚRS 2022 01
	VV		5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,500			
38	K	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	12,870	108,00	1 389,96	CS ÚRS 2022 01
	VV		"koupelna" 12,87		12,870			
39	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	1,100	1 253,55	1 378,91	RO
	VV		"417 - WC"					
	VV		-1,2		-1,200			
	VV		"420 - koupelna"					
	VV		-2,7		-2,700			
	VV		"skutečnost"5		5,000			
	VV		Součet		1,100			
40	K	763164611	SDK obklad kčí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5	m	3,630	806,00	2 925,78	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,016	5 348,99	85,58 RO	
D		766	Konstrukce truhlářské				49 404,00	
55			příplatek za provedení dveří dle standardu (kazetové dveře, obložková zárubeň u nových a repase stávajících dveří)	kpl	5,000	9 880,80	49 404,00	vl.položka
D		771	Podlahy z dlaždic				4 309,81	
63	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	9,700	287,00	2 783,90	CS ÚRS 2022 01
	W		"mč 417" 1,2		1,200			
	W		"mč 420" 2,7		2,700			
	W		"mč 416" 5,8		5,800			
	W		Součet		9,700			
64	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,900	374,00	1 458,60	CS ÚRS 2022 01
	W		"mč 417" 1,2		1,200			
	W		"mč 420" 2,7		2,700			
	W		Součet		3,900			
65	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,079	852,06	67,31 RO	
D		775	Podlahy skládané				1 415,40	
66	K	775541811	Demontáž podlah plovoucích lepených do suti	m2	33,700	42,00	1 415,40	CS ÚRS 2022 01
	W		"pokoje" 12,2+12,5		24,700			
	W		"kuchyň" 9		9,000			
	W		Součet		33,700			
D		781	Dokončovací práce - obklady				11 498,09	
67	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	25,520	7,02	179,15	CS ÚRS 2022 01
	W		"skutečnost" (8,6-0,8+4,5-0,7)*2,2		25,520			
68	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	25,520	52,86	1 348,99	RO
	W		"skutečnost" (8,6-0,8+4,5-0,7)*2,2		25,520			
69	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	12,870	431,00	5 546,97	CS ÚRS 2022 01
70	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	6,600	45,30	298,98	CS ÚRS 2022 01
	W		3*2,2		6,600			
71	M	59054132	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 8x2500mm	m	6,600	387,00	2 554,20	CS ÚRS 2022 01
72	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	33,400	47,00	1 569,80	CS ÚRS 2022 01
	W		8,7+4,5+2,2*(6)+1,4*5		33,400			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 583,35	
73	K	vrn R3	VRN R3 (dle RO)	%	1 332,542	4,19	5 583,35	RO

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Rekonstrukce BD Na Moráni

Objekt:

028 - Rybák

Místo:

Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum:

11.04.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Zhotovitel:


Zpracovatel:

Subterra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							170 765,28	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				47 407,36	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				2 295,00	
1	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	2,500	918,00	2 295,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		"stěna umyvadlo" 1*2,5		2,500			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 540,45	
2	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,130	4 470,00	581,10	CS ÚRS 2022 01
	WV		"mč. 518"2,5*0,052		0,130			
3	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,360	4 190,00	1 508,40	CS ÚRS 2022 01
	WV		"mč519"3,6*0,1		0,360			
4	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,130	351,00	45,63	CS ÚRS 2022 01
	WV		"mč. 518"2,5*0,052		0,130			
5	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,360	175,00	63,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		"mč519"3,6*0,1		0,360			
6	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,032	60 286,25	1 929,16	RO
	WV		"mč. 518"2,5*1,2*0,00433		0,013			
	WV		"mč519"3,6*1,2*0,00433		0,019			
	WV		Součet		0,032			
7	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	20,600	68,60	1 413,16	CS ÚRS 2022 01
	WV		"mč520" 20,6		20,600			
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				17 127,37	
8	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	2,500	314,65	786,63	RO
	WV		"stěna umyvadlo"1*2,5		2,500			
9	K	96406133R	Očištění zhlaví trámů zdíva cihelného průřezu zhlaví do 0,03 m2	kus	1,000	428,00	428,00	vl.položka
10	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,490	4 190,00	2 053,10	CS ÚRS 2022 01
	WV		"mč. 518"2,5*0,052		0,130			
	WV		"mč519"3,6*0,1		0,360			
	WV		Součet		0,490			
11	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	6,100	1 636,16	9 980,58	CS ÚRS 2022 01
	WV		"mč. 518"2,5		2,500			
	WV		"mč519"3,6		3,600			
	WV		Součet		6,100			
12	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	6,100	314,65	1 919,37	RO
	WV		"mč. 518"2,5		2,500			
	WV		"mč519"3,6		3,600			
	WV		Součet		6,100			
13	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,639	1 195,66	1 959,69	RO
	WV		"mč520" 27,32*0,06		1,639			
D		997	Přesun sutě				18 121,24	
14	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	2,597	4 165,92	10 818,89	RO
15	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	7,791	118,81	925,65	RO
	WV		2,597*3 'Přepočtené koeficientem množství		7,791			
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,597	315,90		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	51,940	13,84	718,85	RO
	VV		2,597*20 'Přepočtené koeficientem množství		51,940			
18	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,597	1 862,71	4 837,46	RO
	D	998	Přesun hmot				4 323,30	
19	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	1,450	2 265,45	3 284,90	RO
20	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	1,450	716,14	1 038,40	RO
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				116 490,60	
	D	713	Izolace tepelné				3 550,91	
21	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólií z PE	m2	27,200	10,50	285,60	RO
	VV		"mč520" 27,2		27,200			
22	M	28323071	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1,2mm	m2	31,702	103,00	3 265,31	RO
	VV		"mč520" 27,2		27,200			
	VV		27,2*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		31,702			
	D	762	Konstrukce tesařské				48 010,03	
23	K	76251114R	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 10 mm na sraz šroubovaných, lepených	m2	27,200	607,16	16 514,75	vl.položka
	VV		"mč520" 27,2		27,200			
24	K	76251114R1	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 20 mm na sraz šroubovaných, lepených	m2	27,200	929,00	25 268,80	vl.položka
	VV		"mč520" 27,2		27,200			
25	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	27,200	75,60	2 056,32	CS ÚRS 2022 01
	VV		"mč520" 27,2		27,200			
26	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,380	2 127,01	2 935,27	RO
27	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,380	894,85	1 234,89	RO
	D	763	Konstrukce suché výstavby				35 754,03	
28	K	763164611	SDK obklad kčí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5	m	3,630	806,00	2 925,78	CS ÚRS 2022 01
	VV		"stoupačka" 3,63		3,630			
29	K	763251120.R	podsyyp Fermacell tl. do 40 mm	m2	27,200	1 055,00	28 696,00	vl.položka
	VV		"mč520" 27,2		27,200			
30	K	998763304	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,571	2 076,67	1 185,78	RO
31	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,571	5 160,20	2 946,47	RO
	D	766	Konstrukce truhlářské				20 502,37	
32	M	61160325	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle standard vč. mřížky Al 600-700x1970mm včetně mřížky	kus	1,000	8 369,59	8 369,59	RO
33	M	61160051	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle bez povrchové úpravy 700x1970mm	kus	-1,000	6 922,22	-6 922,22	RO
34	K	X_766_DS_RYB.R1	repase vnitřních masivních kazetových dveří vč. zárubně (odvoz na dílnu a zpět, odstranění stávající povrch, úpravy, truhlářská oprava, nová povrchová úprava, výměna kování)	soubor	1,000	19 055,00	19 055,00	vl.položka
	D	781	Dokončovací práce - obklady				8 673,26	
35	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	23,700	7,02	166,37	CS ÚRS 2022 01
36	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	23,700	52,86	1 252,78	RO
37	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	11,850	45,30	536,81	CS ÚRS 2022 01
	VV		4*2,4+0,9+1,35		11,850			
38	M	59054132	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 8x2500mm	m	14,220	387,00	5 503,14	CS ÚRS 2022 01
	VV		11,85*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		14,220			
39	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	25,450	47,00	1 196,15	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"mč520+mč519+mč518"0,5+6*2,4+10,55			25,450			
40	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,012	852,06	10,22	RO
41	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,012	649,43	7,79	RO
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 867,32	
42	K	vrn R3	VRN R3 (dle RO)	%	1 638,979	4,19	6 867,32	RO



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD Na Moráni

Objekt:

029 - Bočková (vč. nášlapů)

Místo:

Na Morání 1689/17,Praha 2

Datum:

17.04.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Zhotovitel:


Zpracovatel:

Subterra a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	368 274,30
HSV - Práce a dodávky HSV	21 958,14
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 287,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 559,48
997 - Přesun sutě	13 415,71
998 - Přesun hmot	695,45
PSV - Práce a dodávky PSV	295 985,66
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	11 719,08
713 - Izolace tepelné	2 859,47
762 - Konstrukce tesařské	42 539,15
763 - Konstrukce suché výstavby	29 517,00
766 - Konstrukce truhlářské	111 999,91
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
775 - Podlahy skládané	97 351,05
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	50 330,50



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD Na Moráni

Objekt:

029 - Bočková (vč. nášlapů)

Místo:

Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum:

17.04.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Subterra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

368 274,30

D	HSV	Práce a dodávky HSV			21 958,14			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			4 287,50			
1	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stropů	m2	4,070	410,30	1 669,92	RO
2	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	4,070	224,03	911,80	RO
3	K	611325401	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	4,070	419,11	1 705,78	RO
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			3 559,48			
4	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,928	635,00	1 224,28	CS ÚRS 2022 01
5	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,420	5 560,00	2 335,20	CS ÚRS 2022 02
D	997	Přesun sutě			13 415,71			
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,424	1 106,30	3 787,97	RO
7	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	10,272	118,81	1 220,42	RO
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,424	315,90	1 081,64	RO
9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	68,480	13,84	947,76	RO
10	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,424	1 862,71	6 377,92	RO
D	998	Přesun hmot			695,45			
11	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,271	1 850,12	501,38	RO
12	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,271	716,14	194,07	RO
D	PSV	Práce a dodávky PSV			295 985,66			
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			11 719,08			
13	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	3,515	352,40	1 238,69	RO
14	M	24551128	stěrka hydroizolační dvousložková cementová pod keramickou dlažbu	kg	11,248	134,67	1 514,77	RO
15	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svisle na zdivu, 2 vrstvy	m2	8,244	490,85	4 046,57	RO
16	M	24551128	stěrka hydroizolační dvousložková cementová pod keramickou dlažbu	kg	26,381	134,67	3 552,73	RO
17	K	711199101.R	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	5,135	81,81	420,09	RO
18	M	28355020	páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm	m	5,649	103,20	582,98	RO
19	K	711199102	Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna	kus	1,000	47,83	47,83	RO
20	M	59054242	páska pružná těsnící hydroizolační -kout	kus	1,000	245,42	245,42	RO
21	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,038	1 220,00	46,36	CS ÚRS 2022 02
22	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,038	622,00	23,64	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 713			Izolace tepelné				2 859,47	
23	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	24,100	10,50	253,05	RO
24	M	28323071	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1,2mm	m2	25,305	103,00	2 606,42	RO
D 762			Konstrukce tesařské				42 539,15	
25	K	76251114R	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 10 mm na sraz šroubovaných, lepených	m2	24,100	607,16	14 632,56	vl.položka
26	K	76251114R1	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 20 mm na sraz šroubovaných, lepených	m2	24,100	929,00	22 388,90	vl.položka
27	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	24,100	75,60	1 821,96	CS ÚRS 2022 01
28	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,223	2 127,01	2 601,33	RO
29	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,223	894,85	1 094,40	RO
D 763			Konstrukce suché výstavby				29 517,00	
30	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	17,732	20,53	364,04	RO
31	M	JTA.JFN140ST	fólie hořlavá parotěsná JUTAFOL N Standard 140g/m2	m2	19,505	25,90	505,18	CS ÚRS 2022 01
32	K	763132624	Montáž desek 12,5 mm SDK podhled samostatný požární předěl	m2	5,000	129,00	645,00	CS ÚRS 2022 01
33	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	5,250	87,40	458,85	CS ÚRS 2022 02
34	K	763132811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled	m2	5,000	26,50	132,50	CS ÚRS 2022 01
37	K	763251120.R	podsypaní Fermacell tl. do 40 mm	m2	24,100	1 055,00	25 425,50	vl.položka
38	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,509	1 069,80	544,53	RO
39	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,509	2 831,82	1 441,40	RO
D 766			Konstrukce truhlářské				111 999,91	
			příplatek za provedení dveří dle standardu (kazetové dveře, obložková zárubeň u nových a repase stávajících dveří)	soubor	6,000	18 666,65	111 999,91	vl.položka
D 775			Podlahy skládané				97 351,05	
			změna povrchových úprav dle standardu projekty - nášlapné vrstvy, obklady a dlažby	kpl	1,000	97 351,05	97 351,05	vl.položka
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				50 330,50	
109	K	vrn R3	VRN R3 (dle RO)	%	3 179,438	15,83	50 330,50	RO

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Rekonstrukce BD Na Moráni

Objekt:

030 - Bubeníkovi (vč. nášlapů)

Místo:

Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum:

17.04.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Subterra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							503 153,12	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				215 606,93	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 283,60	
1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,033	12 100,00	399,30	CS ÚRS 2022 02
	VV		"dveře do mč.315" 15,04*1,1*2/1000		0,033			
2	M	13010442	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm	t	0,033	57 100,00	1 884,30	CS ÚRS 2022 02
	VV		"dveře do mč.315" 15,04*1,1*2/1000		0,033			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				182 260,52	
3	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	50,620	410,30	20 769,39	RO
	VV		"doplněné výměry"					
	VV		"mč.312"					
	VV		1,65		1,650			
	VV		"mč.317"					
	VV		3,38		3,380			
	VV		"mč.316"					
	VV		6,35		6,350			
	VV		"mč.314"					
	VV		14,8		14,800			
	VV		"mč.313"					
	VV		24,44		24,440			
	VV		Součet		50,620			
4	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	50,620	224,03	11 340,40	RO
	VV		"doplněné výměry"					
	VV		"mč.312"					
	VV		1,65		1,650			
	VV		"mč.317"					
	VV		3,38		3,380			
	VV		"mč.316"					
	VV		6,35		6,350			
	VV		"mč.314"					
	VV		14,8		14,800			
	VV		"mč.313"					
	VV		24,44		24,440			
	VV		Součet		50,620			
5	K	611325401	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	50,620	419,11	21 215,35	RO
	VV		"doplněné výměry"					
	VV		"mč.312"					
	VV		1,65		1,650			
	VV		"mč.317"					
	VV		3,38		3,380			
	VV		"mč.316"					
	VV		6,35		6,350			
	VV		"mč.314"					
	VV		14,8		14,800			
	VV		"mč.313"					
	VV		24,44		24,440			
	VV		Součet		50,620			
6	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	12,233	410,30	5 019,20	RO
	VV		"přetažení armovací mřížky ze stropu přes fabion na stěnu"					
	VV		"doplněné výměry"					
	VV		"mč.316"					
	VV		11,53*0,25		2,883			
	VV		"mč.314"					
	VV		15,7*0,25		3,925			
	VV		"mč.313"					
	VV		21,7*0,25		5,425			
	VV		Součet		12,233			
7	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	173,232	224,03	38 809,16	RO
	VV		"doplněné výměry"					
	VV		"mč.312"					
	VV		5,65*(3,63-1,2)		13,730			
	VV		"mč.317"					
	VV		(3,63-2,2)*7,65		10,940			
	VV		"mč.316"					
	VV		(11,53-3,55)*3,63		28,967			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mč.314"					
	VV		(15,7-3,55)*3,36		40,824			
	VV		"mč.313"					
	VV		21,7*3,63		78,771			
	VV		Součet		173,232			
8	K	612315401	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	194,321	419,10	81 439,93	RO
	VV		"oprava výměry na správný byt"					
	VV		"mč.311"					
	VV		8,75*3,63-1,66*3,63		25,737			
	VV		"mč.315"					
	VV		15,75*3,63-16,4		40,773			
	VV		"mč.316"					
	VV		(11,53-3,55)*3,63		28,967			
	VV		"mč.314"					
	VV		(15,7-3,55)*3,36		40,824			
	VV		"mč.313"					
	VV		21,7*3,63		78,771			
	VV		"mč.315"-(2,52+0,125+1,4+0,1+1,3)*3,63-0,6*2-0,8*2,4)		-16,645			
	VV		"mč.311"-1*(1,66*3,63-0,8*2,4)		-4,106			
	VV		Součet		194,321			
9	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	4,106	349,89	1 436,65	RO
	VV		"doplněno"					
	VV		"mč.311"1,66*3,63-0,8*2,4		4,106			
	VV		Součet		4,106			
10	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	4,106	250,46	1 028,39	RO
	VV		"doplněno"					
	VV		"mč.311"1,66*3,63-0,8*2,4		4,106			
	VV		Součet		4,106			
11	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,132	4 470,00	590,04	CS ÚRS 2022 01
	VV		"mč312" 1,65*0,08		0,132			
	VV		Součet		0,132			
12	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,132	351,00	46,33	CS ÚRS 2022 01
	VV		"mč312" 1,65*0,08		0,132			
	VV		Součet		0,132			
13	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,132	175,00	23,10	CS ÚRS 2022 01
	VV		"mč312" 1,65*0,08		0,132			
	VV		Součet		0,132			
14	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,009	60 286,25	542,58	RO
	VV		"mč312" 1,65*1,2*0,00433		0,009			
	VV		Součet		0,009			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				12 556,94	
15	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	45,550	93,40	4 254,37	RO
	VV		"mč.313"24,4		24,400			
	VV		"mč.314"14,8		14,800			
	VV		"mč.316"6,35		6,350			
	VV		Součet		45,550			
16	K	96406133R	Očištění zhlaví trámů zdíva cihelného průřezu zhlaví do 0,03 m2	kus	1,000	428,00	428,00	vl.položka
17	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,400	4 190,00	1 676,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"mč312" 1,65		1,650			
	VV		"mč.317" 3,35		3,350			
	VV		Součet		5,000			
	VV		5*0,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,400			
18	K	965082922	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl do 2 m2	m3	0,165	708,00	116,82	CS ÚRS 2022 02
	VV		"mč312" 1,65*0,1		0,165			
	VV		Součet		0,165			
19	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,367	5 663,63	2 078,55	RO
	VV		"vybourání již zazděného otvoru-světlík" 0,75*1,6*0,3		0,360			
	VV		"vybourání větracího otvoru"0,15*0,15*0,3		0,007			
	VV		Součet		0,367			
20	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,720	5 560,00	4 003,20	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,42+0,3		0,720			
D	997		Přesun sutě				9 808,57	
21	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	2,155	1 938,22	4 176,86	RO
22	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	2,155	118,81	256,04	RO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,155	315,90	680,76	RO
24	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,155	13,84	29,83	RO
25	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	2,155	2 164,77	4 665,08	RO
D 998			Přesun hmot				8 697,30	
26	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	2,917	2 265,45	6 608,32	RO
27	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	2,917	716,14	2 088,98	RO
D PSV			Práce a dodávky PSV				267 191,25	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				16 753,25	
28	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	5,030	352,40	1 772,57	RO
	VV		"mč312"1,65		1,650			
	VV		"mč317"3,38		3,380			
	VV		Součet		5,030			
29	M	24551128	stěrka hydroizolační dvousložková cementová pod keramickou dlažbu	kg	16,096	134,67	2 167,65	RO
	VV		"mč312"1,65		1,650			
	VV		"mč317"3,38		3,380			
	VV		Součet		5,030			
	VV		5,03*3,2 'Přepočtené koeficientem množství		16,096			
30	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy	m2	8,721	490,85	4 280,70	RO
	VV		"mč312"(5,65-0,7)*0,25		1,238			
	VV		"mč317"(7,65-0,6)*0,25+(1,4+1,2)*2,2		7,483			
	VV		Součet		8,721			
31	M	24551128	stěrka hydroizolační dvousložková cementová pod keramickou dlažbu	kg	27,907	134,67	3 758,24	RO
	VV		"mč312"(5,65-0,7)*0,25		1,238			
	VV		"mč317"(7,65-0,6)*0,25+(1,4+1,2)*2,2		7,483			
	VV		Součet		8,721			
	VV		8,721*3,2 'Přepočtené koeficientem množství		27,907			
32	K	711199101.R	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	12,000	81,81	981,72	RO
	VV		"mč312"(5,65-0,7)		4,950			
	VV		"mč317"(7,65-0,6)		7,050			
	VV		Součet		12,000			
33	M	28355020	páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm	m	13,200	103,20	1 362,24	RO
	VV		"mč312"(5,65-0,7)		4,950			
	VV		"mč317"(7,65-0,6)		7,050			
	VV		Součet		12,000			
	VV		12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,200			
34	K	711199102	Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna	kus	8,000	47,83	382,64	RO
	VV		"mč312"4		4,000			
	VV		"mč317"4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
35	M	59054242	páska pružná těsnící hydroizolační -kout	kus	8,000	245,42	1 963,36	RO
	VV		"mč312"4		4,000			
	VV		"mč317"4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
36	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	0,044	1 290,00	56,76	CS ÚRS 2022 02
37	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,044	622,00	27,37	CS ÚRS 2022 02
D 713			Izolace tepelné				2 263,06	
38	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólii z PE	m2	18,280	10,50	191,94	CS ÚRS 2022 01
	VV		"mč312"4,6		4,600			
	VV		"mč315+317"10,3+3,38		13,680			
	VV		Součet		18,280			
39	M	28323071	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1,2mm	m2	20,108	103,00	2 071,12	CS ÚRS 2022 01
	VV		18,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		20,108			
D 762			Konstrukce tesařské				29 207,44	
40	K	76251114R	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 10 mm na sraz šroubovaných, lepených	m2	18,280	607,16	11 098,88	vl.položka
	VV		"mč312"4,6		4,600			
	VV		"mč315+317"10,3+3,38		13,680			
	VV		Součet		18,280			
41	K	76251114R1	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 20 mm na sraz šroubovaných, lepených	m2	18,280	929,00	16 982,12	vl.položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"mč312"4,6		4,600			
	WV		"mč315+317"10,3+3,38		13,680			
	WV		Součet		18,280			
42	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	14,900	75,60	1 126,44	CS ÚRS 2022 01
	WV		"mč312"4,6		4,600			
	WV		"mč315"10,3		10,300			
	WV		Součet		14,900			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				15 070,87	
43	K	763111333	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 Tl tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB	m2	-4,884	2 003,55	-9 785,34	RO
	WV		"Oprava výměr"					
	WV		"vnitřní příčky v m.č.301+304"					
	WV		-(3,6+1,5)*3,63		-18,513			
	WV		-0,75*3,63		-2,723			
	WV		"mč.317" 3,63*(2,52+0,125+1,4+0,1+1,66)-0,8*2,4-1,4*2		16,352			
	WV		Součet		-4,884			
44	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	15,321	20,53	314,54	RO
	WV		"WC+koupelna+kuchyň" 1,636+3,385+10,3		15,321			
45	M	JTA.JFN140ST	folie hořlavá parotěsná JUTAFOL N Standard 140g/m2	m2	16,853	25,90	436,49	CS ÚRS 2022 01
	WV		15,321*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		16,853			
46	K	763112901	Vyspravení SDK příčky, přesazené stěny pl do 0,02 m2	kus	14,000	189,00	2 646,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		"mč.314" 8		8,000			
	WV		"mč316" 6		6,000			
	WV		Součet		14,000			
47	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	-1,600	1 253,55	-2 005,68	RO
	WV		m.č.304					
	WV		-2,6		-2,600			
	WV		m.č.306					
	WV		-1,8		-1,800			
	WV		m.č.303					
	WV		-2,2		-2,200			
	WV		"mč.312"1,65		1,650			
	WV		"mč.317"3,35		3,350			
	WV		Součet		-1,600			
48	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	-2,000	2 202,52	-4 405,04	RO
49	M	55331521	zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 700 levá,pravá	kus	-1,000	3 398,23	-3 398,23	RO
50	M	55331522	zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 800 levá,pravá	kus	-1,000	3 398,18	-3 398,18	RO
51	K	763183111	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do SDK příčky	kus	1,000	1 370,00	1 370,00	CS ÚRS 2022 02
52	M	55331610	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 600mm standardní rozměr	kus	1,000	8 150,00	8 150,00	CS ÚRS 2022 02
53	K	763251120.R	podsypaní Fermacell tl. do 40 mm	m2	14,900	1 055,00	15 719,50	vl.položka
	WV		"mč312"4,6		4,600			
	WV		"mč317"10,3		10,300			
	WV		Součet		14,900			
54	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,140	4 405,05	9 426,81	RO
	D	766	Konstrukce truhlářské				121 494,49	
55	K	766111820	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	-7,400	113,27	-838,20	RO
56	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-2,000	2 013,74	-4 027,48	RO
57	M	61160156	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídle bílé 700x1970mm včetně mřížky	kus	-1,000	6 922,22	-6 922,22	RO
58	M	61160192	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídle bílé 800x1970mm včetně mřížky	kus	-1,000	6 922,22	-6 922,22	RO
59	K	766660161	Montáž dveřních křidel otevíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do dřevěné rámové zárubně	kus	1,000	1 410,00	1 410,00	CS ÚRS 2022 02
60	M	61161000.Rsv	dveře jednokřídle atypické 750x1600mm	kus	1,000	6 720,00	6 720,00	vl.položka
61	K	766660171	Montáž dveřních křidel otevíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	806,00	806,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		"do mč.315"1		1,000			
62	M	61160000.R3	dveře jednokřídle dřevěné atypické, masivní, kazetové, vč. povrchové úpravy vč. kování, 800x2500	kus	1,000	16 884,00	16 884,00	vl.položka
63	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,000	1 270,00	1 270,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		"do mč.317"1		1,000			
64	M	61160000.R4	dveře jednokřídle dřevěné , masivní, posuvné kazetové, vč. povrchové úpravy vč. kování, 600x1970	kus	1,000	10 459,00	10 459,00	vl. položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	766681114	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové š do 900 mm	kus	1,000	1 710,00	1 710,00	CS ÚRS 2022 02
66	M	61182250.Rsv	zárubeň jednokřídla smrková rámová tl stěny 75mm rozměru 750/1600mm	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	vl.položka
	VV		"do světliku" 1		1,000			
67	K	766682111.Rp	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm, pro dveře posuvné	kus	1,000	1 695,00	1 695,00	vl. položka
68	M	61182350.Rp	zárubeň jednokřídla obložková na pouzdro, masivní, tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	1,000	9 955,00	9 955,00	vl. položka
69	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	1,000	1 580,00	1 580,00	CS ÚRS 2022 01
70	M	61182000.R3	zárubeň jednokřídla obložková masivní profilovaná včetně povrchové úpravy a doplňků, pro dveře 800x2500	kus	1,000	14 731,00	14 731,00	vl.položka
71	K	766600000R	D+M prahů (trámků) pod radiátory vč. materiálu a podložení	kus	3,000	1 138,00	3 414,00	vl.položka
	VV		3		3,000			
72	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	3,000	123,00	369,00	CS ÚRS 2022 02
73	M	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	1,000	198,00	198,00	CS ÚRS 2022 02
74	M	61187121	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 150mm	kus	1,000	135,00	135,00	CS ÚRS 2022 02
75	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000	176,00	176,00	CS ÚRS 2022 02
76	K	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových š přes 10 cm	kus	1,000	162,00	162,00	CS ÚRS 2022 01
77	M	61187221	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm š 150mm	kus	1,000	268,00	268,00	CS ÚRS 2022 01
78	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,156	1 510,30	235,61	RO
79	K	X_766_DS_BUB.R1	repase vnitřních masivních kazetových dvoukřídlových dveří vč. zárubně (odvoz na dílnu a zpět, odstranění stávající povrch.úpravy, truhlářská oprava, nová povrchová úprava, výměna kování)	soubor	1,000	28 397,00	28 397,00	vl.položka
80	K	X_766_DS_BUB.R2	repase vnitřních masivních kazetových dveří vč. zárubně (odvoz na dílnu a zpět, odstranění stávající povrch.úpravy, truhlářská oprava, nová povrchová úprava, výměna kování)	soubor	2,000	19 055,00	38 110,00	vl.položka
D 771			Podlahy z dlaždic				37 786,79	
81	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	15,650	18,88	295,47	RO
	VV		"m.č. 312"					
	VV		-1,5		-1,500			
	VV		"doplněné výměry"					
	VV		"m.č.312"					
	VV		1,65		1,650			
	VV		"m.č.315"					
	VV		10,3		10,300			
	VV		"m.č.311"					
	VV		5,2		5,200			
	VV		Součet		15,650			
82	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	15,650	52,86	827,26	RO
	VV		"m.č. 312"					
	VV		-1,5		-1,500			
	VV		"doplněné výměry"					
	VV		"m.č.312"					
	VV		1,65		1,650			
	VV		"m.č.315"					
	VV		10,3		10,300			
	VV		"m.č.311"					
	VV		5,2		5,200			
	VV		Součet		15,650			
83	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	15,650	343,59	5 377,18	RO
	VV		"m.č. 312"					
	VV		-1,5		-1,500			
	VV		"doplněné výměry"					
	VV		"m.č.312"					
	VV		1,65		1,650			
	VV		"m.č.315"					
	VV		10,3		10,300			
	VV		"m.č.311"					
	VV		5,2		5,200			
	VV		Součet		15,650			
84	K	771473112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v přes 65 do 90 mm	m	18,855	147,25	2 776,40	RO
	VV		8,75+14,755-0,6-0,8*2-0,7-1,25*2*0,7		18,855			
85	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	15,650	750,12	11 739,38	RO
	VV		"m.č. 312"					
	VV		-1,5		-1,500			
	VV		"doplněné výměry"					
	VV		"m.č.312"					
	VV		1,65		1,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"m.č.315"					
			10,3		10,300			
			"m.č.311"					
			5,2		5,200			
			Součet		15,650			
86	M	59761409	dlažba keramická sliutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	21,612	597,83	12 920,30	RO
			"m.č. 312"					
			-1,5		-1,500			
			"doplněné výměry"					
			"mč.312"					
			1,65		1,650			
			"m.č.315"					
			10,3		10,300			
			"m.č.311"					
			5,2		5,200			
			"soklíky"					
			(8,75+14,755-0,6-0,8*2-0,7-1,25*2*0,7)/6		3,143			
			Součet		18,793			
			18,793*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		21,612			
87	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	0,150	21,65	3,25	RO
			"m.č. 312"					
			-1,5		-1,500			
			"doplněné výměry"					
			"mč.312"					
			1,65		1,650			
			Součet		0,150			
88	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	18,855	43,90	827,73	CS ÚRS 2022 02
			8,75+14,755-0,6-0,8*2-0,7-1,25*2*0,7		18,855			
89	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	18,855	108,00	2 036,34	CS ÚRS 2022 02
			8,75+14,755-0,6-0,8*2-0,7-1,25*2*0,7		18,855			
90	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,655	852,06	558,10	RO
91	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,655	649,43	425,38	RO
D		775	Podlahy skládané				85 189,25	
92	K	775413115	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepené	m	43,200	106,98	4 621,54	RO
			"mč.313"21-1,3-1		18,700			
			"mč.314"15,1-1		14,100			
			"mč316"11,2-0,8		10,400			
			Součet		43,200			
93	M	61418151.R	lišta podlahová dřevěná dub 35x35mm	m	44,064	137,00	6 036,77	vl.položka
			"mč.313"21-1,3-1		18,700			
			"mč.314"15,1-1		14,100			
			"mč316"11,2-0,8		10,400			
			Součet		43,200			
			43,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		44,064			
94	K	775510951	Doplnění podlah vlysových bez broušení a olišťování tl. do 22 mm, plochy do 0,25 m2	kus	6,000	943,94	5 663,64	RO
95	M	61192142	vlysy parketové buk 21x50x250mm barevnost přirozená	m2	1,200	1 120,14	1 344,17	RO
			1,2		1,200			
96	K	775591905	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah tmelení celoplošné, podlah vlysových, parketových	m2	45,590	151,03	6 885,46	RO
			"mč.313"24,44		24,440			
			"mč.314"14,8		14,800			
			"mč316"6,35		6,350			
			Součet		45,590			
97	K	775591919	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným	m2	45,590	151,03	6 885,46	RO
			"mč.313"24,44		24,440			
			"mč.314"14,8		14,800			
			"mč316"6,35		6,350			
			Součet		45,590			
98	K	775591920	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací vysátí	m2	45,590	18,88	860,74	RO
			"mč.313"24,44		24,440			
			"mč.314"14,8		14,800			
			"mč316"6,35		6,350			
			Součet		45,590			
99	K	775591921	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace základní lak	m2	45,590	151,03	6 885,46	RO
			"mč.313"24,44		24,440			
			"mč.314"14,8		14,800			
			"mč316"6,35		6,350			
			Součet		45,590			
100	K	775591922	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace vrchní lak pro běžnou zátěž (bytové prostory apod.)	m2	45,590	163,62	7 459,44	RO
			"mč.313"24,44		24,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W					
			W					
			W					
			"mč.314"14,8		14,800			
			"mč316"6,35		6,350			
			Součet		45,590			
101	K	775591926	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	45,590	75,52	3 442,96	RO
			W					
			W					
			W					
			W					
			"mč.313"24,44		24,440			
			"mč.314"14,8		14,800			
			"mč316"6,35		6,350			
			Součet		45,590			
102	K	775591931	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací nátěr olejem a voskování	m2	45,590	163,62	7 459,44	RO
			W					
			W					
			W					
			W					
			"mč.313"24,44		24,440			
			"mč.314"14,8		14,800			
			"mč316"6,35		6,350			
			Součet		45,590			
103	K	775591919.R	Renovace stávající podlahy - odhřebování	m2	45,590	558,00	25 439,22	dle ZL I.etapy
			W					
			W					
			W					
			W					
			"mč.313"24,44		24,440			
			"mč.314"14,8		14,800			
			"mč316"6,35		6,350			
			Součet		45,590			
104	K	998775103	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,073	20 136,19	1 469,94	RO
105	K	998775181	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,073	10 068,68	735,01	RO
D 776 Podlahy povlakové							-22 239,52	
106	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	-13,400	18,88	-252,99	RO
			W					
			W					
			W					
			W					
			W					
			m.č.401					
			-11		-11,000			
			m.č.402					
			-2,4		-2,400			
			Součet		-13,400			
107	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	-13,400	44,05	-590,27	RO
			W					
			W					
			W					
			W					
			W					
			m.č.401					
			-11		-11,000			
			m.č.402					
			-2,4		-2,400			
			Součet		-13,400			
108	K	776141113	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	-13,400	409,04	-5 481,14	RO
			W					
			W					
			W					
			W					
			W					
			m.č.401					
			-11		-11,000			
			m.č.402					
			-2,4		-2,400			
			Součet		-13,400			
109	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	-17,280	81,81	-1 413,68	RO
			W					
			W					
			W					
			m.č.401+402+403					
			-4,8*3,6		-17,280			
			Součet		-17,280			
110	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	-13,400	245,42	-3 288,63	RO
			W					
			W					
			W					
			W					
			W					
			m.č.401					
			-11		-11,000			
			m.č.402					
			-2,4		-2,400			
			Součet		-13,400			
111	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	-19,200	106,98	-2 054,02	RO
			W					
			W					
			W					
			W					
			W					
			m.č.401					
			-(3,6+3)*2		-13,200			
			m.č.402					
			-(1,4+1,6)*2		-6,000			
			Součet		-19,200			
112	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	-14,070	373,80	-5 259,37	RO
			W					
			W					
			W					
			W					
			W					
			W					
			m.č.401					
			-11*1,05		-11,550			
			m.č.402					
			-2,4*1,05		-2,520			
			Součet		-14,070			
113	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	-20,563	106,98	-2 199,83	RO
			W					
			W					
			W					
			W					
			W					
			W					
			W					
			m.č.401					
			-(3,6+3)*2*1,05		-13,860			
			m.č.402					
			-(1,4+1,6)*2*1,05		-6,300			
			Součet		-20,160			
			-20,16*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		-20,563			
			Součet		-20,563			
114	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,211	8 054,95	-1 699,59	RO
D 781 Dokončovací práce - obklady							-8 810,81	
115	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	23,869	7,02	167,56	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mč312" 1,2*(5,65-0,7)		5,940			
	VV		"mč317" 2,2*(7,65)-2*0,7		15,430			
	VV		"mč.315" 0,6*(2,52+1,645)		2,499			
	VV		Součet		23,869			
116	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	23,869	52,86	1 261,72	RO
	VV		"mč312" 1,2*(5,65-0,7)		5,940			
	VV		"mč317" 2,2*(7,65)-2*0,7		15,430			
	VV		"mč.315" 0,6*(2,52+1,645)		2,499			
	VV		Součet		23,869			
117	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	2,100	45,30	95,13	CS ÚRS 2022 01
	VV		0,9+0,6+0,6		2,100			
118	M	59054132	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 8x2500mm	m	2,520	387,00	975,24	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,520			
119	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	-9,831	721,17	-7 089,82	RO
	VV		m.č.312					
	VV		-(1,2+1,6)*2*2		-11,200			
	VV		m.č.317					
	VV		-(1,6+2,6)*2*2		-16,800			
	VV		m.č.1					
	VV		-(2,6+0,6+0,6)*1,5		-5,700			
	VV		"mč312" 1,2*(5,65-0,7)		5,940			
	VV		"mč317" 2,2*(7,65)-2*0,7		15,430			
	VV		"mč.315" 0,6*(2,52+1,645)		2,499			
	VV		Součet		-9,831			
120	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	-11,144	425,40	-4 740,66	RO
	VV		-34		-34,000			
	VV		"mč312" 1,2*(5,65-0,7)		5,940			
	VV		"mč317" 2,2*(7,65)-2*0,7		15,430			
	VV		"mč.315" 0,6*(2,52+1,645)		2,499			
	VV		Součet		-10,131			
	VV		-10,131*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-11,144			
121	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	14,400	47,00	676,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,2*3+1+0,8+1,2*4+0,6*2		14,400			
122	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,184	852,06	-156,78	RO
D	783		Dokončovací práce - nátěry				-3 979,55	
123	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obrousením	m2	-5,520	247,94	-1 368,63	RO
124	K	783124101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	-5,520	137,19	-757,29	RO
125	K	783127101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	-5,520	134,67	-743,38	RO
126	K	783132101	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem epoxidovým	m2	-5,520	40,78	-225,11	RO
127	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	-2,955	151,03	-446,29	RO
128	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-2,955	148,51	-438,85	RO
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				-5 544,02	
129	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-30,238	32,72	-989,39	RO
	VV		m.č.404					
	VV		-(1,4+4,8)*2*3,63		-45,012			
	VV		-7,7		-7,700			
	VV		m.č.401+402+403					
	VV		-(3,6+4,8)*2*3,63		-60,984			
	VV		-(11+2,4+2,8)		-16,200			
	VV		m.č.407					
	VV		-(5,58+3,17)*2*3,63		-63,525			
	VV		-17,7		-17,700			
	VV		m.č.406					
	VV		-(5,58+4,39)*2*3,63		-72,382			
	VV		-24,1		-24,100			
	VV		m.č.408					
	VV		-(5,58+2,68)*2*3,63		-59,968			
	VV		-15		-15,000			
	VV		"oprava výměry na správný byt"					
	VV		m.č.311					
	VV		8,75*3,63		31,763			
	VV		4,58		4,580			
	VV		m.č.312					
	VV		5,65*(3,63-1,2)		13,730			
	VV		1,65		1,650			
	VV		m.č.317					
	VV		(3,63-2,2)*7,65		10,940			
	VV		3,38		3,380			
	VV		m.č.315					
	VV		15,75*3,63		57,173			
	VV		10,15		10,150			
	VV		m.č.316					
	VV		11,53*3,63		41,854			
	VV		6,35		6,350			
	VV		m.č.314					
	VV		15,7*3,36		52,752			
	VV		14,8		14,800			
	VV		m.č.313					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		21,7*3,63		78,771			
	VV		24,44		24,440			
	VV		Součet		-30,238			
130	K	784121001R	Oškrabání malby - příplatek za násobné vrstvy maleb	m2	286,983	35,10	10 073,10	vl.položka
	VV		mč.311					
	VV		8,75*3,63		31,763			
	VV		mč.312					
	VV		5,65*(3,63-1,2)		13,730			
	VV		mč.317					
	VV		(3,63-2,2)*7,65		10,940			
	VV		mč.315					
	VV		15,75*3,63		57,173			
	VV		mč.316					
	VV		11,53*3,63		41,854			
	VV		mč.314					
	VV		15,7*3,36		52,752			
	VV		mč.313					
	VV		21,7*3,63		78,771			
	VV		Součet		286,983			
131	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-30,238	10,07	-304,50	RO
	VV		m.č.404					
	VV		-(1,4+4,8)*2*3,63		-45,012			
	VV		-7,7		-7,700			
	VV		m.č.401+402+403					
	VV		-(3,6+4,8)*2*3,63		-60,984			
	VV		-(11+2,4+2,8)		-16,200			
	VV		m.č.407					
	VV		-(5,58+3,17)*2*3,63		-63,525			
	VV		-17,7		-17,700			
	VV		m.č.406					
	VV		-(5,58+4,39)*2*3,63		-72,382			
	VV		-24,1		-24,100			
	VV		m.č.408					
	VV		-(5,58+2,68)*2*3,63		-59,968			
	VV		-15		-15,000			
	VV		"oprava výměry na správný byt"					
	VV		mč.311					
	VV		8,75*3,63		31,763			
	VV		4,58		4,580			
	VV		mč.312					
	VV		5,65*(3,63-1,2)		13,730			
	VV		1,65		1,650			
	VV		mč.317					
	VV		(3,63-2,2)*7,65		10,940			
	VV		3,38		3,380			
	VV		mč.315					
	VV		15,75*3,63		57,173			
	VV		10,15		10,150			
	VV		mč.316					
	VV		11,53*3,63		41,854			
	VV		6,35		6,350			
	VV		mč.314					
	VV		15,7*3,36		52,752			
	VV		14,8		14,800			
	VV		mč.313					
	VV		21,7*3,63		78,771			
	VV		24,44		24,440			
	VV		Součet		-30,238			
132	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-126,441	37,76	-4 774,41	RO
	VV		m.č.404					
	VV		-(1,4+4,8)*2*3,63		-45,012			
	VV		-7,7		-7,700			
	VV		m.č.401					
	VV		-(3,6+2,9)*2*3,63		-47,190			
	VV		-11		-11,000			
	VV		m.č.402					
	VV		-(10,4+1,74)*2*3,63		-88,136			
	VV		-2,4		-2,400			
	VV		m.č.403					
	VV		-(1,74+1,15+1,97+1,97)*1,63		-11,133			
	VV		-2,6		-2,600			
	VV		m.č.405					
	VV		-(1,6+1,2)*2*1,63		-9,128			
	VV		-1,8		-1,800			
	VV		m.č.407					
	VV		-(5,58+3,17)*2*3,63		-63,525			
	VV		-17,7		-17,700			
	VV		m.č.406					
	VV		-(5,58+4,39)*2*3,63		-72,382			
	VV		-24,1		-24,100			
	VV		m.č.408					
	VV		-(5,58+2,68)*2*3,63		-59,968			
	VV		-15		-15,000			
	VV		"oprava výměry na správný byt"					
	VV		mč.311					
	VV		8,75*3,63		31,763			
	VV		4,58		4,580			
	VV		mč.312					
	VV		5,65*(3,63-1,2)		13,730			
	VV		1,65		1,650			
	VV		mč.317					
	VV		(3,63-2,2)*7,65		10,940			
	VV		3,38		3,380			
	VV		mč.315					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			15,75*3,63		57,173			
			10,15		10,150			
			mč.316					
			11,53*3,63		41,854			
			6,35		6,350			
			mč.314					
			15,7*3,36		52,752			
			14,8		14,800			
			mč.313					
			21,7*3,63		78,771			
			24,44		24,440			
			Součet		-126,441			
133	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-126,441	75,52	-9 548,82 RO	
			m.č.404					
			-(1,4+4,8)*2*3,63		-45,012			
			-7,7		-7,700			
			m.č.401					
			-(3,6+2,9)*2*3,63		-47,190			
			-11		-11,000			
			m.č.402					
			-(10,4+1,74)*2*3,63		-88,136			
			-2,4		-2,400			
			m.č.403					
			-(1,74+1,15+1,97+1,97)*1,63		-11,133			
			-2,6		-2,600			
			m.č.405					
			-(1,6+1,2)*2*1,63		-9,128			
			-1,8		-1,800			
			m.č.407					
			-(5,58+3,17)*2*3,63		-63,525			
			-17,7		-17,700			
			m.č.406					
			-(5,58+4,39)*2*3,63		-72,382			
			-24,1		-24,100			
			m.č.408					
			-(5,58+2,68)*2*3,63		-59,968			
			-15		-15,000			
			"oprava výměry na správný byt"					
			mč.311					
			8,75*3,63		31,763			
			4,58		4,580			
			mč.312					
			5,65*(3,63-1,2)		13,730			
			1,65		1,650			
			mč.317					
			(3,63-2,2)*7,65		10,940			
			3,38		3,380			
			mč.315					
			15,75*3,63		57,173			
			10,15		10,150			
			mč.316					
			11,53*3,63		41,854			
			6,35		6,350			
			mč.314					
			15,7*3,36		52,752			
			14,8		14,800			
			mč.313					
			21,7*3,63		78,771			
			24,44		24,440			
			Součet		-126,441			
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					20 354,94	
134	K	vm R3	VRN R3 (dle RO)	%	4 857,981	4,19	20 354,94	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Rekonstrukce BD Na Moráni	
Objekt:		031 - Weiss (vč. nášlapů)	
Místo:	Na Moráni 1689/17,Praha 2	Datum:	19.04.2023
Zadavatel:	Městská část Praha 2	Projektant:	Ing. Martin Ivan - Arplan
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Subterra a.s.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	-112 615,04
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-108 086,28
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	23 362,94
766 - Konstrukce truhlářské	-94 849,17
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
775 - Podlahy skládané	32 138,40
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	-68 738,45
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-4 528,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce BD Na Moráni

Objekt: 031 - Weiss (vč. nášlapů)

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan - Arplan

Zhotovitel:


Zpracovatel: Subterra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-112 615,04	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-108 086,28	
D	763		Konstrukce suché výstavby				23 362,94	
			výměna hrubých podlah z důvodu havarijního stavu	kpl	1,000	23 362,94	23 362,94	vl. položka
D	766		Konstrukce truhlářské				-94 849,17	
54	K	766621922	Oprava oken dřevěných jednoduchých s otevíravými křídly s výměnou kování	m2	-75,250	1 384,44	-104 179,11	RO
55	M	54913500	kování okenní	kus	-7,000	151,03	-1 057,21	RO
63	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	-7,000	38,01	-266,07	RO
64	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	-7,000	478,26	-3 347,82	RO
65	M	60794101	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 200x1000mm	m	-13,440	402,75	-5 412,96	RO
			příplatek za provedení dveří dle standardu (kasetové dveře, obložková zárubeň u nových a repase stávajících dveří)	kpl	5,000	3 882,80	19 414,00	vl.položka
D	775		Podlahy skládané				32 138,40	
			změna povrchových úprav dle standardu projekty - nášlapné vrstvy, obklady a dlažby	kpl	1,000	32 138,40	32 138,40	vl.položka
D	783		Dokončovací práce - nátěry				-68 738,45	
127	K	783101401	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	-77,553	7,07	-548,30	RO
128	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	-77,553	247,94	-19 228,49	RO
129	K	783124101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	-77,553	137,19	-10 639,50	RO
130	K	783127101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	-77,553	134,67	-10 444,06	RO
131	K	783128211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením akrylátový	m2	-77,553	264,30	-20 497,26	RO
132	K	783132101	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem epoxidovým	m2	-77,553	40,78	-3 162,61	RO
133	K	783162201	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí tmelem sklenářským	m	-159,600	26,43	-4 218,23	RO
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-4 528,76	
137	K	vm R3	VRN R3 (dle RO)	%	-1 080,850	4,19	-4 528,76	RO

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce BD Na Moráni	Datum:	19.04.2023
Objekt:	032 - Karnoub (vč.nášlapů)	Projektant:	Ing. Martin Ivan - Arplan
Místo:	Na Moráni 1689/17,Praha 2	Zpracovatel:	Subterra a.s.
Zadavatel:	Městská část Praha 2		
Zhotovitel:			
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	237 876,13
HSV - Práce a dodávky HSV	8 099,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 003,20
997 - Přesun sutě	4 090,31
998 - Přesun hmot	5,96
PSV - Práce a dodávky PSV	220 210,48
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 638,07
762 - Konstrukce tesařské	11 432,86
763 - Konstrukce suché výstavby	21 795,20
766 - Konstrukce truhlářské	99 954,67
771 - Podlahy z dlaždic	15 192,42
775 - Podlahy skládané	73 662,67
776 - Podlahy povlakové	-25 052,76
781 - Dokončovací práce - obklady	-2 872,79
783 - Dokončovací práce - nátěry	-424,65
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	12 884,79
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 566,18



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD Na Moráni

Objekt:

032 - Karnoub (vč.nášlapů)

Místo:

Na Moráni 1689/17,Praha 2

Datum:

19.04.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Subterra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							237 876,13	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 099,47	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 003,20	
1	K	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,720	5 560,00	4 003,20	vl.položka
D		997	Přesun sutě				4 090,31	
2	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,544	4 707,11	2 560,67	RO
3	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	1,632	118,81	193,90	RO
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,544	315,90	171,85	RO
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10,880	13,84	150,58	RO
6	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,544	1 862,71	1 013,31	RO
D		998	Přesun hmot				5,96	
7	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,002	2 265,45	4,53	RO
8	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,002	716,14	1,43	RO
D		PSV	Práce a dodávky PSV				220 210,48	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				13 638,07	
9	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	6,190	352,40	2 181,36	RO
10	M	24551128	stěrka hydroizolační dvousložková cementová pod keramickou dlažbu	kg	20,682	134,67	2 785,24	RO
11	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svíslé na zdivu, 2 vrstvy	m2	5,640	490,85	2 768,39	RO
12	M	24551128	stěrka hydroizolační dvousložková cementová pod keramickou dlažbu	kg	18,048	134,67	2 430,52	RO
13	K	711199101.R	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	11,700	81,81	957,18	RO
14	M	28355020	páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm	m	12,285	103,20	1 267,81	RO
15	K	711199102	Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna	kus	4,000	47,83	191,32	RO
16	M	59054242	páska pružná těsnící hydroizolační -kout	kus	4,000	245,42	981,68	RO
17	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	0,039	1 290,00	50,31	CS ÚRS 2022 02
18	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,039	622,00	24,26	CS ÚRS 2022 02
D		762	Konstrukce tesařské				11 432,86	
19	K	762511173	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z cementotřískových desek tl 2x12 mm na sraz šroubovaných	m2	6,700	1 110,00	7 437,00	CS ÚRS 2022 02
20	K	762511212	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 12 mm	m2	3,000	440,50	1 321,50	vl.položka
21	K	762511214	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 18 mm	m2	3,000	585,24	1 755,72	vl.položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,304	2 127,01	646,61	vl.položka
23	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,304	894,85	272,03	vl.položka
D		763	Konstrukce suché výstavby				21 795,20	
24	K	763111333	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB	m2	2,779	2 003,67	5 568,20	RO
25	K	763111333.R1	příplatek za provádění SDK horolezeckou technikou	m2	4,356	1 150,00	5 009,40	vl.položka
26	K	763111333.R2	příplatek za vyztužení příčky UA profily	m2	4,356	495,00	2 156,22	vl.položka
27	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	12,860	1 253,55	16 120,65	RO
28	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	4,000	27,99	111,96	RO
29	M	JTA.JFN140ST	fólie hořlavá parotěsná JUTAFOL N Standard 140g/m2	m2	4,200	25,90	108,78	CS ÚRS 2022 01
30	K	763172352	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	1,000	371,00	371,00	RO
31	M	59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	1,000	873,00	873,00	RO
32	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	-2,000	2 202,52	-4 405,04	RO
33	M	55331521	zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 700 levá,pravá	kus	-1,000	3 398,18	-3 398,18	RO
34	M	55331522	zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 800 levá,pravá	kus	-1,000	3 398,18	-3 398,18	RO
35	K	763762111.R	SDK vyřezání prostupů v panelu pl do 100 cm2	kus	6,000	121,00	726,00	vl.položka
36	M	56245653	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 50mm	kus	6,000	38,40	230,40	CS ÚRS 2022 02
37	K	998763305	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m	t	0,212	1 069,80	226,80	RO
38	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,212	7 048,08	1 494,19	RO
D		766	Konstrukce truhlářské				99 954,67	
39	K	766600000R	D+M prahů (trámků) pod radiátory vč. materiálu a podložení	kus	3,000	1 138,00	3 414,00	vl.položka
40	K	766660171	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	806,00	806,00	CS ÚRS 2022 01
41	M	61160000.R1	dveře jednokřídlé dřevěné, masivní, kazetové, vč. povrchové úpravy vč. kování, 700x2000	kus	1,000	9 981,00	9 981,00	vl.položka
42	K	766660311	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	-1,000	2 013,74	-2 013,74	RO
43	M	61160325	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé standard vč. mřížky Al 600-700x1970mm	kus	-1,000	8 369,59	-8 369,59	RO
44	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	-2,000	415,33	-830,66	RO
45	M	55341426	mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm	kus	-2,000	516,02	-1 032,04	RO
46	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	1,000	1 580,00	1 580,00	CS ÚRS 2022 01
47	M	61182000.R1	zárubeň jednokřídlá obložková masivní profilovaná včetně povrchové úpravy a doplňků, 700x2000	kus	1,000	10 980,00	10 980,00	vl.položka
48	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	2,000	123,00	246,00	CS ÚRS 2022 02
49	M	61187132	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 70mm	kus	1,000	71,90	71,90	CS ÚRS 2022 02
50	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000	176,00	176,00	CS ÚRS 2022 02
51	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,032	1 510,30	48,33	RO
52	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,032	827,20	26,47	RO
53	K	X_766_DS_KAR.R1	repase vnitřních masivních kazetových dvoukřídlých dveří vč. zárubně (odvoz na dílnu a zpět, odstranění stávající povrch.úpravy, truhlářská oprava, nová povrchová úprava, výměna kování)	soubor	1,000	33 487,00	33 487,00	vl.položka


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	X_766_DS_KAR.R2	repase vnitřních masivních kazetových dveří vč. zárubně (odvoz na dílnu a zpět, odstranění stávající povrch.úpravy, truhlářská oprava, nová povrchová úprava, výměna kování)	soubor	3,000	15 055,00	45 165,00	vl.položka
55	K	X_766_DS_KAR.R3	repase stávající masivní profilované zárubně, dvoukřídlé (odstranění stávající povrch.úpravy, truhlářská oprava, nová povrchová úprava)	soubor	1,000	6 219,00	6 219,00	vl.položka
D 771			Podlahy z dlaždic				15 192,42	
56	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	1,450	18,88	27,38	RO
57	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	1,450	52,86	76,65	RO
58	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	-6,500	343,59	-2 233,34	RO
59	K	771151026.R	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 25 mm	m2	7,950	1 338,00	10 637,10	vl.položka
60	K	771473112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v přes 65 do 90 mm	m	4,550	147,25	669,99	RO
61	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	1,450	127,12	184,32	RO
62	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	1,450	649,43	941,67	RO
63	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2	m2	2,881	623,00	1 794,86	RO
64	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	1,450	21,65	31,39	RO
65	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	18,300	43,90	803,37	CS ÚRS 2022 02
66	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	17,900	108,00	1 933,20	CS ÚRS 2022 02
67	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,217	852,06	184,90	RO
68	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,217	649,43	140,93	RO
D 775			Podlahy skládané				73 662,67	
69	K	775413115	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepené	m	46,950	106,98	5 022,71	RO
70	M	61418151.R	lišta podlahová dřevěná dub 35x35mm	m	47,889	137,00	6 560,79	vl.položka
71	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	0,800	72,00	57,60	CS ÚRS 2022 02
72	M	55343119	profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, javor, třešeň	m	0,864	153,00	132,19	CS ÚRS 2022 02
73	K	775510951	Doplnění podlah vlysových bez broušení a olištování tl. do 22 mm, plochy do 0,25 m2	kus	6,000	943,94	5 663,64	RO
74	M	61192448	vlysy parketové š 50mm do dl 300mm I třída dub	m2	1,200	1 370,00	1 644,00	CS ÚRS 2022 02
75	K	775511569	Montáž podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 70 mm, dl do 350 mm z jakýchkoliv dřevin	m2	8,700	943,94	8 212,28	RO
76	K	775511801	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými k dalšímu použití	m2	12,700	170,00	2 159,00	CS ÚRS 2022 02
77	K	775591919.R1	Roztřídění, očištění demontovaných vlysů	m2	12,700	382,00	4 851,40	vl.položka
78	K	775591905	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah tmelení celoplošné, podlah vlysových, parketových	m2	53,400	151,03	8 065,00	RO
79	K	775591919	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným	m2	53,400	151,03	8 065,00	RO
80	K	775591922	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace vrchní lak pro běžnou zátěž (bytové prostory apod.)	m2	53,400	163,62	8 737,31	RO
81	K	775591926	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	53,400	75,52	4 032,77	RO
82	K	775591931	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací nátěr olejem a voskování	m2	53,400	163,62	8 737,31	RO
83	K	998775103	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,057	20 136,19	1 147,76	RO
84	K	998775181	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,057	10 068,68	573,91	RO
D 776			Podlahy povlakové				-25 052,76	
85	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	-16,956	81,81	-1 387,17	RO
86	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	-11,700	314,65	-3 681,41	RO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	M	28412111	PVC vinylová š 2/4m, tl 2,50mm, nášlapná vrstva 0,70mm	m2	-11,700	868,42	-10 160,51	RO
88	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	-25,660	106,98	-2 745,11	RO
89	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	-28,226	106,98	-3 019,62	RO
90	K	998776105	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m	t	-0,043	62 929,28	-2 705,96	RO
91	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,043	31 464,64	-1 352,98	RO
D 781			Dokončovací práce - obklady				-2 872,79	
92	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	22,774	12,59	286,72	RO
93	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	22,774	52,86	1 203,83	RO
94	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	3,850	45,30	174,41	CS ÚRS 2022 01
95	M	59054132	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 8x2500mm	m	4,235	387,00	1 638,95	CS ÚRS 2022 01
96	K	X_009_X08.R	Dodávka a montáž hliníkových podlahových lišt, např. Schluter Schiene	m	2,070	440,50	911,84	vl.položka
97	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	-6,473	721,17	-4 668,13	RO
98	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	-6,797	425,40	-2 891,44	RO
99	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	13,600	47,00	639,20	CS ÚRS 2022 01
100	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,112	852,06	-95,43	RO
101	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,112	649,43	-72,74	RO
D 783			Dokončovací práce - nátěry				-424,65	
102	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	-1,400	151,03	-211,44	RO
103	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-1,400	152,29	-213,21	RO
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				12 884,79	
104	K	784121001R	Oškrábání malby - příplatek za násobné vrstvy maleb	m2	367,088	35,10	12 884,79	vl.položka
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				9 566,18	
105	K	vrn R3	VRN R3 (dle RO)	%	2 283,099	4,19	9 566,18	RO

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Rekonstrukce BD Na Moráni	
Objekt:		033 - Šoman (vč. nášlapů)	
Místo:	Na Moráni 1689/17,Praha 2	Datum:	20.04.2023
Zadavatel:	Městská část Praha 2	Projektant:	Ing. Martin Ivan - Arplan
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Subterra a.s.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	1 005 507,54
HSV - Práce a dodávky HSV	437 638,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	263 400,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	136 235,92
997 - Přesun sutě	21 068,92
998 - Přesun hmot	16 933,25
PSV - Práce a dodávky PSV	527 432,35
766 - Konstrukce truhlářské	232 905,45
775 - Podlahy skládané	238 534,29
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	55 992,61
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	40 436,47



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce BD Na Moráni

Objekt: 033 - Šoman (vč. nášlapů)

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 20.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 2


Projektant: Ing. Martin Ivan -

Zhotovitel:

Zpracovatel: Arplan
Subterra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 005 507,54	
D HSV Práce a dodávky HSV							437 638,72	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							263 400,63	
1	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmele stropů	m2	75,350	410,30	30 916,11 RO	
2	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	75,350	224,03	16 880,66 RO	
3	K	611325401	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	75,350	419,11	31 579,94 RO	
4	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	260,142	224,03	58 279,61 RO	
5	K	612315401	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	279,050	419,11	116 952,65 RO	
6	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,975	4 190,00	4 085,25 RO	
7	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,975	175,00	170,63 RO	
8	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,051	60 286,25	3 074,60 RO	
9	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	21,300	68,60	1 461,18 RO	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							136 235,92	
10	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	66,700	1 636,16	109 131,87 RO	
11	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	0,975	635,00	619,13 RO	
12	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	68,250	56,64	3 865,68 RO	
13	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	250,470	56,64	14 186,62 RO	
14	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	26,800	314,65	8 432,62 RO	
D 997 Přesun sutě							21 068,92	
15	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	4,958	1 938,22	9 609,69 RO	
16	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	4,958	118,81	589,06 RO	
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,958	315,90	1 566,23 RO	
18	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,958	13,84	68,62 RO	
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	4,958	1 862,71	9 235,32 RO	
D 998 Přesun hmot							16 933,25	
20	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	6,009	2 101,84	12 629,96 RO	
21	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	6,009	716,14	4 303,29 RO	
D PSV Práce a dodávky PSV							527 432,35	


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		766	Konstrukce truhlářské				232 905,45	
			příplatek za provedení dveří dle standardu (kazetové dveře, obložková zárubeň u nových a repase stávajících dveří)	kpl	7,000	33 272,21	232 905,45	vl.položka
D		775	Podlahy skládané				238 534,29	
			změna povrchových úprav dle standru projekty - nášlapné vrstvy, obklady a dlažby	kpl	1,000	238 534,29	238 534,29	vl.položka
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				55 992,61	
105	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	380,792	32,72	12 459,51	RO
107	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	380,792	10,07	3 834,58	RO
108	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	350,446	37,76	13 232,84	RO
109	K	784221101	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	350,446	75,52	26 465,68	RO
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				40 436,47	
110	K	vrn R3	VRN R3 (dle RO)	%	9 650,710	4,19	40 436,47	RO



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Rekonstrukce BD Na Moráni	
Objekt:		034 - Hrubý (vč. náslapů)	
Místo:	Na Morání 1689/17,Praha 2	Datum:	20.04.2023
Zadavatel:	Městská část Praha 2	Projektant:	Ing. Martin Ivan - Arplan
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Subterra a.s.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	711 694,86
HSV - Práce a dodávky HSV	204 912,21
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 878,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	130 864,81
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 088,30
997 - Přesun sutě	64 907,89
998 - Přesun hmot	1 172,71
PSV - Práce a dodávky PSV	478 161,85
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	15 075,55
762 - Konstrukce tesařské	112 919,24
766 - Konstrukce truhlářské	176 513,76
775 - Podlahy skládané	173 653,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	28 620,80



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce BD Na Moráni

Objekt: 034 - Hrubý (vč. náslapů)

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 20.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 2


Projektant: Ing. Martin Ivan -

Zhotovitel:

Zpracovatel: Arplan Subterra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							711 694,86	
D HSV Práce a dodávky HSV							204 912,21	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							1 878,50	
1	K	342241111	Příčky z cihel plných lícových P 60 dl 290 mm na MVC včetně spárování tl 65 mm	m2	1,105	1 700,00	1 878,50	CS ÚRS 2023 01
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							130 864,81	
2	K	612315401	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	312,252	419,10	130 864,81	RO
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							6 088,30	
3	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	5,092	1 195,66	6 088,30	RO
D 997 Přesun sutě							64 907,89	
4	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	10,104	3 612,14	36 497,06	RO
5	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	30,312	118,81	3 601,37	RO
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,104	315,90	3 191,85	RO
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	202,080	13,84	2 796,79	RO
8	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	10,104	1 862,71	18 820,82	RO
D 998 Přesun hmot							1 172,71	
9	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,785	415,33	741,36	RO
10	K	998011014	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	1,785	241,65	431,35	RO
D PSV Práce a dodávky PSV							478 161,85	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							15 075,55	
11	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	4,920	352,40	1 733,81	RO
12	M	24551128	stěrka hydroizolační dvousložková cementová pod keramickou dlažbu	kg	15,744	134,67	2 120,24	RO
13	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy	m2	5,995	490,85	2 942,65	RO
14	M	24551128	stěrka hydroizolační dvousložková cementová pod keramickou dlažbu	kg	26,640	134,67	3 587,61	RO
15	K	711199101.R	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	11,900	81,81	973,54	RO
16	M	28355020	páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm	m	12,495	103,20	1 289,48	RO
17	K	711199102	Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna	kus	8,000	47,83	382,64	RO
18	M	59054242	páska pružná těsnící hydroizolační -kout	kus	8,000	245,42	1 963,36	RO
19	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	0,043	1 290,00	55,47	CS ÚRS 2022 02
20	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,043	622,00	26,75	CS ÚRS 2022 02
D 762 Konstrukce tesařské							112 919,24	
			výměna hrubých podlah z důvodu havarijního stavu	kpl	1,000	112 919,24	112 919,24	vl. položka
D 766 Konstrukce truhlářské							176 513,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			příplatek za provedení dveří dle standardu (kazetové dveře, obložková zárubeň u nových a repase stávajících dveří)	kpl	5,000	35 302,75	176 513,76	vl.položka
D	775		Podlahy skládané				173 653,30	
			změna povrchových úprav dle standardu projekty - nášlapné vrstvy, obklady a dlažby	kpl	1,000	173 653,30	173 653,30	vl.položka
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				28 620,80	
119	K	vrn R3	VRN R3 (dle RO)	%	6 830,740	4,19	28 620,80	RO




REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce BD Na Moráni
Objekt: 035 - Vyskočil (vč. nášlapů)
Místo: Na Morání 1689/17,Praha 2
Zadavatel: Městská část Praha 2
Zhotovitel:

Datum: 21.04.2023
Projektant: Ing. Martin Ivan - Arplan
Zpracovatel: Subterra a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	666 126,96
HSV - Práce a dodávky HSV	247 407,78
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 720,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	205 437,27
997 - Přesun sutě	24 156,04
998 - Přesun hmot	5 214,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 879,07
PSV - Práce a dodávky PSV	391 930,89
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 727,39
713 - Izolace tepelné	3 065,06
762 - Konstrukce tesařské	43 167,46
763 - Konstrukce suché výstavby	20 239,34
766 - Konstrukce truhlářské	182 158,09
771 - Podlahy z dlaždic	1 800,89
775 - Podlahy skládané	95 262,02
776 - Podlahy povlakové	29 945,34
781 - Dokončovací práce - obklady	2 565,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	26 788,29



SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce BD Na Moráni			Datum:	21.04.2023
Objekt:	035 - Vyskočil (vč. nášlapů)			Projektant:	Ing. Martin Ivan - Arplan
Místo:	Na Moráni 1689/17,Praha 2			Zpracovatel:	Subterra a.s.
Zadavatel:	Městská část Praha 2				
Zhotovitel:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							666 126,96	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				247 407,78	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				3 720,60	
1	K	342241112	Příčky z cihel plných lícových P 60 dl 290 mm pevnosti na MVC včetně spárování tl 140 mm	m2	1,170	3 180,00	3 720,60	CS ÚRS 2022 01
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				205 437,27	
2	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	51,280	410,30	21 040,18	RO
3	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	51,280	224,03	11 488,26	RO
4	K	611325401	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	51,280	419,11	21 491,96	RO
5	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	9,513	410,30	3 903,18	RO
6	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	164,494	224,03	36 851,59	RO
7	K	612315401	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	264,047	419,10	110 662,10	RO
D		997	Přesun sutě				24 156,04	
8	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	3,462	4 165,64	14 421,45	RO
9	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	10,386	118,81	1 233,96	RO
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,462	315,90	1 093,65	RO
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	69,240	13,84	958,28	RO
12	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,462	1 862,71	6 448,70	RO
D		998	Přesun hmot				5 214,80	
13	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	1,749	2 265,45	3 962,27	RO
14	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	1,749	716,14	1 252,53	RO
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				8 879,07	
15	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	4,050	1 636,16	6 626,45	CS ÚRS 2022 01
16	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,884	1 195,66	2 252,62	RO
D		PSV	Práce a dodávky PSV				391 930,89	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				13 727,39	
17	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	4,050	352,40	1 427,22	RO
18	M	24551128	stěrka hydroizolační dvousložková cementová pod keramickou dlažbu	kg	12,960	134,67	1 745,32	RO
19	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy	m2	6,270	490,85	3 077,63	RO
20	M	24551128	stěrka hydroizolační dvousložková cementová pod keramickou dlažbu	kg	20,064	134,67	2 702,02	RO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	711199101.R	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	10,900	81,81	891,73	RO
22	M	28355020	páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm	m	11,445	103,20	1 181,12	RO
23	K	711199102	Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna	kus	9,000	47,83	430,47	RO
24	M	59054242	páska pružná těsnící hydroizolační -kout	kus	9,000	245,42	2 208,78	RO
25	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	0,033	1 290,00	42,57	CS ÚRS 2022 02
26	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,033	622,00	20,53	CS ÚRS 2022 02
D 713			Izolace tepelné				3 065,06	
27	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1,170	223,00	260,91	CS ÚRS 2023 01
28	M	28375929	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 10mm	m2	1,287	21,90	28,19	CS ÚRS 2023 01
29	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	23,550	10,50	247,28	CS ÚRS 2022 01
30	M	28323071	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1,2mm	m2	24,021	103,00	2 474,16	CS ÚRS 2022 01
31	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,029	1 200,00	34,80	CS ÚRS 2023 01
32	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,029	680,00	19,72	CS ÚRS 2023 01
D 762			Konstrukce tesařské				43 167,46	
33	K	76251114R	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 10 mm na sraz šroubovaných, lepených	m2	23,550	607,16	14 298,62	RO
34	K	76251114R1	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 20 mm na sraz šroubovaných, lepených	m2	28,260	929,00	26 253,54	RO
35	K	762511212	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 12 mm	m2	-3,589	440,50	-1 580,95	RO
36	K	762511214	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 18 mm	m2	-3,561	585,24	-2 084,04	RO
37	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	23,550	103,46	2 436,48	RO
38	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,272	2 127,01	2 705,56	RO
39	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,272	894,85	1 138,25	RO
D 763			Konstrukce suché výstavby				20 239,34	
40	K	763111333	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB	m2	-2,541	2 003,67	-5 091,33	RO
41	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	-0,510	1 253,55	-639,31	RO
42	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	4,050	27,99	113,36	RO
43	M	JTA.JFN140ST	fólie hořlavá parotěsná JUTA FOL N Standard 140g/m2	m2	4,131	25,90	106,99	RO
44	K	763223153	Stěna šachtová ze sádrovláknitých protipožárních desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná, TI tl. 40 mm 40 kg/m3, profil 75 deskou tl. 20 mm stěna tl. 95 mm	m2	-2,178	2 080,44	-4 531,20	RO
45	K	763251120.R	podsypaní Fermacell tl. do 40 mm	m2	23,550	1 055,00	24 845,25	vl.položka
46	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,472	3 335,25	1 574,24	RO
47	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,472	8 180,81	3 861,34	RO
D 766			Konstrukce truhlářské				182 158,09	
48	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	5,000	29,60	148,00	CS ÚRS 2023 01
49	K	766491853	Demontáž prahů dveří dvoukřídlových	kus	3,000	35,90	107,70	CS ÚRS 2022 01
50	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	5,000	128,00	640,00	CS ÚRS 2023 01
51	M	61187121	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 150mm	kus	1,000	142,00	142,00	CS ÚRS 2023 01
52	M	61187141	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 150mm	kus	1,000	148,00	148,00	CS ÚRS 2023 01
53	M	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm	kus	3,000	146,00	438,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových š přes 10 cm	kus	3,000	162,00	486,00	CS ÚRS 2022 01
55	M	61187221	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm š 150mm	kus	3,000	268,00	804,00	CS ÚRS 2022 01
56	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,016	1 510,30	24,16	RO
57	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,016	826,89	13,23	RO
58	K	X_766_DS_VYS. R1	repase vnitřních masivních kazetových dvoukřídlých dveří vč. zárubně (odvoz na dílnu a zpět, odstranění stávající povrch.úpravy, truhlářská oprava, nová povrchová úprava, výměna kování, přesklení)	soubor	3,000	31 779,00	95 337,00	vl.položka
59	K	X_766_DS_VYS. R2	repase vnitřních masivních kazetových dveří vč. zárubně (odvoz na dílnu a zpět, odstranění stávající povrch.úpravy, truhlářská oprava, nová povrchová úprava, výměna kování)	soubor	5,000	16 774,00	83 870,00	vl.položka
D 771			Podlahy z dlaždic				1 800,89	
60	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	0,050	18,88	0,94	RO
61	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	0,050	52,86	2,64	RO
62	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	0,050	343,59	17,18	RO
63	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	10,950	127,12	1 391,96	RO
64	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	0,050	649,43	32,47	RO
65	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2	m2	0,050	623,00	31,15	RO
66	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	0,050	21,65	1,08	RO
67	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	7,300	43,90	320,47	CS ÚRS 2022 02
68	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,002	852,06	1,70	RO
69	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,002	649,43	1,30	RO
D 775			Podlahy skládané				95 262,02	
70	K	775413115	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepené	m	47,450	106,98	5 076,20	RO
71	M	61418151.R	lišta podlahová dřevěná dub 35x35mm	m	52,195	137,00	7 150,72	vl.položka
72	K	775510951	Doplnění podlah vlysových bez broušení a olištování tl. do 22 mm, plochy do 0,25 m2	kus	2,000	943,94	1 887,88	RO
73	M	61192448	vlysy parketové š 50mm do dl 300mm l třída dub	m2	0,500	1 370,00	685,00	CS ÚRS 2022 02
74	K	775591905	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah tmelení celoplošné, podlah vlysových, parketových	m2	54,600	151,03	8 246,24	RO
75	K	775591919	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným	m2	54,600	151,03	8 246,24	RO
76	K	775591919.R	Renovace stávající podlahy - odhřebování	m2	54,600	558,00	30 466,80	RO
77	K	775591920	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací vysátí	m2	54,600	18,88	1 030,85	RO
78	K	775591921	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace základní lak	m2	54,600	151,03	8 246,24	RO
79	K	775591922	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace vrchní lak pro běžnou zátěž (bytové prostory apod.)	m2	54,600	163,62	8 933,65	RO
80	K	775591926	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	54,600	75,52	4 123,39	RO
81	K	775591931	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací nátěr olejem a voskování	m2	54,600	163,62	8 933,65	RO
82	K	998775103	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,074	20 136,19	1 490,08	RO
83	K	998775181	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,074	10 068,68	745,08	RO
D 776			Podlahy povlakové				29 945,34	
84	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	7,150	18,88	134,99	RO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	7,150	459,38	3 284,57	RO
86	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	7,150	314,65	2 249,75	RO
87	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	7,450	106,98	797,00	RO
88	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	-17,000	106,98	-1 818,66	RO
89	K	28411000R	lišta soklová, vyvzorovaná na KD - změna a sjednocení materiálu	mb	26,015	185,00	4 812,78	vl.položka
90	M	28412111	PVC vinylová š 2/4m, tl 2,50mm, nášlapná vrstva 0,70mm	m2	-16,400	868,42	-14 242,09	RO
91	M	28412111.VYS	PVC vinylová dle výběru nájemníka	m2	25,905	1 276,42	33 065,66	vl.položka
92	K	998776105	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m	t	0,088	12 585,86	1 107,56	RO
93	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,088	6 292,93	553,78	RO
D 781			Dokončovací práce - obklady				2 565,30	
94	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	22,480	12,59	283,02	RO
95	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	22,480	52,86	1 188,29	RO
96	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	8,200	45,30	371,46	RO
97	M	59054132	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 8x2500mm	m	8,200	387,00	3 173,40	RO
98	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	-3,120	721,17	-2 250,05	RO
99	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	-2,522	425,40	-1 072,86	RO
100	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	19,800	47,00	930,60	RO
101	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,039	852,06	-33,23	RO
102	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,039	649,43	-25,33	RO
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				26 788,29	
103	K	vm R3	VRN R3 (dle RO)	%	6 393,386	4,19	26 788,29	

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rekonstrukce BD Na Mlýnské
Objekt:

038 - Provizní rozvody a přepojení

Místo: Na Morání 1689/17,Praha 2

Datum: 17.04.2023


Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan - Arplan

Zhotovitel:

Zpracovatel: Subterra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							90 508,46	
D PSV Práce a dodávky PSV							80 847,17	
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							80 847,17	
1	K	7230014.R.	Revize	kpl	1,000	6 292,93	6 292,93	RO
2	K	723190901.1	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	2,000	1 057,21	2 114,42	RO
VV "1.etapa" 2					2,000			
Součet					2,000			
3	K	723190907.1	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	192,000	44,05	8 457,60	RO
VV "1.etapa"								
VV "stoupačka" 25					25,000			
VV "jednotlivé byty I.etapa" 1+1+20+26+29+30+24+36					167,000			
Součet					192,000			
4	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000	284,00	284,00	CS ÚRS 2022 01
VV "1.etapa" 1					1,000			
Součet					1,000			
5	K	723191918.R	Zaslepení potrubí ocelového závítového zavařením a skováním DN 50	kus	6,000	1 854,00	11 124,00	RO
VV "1.etapa"								
VV "4NP" 2					2,000			
VV "byty ostatní" 4					4,000			
Součet					6,000			
6	K	723230231	Kulový uzávěr G 3/4" FF s integrovanou tlakovou zátkou	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	CS ÚRS 2022 01
7	K	723260801	Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h	kus	6,000	251,72	1 510,32	RO
8	K	723261913	Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 16 m3/h	kus	6,000	314,65	1 887,90	RO
9	K	7233000.R	Prozatímní změna umístění plynoměru - nové potrubí vč. napojení na původní stoupačku, trasy vedeny tak, aby umožňovaly bourací a zednické práce	kpl	6,000	7 921,00	47 526,00	vl.položka
VV "1.etapa"								
VV "2NP"3					3,000			
VV "3NP"1					1,000			
VV "5NP"2					2,000			
Součet					6,000			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							6 021,50	
10	K	740000_R	Pomocný a propojovací materiál STA	kpl	1,000	3 740,00	3 740,00	vl.položka
11	K	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	hod	4,500	507,00	2 281,50	CS ÚRS 2022 02
VV "Dmtž a mtž stávajících jednotky vč. přeladění, náhradní kabeláž, úprava stávající" 4,5					4,500			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							3 639,79	
12	K	vm R3	VRN R3 (dle RO)	%	868,686	4,19	3 639,79	RO



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD Na Moráni

Objekt:

039 - Změny elektro v bytech

Místo:

Na Morání 1689/17,Praha 2

Datum:

21.04.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Zhotovitel:


Zpracovatel:

Subterra a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	90 164,60
PSV - Práce a dodávky PSV	74 288,63
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	29 684,63
751 - Vzduchotechnika	44 604,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	12 250,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 625,97



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD Na Moráni

Objekt:

039 - Změny elektro v bytech

Místo:

Na Moráni 1689/17,Praha 2

Datum:

21.04.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Subterra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

90 164,60

D		PSV	Práce a dodávky PSV						74 288,63
D		741	Elektroinstalace - silnoproud						29 684,63
1	M	740037.R	Zásuvka - MGU3.059.18	kus	-149,000	95,72	-14 262,28	RO	
2	M	740046.R	Rámečky - vodorovné provedení - 1ráh - polar / polar - MGU2.002.18	kus	-48,615	23,74	-1 154,12	RO	
3	M	740047.R	Rámečky - vodorovné provedení - 2ráh - polar / polar - MGU2.004.18	kus	-50,000	48,25	-2 412,50	RO	
4	M	740048	Rámečky - vodorovné provedení - 3ráh - polar / polar - MGU2.006.18	kus	-16,000	72,74	-1 163,84	RO	
5	M	740048R1	Rámečky - vodorovné provedení - 4ráh - polar / polar - MGU	kus	11,000	157,55	1 733,05	vl.položka	
6	M	740048R2	Rámečky - vodorovné provedení - 5ráh - polar / polar - MGU	kus	16,000	172,20	2 755,20	vl.položka	
7	M	740037.Rdvoj	Dvozásuvka - MGU2306518	kus	136,000	324,92	44 189,12	vl.položka	
D		751	Vzduchotechnika						44 604,00
8	K	751122011	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100 mm	kus	14,000	236,00	3 304,00	CS ÚRS 2022 01	
9	M	429000000.R	ventilátor axiální (dle specifikace INV)	kus	14,000	2 950,00	41 300,00	vl.položka	
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby						12 250,00
10	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	11,000	440,50	4 845,50	RO	
11	M	740019.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3Jx2,5 mm2 (CYKY 3Cx2,5)	m	10,000	30,46	304,60	RO	
12	K	740020.R	montáž kabelu	m	10,000	27,69	276,90	RO	
13	M	740026.R	datový kabel Solarix-CAT.5e UTP, PVC, 305 m	m	50,000	9,59	479,50	RO	
14	K	740027.R	montáž sdělovacího kabelu	m	50,000	23,91	1 195,50	RO	
15	K	740060.R1	kontrola svítidla	kus	11,000	468,00	5 148,00	vl.položka	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						3 625,97
16	K	vrn R3	VRN R3 (dle RO)	%	865,386	4,19	3 625,97	RO	

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rekonstrukce BD Na Moráni

Objekt: 040 - Stoupačka plynu

Misto: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 23.03.2023

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan -

Zhotovitel:

Arplan
Subterra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							112 749,09	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				28 346,50	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 334,00	
1	K	346244361	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm (27-(5*1,8))*0,2	m2	3,600	1 203,89	4 334,00	RO
					3,600			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 759,76	
5	K	972054141	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	6,000	440,50	2 643,00	RO
	VV		"plyn"					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
6	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	18,000	339,82	6 116,76	RO
	VV		27-(5*1,8)		18,000			
D	997		Přesun sutě				13 928,91	
7	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	1,866	4 707,11	8 783,47	RO
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,866	315,90	589,47	RO
9	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	37,320	13,84	516,51	RO
	VV		0674*20 'Přepočtené koeficientem množství		37,320			
10	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	1,866	2 164,77	4 039,46	RO
D	998		Přesun hmot				1 323,83	
11	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,444	2 265,45	1 005,86	RO
12	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,444	716,14	317,97	RO
D	PSV		Práce a dodávky PSV				79 868,39	
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				78 869,01	
13	K	7230014.R.1	Revize	kpl	1,000	5 350,00	5 350,00	vlastní položka
14	K	7230015.R.1	Tlaková zkouška	kpl	1,000	401,00	401,00	vlastní položka (dle ÚRS)
15	K	723150106	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované lisováním D 60,3x4,0 mm	m	23,576	2 450,00	57 761,61	CS ÚRS 2022 02
16	K	723150368	Chráníčka D 76x3,2 mm	m	5,000	850,00	4 250,00	CS ÚRS 2022 02
18	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1"	soubor	12,000	505,00	6 060,00	CS ÚRS 2022 02
24	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	1,000	1 057,21	1 057,21	RO
25	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	27,000	44,05	1 189,35	RO
26	K	998723104	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,227	6 167,07		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	998723181	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,227	6 167,07	1 399,92	RO
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				999,38	
28	K	789336210	Nátěr potrubí do DN 150 dvousložkový epoxidový základní tl do 40 µm	m2	5,373	186,00	999,38	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,199*27		5,373			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 534,20	
29	K	vm R3	VRN R3 (dle RO)	%	1 082,149	4,19	4 534,20	RO


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce BD Na Moráni
Objekt: 043 - Ostění oken

Místo: Datum: 06.04.2023
Zadavatel: Městská část Praha 2 Projektant: Ing. Martin Ivan - Arplan
Zhotovitel: Zpracovatel: Subterra a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	70 797,71
HSV - Práce a dodávky HSV	70 585,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	70 431,90
998 - Přesun hmot	154,05
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	211,76



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce BD Na Moráni
Objekt: 043 - Ostění oken

Místo: Datum: 06.04.2023
Zadavatel: Městská část Praha 2 Projektant: Ing. Martin Ivan - Arplan
Zhotovitel: Zpracovatel: Subterra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							70 797,71	
D HSV Práce a dodávky HSV							70 585,95	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							70 431,90	
1	K	6199995000.R	Doplnění rohových lišt k úpravě špalet	m	426,860	165,00	70 431,90	vl.položka
D 998 Přesun hmot							154,05	
2	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,068	2 265,45	154,05	RO
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							211,76	
3	K	vrn R1	VRN R1 (dle RO)	%	705,859	0,30	211,76	RO

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD Na Moráni

Objekt:

044 - Neprovedené práce a dodávky - část OPRAVA

Místo:

Datum: 23.04.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Subterra a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-53 023,58

R1 - Příloha č. 1 - R1_2_Na Moráni_půdní vestavba, úprava a oprava objektu	-34 756,92
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-22 027,44
997 - Přesun sutě	-12 625,52
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-103,96
R3 - Příloha č. 2 - R3_2_Na Moráni_výměna ZTI,stavební úpravy byty,PET	-18 266,66
018 - Kociánovi Oprava	-17 532,07
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-13 215,16
997 - Přesun sutě	-4 316,91
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-734,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD Na Moráni

Objekt:

044 - Neprovedené práce a dodávky - část OPRAVA

Místo:

Datum: 23.04.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Subterra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-53 023,58
D	R1		Příloha č. 1 - R1_2_Na Moráni_půdní vestavba, úprava a oprava objektu				-34 756,92	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-22 027,44	
1	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	-33,358	94,39	-3 148,66	O2
108	K	X_009_008	Ochránění a přesuny interiérových prvků (stoly, židle, kryty otopných těles, rolety, garnýže apod.)	soubor	-1,000	18 878,78	-18 878,78	O2
D	997		Přesun sutě				-12 625,52	
2	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	-1,801	4 707,11	-8 477,51	O2
3	K	997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-1,801	315,90	-568,94	O2
4	K	997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-16,209	13,84	-224,33	O2
5	K	997013831.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	-1,801	1 862,71	-3 354,74	O2
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-103,96	
84	K	vrn R1	VRN R1 (dle RO) - oprava	%	-346,530	0,30	-103,96	
D	R3		Příloha č. 2 - R3_2_Na Moráni_výměna ZTI,stavební úpravy byty,PET				-18 266,66	
D	018		Kociánovi Oprava				-17 532,07	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-13 215,16	
50	K	977331115	Zvětšení komínového průduchu frézováním zdíva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování přes 30 do 50 mm	m	-14,000	943,94		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	997		Přesun sutě				-4 316,91	
51	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	-0,672	3 612,14	-2 427,36	O2+O3
52	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	-2,016	118,81	-239,52	O2+O3
53	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,672	315,90	-212,28	O2+O3
54	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-13,440	13,84	-186,01	O2+O3
55	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-0,672	1 862,71	-1 251,74	O2+O3
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-734,59	
82	K	vrn R3 - opr	VRN R3 (dle RO)	%	-175,321	4,19	-734,59	O2+O3





Příloha č. III.1

Protokol o změně díla

Změnový list č. 3

Předmět díla:	Na Moráni 17 – oprava společných prostor a vybudování půdní vestavby
Objekt:	
Objednatel:	Správa nemovitostí Praha 2. a.s.
Zhotovitel:	Subterra a.s. se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – Libeň
TDS:	Profesionálové, a.s. se sídlem Haškova 1714/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Projektant:	OKULET, spol. s r.o. se sídlem: Staroměstské nám. 8/929, 110 00, Praha 1

Změnový rozpočet č. 15 – VCP (vstupní dveře do bytů)

S ohledem na zvýšení standardu zabezpečení bytových jednotek bylo ve spolupráci s OPP rozhodnuto o změně vstupních dveří do bytů tak, aby splňovaly bezpečnostní třídu 3.

Změnový rozpočet č. 36 – VCP (Hromosvod na střeše)

Vzhledem k nefunkčním původním rozvodům (ověřeno měřením odporu) hromosvodové sítě je podle platných ČSN nutné provést její náhradu tak, aby byla zajištěna bezpečnost bytového domu.

Změnový rozpočet č. 37 – VCP (Uzemnění)

Změna vyvolaná nefunkčním stávajícím uzemněním a hromosvodovou sítí – zemnicí sítí je nutno nově vytvořit a použít zemnicí tyče délky až 4m podle výsledků měření zemnicího odporu.

Změnový rozpočet č. 41 – MNP + VCP (SDK v podkroví)

Po zjištění skutečného stavu konstrukcí a jejich vzájemné rovinnosti je navrženo provést vyrovnaní SDK předstěnami. Zároveň došlo k přehodnocení využití terasy jako součásti bytu, nutné změny (tvar zábradlí, povrch světlíku výtahu) nebyly odsouhlaseny OPP.

Změnový rozpočet č. 42 – VCP (omítky v suterénu)

V souvislosti s výměnou potrubí na hlavních stoupačkách bylo nutné provést sanační opatření v původně nezahrnutých místnostech domu.

Změnový rozpočet č. 45 – MNP (Neprovedené práce a dodávky - INVESTICE)

Práce a dodávky, které nebudou na základě úpravy PD realizovány.

Změnový rozpočet č. 46 – MNP (zrušení kuchyně byt Bočková)

Práce a dodávky, které nebudou na základě úpravy PD realizovány.

Vzhledem k výše uvedeným změnám (především ZR č.36 a č.37) a i dalším zpracovávaným změnám, které vyplynuly po odkrytí stávajících konstrukcí, je nutno uvažovat s posunutím termínu dokončení celého díla dle předloženého aktualizovaného harmonogramu provádění prací.

Odůvodnění změny:

Práce a dodávky zjištěné během realizace.

Požadavky investora na změny vyplynulé během realizace díla.

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
		dokumentace skut. provedení	X
		jiné	



údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	1.338.239,14	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-1.370.612,26	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel: Subterra a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-32.373,12	
	Výše DPH sazba: 15%	-4.855,97	
	náklady na změnu vč. DPH	-37.229,09	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	3	
termíny	Termín realizace změny:	v období 1. 3. 2023 – 30. 06. 2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO, prodloužení termínu dokončení díla o 3 měsíce	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	9.5.2023	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	9.5.2023	
	TDS:	9.5.2023	
	Projektant:	9.5.2023	
	Objednatel (statutární zástupce) na základě plné moci ze dne 30. 05. 2023:	9.5.2023	
přílohy	Přílohy:		
	Změnový rozpočet č. 15 - VCP Vstupní dveře do bytů		
	Změnový rozpočet č. 36 - VCP hromosvod na střeše		
	Změnový rozpočet č. 37 - VCP uzemnění hromosvodů		
	Změnový rozpočet č. 41 - MNP+VCP SDK v podkroví		
	Změnový rozpočet č. 42 - VCP omítky v suterénu		
	Změnový rozpočet č. 45 - Neprovedené práce a dodávky - INVESTICE		
	Změnový rozpočet č. 46 - Zrušení kuchyně Bočková		

**Tabulka evidence změn č. 3**

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla
						čl. 4.1. SOD	čl. 4.1. SOD
Základní smlouva - SOD	xx	xx	xx	xx	xx	59 518 000,00	68 489 679,10
Změnový list č. 1			X	5 778 918,64	-3 275 063,20	2 503 855,44	2 879 433,76
Změnový list č. 2			X	5.465.834,55	-1.670.904,42	3.794.930,13	4.364.169,65
Změnový list č. 3	x			1.338.239,14	-1.370.612,26	-32.373,12	-37.229,09
Součty				12.582.992,33	-6.316.579,88	65.784.412,45	75.696.053,42

Zr 15

Vstupní dveře do bytů v podkroví

Přípočty R1 (investice)


1		přeplatek za provedení vstupních dveří do bytů v podkroví v BT3 a požadovaném designu dle OPP	soubor	2,00	38 248,22	76 496,44	11
---	--	---	--------	------	-----------	-----------	----

Přípočty R1 CELKEM76 496,44

VRN							
	VRN R1 (dle RO)	%	0,30	76 496,44		229,49	
VRN Celkem						229,49	

CELKEM Zabezpečení vstupních dveří76 725,93

Rekapitulace oddílů		ODPOČET	PŘÍPOČET	CELKEM
R1		0,00	76 725,93	76 725,93



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Rekonstrukce BD Na Moráni
Objekt: 036 - Hromosvod na střeše

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 2
Zhotovitel:

Datum: 24.04.2023
Projektant: Ing. Martin Ivan - Arplan
Zpracovatel: Subterra a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	849 858,99
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	847 373,87
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 485,12



SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Rekonstrukce BD Na Moráni		Datum:		24.04.2023	
Objekt:		036 - Hromosvod na střeše		Projektant:		Ing. Martin Ivan - Arplan	
Místo:				Zpracovatel:		Subterra a.s.	
Zadavatel:		Městská část Praha 2					
Zhotovitel:							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							849 858,99	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				847 373,87	
1	M	1	Trubka konstrukční vnější ø 50, délka 2500 (na komín)		1,000	4 333,66	4 333,66	vl.položka
2	M	2	DEHN Držák na stěnu horizontální plochý včetně montáže na komín chemickou kotvou		2,000	1 233,63	2 467,26	vl.položka
3	M	3	DEHN Podpůrná trubka s jínačem 4700/2500 [ks]		1,000	21 860,33	21 860,33	vl.položka
4	M	4	DEHN Držák podpůrné trubky na trubku [ks]		3,000	1 366,33	4 098,99	vl.položka
5	M	5	DEHN Sada pro upevnění vodičů HVI long [ks]		1,000	5 988,09	5 988,09	vl.položka
6	M	6	DEHN Sada pro upevnění vodičů HVI long pro uložení vně podpůrné trubky [ks]		2,000	3 696,81	7 393,62	vl.položka
7	M	7	DEHN Sada připojovacích prvků pro vodič HVI long , pro uložení uvnitř podpůrné trubky [ks]		1,000	3 636,02	3 636,02	vl.položka
8	M	8	DEHN Vodič HVI long šedý na kabelovém bubnu [m]		145,000	2 313,08	335 396,60	vl.položka
9	M	9	DEHN Držák vedení HVI pod tašky [ks]		25,000	485,04	12 126,00	vl.položka
10	M	10	DEHN Střešní držák vedení pro střechy se stojatým falcem [ks]		25,000	504,32	12 608,00	vl.položka
11	M	11	DEHN Držák vedení pro uložení na stěny [ks]		76,000	304,65	23 153,40	vl.položka
12	M	12	Hmoždinka 10x100 + vruty [ks]		76,000	52,75	4 009,00	vl.položka
13	M	13	DEHN Zkušební svorka UNI s pérovou podložkou pro dva dráty		3,000	517,49	1 552,47	vl.položka
14	M	14	Pospojování (lávky a vzduchotechnika atd. CY 6 (CYA 6) zelenožlutý + objímky, svorky stah. pásy		1,000	17 777,20	17 777,20	vl.položka
15	K	15	Montáž		1,000	390 973,23	390 973,23	vl.položka
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 485,12	
16	K	vm R1	VRN R1 (dle RO)	%	8 283,738	0,30	2 485,12	RO

SOUPIS PRACÍ



Stavba
Rekonstrukce BD Na Morani
Objekt:
037 - uzemnění

Místo: Na Morání 1689/17,Praha 2
Zadavatel: Městská část Praha 2
Zhotovitel:

Datum: 27.03.2023
Projektant: Ing. Martin Ivan -
Arplan
Zpracovatel: Subterra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							128 886,10	
D PSV Práce a dodávky PSV							46 215,06	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							46 215,06	
1	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	35,000	137,00	4 795,00	CS ÚRS 2023 01
2	M	1030038026	DEHN Pásek 30x3,5mm NIRO (V4A) role ca. 25m 35*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	m	36,050 36,050	1 140,05	41 098,80	ÚRS online
3	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	458,938	0,70	321,26	CS ÚRS 2023 01
D M Práce a dodávky M							77 487,89	
D 21-M Elektromontáže							77 487,89	
4	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	7,000	120,00	840,00	CS ÚRS 2023 01
5	M	1030040264	DEHN Připojovací svorka pro tyčový zemnič Nerez (V4A) Ø20-25 mm s dvojítlou příložkou R Ø8-10 mm a	kus	7,000	284,11	1 988,77	ÚRS online
6	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	12,000	168,00	2 016,00	CS ÚRS 2023 01
7	M	1030038662	DEHN Připojovací svorka pro uzemňovací bod M10, pro prům. 8-10/pásek 30mm, nerez (V4A)	kus	8,000	446,97	3 575,76	ÚRS online
8	M	1030039370	DEHN Připojovací svorka pro uzemňovací bod M12, pro prům. 7-10/pásek 30-40mm, nerez (V4A)	kus	4,000	709,36	2 837,44	ÚRS online
9	K	210220362	Montáž tyčí zemnicích délky do 4,5 m s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení	kus	7,000	1 040,00	7 280,00	CS ÚRS 2023 01
10	M	1030040183	DEHN Tyčový zemnič Ø20mm L 1000mm Nerez (V4A) Typ AZ s vroubkovaným čepem	kus	21,000	2 661,91	55 900,11	ÚRS online
VV					7*3 'Přepočtené koeficientem množství	21,000		
11	M	1342985	DEHN ZARAZECI HROT /620001/	kus	7,000	72,83	509,81	ÚRS online
12	K	210280000.R	Měření pomocné	kpl	1,000	2 540,00	2 540,00	vlastní položka
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							5 183,15	
13	K	vrn R3	VRN R3 (dle RO)	%	1 237,029	4,19	5 183,15	RO

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce BD Na Moráni
Objekt: 041 - Byty v podkroví

Místo: Datum: 21.04.2023

Zadavatel: Městská část Praha 2 Projektant: Ing. Martin Ivan - Arplan
Zhotovitel: Zpracovatel: Subterra a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	155 832,70
HSV - Práce a dodávky HSV	10 872,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 568,21
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 304,17
PSV - Práce a dodávky PSV	144 494,22
763 - Konstrukce suché výstavby	75 377,40
764 - Konstrukce klempířské	-1 615,02
766 - Konstrukce truhlářské	-43 107,21
775 - Podlahy skládané	113 839,05
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	466,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD Na Moráni

Objekt:

040 - Byty v podkroví

Místo:

Datum: 21.04.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Subterra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							155 832,70	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 872,38	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				9 568,21	
1	K	311231118	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 15	m3	0,927	7 481,54	6 935,39	RO
2	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	2,868	918,00	2 632,82	CS ÚRS 2022 01
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 304,17	
3	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,424	490,85	698,97	RO
4	K	622311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	1,424	425,00	605,20	CS ÚRS 2023 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				144 494,22	
D	763		Konstrukce suché výstavby				75 377,40	
13	K	763121411.R	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 deska 2x12,5 bez izolace EI 15 k vyrovnání šikmých stěn	m2	20,010	1 234,85	24 709,35	vl.položka
14	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	47,388	28,71	1 360,51	RO
15	K	763121761	Příplatek k SDK stěně přesazené za rovinnost kvality Q3	m2	47,388	57,79	2 738,55	RO
16	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	747,430	8,78	6 562,44	RO
17	K	X_763_S15	SDK stěna přesazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 100 mm 50 kg/m3 EI 45 (dle skladby konstrukcí ozn. S15)	m2	16,508	1 636,16	27 009,73	RO
18	K	X_763_S5	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 deska 2x12,5, TI tl.40mm (dle skladby konstrukcí ozn. S5)	m2	10,870	1 195,66	12 996,82	RO
D	764		Konstrukce klempířské				-1 615,02	
20	K	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	-15,883	1,68	-26,68	RO
21	K	X_764_K13	Dodávka a montáž oplechování vnějšího prahu balkonových dveří z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, r.š.150mm (dle PSV_K/13), vč. kotevního a spojovacího materiálu	m	-2,000	794,17	-1 588,34	RO
D	766		Konstrukce truhlářské				-43 107,21	
22	K	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	-423,866	1,70	-720,57	RO
23	K	X_766_D15	Dodávka a montáž dveří vnějších plných jednokřídlých, dle PSV_D15 (vč. kotevního a spojovacího materiálu a příslušenství)	soubor	-1,000	42 386,64	-42 386,64	RO
D	775		Podlahy skládané				113 839,05	
			změna povrchových úprav dle standardu projekty - nášlapné vrstvy, obklady a dlažby	kpl	1,000	113 839,05	113 839,05	vl.položka
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				466,10	
37	K	vm R1	VRN R1 (dle RO)	%	1 553,666	0,30	466,10	RO

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Rekonstrukce BD Na Moráni

Objekt:

042 - Omítky v suterénu

Místo:

Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum:

03.04.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Subterra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							82 213,19	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				77 491,44	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				66 352,68	
1	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	20,450	3 244,63	66 352,68	RO
	WV		"prostor 1PP" 21,1		20,450			
	WV		Součet		20,450			
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				7 170,85	
2	K	949111122	Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti v do 3,5 m	sada	1,000	641,88	641,88	RO
3	K	949111222	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému ve schodišti v do 3,5 m za první a ZKD den použití	sada	3,000	31,46	94,38	RO
	WV		3		3,000			
4	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	20,450	314,65	6 434,59	RO
	WV		"prostor kavárny 1PP" 15		20,450			
	WV		Součet		20,450			
D		997	Přesun sutě				2 720,71	
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,690	1 132,73	781,58	RO
6	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	2,070	118,31	244,90	RO
	WV		0,69*3 'Přepočtené koeficientem množství		2,070			
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,690	315,90	217,97	RO
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13,800	13,84	190,99	RO
	WV		0,69*20 'Přepočtené koeficientem množství		13,800			
9	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,690	1 862,71	1 285,27	RO
D		998	Přesun hmot				1 247,20	
10	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,486	1 850,12	899,16	RO
11	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,486	716,14	348,04	RO
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 415,55	
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 415,55	
12	K	X_784_003	Výmalba dotčených sklepních prostor po provedení sanační omítky (barva bílá), vč. očištění a penetrace	m2	20,450	69,22	1 415,55	RO
	WV		"prostor kavárny 1PP" 15		20,450			
	WV		Součet		20,450			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 306,20	
13	K	vrn R3	VRN R3 (dle RO)	%	789,070	4,19	3 306,20	RO

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD Na Moráni

Objekt:

045 - Neprovedené práce a dodávky - část INVESTICE

Místo:

Datum: 23.04.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Subterra a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 290 562,52

R1 - Příloha č. 1 - R1_2_Na Moráni_půdní vestavba, úprava a oprava objektu	-1 119 624,61
PSV - Práce a dodávky PSV	-1 116 275,78
766 - Konstrukce truhlářské	-1 116 275,78
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-3 348,83
R3 - Příloha č. 2 - R3_2_Na Moráni_výměna ZTI,stavební úpravy byty,PET	-170 937,91
005 - Bočková	-31 233,96
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-31 187,77
998 - Přesun hmot	-46,19
009 - Poštolka	-12 359,69
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-12 308,97
998 - Přesun hmot	-50,72
011 - Bubeníkovi	-12 362,64
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-12 362,64
998 - Přesun hmot	-53,67
013 - Buriánová	-12 362,64
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-12 308,97
998 - Přesun hmot	-53,67
017 - Weiss	-12 362,64
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-12 308,97
998 - Přesun hmot	-53,67
019 - Kociánovi investice	-12 362,64
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-12 308,97
998 - Přesun hmot	-53,67
021 - Hrubý	-12 320,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-12 308,97
998 - Přesun hmot	-11,83
023 - Karnoub	-12 362,64
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-12 308,97
998 - Přesun hmot	-53,67
025 - Vyskočil	-25 151,36
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-21 748,37
997 - Přesun sutě	-3 349,32
998 - Přesun hmot	-53,67
027 - Rybák Investice	-12 349,75
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-12 308,97
998 - Přesun hmot	-40,78
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-15 709,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD Na Moráni

Objekt:

045 - Neprovedené práce a dodávky - část INVESTICE

Místo:

Datum: 23.04.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Zhotovitel:

Zpracovatel:


Subterra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 290 562,52	
D	R1		Příloha č. 1 - R1_2_Na Moráni_půdní vestavba, úprava a oprava objektu				-1 119 624,61	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-1 116 275,78	
D	766		Konstrukce truhlářské				-1 116 275,78	
6	K	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	-2 008,611	1,70	-3 414,64	I1
285	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	-11,000	110,76	-1 218,36	I1
288	K	X_766_002	Provedení provizorního zabezpečení bytů v průběhu repasování jejich vstupních dveří (dočasné osazení jiných dveří	soubor	-2,000	6 542,13	-13 084,26	I1
7	K	X_766_O25a	Dodávka a montáž dřevěného okna špaletového trojkřídlého (restaurace), vč. kotevního a spojovacího materiálu a příslušenství	soubor	-10,000	78 710,68	-787 106,80	I1
8	K	X_766_O26a	Dodávka a montáž dřevěného okna špaletového trojkřídlého (restaurace), vč. kotevního a spojovacího materiálu a příslušenství	soubor	-1,000	75 420,74	-75 420,74	I1
332	K	X_766_T01a	Dodávka a montáž parapetů vnitřních, dřevěných s povrchovou úpravou, š. 180mm (restaurace), vč. kotevního a spojovacího materiálu	m	-14,300	1 723,00	-24 638,90	I1
			11*1,3		14,300			I1
337	K	X_766_T06a	Provedení šetrné demontáže a po montáži oken navrácení (oprava + doplnění) části dřevěného obložení okenního ostění	soubor	-11,000	1 258,59	-13 844,49	I1
9	K	X_766_X13	Dodávka a montáž dřevěného schodiště do mezipatra s úložným prostorem (dle PSV X/13), vč. kotevního a souvisejícího materiálu a povrchové úpravy	soubor	-1,000	197 547,59	-197 547,59	I1
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-3 348,83	
84	K	vm R1	VRN R1 (dle RO) - oprava	%	0,000	0,30	0,00	
10	K	vm R1	VRN R1 (dle RO) - investice	%	-11 162,758	0,30	-3 348,83	
D	R3		Příloha č. 2 - R3_2_Na Moráni_výměna ZTI,stavební úpravy byty,PET				-170 937,91	
D	005		Bočková				-31 233,96	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-31 187,77	
11	K	977331115	Zvětšení komínového průřechu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování přes 30 do 50 mm	m	-20,000	943,94	-18 878,80	I3
11	K	953841112	Komínové nástavce nerezové napojené na stávající komínový průřech nad úrovní střešní roviny výšky nástavce do 0,85 m, světlý průměr vložky přes 160 do 200 mm	kus	-1,000	12 308,97	-12 308,97	I3
D	998		Přesun hmot				-46,19	
12	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-0,018	1 850,12	-33,30	I3
13	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	-0,018	716,14	-12,89	I3
D	009		Poštolka				-12 359,69	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-12 308,97	
26	K	953841112	Komínové nástavce nerezové napojené na stávající komínový průřech nad úrovní střešní roviny výšky nástavce do 0,85 m, světlý průměr vložky přes 160 do 200 mm	kus	-1,000	12 308,97	-12 308,97	I3
D	998		Přesun hmot				-50,72	
33	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-0,018	2 101,84	-37,83	I3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	-0,018	716,14	-12,89	I3
	D	011	Bubeníkovi				-12 362,64	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-12 362,64	
35	K	953841112	Kominové nástavce nerezové napojené na stávající kominový průduch nad úrovní střešní roviny výšky nástavce do 0,85 m, světlý průměr vložky přes 160 do 200 mm	kus	-1,000	12 308,97	-12 308,97	I3
	D	998	Přesun hmot				-53,67	
36	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-0,018	2 265,45	-40,78	I3
37	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	-0,018	716,14	-12,89	I3
	D	013	Buriánová				-12 362,64	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-12 308,97	
38	K	953841112	Kominové nástavce nerezové napojené na stávající kominový průduch nad úrovní střešní roviny výšky nástavce do 0,85 m, světlý průměr vložky přes 160 do 200 mm	kus	-1,000	12 308,97	-12 308,97	I3
	D	998	Přesun hmot				-53,67	
39	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-0,018	2 265,45	-40,78	I3
40	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	-0,018	716,14	-12,89	I3
	D	017	Waiss				-12 362,64	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-12 308,97	
47	K	953841112	Kominové nástavce nerezové napojené na stávající kominový průduch nad úrovní střešní roviny výšky nástavce do 0,85 m, světlý průměr vložky přes 160 do 200 mm	kus	-1,000	12 308,97	-12 308,97	I3
	D	998	Přesun hmot				-53,67	
48	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-0,018	2 265,45	-40,78	I3
49	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	-0,018	716,14	-12,89	I3
	D	019	Kociánovi investice				-12 362,64	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-12 308,97	
56	K	953841112	Kominové nástavce nerezové napojené na stávající kominový průduch nad úrovní střešní roviny výšky nástavce do 0,85 m, světlý průměr vložky přes 160 do 200 mm	kus	-1,000	12 308,97	-12 308,97	I3
	D	998	Přesun hmot				-53,67	
57	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-0,018	2 265,45	-40,78	I3
58	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	-0,018	716,14	-12,89	I3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	021		Hrubý				-12 320,80	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-12 308,97	
59	K	953841112	Kominové nástavce nerezové napojené na stávající kominový průduch nad úrovní střešní roviny výšky nástavce do 0,85 m, světlý průměr vložky přes 160 do 200 mm	kus	-1,000	12 308,97	-12 308,97	I3
D	998		Přesun hmot				-11,83	
60	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-0,018	415,33	-7,48	I3
61	K	998011014	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	-0,018	241,65	-4,35	I3
D	023		Karnoub				-12 362,64	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-12 308,97	
62	K	953841112	Kominové nástavce nerezové napojené na stávající kominový průduch nad úrovní střešní roviny výšky nástavce do 0,85 m, světlý průměr vložky přes 160 do 200 mm	kus	-1,000	12 308,97	-12 308,97	I3
D	998		Přesun hmot				-53,67	
63	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-0,018	2 265,45	-40,78	I3
64	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	-0,018	716,14	-12,89	I3
D	025		Vyskočil				-25 151,36	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-21 748,37	
65	K	953841112	Kominové nástavce nerezové napojené na stávající kominový průduch nad úrovní střešní roviny výšky nástavce do 0,85 m, světlý průměr vložky přes 160 do 200 mm	kus	-1,000	12 308,97	-12 308,97	I3
66	K	977331115	Zvětšení kominového průduchu frézováním zdíva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování přes 30 do 50 mm	m	-10,000	943,94	-9 439,40	I3
D	997		Přesun sutě				-3 349,32	
67	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	-0,480	4 165,92	-1 999,64	I3
68	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	-1,440	118,81	-171,09	I3
69	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,480	315,90	-151,63	I3
70	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-9,600	13,84	-132,86	I3
71	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-0,480	1 862,71	-894,10	I3
D	998		Přesun hmot				-53,67	
72	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-0,018	2 265,45	-40,78	I3
73	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	-0,018	716,14	-12,89	I3
D	027		Rybák Investice				-12 349,75	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-12 308,97	
80	K	953841112	Kominové nástavce nerezové napojené na stávající kominový průduch nad úrovní střešní roviny výšky nástavce do 0,85 m, světlý průměr vložky přes 160 do 200 mm	kus	-1,000	12 308,97	-12 308,97	I3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot				-40,78	
81	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-0,018	2 265,45	-40,78	I3
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-15 709,15	
82	K	vm R3 - opr	VRN R3 (dle RO)	%	0,000	4,19	0,00	O2+O3
83	K	vm R3 - inv	VRN R3 (dle RO)	%	-1 552,288	10,12	-15 709,15	I3




SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce BD Na Moráni
Objekt: 046 - Bočková kuchyně

Místo: Datum: 31.03.2023
Zadavatel: Městská část Praha 2 Projektant: Ing. Martin Ivan - Arplan
Zhotovitel: Zpracovatel: Subterra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-35 327,51	
D PSV Práce a dodávky PSV							-33 906,82	
D 766 Konstrukce truhlářské							-33 906,82	
1	K	76601-R	Montáž kuchyňských linek včetně horních,spodních skříněk a kuchyňské desky	soubor	-1,000	5 034,34	-5 034,34	RO
2	M	766001-R	kuchyňská linka dl. 1500 mm horní a spodní skřínky, včetně kuchyňské desky	soubor	-1,000	27 688,88	-27 688,88	RO
3	K	766811221	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)	kus	-1,000	147,25	-147,25	RO
4	K	766811222	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení varné desky (včetně silikonu)	kus	-1,000	281,92	-281,92	RO
5	K	766811223	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)	kus	-1,000	157,32	-157,32	RO
6	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,168	1 485,13	-249,50	RO
7	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,168	826,89	-138,92	RO
8	K	998766192	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	-0,168	1 242,22	-208,69	RO
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							-1 420,69	
9	K	vrn R3	VRN R3 (dle RO)	%	-339,068	4,19	-1 420,69	RO



HARMONOGRAM PRACÍ - REKONSTRUKCE BD NA MORÁNI 1689/17, PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO

[illegible]