

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pro RTG pracoviště

Objekt:

1 - Pavilon E - stavební část

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2023

Zadavatel:

Nemocnice Jindřichův Hradec a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Jindřichohradecká stavební s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Miroslav Marek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pro RTG pracoviště

Objekt:

1 - Pavilon E - stavební část

Místo:

Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel: Nemocnice Jindřichův Hradec a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Zpracovatel: ing. Miroslav Marek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

751 - Vzduchotechnika

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště

Inženýrská činnost

Provozní vlivy

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pro RTG pracoviště

Objekt:

1 - Pavilon E - stavební část

Místo:

Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel: Nemocnice Jindřichův Hradec a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Zpracovatel: ing. Miroslav Marek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	340271045	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2			
2	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	K	6 01	Drobné opravy omítek	kpl			
4	K	612315215	Vápenná hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus			
5	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus			
6	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m			
7	K	619996117	Ochrana podlahy zakrytím z OSB desek	m2			
8	K	631312142	Obetonování kabelového žlabu rychletuhnoucím betonem	m3			
9	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2			
10	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2			
11	K	632450126	Vyrovnávací cementový potěr rychletuhnoucí tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12	K	9 01	Zakrytí konstrukcí obalením folií a zakrytím páskou	kpl			
13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			
14	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2			
15	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2			
16	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus			
17	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t			
18	K	974042565	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 200 mm	m			
19	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m			

D 997 Přesun sutě

20	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
----	---	-----------	---	---	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
24	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			

D 998 Přesun hmot

25	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t			
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

26	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2			
27	M	ISV.8591057519 376	EPS 200 - 60mm, $\lambda_D = 0,034$ ($W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$), 1000x500x60mm, stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3600kg/m2 při def. < 2%.	m2			
28	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t			

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

29	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m			
30	K	733191913	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15	kus			

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

31	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus			
----	---	-----------	--	-----	--	--	--

D 751 Vzduchotechnika

32	K	751322835	Demontáž anemostatu kruhového vířivého D do 400 mm	kus			
33	K	751c01	Úprava potrubí VZT + montáž nového anemostatu do podhledu	ks			

D 763 Konstrukce suché výstavby

34	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kčí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2			
35	K	763171821	Demontáž revizních klapek/dvířek SDK kčí vel. do 1 m2 pro podhledy	kus			
36	K	763251222	Sádrovláknitá podlaha tl 30 mm z desek 2E31 se sádrovláknitou deskou tl 2x10 mm bez podsypu	m2			
37	K	763251222a	Rychletuhnoucí podsyp Fermacell T. tl. do 30mm	m2			
38	K	763431001	Minerální podhled s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt včetně dodávky kazet	m2			
39	K	763631211	Tmelení akrylátovým tmelem š do 10 mm včetně penetrace	m			
40	K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2			
41	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t			

D 766 Konstrukce truhlářské

42	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus			
----	---	-----------	--	-----	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 767 Konstrukce zámečnické

43	K	767541281	Demontáž nosné konstrukce zdvojených podlah modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů v do 500 mm	m2			
----	---	-----------	---	----	--	--	--

D 776 Podlahy povlakové

44	K	776 01	Revize elektrostat. podlahy	kpl			
45	K	776 02	D+M přechodové lišty	ks			
46	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			
47	K	776121321	Penetrace podkladu povlakových podlah	m2			
48	K	776121322	Penetrace podkladu povlakových podlah epoxid + křemičitý písek (ocelové konstrukce)	m2			
49	K	776141125	Stěrka podlahová nivelační s vlákny pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2			
50	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2			
51	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem	m2			
52	M	GEF.GERMIEL	podlaha vinylová elektrostatická tl 2mm, hm 2985g/m2, Mipolam Elegance EL5	m2			
53	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním	m			
54	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
55	K	776411212a	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm včetně dodávky lišty	m			
56	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2			
57	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t			

D 781 Dokončovací práce - obklady

58	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2			
59	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2			
60	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2			
61	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 25 do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2			
62	M	59761038	obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2	m2			
63	K	781491811	Odstranění profilu ukončovacího rohového	m			
64	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t			

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

65	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
66	K	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

67	M	21 01	Krabice 80/80 IP 55	ks			
68	M	21 02	Kabel CXKH-R 3Jx1,5	m			
69	M	21 03	Kabel CXKH-R 5Jx2,5	m			
70	M	21 04	Vodič CY 6 ž/z	m			
71	M	21 05	Vodič CY 10 ž/z	m			
72	M	21 06	Svorka ZSA včetně pásku	ks			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	M	21 07	<i>Svítilno do podhledu 600x600mm, MODUS CR 5000 C LED 43W 5000 lm - pro ordinace</i>	ks			
74	M	21 08	<i>Svítilno nouzové přisazené LED 3w/1h (beghelli - Aestetica)</i>	ks			
75	M	21 09	<i>Wago svorky</i>	ks			
76	M	21 10	<i>Sekání a průrazy</i>	kpl			
77	M	21 11	<i>Drobný a podružný materiál</i>	kpl			
78	K	21 12	<i>Montážní a demontážní práce</i>	kpl			
79	K	21 13	<i>PPV</i>	kpl			