

SOUPIS PRACÍ



Stavba: 120020 - LC Podhorská

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15.5.2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 61 800,00

D HSV Práce a dodávky HSV 61 800,00

D 1 Zemní práce 34 500,00

3	K	121151207	Sejmutí lesní půdy plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 400 do 500 mm strojně	m2	115,000	100,00	11 500,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP bláto na nájezdu do linky

1	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	920,000	25,00	23 000,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP skládky dříví:
na začátku LC 50x3 m
na konci LC 110 x (L + P strana 3+4 m)

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 300,00

2	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	780,000	35,00	27 300,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP v cca 1/2 trasy 10 mx1m
u druhé skládky celoplošně 190x4m
na k.ú. 20x1 m

