

SMLOUVA O DÍLO

č. S930/2017/098

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná: Ing. Jiřina Šliková, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Plzeň - LS Plasy (technický dozor), č. telefonu: [REDACTED] z

Ivana Urbanová, hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ Plzeň, (zastupitelnost),

č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED] gr, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Plzeň (zastupitelnost),

č. telefonu: + [REDACTED]

[REDACTED]
adresa pro fakturaci: Lesy ČR, s.p., Lesní správa Plasy, Žebnická 7, 331 01 Plasy
(dále jen „objednatel“)

a

Karel Mašek,

IČO: 40498620,

místem podnikání: 331 62 Manětín 165,

ve věcech technických jedná: Karel Mašek

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**LS Plasy - kapličky Dlouhá louka, Na plaské hranici**“, evidenční číslo zakázky **S930/2017/098** a to dle projektové dokumentace „Kaple sv. Jana Nepomuckého – Na Dlouhé louce“ a „Kaple sv. Huberta – Na plaské hranici“ vypracované Ing. Tomášek Kostohryzem, v 12/2016, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT 0201228 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,

- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Předpokládaný (objednatel nezaručený) termín zahájení provádění díla: 1. 6. 2017
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **20. 10. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 272 140,- Kč, slovy dvěstěsedmdesátdvatisícjedenstočtyřicetkorunčeských. Zhotovitel prohlašuje, že není plátcem DPH.

Cena za dílo:	Kaplička Dlouhá louka	206 270,- Kč
	Kaplička Na plaské hranici	65 870,- Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručení objednatelem.
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

VI.

Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada

byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,

prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatel. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení

objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelům.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelům. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V dne: 5.5.2017

V Plzni, dne: 14.5.2017

.....
I Mašek
výroba a práce
osobařství
a dřevovýroba
Manětín 258
0, tel. 0182/392452

.....
Za objednatele
Ing. Ivan Klik, ředitel KŘ Plzeň

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	LS Plasy - kaplička Dlouhá louka
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název	Karel Mašek
-----------	-------	-------------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

LS Plasy - kaplička Dlouhá louka

Poř. Typ Kód

Popis

MJ Výměra bez ztr. Ztrátové

Výměra

Jedn. cena

Cena

SO_01: kaplička

001: Zemní práce

1.	SP	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,8	-	1,8	55,55	206 270
			$3 \times 4 \times 0,15$		1,5				4 800
2.	SP	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornité tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,35	-	2,35	638,29	1 500
			$0,5 \times 2,5 \times 0,3 + 2 \times 0,4 \times 0,5 \times 0,3 + 0,6 \times 2,5 \times 0,175$		2,35				
3.	H	00572480	Osivo směs jelečotravní	kg	1,8	-	1,8	111,11	200
			$(3 \times 4 \times 0,15) / 0,1 \times 0,1$		1,8				
4.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,35	-	2,35	170,21	400
			$0,5 \times 2,5 \times 0,3 + 2 \times 0,4 \times 0,5 \times 0,3 + 0,6 \times 2,5 \times 0,175$		2,35				
5.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2,35	-	2,35	362,97	900
			$0,5 \times 2,5 \times 0,3 + 2 \times 0,4 \times 0,5 \times 0,3 + 0,6 \times 2,5 \times 0,175$		2,35				
9.	SP	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 včetně celého výkopku	m2	41,5	-	41,5	36,14	1 500
			$(3 \times 4 \times 0,15) / 0,1 \times 2,35 / 0,1$		41,5				
10.	SP	181411121	Založení lučního travníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	41,5	-	41,5	4,81	200
			$(3 \times 4 \times 0,15) / 0,1 \times 2,35 / 0,1$		41,5				

002: Základy

11.	SP	213311113	Poštář zhuštěné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	0,47	-	0,47	1 276,50	8 250
			$10,5 \times (1,5 \times 2 \times 0,4) + 0,5 \times 2,5 \times 0,15$		0,47				600
12.	SP	274311125	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20	m3	0,34	-	0,34	2 941,10	1 000
			horní pasy						
			$10,3 \times (12,2 \times 2 \times 0,5) + 0,5 \times 2,5 \times 0,15$		0,34				
13.	SP	274315224	Základové pasy z betonu prostého C 16/20	m3	2,04	-	2,04	2 941,10	6 000
			spodní pasy						
			$110,5 \times 12,5 \times 2 \times 0,4 + 0,5 \times 2,5 \times 0,15$		2,04				
14.	SP	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m2	1,15	-	1,15	304,34	350
			horní pasy						
			$2 \times (1,4 \times 2,2) \times 0,16$		1,15				
15.	SP	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	0,01	-	0,01	30 000,00	300
			horní pasy - výztuž						
			$2 \times 11,4 \times 2,2 \times 2 \times 0,16 \times 1,2 \times 1000$		0,01				

003: Svislé konstrukce

16.	SP	311231125	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevností P 20 až 25 na SMS 5 MPa	m3	3,21	-	3,21	5 607,40	43 100
			$0,35 \times (12,3 \times 0,5) \times 0,6 + 2 \times 0,5 \times 2,2 \times 3 \times 0,3$		3,21				18 000
			$0,15 \times 2 / 2 \times 2,3 \times 1,15$		0,35				

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Vyměra bez ztr. Ztrátné	Vyměra	Jedn. cena	Cena
17.	SP	317231125	Zdivo římsové z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na SMS 5 MPa	m3	1,32	-	7 954,50
		0,15*2*1,4+2,3+2*1,831					10 500
18.	SP	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,038	-	6 578,94
		1,5*0,25*0,1					250
19.	SP	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,018	-	13 888,88
		1,5*2*5,34/1000					250
20.	H	13380610	Týc ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 80	t	0,018	-	27 777,70
		1,5*2*5,34/1000					500
21.	SP	346244381	Plentování jednostranně v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,24	-	1 250,00
		1,5*2*0,08					300
22.	SP	X1	Vytvoření eliptické nily ve zdivu z CPP hl. 300 mm	soubor	1,0	-	5 000,00
23.	SP	316231111	Ukončení vrstvy z cihel plných pálených dl 290 mm pevnosti P 20 naplocho	m2	0,48	-	625,00
		Parapet nily					300
		1,5*0,3					5 000
24.	SP	345244223	Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní tl 290 mm z cihel dl 290 mm	m2	2,59	-	3 088,10
		5 cihly					8 000
		2*2,06*1,15/2					
006: Úpravy povrchu							
25.	SP	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zafřená vnějších stěn nanášená ručně - sokl	m2	2,75	-	290,90
		2*1,4+2,2*0,45+1,1*0,45					23 500
26.	SP	615142012	Položení vnitřních nosníků rabičovým pletvem	m2	0,66	-	151,22
		2*1,5*0,1+1,2*0,3					100
27.	SP	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,09	-	247,20
		2*0,9+1,7*2,33+1,1*2,03					2 000
28.	SP	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	18,29	-	273,37
		2*1,4+2,2*1,2+0,45+1,1*2+2*3,6*1,45/2					5 000
29.	SP	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,59	-	628,90
		0,2*2*2,05+1,2*0,3					1 000
30.	SP	637111112	Okapový chodník ze šlétkopisků tl 150 mm s udusáním - TKD 16/32	m2	3,6	-	138,80
		2*3,1+2*1,4/0,4					500
31.	SP	636211121	Dlažba z cihel pálených dl 290 mm do písku naplocho	m2	0,85	-	470,58
		0,5*1,5					400
32.	SP	X2	ošetření povrchu horního betonového základového pasu konzer a sjednoc (práh)	m2	0,36	-	277,70
		1,2*0,3					100
33.	SP	X3	vnější omítka tažených říms řš do 150 mm	m	9,9	-	555,55
		2,6+2*1,8+2*1,83					5 500
34.	SP	X6	příplatek k vnější omítce za provedení plástru	kus	2,0	-	2 450,00
35.	SP	622611132	Náter silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	24,01	-	133,27
		0,2*2*1,3+2*0,3*1,85					4 900
							3 200

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
$2 \times (1,4 + 0,2) \times (2,35 + 0,45) + 1,1 \times 2 + 2 \times 3,6 \times 1,45 / 2$ $2 \times (1,4 + 0,2) \times (1,45 + 0,1) \times 0,45$ 13,03 2,75								
009: Ostatní konstrukce a práce								
36.	SP	953945132	Kotvy mechanické M 12 dl 145 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vytvářením otvoru - HIT-HY150+MAS-N12	kus	4,0	-	4,0	150,00
37.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	11,68	-	11,68	42,80
$12 \times 1,4 + 2 \times 5 \times 4$ 11,68								
099: Přesun hmot HSV								
38.	SP	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	17,16	-	17,16	326,34
5 600 5 600								
711: Izolace proti vodě								
39.	SP	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,08	-	0,08	1 250,00
1 420 100								
40.	SP	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí bitumenovou stěrkou	m2	2,82	-	2,82	468,08
1 320								
$200mm \text{ pásy - ANVOROLIZOLACE}$ $(1,2 \times 0,5 + 1,0) \times 0,3 + 2,5 \times 0,6$ 2,92								
762: Konstrukce tesářské								
41.	SP	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesářské v objektech v do 6 m	t	0,4	-	0,4	1 250,00
9 500 500								
42.	SP	762333132	Montáž vázaných kci krovů nepravidelých z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	8,4	-	8,4	178,57
1 500								
$2 \times 4,2$ 3,4								
43.	SP	762811210	Montáž podobití stropu z hoblovaných piken na sraz spáry zakryté lištou	m2	0,85	-	0,85	352,94
300								
$0,5 \times 1,7$ 0,95								
44.	H	60511150	Řezivo stavební píkna hoblovaná tl. 25-30 mm šířky 200-260mm vč. krycích lišt 20/40-50mm s fazetami	m3	0,02	-	0,02	15 000,00
300								
$0,85 \times 0,03$ 0,10								
45.	SP	762333131	Montáž vázaných kci krovů nepravidelých z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	13,22	-	13,22	151,28
2 000								
$2 \times 3,4 + 1,7 - 2 \times 0,8 + 2 \times 1$ 13,22								
46.	H	60512001	Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,25	15,00	0,288	5 208,30
1 500								
47.	H	60514114	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,38	15,00	0,437	5 949,60
2 600								
$2 \times 1,6 \times 3 / 0,15 \times 0,15 \times 0,104$ 0,59								
48.	SP	762342211	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	6,4	-	6,4	78,13
500								
$2 \times 1,6 \times 3$ 6,4								
49.	H	60556101	Řezivo dubové sušené tl. 50 mm	m3	0,01	15,00	0,012	25 000,00
300								

765: Krytiny tvrdé

8 250

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
50.	SP	765114061	Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° do malty	m2	5,44	-	5,44	919,11	5 000
Okraje plochy krytiny s tímto MJ									
1,65*0,3*2+1,6*0,3*4+2,6*0,5									
51.	SP	998765101	Přesun hmoti tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,6	-	0,6	416,66	250
52.	SP	765114021	Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° na suchu	m2	2,26	-	2,26	442,47	1 000
Plocha střechy - m2									
1,4**2*2									
Okraje plochy krytiny - m2									
1,65*0,3*2+1,6*0,3*4									
53.	SP	765114312	Krytina keramická bobrovka hřebec z hřebenačů režných na suchu s větracím pásem s kartáčem	m	1,7	-	1,7	1 176,40	2 000
767: Konstrukce zámečnické									
54.	SP	998767201	Přesun hmoti procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35	-	1,35	222,22	59 450
55.	SP	767662210	Montáž mříží ovlivných	m2	2,0	-	2,0	150,00	300
1,0*2									
56.	H	X4	olevňavá 1kr zámečnická mříž, žárové pozink, nátěr černá matná, vel. 1000x2000 mm	kus	1,0	-	1,0	21 500,00	21 500
57.	SP	X5	křížek na vrcholu štitu v. 500 mm š. 350 mm	kus	1,0	-	1,0	7 300,00	7 300
58.	SP	X6	cedulka s logem LS Crt datace	kus	1,0	-	1,0	3 000,00	3 000
59.	SP	X7	plastika sv.Jana Nepomuckého barvená pyskyřice	kus	1,0	-	1,0	27 050,00	27 050
783: Nátěry									
60.	SP	783721112	Nátěry syntetické tesářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 2x lakování	m2	0,85	-	0,85	352,94	1 000
0,5*1,7									
61.	SP	783783311	Nátěry tesářských kci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím preventivní dvojnásobné v interiéru	m2	11,65	-	11,65	60,08	700
povrchová barva kerava									
podobný #empg-									
1,7*0,3									
784: Malby									
62.	SP	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,09	-	8,09	98,88	1 200
2*0,5*1,7*2+0,35*1,1*2,05									
63.	SP	784181001	Jednonásobné paškování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,09	-	8,09	49,44	400
2*0,5*1,7*2+0,35*1,1*2,05									
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									
64.	ON	04	Minostaveništní doprava	%	5,0	-	5,0	2 000,00	39 100
65.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	-	3,0	3 266,66	10 000
66.	ON	08	Přesun kapacit	%	5,0	-	5,0	2 860,00	9 800
www.euroCALC.cz									

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
67.	ON	Zaměření skutečného provedení stavby	%	5,0	-	2,0	2 500,00	5 000

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Kaplička Na plaské hranici

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	LS Plasy - kaple Na plaské hranici
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	verze 2
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název	Václav Hašek
-----------	-------	--------------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

LS Plasy - kaple Na plaské hranici

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: boží muka	65.870,-	3,0		
001 Zemní práce	1.500,-	0,0		
002. Základy	1.500,-	1,3		
006: Úpravy povrchu	4.300,-	0,3		
009: Ostatní konstrukce a práce	49.100,-	1,4		
711: Izolace proti vodě	120,-	0,0		
765: Krytiny tvrdé	1.600,-	0,1		
767: Konstrukce zámečnické	3.400,-			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	4.350,-			
Celkem (bez DPH)	65.870,-			

nejsem plátce
DPH

Karel Mašek
Drobná výroba a práce
v kamenosochařství
zednictví a dřevovýroba
331 02 Mařenín 253
IČO: 40496620, tel. 0162/382452

V Mařeně dne 19.4. 2017



Poř. Typ Kód

Popis

MJ Výměra bez ztr. Ztrátové

Výměra

Jedn. cena

Cena

SO_01: boží muka

001: Zemní práce

Sejmnutí omítky tl vstvy do 150 mm ručně s odhrožením do 3 m bez vodorovného přemístění

0,15 - 0,15 666,60 1 500 100

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3

0,15 0,542 1 291,50 700

Nakládání výkoku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

0,542 0,542 369,00 200

Vodorovné přemístění do 10000 m výkoku/sypání z horniny tř. 1 až 4

0,542 0,542 276,70 150

0,55*0,25*0,75

0,542 6,92 28,90 200

Rozproštění omítky tl vstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 včetně celého výkoku

6,92 6,92 7,23 50

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

6,92 6,92 72,54 100

1*1*0,15/0,1+0,542/0,1

1,384 1,384 1 199

Osivo směs jelettraví

1,384 1,384 4 300 301

002: Základy

Poštářte zhuštěné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm

0,072 0,072 4 300 301

Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20

0,47 0,47 2 553,19 1 199

0,35*0,85*0,1

0,47 0,47 2 553,19 1 199

006: Úpravy povrchu

Jednolásové pacokování výšky do 3,80 m

4,51 4,51 21,17 100

Okapový chodník ze štiropiskopu tl 150 mm s udušáním

0,51 0,51 196,07 100

vnější omítka tažených frms rš do 150 mm

2,8 2,8 750,00 2 100

Nátěr silikátový dvojlásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně

4,51 4,51 177,30 800

příplatek za úpravu nároží v omítce (fazeta)

6,0 6,0 200,00 1 200

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
009: Ostatní konstrukce a práce								
21.	SP	X9	malovaný obrázek do níky 300x400 mm	kus	1,0	-	5 000,00	49 100
22.	SP	X10	kamenný sokl (žula) 550x550x250 mm vč. nerezového trnu	kus	1,0	-	4 400,00	5 000
23.	SP	X11	dfík kapličky pískovec 1500x450x450	kus	1,0	-	19 100,00	4 400
24.	SP	X12	kaplicový nástavec , pískovec 500/500/600	kus	1,0	-	10 000,00	19 100
25.	SP	X13	kruhová římsa pr.660 š.60 mm	kus	1,0	-	3 100,00	10 000
26.	SP	X14	příplatek za tryskání pohledových stran	kus	1,0	-	2 000,00	3 100
27.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	16,0	-	93,75	2 000
28.	SP	X15	nerez logo LS Čr + datace 200/200 mm	kus	1,0	-	4 000,00	1 500
711: Izolace proti vodě								
23.	SP	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnící bitumenovou střítkou	m ²	0,303	-	396,00	120
				0,53*0,55	0,303			
765: Krytiny tvrdé								
24.	SP	765114061	Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° do malty	m ²	0,66	-	1 212,00	1 600
				2*0,66*0,5	0,66			
25.	SP	765114351	Krytina keramická bobrovka hřeben z malých hřebenačů režných zpna do malty	m	0,68	-	1 176,40	800
				0,66*0,5	0,68			
767: Konstrukce zámečnické								
26.	SP	X5	křížek na vrcholu štítu v. 500 mm š. 350 mm	kus	1,0	-	3 400,00	3 400
					1,0			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								
27.	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	5,0	-	400,00	4 350
28.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	-	333,10	2 000
29.	ON	08	Přesun kapacit	%	5,0	-	100,00	1 000
30.	ON		Zaměření skutečného provedení stavby	%	2,0	-	425,00	500
					2,0			850