Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **21019**
Stavební úpravy budovy Palackého nám. 45 Rosice

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 Objekt občanského vybavení		1,00	4 477 739,83
Celkem za stavbu			4 477 739,83

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	4 477 739,83
DPH	21 %	940 325,36
Celkem za stavbu s DPH		**5 418 065,19**

[redacted]

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	148 377,86
61	Úpravy povrchů vnitřní	155 510,40
63	Podlahy a podlahové konstrukce	101 962,80
64	Výplně otvorů	46 753,20
94	Lešení a stavební výtahy	31 155,30
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	16 689,50
96	Bourání konstrukcí	88 369,09
99	Staveništní přesun hmot	18 525,52
711	Izolace proti vodě	16 062,64
720	Zdravotechnická instalace	427 366,00
730	Ústřední vytápění	342 333,65
762	Konstrukce tesařské	483 957,81

764	Konstrukce klempířské	999 665,38
766	Konstrukce truhlářské	177 674,78
767	Konstrukce zámečnické	225 986,45
771	Podlahy z dlaždic a obklady	303 556,74
776	Podlahy povlakové	9 958,02
781	Obklady keramické	73 488,59
783	Nátěry	63 283,05
784	Malby	71 432,49
M21	Elektromontáže	440 585,90
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	69 620,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	130 424,66
VN	Vedlejší náklady	35 000,00
Cena celkem		**4 477 739,83**

Stavba :	21019	Stavební úpravy budovy Palackého nám. 45 Rosice		
Objekt :	01	Objekt občanského vybavení	JKSO :	800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**

Objekt občanského vybavení

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Rozšíření prostor pro městský úřad	4 477 739,83
	Celkem objekt 01	4 477 739,83

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	4 477 739,83
DPH	21 %	940 325,36
Celkem za objekt s DPH		**5 418 065,19**

Rekapitulace soupisu 01 Rozšíření prostor pro městský úřad

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	148 377,86
61	Úpravy povrchů vnitřní	155 510,40
63	Podlahy a podlahové konstrukce	101 962,80
64	Výplně otvorů	46 753,20
94	Lešení a stavební výtahy	31 155,30
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	16 689,50
96	Bourání konstrukcí	88 369,09
99	Staveništní přesun hmot	18 525,52
711	Izolace proti vodě	16 062,64
720	Zdravotechnická instalace	427 366,00
730	Ústřední vytápění	342 333,65
762	Konstrukce tesařské	483 957,81
764	Konstrukce klempířské	999 665,38
766	Konstrukce truhlářské	177 674,78
767	Konstrukce zámečnické	225 986,45
771	Podlahy z dlaždic a obklady	303 556,74
776	Podlahy povlakové	9 958,02
781	Obklady keramické	73 488,59
783	Nátěry	63 283,05
784	Malby	71 432,49
M21	Elektromontáže	440 585,90
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	69 620,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	130 424,66
VN	Vedlejší náklady	35 000,00
	Celkem soupis 01	4 477 739,83

[redacted]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21019	Stavební úpravy budovy Palackého nám. 45 Rosice
O:	01	Objekt občanského vybavení
R:	01	Rozšíření prostor pro městský úřad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče										
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				148 377,86		5,43		0,00		
	342 01 Příčky z desek sádrokartonových											
	zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.											
	342 01-22 jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75											
1	342012221R00	...tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	165,18032	736,56	121 665,22	0,03	4,24	0,00	0,00	801-1	RTS
		218-220 : 3,57*(1+3,45+0,9)-0,7*1,97*2		16,34150								
		205-214 : 3,57*(1,73+1+3,45+2,45)-0,7*1,97-0,8*1,97		27,85410								
		206-211 : 3,57*(1,706*2+1,944*3+1+3,6+1,785+0,1+1,985+0,1+1,65)-0,7*1,97*6		61,21248								
		212 : 2*(1+1)-0,8*1,97		2,42400								
		213 : 2*(1+1+1)		6,00000								
		215-216 : 3,57*(8,49+1,4+1,2)-0,8*1,97*4		33,28730								
		217-222 : 3,57*(1,409+0,1+2,933+1,5)-0,8*1,97*2		18,06094								
	342 09-3 Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře											
2	342090131R00	...jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 100 mm, 1 x opláštěné	kus	21,00000	693,36	14 560,56	0,01	0,14	0,00	0,00	801-1	RTS
		70 : 9		9,00000								
		80 : 12		12,00000								
	347 25-2 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových											
	s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.											
3	346275115R00	...tloušťky 150 mm	m2	4,16000	1 650,00	6 864,00	0,16	0,66	0,00	0,00	801-1	RTS
		206 : 1,3*1,1		1,43000								
		207 : 1,3*1,1		1,43000								
		220 : 1,3*1		1,30000								
		chybí stěrka+perlinka ve VV										
4	346275116(R00)	Přizdívky z desek Ytong tl. 350 mm	m2	1,99550	2 650,00	5 288,08	0,20	0,39	0,00	0,00		Vlastní
		211 : 1,3*1,535		1,99550								
		chybí stěrka+perlinka ve VV										
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				155 510,40		11,46		0,00		
	610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.											
	které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,											
5	610991111R00	...fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	33,66000	35,00	1 178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
		0,5*1,2*3+1*2,1*3+1,2*1,2*2		10,98000								
		1,2*2,1*9		22,68000								
	612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn											
6	612421331R00	...v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	639,64660	215,00	137 524,02	0,02	10,07	0,00	0,00	801-4	RTS

		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
		nové :										
		201 : 3,4*(3,281+5,39+0,55)*2-1,5*2-1,*2-0,8*1,97		56,12680								
		204 : 3,4*(8,76+1,7)*2-1,5*2-0,8*1,97*6-1*2+0,43*(1+2,2*2)+0,35*(1+2,2*2)		60,88400								
		3,4*(1,944+1,625+0,425*2)-1*2*2		11,02460								
		205 : 3,2*(1,73)		5,53600								
		206 : 3,2*(1,944)		6,22080								
		207 :										
		208 : 3,2*(0,3)		0,96000								
		209 : 3,2*(1,65+1,706)-1*2		8,73920								
		210 : 3,2*(1,985+0,5*2)		9,55200								
		211 : 3,2*(1,706+1,535)		10,37120								
		212 : 3,4*(3,3+6,36+0,5+0,4)*2-1*2*2-4*2		59,80800								
		3,4*(3,29+6,73)*2-0,8*1,97*3-4*2+0,65*(4+2*2)		60,60800								
		213 : 3,4*(5,85+6,47+0,5)*2-0,8*1,97*6		77,72000								
		214 : 3,2*(2,7+3,45)*2-0,8*2-2*2,5		32,76000								
		215 : 3,4*(8,49+1,4+1,5+1,409)-1,2*2-1*2*2+0,65*(1,1+2*2)-1*2		38,43160								
		216 : 3,4*(4,89+12,16+6,39+3,285)		90,86500								
		217 : 3,4*(4,342+3,79*2)		40,53480								
		218 : 3,2*(3,181*2+3,45)-0,8*1,97		29,82240								
		219 : 3,2*(1+1,65)		8,48000								
		220 : 3,2*(1+1,65)-0,8*2		6,88000								
		221 : 3,2*(1+1,5)-1*2+0,65*(1+2*2)		9,25000								
		222 : 3,4*(2,933+1,5)		15,07220								
		Mezisoučet		639,64660								
		chybí penetrace										
	612 45-11 Omítky vnitřního zdiva cementové											
	v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového											
7	**612451121R00**	...hladké	m2	30,56050	550,00	16 808,28	0,05	1,39	0,00	0,00	801-1	RTS
		nové místnosti pod obklady :										
		206 : 2*(1,944)		3,88800								
		208 : 2*(0,3)		0,60000								
		209 : 2*(1,2+0,4)		3,20000								
		210 : 2*(0,9+0,5)		2,80000								
		211 : 2*(1,535+0,35)		3,77000								
		214 : 1,5*(3,45)		5,17500								
		216 : 1,5*(3,285+0,6)		5,82750								
		219 : 2*(1+1,65)		5,30000								
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				101 962,80		2,60		0,00		
	632 41-1 Potěr ze suchých směsí											
	s rozprostřením a uhlazením											
8	**632411105RT2**	...samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace	m2	283,23000	315,00	89 217,45	0,01	2,53	0,00	0,00	801-1	RTS
		nové :										
		201 : 14,91		14,91000								
		204 : 18,48		18,48000								
		205 : 5,98		5,98000								
		206 : 2,14		2,14000								

		207 : 2,14		2,14000								
		208 : 2,86		2,86000								
		209 : 2,68		2,68000								
		210 : 3,07		3,07000								
		211 : 2,81		2,81000								
		212 : 47,71		47,71000								
		213 : 37,85		37,85000								
		214 : 9,18		9,18000								
		215 : 14,64		14,64000								
		216 : 63,9		63,90000								
		217 : 23,77		23,77000								
		218 : 10,82		10,82000								
		219 : 1,65		1,65000								
		220 : 1,65		1,65000								
		221 : 12,56		12,56000								
		222 : 4,43		4,43000								
		Mezisoučet		283,23000								
9	632411904R00	...nátěr savých podkladů penetrační,	m2	283,23000	45,00	12 745,35	0,00	0,07	0,00	0,00	801-1	RTS
		nové :										
		201 : 14,91		14,91000								
		204 : 18,48		18,48000								
		205 : 5,98		5,98000								
		206 : 2,14		2,14000								
		207 : 2,14		2,14000								
		208 : 2,86		2,86000								
		209 : 2,68		2,68000								
		210 : 3,07		3,07000								
		211 : 2,81		2,81000								
		212 : 47,71		47,71000								
		213 : 37,85		37,85000								
		214 : 9,18		9,18000								
		215 : 14,64		14,64000								
		216 : 63,9		63,90000								
		217 : 23,77		23,77000								
		218 : 10,82		10,82000								
		219 : 1,65		1,65000								
		220 : 1,65		1,65000								
		221 : 12,56		12,56000								
		222 : 4,43		4,43000								
		Mezisoučet		283,23000								
Díl:	64	Výplně otvorů				46 753,20		0,50		0,00		
	642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových											
	642 94-22 do sádrokartonové příčky											
	642 94-223 tloušťky 100 mm											
10	642942212R00	...šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	21,00000	486,00	10 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
		Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).										

		70 : 9		9,00000								
		80 : 12		12,00000								
11	553308110R	zárubeň kovová hranatá; pro sádrokarton; š profilu 100 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy kapsové	kus	9,00000	1 728,00	15 552,00	0,02	0,21	0,00	0,00	SPCM	RTS
		70 : 9		9,00000								
12	553308120R	zárubeň kovová hranatá; pro sádrokarton; š profilu 100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy kapsové	kus	12,00000	1 749,60	20 995,20	0,02	0,29	0,00	0,00	SPCM	RTS
		80 : 12		12,00000								
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				31 155,30		0,45		0,00		
	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné											
13	941955002R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	283,23000	110,00	31 155,30	0,00	0,45	0,00	0,00	800-3	RTS
		nové :										
		201 : 14,91		14,91000								
		204 : 18,48		18,48000								
		205 : 5,98		5,98000								
		206 : 2,14		2,14000								
		207 : 2,14		2,14000								
		208 : 2,86		2,86000								
		209 : 2,68		2,68000								
		210 : 3,07		3,07000								
		211 : 2,81		2,81000								
		212 : 47,71		47,71000								
		213 : 37,85		37,85000								
		214 : 9,18		9,18000								
		215 : 14,64		14,64000								
		216 : 63,9		63,90000								
		217 : 23,77		23,77000								
		218 : 10,82		10,82000								
		219 : 1,65		1,65000								
		220 : 1,65		1,65000								
		221 : 12,56		12,56000								
		222 : 4,43		4,43000								
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				16 689,50		0,01		0,00		
	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů											
	952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání											
14	952901111R00	...světlá výška podlaží do 4 m	m2	287,75000	58,00	16 689,50	0,00	0,01	0,00	0,00	801-1	RTS
		nové :										
		201 : 14,91		14,91000								
		202 : 2,11		2,11000								
		203 : 2,41		2,41000								
		204 : 18,48		18,48000								
		205 : 5,98		5,98000								
		206 : 2,14		2,14000								
		207 : 2,14		2,14000								
		208 : 2,86		2,86000								

		209 : 2,68		2,68000								
		210 : 3,07		3,07000								
		211 : 2,81		2,81000								
		212 : 47,71		47,71000								
		213 : 37,85		37,85000								
		214 : 9,18		9,18000								
		215 : 14,64		14,64000								
		216 : 63,9		63,90000								
		217 : 23,77		23,77000								
		218 : 10,82		10,82000								
		219 : 1,65		1,65000								
		220 : 1,65		1,65000								
		221 : 12,56		12,56000								
		222 : 4,43		4,43000								
Díl:	96	Bourání konstrukcí				88 369,09		0,13		70,88		
	962 03-1 Bourání příček											
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),											
15	962031113R00	...z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	5,00000	242,00	1 210,00	0,00	0,00	0,18	0,92	801-3	RTS
		mezipříčky :										
		208 : 1*1*2		2,00000								
		216 : 1*1*3		3,00000								
16	962031116R00	...z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	149,39840	135,00	20 168,78	0,00	0,10	0,32	47,66	801-3	RTS
		předstěny :										
		208 : 1,2*0,87*3+1*2,3+0,5*2		6,43200								
		216 : 1,2*(0,9*3+1,642)+1*2,3		7,51040								
		příčky :										
		203,220,219 : 3,6*(3,45+1)-0,7*1,97*2		13,26200								
		205-208 : 3,6*(3,45*2+1,1+2,35+1,2*2+1*2)-0,7*1,97*2-0,8*1,97		48,76600								
		210-213 : 3,6*(5,85+6,47)-0,8*1,97*2		41,20000								
		214-215 : 3,6*(6,39+3)-0,8*1,97		32,22800								
	965 04-81 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb											
17	965048150R00	...do tmele, plochy do 50%	m2	296,16000	45,00	13 327,20	0,00	0,00	0,00	0,52	801-3	RTS
		stávající :										
		201 : 14,91		14,91000								
		202 : 16,45		16,45000								
		203 : 14,5		14,50000								
		204 : 12		12,00000								
		205 : 27,21		27,21000								
		206 : 2,09		2,09000								
		207 : 1,13		1,13000								
		208 : 17,39		17,39000								
		209 : 47,71		47,71000								
		210 : 9,36		9,36000								
		211 : 8,5		8,50000								
		212 : 6,68		6,68000								

		213 : 11,52		11,52000								
		214 : 69,83		69,83000								
		215 : 6,09		6,09000								
		216 : 23,23		23,23000								
		217 : 2,11		2,11000								
		218 : 2,41		2,41000								
		219 : 1,6		1,60000								
		220 : 1,44		1,44000								
	965 08-1 Bourání podlah											
	bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár											
18	**965081713R00**	...z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	124,47000	72,00	8 961,84	0,00	0,00	0,02	2,49	801-3	RTS
		stávající :										
		201 : 14,91		14,91000								
		202 : 16,45		16,45000								
		203 : 14,5		14,50000								
		205 : 27,21		27,21000								
		206 : 2,09		2,09000								
		207 : 1,13		1,13000								
		208 : 17,39		17,39000								
		216 : 23,23		23,23000								
		217 : 2,11		2,11000								
		218 : 2,41		2,41000								
		219 : 1,6		1,60000								
		220 : 1,44		1,44000								
	968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel											
	oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,											
19	**968061125R00**	...dveří, plochy do 2 m2	kus	18,00000	35,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
		14+4		18,00000								
	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet											
	968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)											
20	**968072455R00**	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	27,58000	210,00	5 791,80	0,00	0,03	0,08	2,10	801-3	RTS
		0,8*1,97*14		22,06400								
		0,7*1,97*4		5,51600								
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových											
	978 01-1 vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva											
21	**978013141R00**	...stěn, v rozsahu do 30 %	m2	639,64660	28,00	17 910,10	0,00	0,00	0,01	6,40	801-3	RTS
		nové :										
		201 : 3,4*(3,281+5,39+0,55)*2-1,5*2-1,*2-0,8*1,97		56,12680								
		204 : 3,4*(8,76+1,7)*2-1,5*2-0,8*1,97*6-1*2+0,43*(1+2,2*2)+0,35*(1+2,2*2)		60,88400								
		3,4*(1,944+1,625+0,425*2)-1*2*2		11,02460								
		205 : 3,2*(1,73)		5,53600								
		206 : 3,2*(1,944)		6,22080								
		207 :										
		208 : 3,2*(0,3)		0,96000								
		209 : 3,2*(1,65+1,706)-1*2		8,73920								

		210 : 3,2*(1,985+0,5*2)		9,55200								
		211 : 3,2*(1,706+1,535)		10,37120								
		212 : 3,4*(3,3+6,36+0,5+0,4)*2-1*2*2-4*2		59,80800								
		3,4*(3,29+6,73)*2-0,8*1,97*3-4*2+0,65*(4+2*2)		60,60800								
		213 : 3,4*(5,85+6,47+0,5)*2-0,8*1,97*6		77,72000								
		214 : 3,2*(2,7+3,45)*2-0,8*2-2*2,5		32,76000								
		215 : 3,4*(8,49+1,4+1,5+1,409)-1,2*2-1*2*2+0,65*(1,1+2*2)-1*2		38,43160								
		216 : 3,4*(4,89+12,16+6,39+3,285)		90,86500								
		217 : 3,4*(4,342+3,79*2)		40,53480								
		218 : 3,2*(3,181*2+3,45)-0,8*1,97		29,82240								
		219 : 3,2*(1+1,65)		8,48000								
		220 : 3,2*(1+1,65)-0,8*2		6,88000								
		221 : 3,2*(1+1,5)-1*2+0,65*(1+2*2)		9,25000								
		222 : 3,4*(2,933+1,5)		15,07220								
		Mezisoučet		639,64660								
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových											
	978 01-1 vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva											
22	978013191R00	...stěn, v rozsahu do 100 %	m2	30,56050	55,00	1 680,83	0,00	0,00	0,05	1,41	801-3	RTS
		nové místnosti pod obklady :										
		206 : 2*(1,944)		3,88800								
		208 : 2*(0,3)		0,60000								
		209 : 2*(1,2+0,4)		3,20000								
		210 : 2*(0,9+0,5)		2,80000								
		211 : 2*(1,535+0,35)		3,77000								
		214 : 1,5*(3,45)		5,17500								
		216 : 1,5*(3,285+0,6)		5,82750								
		219 : 2*(1+1,65)		5,30000								
	978 05 Odsekání a odebrání obkladů											
	včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,											
	978 05-2 stěn											
23	978059531R00	...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	121,90540	100,00	12 190,54	0,00	0,00	0,07	8,29	801-3	RTS
		stávající :										
		203 : 1,5*(3,181+3,45)*2-1,5*0,8		18,69300								
		206 : 1,5*(1+2)*2-1,5*0,7*2		6,90000								
		207 : 1,5*(1+1,5)*2-1,5*0,7		6,45000								
		208 : 1,8*(1,708+0,1+1,944+3,45+0,5)*2+1*1*2*2		31,72720								
		209 : 1,5*(1,2)		1,80000								
		214 : 1,5*1,2		1,80000								
		216 : 1,8*(4,342+5,39)*2+1,2*1*3*2		42,23520								
		219 : 1,5*(1+1,65)*2-1,5*0,7		6,90000								
		220 : 1,5*(1+1,65*2)-1,5*0,7		5,40000								
	766 41 Demontáž obložení stěn											
24	766411821R00	...palubkami	m2	57,00000	92,00	5 244,00	0,00	0,00	0,01	0,63	800-766	RTS
		204 : 2*(4+3,45)*2		29,80000								
		213 : 2*(2,8+4)*2		27,20000								

25	766411822R00	...podkladových roštů	m2	57,00000	22,00	1 254,00	0,00	0,00	0,01	0,46	800-766	RTS
		204 : 2*(4+3,45)*2		29,80000								
		213 : 2*(2,8+4)*2		27,20000								
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				18 525,52		0,00		0,00		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů											
	oborů 801, 803, 811 a 812											
	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů											
26	999281108R00	...výšky do 12 m,	t	20,58391	900,00	18 525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS
Díl:	711	Izolace proti vodě				16 062,64		0,11		0,00		
	711 21 Izolace proti vodě											
	711 21-3 stěrka hydroizolační											
27	711212002R00	...proti vlhkosti	m2	29,97600	510,00	15 287,76	0,00	0,11	0,00	0,00	800-711	RTS
		dvouvrstvá										
		Začátek provozního součtu										
		nové :										
		205 : 5,98		5,98000								
		206 : 2,14		2,14000								
		207 : 2,14		2,14000								
		208 : 2,86		2,86000								
		209 : 2,68		2,68000								
		210 : 3,07		3,07000								
		211 : 2,81		2,81000								
		219 : 1,65		1,65000								
		220 : 1,65		1,65000								
		Mezisoučet		24,98000								
		Konec provozního součtu										
		24,98*1,2		29,97600								
		bez těsnících lišt a koutů										
	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě											
	50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu											
28	998711202R00	...svisle do 12 m	%	154,97590	5,00	774,88	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				427 366,00		0,00		0,00		
29	720001	Zdravotechnická instalace	kpl	1,00000	427 366,00	427 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		dle samostatného rozpočtu : 1		1,00000								
		bude upřesněno po odsouhlasení PD (viz. dodatečné informace)										
Díl:	730	Ústřední vytápění				342 333,65		0,00		0,00		
30	730001	Ústřední vytápění	kpl	1,00000	342 333,65	342 333,65	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		dle samostatného rozpočtu : 1		1,00000								
		bude upřesněno po odsouhlasení PD (viz. dodatečné informace)										
Díl:	762	Konstrukce tesařské				483 957,81		11,52		10,33		
	762 33-9 Vázané konstrukce krovů											
	762 33-91 vyřezání střešní vazby											
31	762331923R00	...průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 5 do 8 m	m	118,20000	135,00	15 957,00	0,00	0,02	0,01	1,46	800-762	RTS
		20% : 591*0,2		118,20000								

	762 33-9 Vázané konstrukce krovů												
	762 33-92 doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva												
32	762332932RT3	...průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, včetně dodávky hranolů 140 x 160 mm	m	118,20000	605,00	71 511,00	0,01	1,61	0,00	0,00	800-762	RTS
		20% : 591*0,2		118,20000								
	762 34-1 Montáž bednění												
33	762341210RT2	...střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	591,00000	420,00	248 220,00	0,01	8,58	0,00	0,00	800-762	RTS
		591		591,00000								
	762 34-222 Montáž kontralatí												
34	762342204R00	...přibitím, bez dodávky řeziva	m2	591,00000	110,00	65 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS
		591		591,00000								
	762 34-8 Demontáž bednění a laťování												
35	762341811R00	...bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	591,00000	25,00	14 775,00	0,00	0,00	0,02	8,87	800-762	RTS
		591		591,00000								
	762 39 Spojovací a ochranné prostředky												
36	762395000R00	...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	15,74424	1 800,00	28 339,63	0,02	0,37	0,00	0,00	800-762	RTS
		kontralatě : 0,04*0,06*591*1,1		1,56024								
		bednění : 591*0,024		14,18400								
37	60517103R	lať jehličnaté(SM/JD); průřez do 25 cm2; jakost I; l = 4 000 až 6 000 mm	m3	1,71626	15 250,00	26 172,97	0,55	0,94	0,00	0,00	SPCM	RTS
		kontralatě : 0,04*0,06*591*1,1*1,1		1,71626								
	998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské											
	50 m vodorovně											
38	998762202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	3 104,93550	4,50	13 972,21	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS
Díl:	764	Konstrukce klempířské				999 665,38		5,72		5,25		
	764 07-11 Krytina											
	s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků											
39	764904010RS1	...hladká z tabulí, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, sklon střechy do 30°, dodávka a montáž	m2	89,00000	940,00	83 660,00	0,00	0,39	0,00	0,00	800-764	RTS
		včetně spojovacích prostředků.										
		89		89,00000								
40	764906310R00	...z lamel se zaklapávací drážkou osazených na dřevo tl. 0,5 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, , dodávka a montáž	m2	591,00000	935,00	552 585,00	0,01	3,98	0,00	0,00	800-764	RTS
		včetně větrací mřížky, zatahovacího okapového plechu a spojovacích prostředků.										
		591		591,00000								
	764 07-13 Lemování											
41	764906317RS4	...štítové pro zaklapávací krytinu, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru s polyamidovými zrny tl. 0,5 mm, , dodávka a montáž	m	40,00000	558,00	22 320,00	0,00	0,10	0,00	0,00	800-764	RTS
		včetně spojovacích prostředků.										
		10*4		40,00000								

	764 07-14 Odpadní trouby												
42	764908110RT2	...kruhové, průměr 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. 9*4	m	36,00000 36,00000	782,00	28 152,00	0,00	0,12	0,00	0,00	800-764	RTS
	764 07-15 Žlaby												
	včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací												
43	764908105RT2	...podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, průměr 150 mm, dodávka a montáž včetně háku, čela a spojky. 26*2	m	52,00000 52,00000	812,00	42 224,00	0,00	0,12	0,00	0,00	800-764	RTS
	764 07-16 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám												
44	764908102RT2	...kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, pro žlab šířky 150 mm, dodávka a montáž 4	kus	4,00000 4,00000	665,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS
	764 07-19 Ostatní prvky ke střechám												
45	764906312RS4	...hřebenáč rovný s těsněním, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru s polyamidovými vlákny, rš 410 mm, dodávka a montáž včetně větrací hřebenové lišty a spojovacích prvků. 26	m	26,00000 26,00000	1 090,00	28 340,00	0,01	0,16	0,00	0,00	800-764	RTS
46	764906327RS4	...střešní vikýř 600x600 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru s polyamidovými vlákny, , dodávka a montáž včetně spojovacích prostředků.	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00	0,01	0,01	0,00	0,00	800-764	RTS
47	764906333RT2	...sněhová zábrana trubková z dvojice trubek, dl. 3 m z pozinované lakované oceli, , , dodávka a montáž 26/3*2	kus	17,33333 17,33333	3 450,00	59 799,99	0,03	0,53	0,00	0,00	800-764	RTS
48	764909401R00	...hydroizolační difuzní fólie, , , dodávka a montáž 591	m2	591,00000 591,00000	179,00	105 789,00	0,00	0,05	0,00	0,00	800-764	RTS
	764 21-11 Demontáž krytiny hladké střešní												
49	764311832R00	...z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45° 591+89	m2	680,00000 680,00000	65,00	44 200,00	0,00	0,00	0,01	4,98	800-764	RTS
	764 21-15 Demontáž žlabů												
50	764352811R00	...podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° 26*2	m	52,00000 52,00000	52,50	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,17	800-764	RTS
	764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí												
51	764454802R00	...trub kruhových , o průměru 120 mm 9*4	m	36,00000 36,00000	52,50	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,10	800-764	RTS
52	764906333(RT2)	Demontáž sněh.zábran.trubk.,l= 3,0m 26/3	kus	8,66667 8,66667	65,00	563,33	0,03	0,26	0,00	0,00		Vlastní

	998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské											
	50 m vodorovně											
53	998764202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	12 168,04000	1,50	18 252,06	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				177 674,78		0,47		0,00		
	766 62-2 Montáž střešních oken											
54	766624043R00	...rozměru 78/140 - 160 cm	kus	24,00000	3 180,00	76 320,00	0,00	0,01	0,00	0,00	800-766	RTS
		24		24,00000								
	766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných											
55	766661112R00	...otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	21,00000	1 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS
		70 : 9		9,00000								
		80 : 12		12,00000								
	766 67-002 Montáž kliky a štítku											
56	766670021R00	...	kus	21,00000	260,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS
		70 : 9		9,00000								
		80 : 12		12,00000								
57	766624043(R00)	Demontáž střešních oken rozměr	kus	24,00000	400,00	9 600,00	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		24		24,00000								
58	54914590R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými s ukazatelem; provedení bílá barva; pro dveře WC, koupelen	kus	9,00000	380,00	3 420,00	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS
		70 : 9		9,00000								
59	54914621R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	12,00000	380,00	4 560,00	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS
		80 : 12		12,00000								
60	61162102R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava kašírovací fólie; dekor dub, buk, olše, javor, bílá, ořech	kus	9,00000	2 400,00	21 600,00	0,02	0,17	0,00	0,00	SPCM	RTS
		70 : 9		9,00000								
61	61162103R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava kašírovací fólie; dekor dub, buk, olše, javor, bílá, ořech	kus	12,00000	2 500,00	30 000,00	0,02	0,26	0,00	0,00	SPCM	RTS
		80 : 12		12,00000								
	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské											
	50 m vodorovně											
62	998766202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	1 445,91000	2,50	3 614,78	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				225 986,45		2,05		0,00		
	765 31 Krytina pálená											
	765 31-3 doplňky											
63	765312375R00	...ke krytině drážkové, střešní lávka, rošt 40x25 cm,	m	10,00000	2 420,00	24 200,00	0,00	0,05	0,00	0,00	800-765	RTS
		Dodávka a montáž střešní lávky (2 ks držáků univerzálních, 2 ks držáku roštu a rošt).										
		Stoupací komplet např. Ferel UNI 800										
	767 85 Montáž komínových lávek											
64	767851103R00	...kompletní celé lávky	m	1,00000	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS