

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1/138/2023-dod
Stavba: Oprava LC Hradská - dodatek č.1



KSO:
Místo: k.ú. Lubná u Kroměříže

CC-CZ:
Datum: 12.06.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
MI Roads a.s.

IČ: 17331099
DIČ: CZ17331099

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:



Poznámka:

Cena bez DPH			37 768,76
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 37 768,76	Výše daně 7 931,44
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			45 700,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:

1/138/2023-dod

Stavba:

Oprava LC Hradská - dodatek č.1

Místo:

k.ú. Lubná u Kroměříže

Datum:

12.06.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

MI Roads a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		37 768,76	45 700,20
1	Vícepráce	39 721,76	48 063,33
2	méněpráce	-1 953,00	-2 363,13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LC Hradská - dodatek č.1

Objekt:

1 - Vícepráce

KSO:

Místo: k.ú. Lubná u Kroměříže

CC-CZ:

Datum: 12.06.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

MI Roads a.s.

IČ:

17331099

DIČ:

CZ17331099

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 721,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 721,76	21,00%	8 341,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

48 063,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LC Hradská - dodatek č.1

Objekt:

1 - Vícepráce

Místo:

K.ú. Lubná u Kroměříže

Datum:

12.06.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

MI Roads a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 721,76

HSV - Práce a dodávky HSV

39 721,76

5 - Komunikace pozemní

39 098,00

998 - Přesun hmot

623,76

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava LC Hradská - dodatek č.1
Objekt: 1 - Vícepráce

Místo: k.ú. Lubná u Kroměříže
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: MI Roads a.s.

Datum: 12.06.2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 39 721,76

D HSV Práce a dodávky HSV 39 721,76

D 5 Komunikace pozemní 39 098,00

8	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	226,000	173,00	39 098,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

VV Zpevnění hrubou štěrkodrtí frakce 0/125
VV "S1"113*2 226,000

D 998 Přesun hmot 623,76

21	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	103,960	6,00	623,76	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LC Hradská - dodatek č.1

Objekt:

2 - méněpráce

KSO:

Místo: k.ú. Lubná u Kroměříže

CC-CZ:

Datum: 12.06.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

MI Roads a.s.

IČ:

17331099

DIČ:

CZ17331099

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-1 953,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 953,00	21,00%	-410,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-2 363,13
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LC Hradská - dodatek č.1

Objekt:

2 - méněpráce

Místo:

K.ú. Lubná u Kroměříže

Datum:

12.06.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

MI Roads a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 953,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 953,00

5 - Komunikace pozemní

-1 953,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava LC Hradská - dodatek č.1
Objekt: 2 - méněpráce

Místo: k.ú. Lubná u Kroměříže
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: MI Roads a.s.

Datum: 12.06.2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -1 953,00

D HSV Práce a dodávky HSV -1 953,00

D 5 Komunikace pozemní -1 953,00

9	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-3,500	273,00	-955,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		Skutečnost dle geodetického zaměření ploch					
	VV		-3,5		-3,500			
11	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	-7,000	13,00	-91,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		Skutečnost dle geodetického zaměření					
	VV		-7		-7,000			
12	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-3,500	259,00	-906,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		Skutečnost dle geodetického zaměření (2100 m2)					
	VV		-3,5		-3,500			

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1	
			Datum změny: 12.6.2023	
Název veř. zakázky: Oprava LC Hradská				
Zhotovitel: MI Roads a.s.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): LC Hradská	Charakter akce: N	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: - U skladu dříví S1 v km 0,097-0,210 bylo provedeno zpevnění ŠD 0/125 v celkové tloušťce 40 cm místo projektovaných 20 cm. – <u>226 m2 ŠD tloušťky 20 cm navíc</u> - Bilance ploch asfaltových vrstev – plocha ACP 16 – minus 3,5m2, plocha ACO 11 - minus 3,5m2, plocha spojovacího postřiku – minus 7m2.				
Zdůvodnění změny: Ad. 1 – požadavek investora vyvolaný konfigurací terénu v místě skladu, kdy je třeba, aby zpevněná plocha skladu plynule navazovala na niveletu vozovky a ta tak byla do budoucna řádně ochráněna při pojezdu lesní techniky a manipulaci s dřívím. Projektované zpevnění v tloušťce 20 cm se ukázalo jako nedostatečné. Ad.2 – jedná se o bilanci ploch jednotlivých základních konstrukčních vrstev vozovky dle geodetického zaměření provedené stavby.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	Termín dokončení do:
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 1 953,-	Bilance: Plus 37 768,76 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 39 721,76	
	Konečná celková cena akce po změně		1 577 103,30	Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1 577 103,30	Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum:	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum:	Podpis:	
Přílohy: položkový rozpočet víceprací a méněprací				
Poznámka:				