

Položkový rozpočet			
Zakázka: Rekonstrukce saten, skladů a sociálních zázemí TJ Start vchod č.3/4/5			
Objednatel:	Tělovýchovná jednota START Brno, z.s.	IČ: 00544884	
	Loosova 800/1b	DIČ:	
	63800 Brno-Lesná		
Zhotovitel:	LuSo plus, s.r.o.	IČ: 26952751	
	Střelnice 1093/19	DIČ: CZ26952751	
	62800 Brno-Líšeň		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			763 104,18
PSV			943 514,49
MON			247 694,39
Vedlejší náklady			166 298,34
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 120 611,39
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 120 611,39 CZK
Základní DPH	21 %		445 328,39 CZK
Zaokrouhlení			0,21 CZK
Cena celkem s DPH			2 565 940,00 CZK
<p>v _____ Brně dne 26. 10. 2022</p> <p>_____</p> <p>LuSo plus, s.r.o.</p> <p>Za zhotovitele</p> <p>_____</p> <p>Tělovýchovná jednota START Brno, z.s. Loosova 1b, 638 00 Brno - Lesná START Brno, z.s. tele</p>			

Popis rozpočtu: -

CN nabídka obsahuje:

Vybourání obkladů a dlažeb. Nivelace podlah. Vyrovnání zdí. Obklad umývárny do výšky 2,2 m.

Obklad WC do výšky 1,6 m. D+M dveří s kování, oken, nátěr zárubní. Kompletní výmalba.

Odkop základů u budovy č.5, zřízení trativodu a nopové fólie.

V rámci rekonstrukce bude provedena výměna zásuvek, vypínačů, svítidel pro soc. zázemí bude provedena nová kabeláž včetně jištění dle ČSN. Voda kanalizace včetně zařizovacích předmětů bude vše nové. Rozvody vody budou provedeny v plastovém potrubí PPR a kanalizace v potrubí HT, zařizovací předměty budou dodány komplet nové včetně el.zásobníku na vodu.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	12 339,60
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV	23 835,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	1 744,07
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	173 662,27
64	Výplně otvorů	HSV	348 243,60
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	3 098,12
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	28 162,04
96	Bourání konstrukcí	HSV	85 363,97
97	Prorážení otvorů	HSV	33 961,80
99	Staveništní přesun hmot	HSV	52 693,71
711	Izolace proti vodě	PSV	36 167,75
721	Vnitřní kanalizace	PSV	44 376,00
722	Vnitřní vodovod	PSV	41 979,76
725	Zařizovací předměty	PSV	106 502,30
726	Instalační prefabrikáty	PSV	12 497,60
771	Podlahy keramické	PSV	482 900,49
781	Obklady keramické	PSV	120 506,47
783	Nátěry	PSV	13 600,00
784	Malby	PSV	84 984,12
M21	Elektromontáže	MON	200 354,88
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	MON	47 339,51
VN	Vedlejší náklady	VN	166 298,34
Cena celkem			2 120 611,39


STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO		Číslo doporučené zásilky:
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO - SEVER		
Bratislavská 70, 601 47 BRNO		
OSK		
Došlo:	07. 02. 2023	
Číslo jednací:	006 527/23	
Počet listů:	1	Počet příloh: 2
		Počet listů příloh:

Doplnění k investiční žádosti ,Rekonstrukce fotbalových šaten TJ START Brno, z.s.

1. Uznatelné náklady (viz. přiložený rozpočet Díl 61 úpravy povrchů vnitřní)
(Díl 61 celkově 210.131,30) částečná úhrada z dotace 205.000,-
2. Termín zahájení a ukončení realizace rekonstrukce 4/2023 - 12/2023
3. Termín pro čerpání dotace 4/2023 - 11/2023
4. Termín vyúčtování a zároveň termín pro vrácení nepoužitých prostředků 10.12.2023

Za TJ Start Brno, z.s.
Loosova 1b
638 00 – Brno

předseda TJ Ivo Raus



Zhotovitel :

Číslo	Název											
		duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec		
	Rekonstrukce šaten, skladů a sociálních zázemí TJ Start vchod č.3/4/5											
1	Zemní práce											
139 80-001	Ruční výkop v hornině 1-2											
2	Základy,zvláštní zakládání											
212 75-001	Tratlivody z drenážních trubek											
213 15-112	Obalení vaakovacích bloků geotextilií											
873-52002F	Geotextilie 150 g/m2											
3	Svislé a kompletní konstrukce											
340 27-161	Zazdívkva otvorů pl,do 4 m2, pórobat.tvár.tl.15 cm											
81	Úpravy povrchů vnitřní											
UPV 1	Zához drážek elektroinstalaci											
UPV 1	Zához drážek vodoinstalaci											
UPV 2	Materiál pro zához drážek po řemeslech											
711 21-210	Penetrace velmi savých podkladů - zdíva											
612 48-121	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě											
612 47-024	Omlitka stěn vnitřní Hasit vápenná dvouvrstvá											
622 48-129	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační											
283-43190.	Profil rohový z PVC se síťovinou LK plast 100, dl. 2,5 m											
622 48-129	Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní											
283-50112F	Profil okenní začíšťovací s tkaninou, 6mm dl. 2,4m											
622 39-061	Montáž KZS ostění, polystyren, stěrka + výztuž.tk.											
84	Výplně otvorů											
768 66-001	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm											
766 67-002	Montáž kliky a štičku											
611-60103F	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 bílé											
R1	Klika/klika											
R2	Klika/klika WC											
549-26001F	Zámek zadlabací FAB											
549-15390F	Cylindrická vložka FAB											
648 98-111	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm,											
GRO1	Externérové hliníkové parapety včetně krytek											
766 62-002	Montáž oken											
611-43000F	Okno plastové 1150x1470 mm											
611-43000F	Okno plastové 1140x600 mm											
611-43000F	Okno plastové 2650x600 mm											
611-43000F	Okno plastové 600x800 mm											
611-43000F	Okno plastové 3100x600 mm											
611-43000F	Okno plastové 2100x2500 mm											
611-43000F	Okno plastové 800x1450 mm											
GRO3	Parotésná páska s perlínkou											
GRO4	Doprava oken											
84	Lešení a stavební výtahy											
941 95-500	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m											
95	Dokončovací kce na pozem.stav.											
952 90-111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m											
96	Bourání konstrukcí											
978 05-953	Odeakání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2											
985 04-815	Dočištění povrchu po výbourání obklad, tmel do 50%											
985 08-171	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm											

Číslo	Název										
		duben	květen	červen	červenec	srpen	zář	říjen	listopad	prosinec	
985 04-816	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%										
968 07-245	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2										
778 40-180	Demontáž soklíků keramických										
968 08-300	Vybourání plastových oken do 4 m2										
99	Stavební přesun hmot										
989 28-111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m										
711	Izolace proti vodě										
711 82-312	Montáž nopové fólie svítele, včetně dodávky fólie										
711 82-312	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty										
771	Podlahy keramické										
771 10-121	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr ASO-Unigrund K										
771 57-810	Montáž podlah keramických										
R1	Dlažba - dle výběru investora										
771 57-979	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně										
771 57-801	Spára podlaha - stěna, silikonem										
802 02-110	Adhézní nátěr podlah, ručně										
771 10-002	Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou										
771 47-501	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm										
771 47-900	Řezání dlaždic keramických pro soklíky										
771 27-001	Obklad schodišťových stupňů										
R2	Lepidlo flexibilní										
R3	Spárovací hmota - dle výběru investora										
R4	Sílikon sanitární - dle výběru investora										
781	Obklady keramické										
781 10-121	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr ASO-Unigrund K										
781 47-511	Montáž obkladu keramických vnitřních stěn										
R5	Obklad - dle výběru investora:										
771 57-979	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně										
771 57-801	Spára stěna - stěna, silikonem										
781 48-712	Lišta rohová k obkladům										
R6	Lepidlo flexibilní										
R7	Spárovací hmota - dle výběru investora										
R58	Sílikon sanitární - dle výběru investora										
783	Nátěry										
783 21-510	Nátěr zárubní										
784	Malby										
784 19-110	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x										
784 19-521	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrače, 2 x										
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot										
979 08-811	Nakládání nebo překládání suti , vybouraných hmot, a zeminy										
979 01-121	Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením										
979 08-211	Vnitrostavební doprava suti do 10 m										
979 08-111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km										
979 08-112	Příplatek k odvozu za každý další 1 km										
979 98-110	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t										
979 98-110	Kontejner, směsný odpad, odvoz a likvidace, 3 t										
VN	Vedlejší náklady										
VN1	Dopravné a přesuny										