

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 32023  
Stavba: LC Pod Tlustcem



KSO:  
Místo: LS Česká Lípa

CC-CZ:  
Datum: 13.4.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Forest Constructions, sro

IČ: 28608381  
DIČ: CZ28608381

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>305,375.30</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	305,375.30	64,128.81
DPH snížená	15.00%	0.00	0.00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>369,504.11</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 32023

Stavba: LC Pod Tlustcem

Místo: LS Česká Lípa

Datum: 13.4.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Forest Constructions, sro

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>305,375.30</b>	<b>369,504.11</b>
32023a	oprava LC Pod Tlustcem OM	305,375.30	369,504.11

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Pod Tlustcem

Objekt:

**32023a - oprava LC Pod Tlustcem OM**

KSO:

Místo: LS Česká Lípa

CC-CZ:

Datum: 13.4.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Forest Constructions, sro

IČ:

28608381

DIČ:

CZ28608381

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**305,375.30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	305,375.30	21.00%	64,128.81
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**369,504.11**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Pod Tlustcem

Objekt:

**32023a - oprava LC Pod Tlustcem OM**

Místo:

LS Česká Lípa

Datum:

13.4.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Forest Constructions, sro

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**305,375.30**

HSV - Práce a dodávky HSV

305,375.30

1 - Zemní práce

45,078.10

4 - Vodorovné konstrukce

34,800.00

5 - Komunikace pozemní

223,328.00

998 - Přesun hmot

2,169.20

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Pod Tlustcem

Objekt:

32023a - oprava LC Pod Tlustcem OM

Místo:

LS Česká Lípa

Datum:

13.4.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Forest Constructions, sro

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**305,375.30**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				305,375.30
D	1		Zemní práce				45,078.10
1	K	112251102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	10,000	354.00	3,540.00
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 300 do 500 mm				
2	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	575,000	68.00	39,100.00
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	VV		23*25		575,000		
3	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	9,450	258.00	2,438.10
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3				
	VV		31,5*0,3*1		9,450		
D	4		Vodorovné konstrukce				34,800.00
4	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	20,000	1,740.00	34,800.00
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze běhu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer				
	VV		10*5*0,4		20,000		
D	5		Komunikace pozemní				223,328.00
5	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	31,500	168.00	5,292.00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
	VV		31,5*1		31,500		
6	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	665,000	198.00	131,670.00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm				
	VV		(30*3)+(25*23)		665,000		
7	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	696,500	124.00	86,366.00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm				
	VV		(31,5*1)+(30*3)+(25*23)		696,500		
D	998		Přesun hmot				2,169.20
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	37,400	58.00	2,169.20
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				





LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY  
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesy-cr.cz, ID DS:e8jcf5n

## Technická dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy – LS Česká Lípa



LC a OM Pod Tlustcem



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08  
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legallitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)

## 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: oprava LC a OM Pod Tlustcem

LS: Česká Lípa- revír Zelený vrch

Název majetku: LC Pod Tlustcem

Inventární/investiční č.: 239654



Místo stavby: k.ú. Luhov u Mimoně, p.p.č.636/2 a 599/1

Obec: Brniště

Kraj: Liberecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.  
LS Česká Lípa  
Pod Holým vrchem 3247  
47001 Česká Lípa  
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.  
OŘ severní Čechy

Stupeň dokumentace: zjednodušená PD pro realizaci stavby

Druh prací: oprava a zpevnění LC a OM







LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY  
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

## 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

### Popis stávajícího stavu

Stávající příjezdová komunikace opotřebována odvozem dřeva a stávající OM je na cizím pozemku

### Zdůvodnění stavby

- doprava dřeva
- odstranění protiprávního stavu (část stavby je na cizím pozemku)

### Technické řešení stavby

- 1)rozšíření LC v rámci pozemku ve vlastnictví LČR, s.p. (bylo vytýčeno geodety)
- 2)odstranění lesní hrabanky a pařezů v místě stavebních úprav
- 3)sanace vlhké části OM těžkým záhozem z lomového kamene
- 4)vyrovnání a zpevnění LC a OM drceným kamenivem fr 63/125 a štěrkodrtí v tl.100mm (fr.0-32mm)

## 3. DOTČENÉ POZEMKY

Vlastníkem lesního pozemku p.č.636/2 a 599/1 v k.ú. Luhov u Mimoně, je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

## 4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Pro tuto stavbu není nutné stavební povolení, ani ohlášení stavebnímu úřadu

## 5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: 05/2023

Předpokládaný termín dokončení stavby: 08/2023

## 6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V rámci realizace prací nedojde ke vzniku odpadu . Při realizaci stavby se předpokládá vyrovnaná bilance zemních prací.

## 7. PŘÍSTUP NA PRACOVISŤE

Přístup je zajištěn po silnici I.tř. Jablonné v Podještědí-Mimoň

Přístup na staveniště umožňuje použití běžné techniky – dopravní prostředky- potřebné pro dopravu materiálu a zemních strojů – LC je pro techniku průjezdná pouze se státní silnice . V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití běžného nákladního automobilu odvoz přebytečného výkopku v rámci stavby, kolový bagr, válec .

Umístění staveniště je patrné ze zákresu v přehledné situaci – příloha C.1

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08  
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.  
[www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)

Výměry a způsob provedení je patrný příloženého situačního nákresu-příloha č.2

## **7. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVISTĚ**

### Inženýrské sítě

Jelikož se staveniště nachází na ploše lesního pozemku nepředpokládá se výskyt žádné technické infrastruktury.

### Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní cesty a odstavné plochy.

### Napojení na zdroje energií

napojení na zdroj el.energie a vodu není možný -charakter stavby to ani nevyžaduje.  
Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená v rámci režie zhotovitele.

### Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a vlastníků dotčených pozemků (LS Česká Lípa). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce.

### Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.  
Zhotovitel bude bezplatně užívat pozemek u LC pro skladování potřebného materiálu pro stavbu

### Odvodnění pracoviště

Veškeré práce budou prováděny bez převodu vodu. Práce budou prováděny za vhodných klimatických podmínek.

### Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude průběžně zabudován do stavby, potřebný materiál budu skladován na pozemku investora u LC.

## **7. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ**

### Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, náradí a dopravních prostředků na staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.
- Bude dbáno na bezpečnost silničního provozu na příjezdové komunikaci, včetně čištění dopravních prostředků před vjezdem na ni

#### Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

#### 8. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních mechanismů.

Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude prováděna jejich očista.

V Liberci, dne 14.4.2023

Vypracoval: Václav Hradec

Přílohy:

- Příloha č.1-situační nákres
- Příloha č.2-vzorové řezy
- Fotodokumentace
- Soupis prací

