

**C E N O V Ý R O Z P I S** prací a materiálu  
na opravu části 3" potrubí v podhledu a uzavíracích ventilů s vodoměrem

Materiál na opravu potrubí teplé vody: šoupě 2", šroubení 2" mosaz, zástřík PPR 63/2", trubka PPR 63, koleno PPR 63, redukce 3"/2" pozink., izolace 63, doprava

12.000,-Kč

Materiál na podhled: konstrukce, podhled Sternbild Smart 60x60

5.500,-Kč

Práce na demontáži a montáži podhledu

4.500,-Kč

Práce na opravu potrubí teplé vody: vypuštění vody z ležatých rozvodů teplé vody, demontáž poškozené 3" trubky včetně nefunkčního 2" uzávěru, montáž nové trubky PPR 63 včetně nového šoupěte 2", výměna uzavíracích ventilů na vstupu Gymnázia, výměna podužného vodoměru, napuštění a vyzkoušení ležatých rozvodů vodou

18.000,-Kč

Materiál na výměnu uzávěrů: šoupě 2", ventil 2", šroubení 2", zástřík PPR 63/2", koleno PPR 63, redukce 3"/2", redukce PPR 63/50, izolace 63, nátrubek PPR 63, ventil 6/4", nátrubek PPR 50, šroubení 6/4", vodoměr na studenou vodu

27.000,-Kč

**cena celkem**

**67.000,-Kč**

Nejsem plátcem DPH - cenová nabídka materiálu je platná do 28.06.2023 (dle prodejce)

v Praze dne 13.06.2023

**INSTALATERSTVÍ, ZEDNICTVÍ**  
**KVASIL Jaroslav**  
Kpt. Stránského 980, Praha 9  
IČO: 48690074, DIČ: C

