

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2314
Stavba: LC Do lomu + 2

KSO:
Místo: k.ú. Varnsdorf

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Michal Jankovič, Saská 177/6, 405 02 Děčín

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.4.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 86966316
DIČ: XXXXXXXXXX

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

178 202,98

DPH základní
Sazba daně
21,00%
snížená
15,00%

Základ daně
178 202,98
0,00

Výše daně
37 422,63
0,00

Cena s DPH

v

CZK

215 625,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2314

Stavba: LC Do lomu + 2

Místo: k.ú. Varnsdorf

Datum: 13.4.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Michal Janковиč, Saská 177/6, 405 02 Děčín

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	LC Do lomu	102 430,50	123 940,91
02	LC Za Tomkem	25 098,35	30 369,00
03	LC Hájenka - K obrázku	50 674,13	61 315,70
		178 202,98	215 625,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Do lomů + 2

Objekt:

01 - LC Do lomů

Místo:

K.ú. Varnsdorf

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Michal Jankovič, Saska 177/6, 405 02 Děčín

Kód dílu - Popis

Datum:

13.4.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

102 430,50

102 430,50

1 - Zemní práce

24 000,00

5 - Komunikace pozemní

77 158,50

998 - Přesun hmot

1 272,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Do lomu + 2

Objekt: 01 - LC Do lomu

Místo: k.ú. Varnsdorf

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Michal Jankovič, Saska 177/6, 405 02 Děčín

Datum: 13.4.2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

102 430,50

D 1 Zemní práce

24 000,00

1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	2 400,000	10,00	24 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění 800*3

2 400,000

D 5 Komunikace pozemní

77 158,50

3	K	564851111	Podklad ze štěrkuodřte ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	240,000	189,44	45 465,60	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Podklad ze štěrkuodřte ŠD s rozproštěním a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm 150*2*0,8

240,000

2	K	572211111	Vyspravení výtuků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	30,000	1 056,43	31 692,90	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP Vyspravení výtuků a propadých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhuštěním kamenivem hrubým drceným

D 998 Přesun hmot

1 272,00

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	127,200	10,00	1 272,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Do lomu + 2

Objekt:

02 - LC Za Tomkem

Místo:

k.ú. Varnsdorf

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Michal Jankovič, Saská 177/6, 405 02 Děšín

Datum:

13.4.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

25 098,35

25 098,35

1 - Zemní práce

2 500,00

5 - Komunikace pozemní

19 015,74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 493,50

998 - Přesun hmot

2 089,11

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: LC Do lomu + 2

Objekt: 02 - LC Za Tomkern

Místo: K.Ú. Varnsdorf

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Michal Jankovič, Saska 177/6, 405 02 Děčín

Datum: 13.4.2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

25 098,35

D 1 Zemní práce

2 500,00

1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	500,000	5,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění		500,000			

D 5 Komunikace pozemní

19 015,74

3	K	57221111	Vyspravení výtluků na krajině a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	18,000	1 056,43	19 015,74	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajině a komunikacích s rozproštěním a zhutněním kamenivem hrubým drceným		18,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 493,50

6	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	25,000	54,74	1 368,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu, a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo znečištěných objemů nánosů do 0,15 m3/m					

	VV		5*5 "Vyuštění odtokových příkopů od svodnic do porostu"		25,000			
5	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	25,000	5,00	125,00	CS ÚRS 2023 01

PP VV Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnicí ručně (mokykami) 5*5

25,000

D 998 Přesun hmot

2 089,11

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	26,640	78,42	2 089,11	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Do lomu + 2

Objekt:

03 - LC Hájenka - K obrázku

Místo:

k.ú. Varnsdorf

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Michal Jankovič, Saská 177/6, 405 02 Děčín

Datum:

13.4.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

50 674,13

50 674,13

1 - Zemní práce

9 000,00

5 - Komunikace pozemní

36 648,98

998 - Přesun hmot

5 025,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Do lomu + 2

Objekt:

03 - LC Hájenka - K obrázku

Místo:

K.ú. Varnsdorf

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Michal Jankovič, Saska 177/6, 405 02 Děčín

Datum:

13.4.2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

50 674,13

D HSV Práce a dodávky HSV

50 674,13

D 1 Zemní práce

9 000,00

1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	900,000	10,00	9 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění		300*3			
	VV				900,000			

D 5 Komunikace pozemní

36 648,98

2	K	564851111	Podklad ze šteřkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	160,000	189,44	30 310,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze šteřkodrtě ŠD s rozproštěním a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm		100*2*0,8			
	VV				160,000			

3	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	6,000	1 056,43	6 338,58	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhuštěním kamenivem hrubým drceným					

D 998 Přesun hmot

5 025,15

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	64,080	78,42	5 025,15	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenosti do 200 m jakékoliv délky objektu					



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY

Dr. Urbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesy-cr.cz, ID DS:e8jcfnsn

Technická dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy – LS Rumburk

Oprava LC Do Lomu + 2

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesy-cr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.
www.lesy-cr.cz


1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJENázev akce: Oprava LC Do Lomu + 2
LS: Rumburk

Název majetku:

Název cesty	Invent. č.	revír	p.p.č.	k.ú.
LC Do lomu	400548	Studánka	8222, 8051, 8076/2	Varnsdorf
LC Hájenka – K obrázku	402895	Studánka	8077	Varnsdorf
LC Za Tomkem	452398	Studánka	7153/1, 7519/1	Varnsdorf

Obec: Varnsdorf

Kraj: Ústecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.
LS Rumburk
Sukova 785/22
408 01 Rumburk
IČ: 42196451Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy


Stupeň dokumentace: zjednodušená PD pro realizaci stavby

Druh prací: opravy lesních cest

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Popis stávajícího stavu

Pomístné poškození cest:

LC Do Lomu kateg. 2L 3,5/20, poškozená přibližováním a odvozem dříví, nánosy bláta, výtluky, vymačkané koleje.

LC Hájenka – K obrázku kateg. 2L 4,0/20, poškozená přibližováním a odvozem dříví, nánosy bláta, výtluky, vymačkané koleje.

LC Za Tomkem kateg. 2L 3,5/20, poškozená přibližováním a odvozem dříví, s nánosy bláta, výtluky, erozní rýhy, zanesené svodnic včetně odtokových příkopů do porostu.

Zdůvodnění stavby

Nutnost provozní opravy cest pro zamezení další degradace konstrukčních vrstev, odvedení vody z cesty a zajištění přístupu do okolních porostů.

Technické řešení stavby

LC Do Lomu – stržení nánosů bláta, vyspravení kolejí a výtluků štěrkodrtí fr. 0-63. Výtluky budou rozryty v průměrné ploše 2x2 m, doplněny štěrkodrtí fr. 0-63 mm a řádně zhutněny. Vymačkané koleje doplněny štěrkodrtí fr. 0-63 mm a zhutněny.

LC Hájenka – K obrázku – vyspravení kolejí a výtluků štěrkodrtí fr. 0-63. Výtluky budou rozryty v průměrné ploše 2x2 m, doplněny štěrkodrtí fr. 0-63 mm a řádně zhutněny. Vymačkané koleje doplněny štěrkodrtí fr. 0-63 mm a zhutněny.

LC Za Tomkem – vyspravení výtluků štěrkodrtí fr. 0-63. Výtluky budou rozryty v průměrné ploše 2x2 m, doplněny štěrkodrtí fr. 0-63 mm a řádně zhutněny. Erozní rýhy budou vyspraveny štěrkodrtí a zhutněny. Vyčištěno 5 ks ocelových svodnic včetně zanesených odtokových příkopů do porostu.

3. DOTČENÉ POZEMKY

Vlastníkem lesních pozemků dotčených stavbou je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Na stavbu není potřeba stavební povolení či ohlášení – jedná se o udržovací práce.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: 1.6.2023.

Předpokládaný termín dokončení stavby: 30.6.2023.

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V rámci realizace prací by nemělo dojít ke vzniku odpadu. Přebytečný výkopek bude rozhrnut v nejbližším okolí stavby. Veškeré odpady vzniklé v rámci stavebních prací zhotovitelem budou likvidovány zhotovitelem v souladu s platnou legislativou a podmínkami odpadové politiky České republiky.

7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ

Přístup je zajištěn po krajské silnici 2. třídy a dále po místních komunikacích a lesních cestách.

Přístup na staveniště umožňuje použití veškeré běžné techniky pro zemní práce, např. traktorbagr, pásový bagr. V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití traktorbagru, nákladního automobilu a hutnicích strojů.
Umístění staveniště je patrné ze zákresu v přehledné situaci – příloha zákresy v mapě

8. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVÍŠTĚ

Inženýrské sítě

Nepředpokládá se výskyt žádné technické infrastruktury.

Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní cesty a odstavné plochy.

Napojení na zdroje energií

Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace. Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.

Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a vlastníků dotčených pozemků (LS Rumburk). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce.

Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Odvodnění pracoviště

Veškeré práce budou prováděny bez převodu vody. Práce budou prováděny za vhodných klimatických podmínek.

Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace nebo deponován na ploše zařízení staveniště. Výkopek nebude nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu, popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původnímu.

9. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,

- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na stavenišťě byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

Koordinátor BOZP a oznámení prací


Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

10. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních mechanismů.

Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude prováděna jejich očista.

V Teplicích, dne 14.4.2023

Vypracoval: 

Přílohy:

- zakres v mapě
- Fotodokumentace
- Soupis prací – výkaz výměr

