	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká, ev.č. d202200329	
	Číslo Změnového listu:	ZL 3	
	Číslo SO/PS:	SO 09	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	Splašková kanalizace		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Mostecká
Předmět změny:	Přeložka splaškové kanalizace Hotelu Golf		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	<p>Zdůvodnění změny: V místě plánované opěrné stěny F mezi objektem Hotelu Golf a plánovanou zpevněnou plochou pro pěší byla 20 cm pod povrchem nalezena při výkopových pracích betonová kanalizační šachta o průměru 1m, se dnem šachty uloženým v hloubce 1m, do kterého je napojena splašková kanalizace hotelu. Tato šachta je v kolizi s opěrnou stěnou F objektu SO 06 a není vyznačena v žádné příloze PD. Dle vyjádření AD Projektová dokumentace s tímto nepočítala, protože revizní šachta byla zasypana cca 20 cm zeminy, tedy bez povrchových znaků vedení. Šachta ani vedení kanalizace, tak nebylo zaměřeno a také nebyla dostupná projektová dokumentace objektu, jak při zadání projektových prací, tak ani v jejich průběhu.</p> <p>Nové řešení : Stávající betonová šachta byla zdemolována a odvezena. Byla provedena nová revizní šachta z PP DN 600, která byla posunuta mimo založení opěrné zdi F směrem k objektu Hotelu Golf. Tato nová RŠ byla napojena novým kanalizačním potrubím DN 200 v délce 21 m na stávající kanalizaci. Napojení na stávající kanalizaci bylo provedeno další novou revizní šachtou z PP DN 600. Nová řešení je znázorněno v příloženém PD změny.</p> <p>Zdůvodnění pro zařazení změny : Jedná se o nepředvídatelnou změnu primárně proto, protože při zpracování ZDS nebyla k dispozici žádná podrobná dokumentace stávajícího objektu, která by existenci šachty a celkové vedení splaškové kanalizace z Hotelu Golf v tomto místě uváděla a zároveň proto, protože byla zasypana bez jakýchkoliv povrchových znaků její existence. Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat, že pod terénem v místě nové opěrné zdi F se nachází kanalizační šachta splaškové kanalizace Hotelu Golf. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.</p>		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
viz. příloha ZL	Původní termín dle SOD:	16.02.2022	
	Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
viz. příloha ZL	Přípočty v Kč bez DPH	103 672,24 Kč	
	Celkem bez DPH	103 672,24 Kč	
	DPH	21 771,17 Kč	
	Celkem včetně DPH	125 443,41 Kč	

Přehled nových položek	1/8
Přehled zařazení změn do skupin	1/9
Pokyn ZO	2/10
Oznámení Variace č.3 + HMG Variace 3	2/12
Vyjádření AD	1/14
Vyjádření TDS	1/15
PD změny	1/16
Zápis z KD	12/17
Foto	2/29

REKAPITULACE STAVBY

Kód: P/054/22
Stavba: Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká

KSO:
Místo: Chomutov

CC-CZ:
Datum: 09.01.2023

Zadavatel:
Statutární město Chomutov

IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:
Společnost Kamencové jezero – Mostecká

IČ: 26769611
DIČ: CZ26769611

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			103 672,24
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	103 672,24	21 771,17
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	125 443,41
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P/054/22

Stavba: Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera –
ulice Mostecká

Místo: Chomutov

Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero – Mostecká

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		103 672,24	125 443,41
SO 09	Splašková kanalizace / ZL 3	103 672,24	125 443,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká

Objekt:

SO 09 - Splašková kanalizace / ZL 3

KSO:

Místo: Chomutov

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Zhotovitel:

Společnost Kamencové jezero – Mostecká

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.01.2023

IČ:

00261891

DIČ:

CZ00261891

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

103 672,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	103 672,24	21,00%	21 771,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

125 443,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká

Objekt: **SO 09 - Splašková kanalizace / ZL 3**

Místo: Chomutov

Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero – Mostecká

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

103 672,24

HSV - Práce a dodávky HSV

103 672,24

1 - Zemní práce

35 257,12

2 - Zakládání

4 305,80

8 - Trubní vedení

60 677,00

998 - Přesun hmot

3 432,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká

Objekt:

SO 09 - Splašková kanalizace / ZL 3

Místo: Chomutov

Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero – Mostecká

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

103 672,24

D HSV Práce a dodávky HSV

103 672,24

D 1 Zemní práce

35 257,12

1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	51,200			SO 03.2
	VV		Splašková kanalizace ležatá DN200					
	VV		21*1*1,7		35,700			
	VV		Napojení drenáže					
	VV		9*1*1,5		13,500			
	VV		Výkop pro RŠ					
	VV		1*1*2		2,000			
	VV		Součet		51,200			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	29,485			SO 03.2
	VV		Odvoz na mezideponii a zpět do zásypu					
	VV		29,485 "výpočet v pol.č. 174151101		29,485			
	VV		Součet		29,485			
3	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	19,515			SO 03.2
	VV		Odvoz na skládku					
	VV		51,2 "výkopy		51,200			
	VV		-29,485 "odpočet zpětného zásypu		-29,485			
	VV		-2,2 "odpočet lože		-2,200			
	VV		Součet		19,515			
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	29,485			SO 03.2
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	35,127			SO 03.2
	VV		19,515*1,8 "Přeypočetné koeficientem množství		35,127			
	VV		Součet		35,127			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	19,515			SO 03.2
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	29,485			SO 03.2
	VV		Zásyp kanalizace					
	VV		21*1*1,1		23,100			
	VV		Zásyp RŠ					
	VV		2*1*1-3,14*0,3*0,3*2		1,435			
	VV		Zásyp pro trativod					
	VV		9*0,5*1,1		4,950			
	VV		Součet		29,485			
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	10,500			SO 03.2
	VV		Splašková kanalizace					
	VV		21*1*0,5		10,500			
	VV		Součet		10,500			
9	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	21,000			SO 03.2
	VV		10,5*2 "Přeypočetné koeficientem množství		21,000			
	VV		Součet		21,000			

D 2 Zakládání

4 305,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	0,810			SO 03.2
	vv		Propojení drenáže					
	vv		9*0,3*0,3			0,810		
	vv		Součet			0,810		
11	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	18,000			SO 03.2
	vv		Propojení drenáže					
	vv		9*(0,5*4)			18,000		
	vv		Součet			18,000		
12	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	19,800			SO 03.2
	vv		18*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			19,800		
	vv		Součet			19,800		
13	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	0,270			SO 03.2
	vv		Propojení drenáže					
	vv		9*0,3*0,1			0,270		
	vv		Součet			0,270		
14	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	9,000			SO 06
	vv		Propojení drenáže					
	vv		9			9,000		
	vv		Součet			9,000		
15	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	2,200			SO 03.2
	vv		Splašková kanalizace					
	vv		21*1*0,1			2,100		
	vv		pod RŠ					
	vv		1*1*0,1			0,100		
	vv		Součet			2,200		
	D	8	Trubní vedení					
16	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200	m	21,000			SO 02.2
	vv		Splašková kanalizace					
	vv		21			21,000		
	vv		Součet			21,000		
17	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	1,000			CS ÚRS 2022 02
	vv		Spadiště					
	vv		1,0			1,000		
	vv		Součet			1,000		
18	M	28611364	koleno kanalizace PVC KG 200x15°	kus	1,000			CS ÚRS 2022 02
19	K	894812312	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné 30°,60°,90°	kus	2,000			SO 03.2
20	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	2,000			SO 03.2
21	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000			SO 03.2
22	K	894812351	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení A15 s betonovým prstencem	kus	2,000			SO 03.2
	D	998	Přesun hmot					
23	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	21,452			SO 03.2

Stavba : Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká

PŘEHLED NOVÝCH POLOŽEK ZL 3

P.Č.	Kód položky	Název	MJ	JC	Zdůvodnění JC
1	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m ³	m ³	271,00	SO 03.2
2	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	60,00	SO 03.2
3	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m ³	160,00	SO 03.2
4	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m ³ , z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	75,00	SO 03.2
5	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	80,00	SO 03.2
6	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez ztuhnutí s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	10,00	SO 03.2
7	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	85,00	SO 03.2
8	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m ³	213,00	SO 03.2
9	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	311,00	SO 03.2
10	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez ztuhnutí, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m ³	950,00	SO 03.2
11	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m ²	10,00	SO 03.2
12	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m ²	m ²	22,00	SO 03.2
13	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m ³	950,00	SO 03.2
14	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	63,80	SO 06
15	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m ³	950,00	SO 03.2
16	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200	m	718,00	SO 02.2
17	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	272,00	CS ÚRS 2022 02
18	28611364	koleno kanalizace PVC KG 200x15°	kus	241,00	CS ÚRS 2022 02
19	894812312	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	6 160,00	SO 03.2
20	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	4 360,00	SO 03.2
21	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za užití šachtové roury	kus	123,00	SO 03.2
22	894812351	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení A15 s betonovým prstencem	kus	11 900,00	SO 03.2
23	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	160,00	SO 03.2