

Předmět díla:	Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově
Objednatel:	Jihomoravský kraj
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
TDI:	Tomáš Tschöpl
Projektant:	Prost Hodonín a.s.

Popis změny:

1 - ZL7 Síťky proti hmyzu

Objednatel v průběhu realizace stavby rozhodl o doplnění některých okenních křidel sítkami proti hmyzu. Jedná se o změnu vyvolanou budoucím uživatelem.

Výsledkem je rozp. č. 1 - ZL7, který obsahuje realizované práce ve výši 28 848,- Kč bez DPH.

2 - ZL7 Přeložka kanalizace - realizované změny

Na základě projednání s autorským dozorem objednatel rozhodl o zkrácení přeložky splaškové kanalizace.

Výsledkem je rozp. č. 2 - ZL7, který obsahuje realizované práce ve výši 304 671,75 Kč bez DPH a odpočet ve výši - 361 788,27 Kč bez DPH.

3 - ZL7 Přetížení základových konstrukcí oplocení

Pro snížení rizika statické nejistoty konstrukce uličního oplocení bylo navrženo provedení přetížení základové konstrukce uličního oplocení provedením zemního násypu z vnitřní strany tohoto oplocení dle autorským dozorem navržených tvarů a rozměrů. Realizované řešení také významně zlepšilo bezpečnost pracovníků provádějících údržbové práce na uličním oplocení.

Výsledkem je rozp. č. 3 - ZL7, který obsahuje realizované práce ve výši 65 351,40 Kč bez DPH.

4 - ZL7 Změny v dezinfekčním boxu

Z důvodů zvýšení požadavků provozovatele na prostor kolem vozidel došlo k přemístění vzduchotechnické jednotky, úpravám tras a druhu vzduchotechnického potrubí, úpravám rozvodů ZTI a elektroinstalace. Změnový rozpočet také obsahuje změnami vyvolané úpravy stavebních konstrukcí a snížení rozsahu podhledů. Přijatá opatření povedou ke zlepšení obslužnosti ošetřovaného vozidla, ke zlepšení bezpečnosti prováděných prací a k prodloužení životnosti používaných zařízení.

Výsledkem je rozp. č. 4 - ZL7, který obsahuje realizované práce ve výši 106 980,94 Kč bez DPH a odpočet ve výši -47 086,48 Kč bez DPH.

5 - ZL7 Změna náhradního zdroje

Na základě možného úniku provozních kapalin byl dieselagregát doplněn o nerezovou záchytnou vanu. Pro zlepšení výkonových charakteristik dieselagregátu, které nebyly obsahem projektové dokumentace, byla osazena nová řídicí jednotka, díky které došlo ke zlepšení náběhové křivky výkonu dieselagregátu.

Výsledkem je rozp. č. 5 - ZL7, který obsahuje realizované práce ve výši 209 500 Kč bez DPH.

6 - ZL7 Přeložka kanalizační přípojky Centra služeb pro seniory - změna

Důsledkem zkrácení přeložky splaškové kanalizace (2-ZL7) není nutná realizace přeložky kanalizační přípojky z Centra služeb pro seniory.

Výsledkem je rozp. č. 6 - ZL7, který obsahuje odpočet ve výši -26 401,26 Kč bez DPH.

7 - ZL7 Doplnkové kácení

Z důvodu zasahování do prostoru provádění stavební prací byly vykáceny dva stromy navíc proti PD.

Výsledkem je rozp. č. 7 - ZL7, který obsahuje realizované práce ve výši 4 933,80 Kč bez DPH.

8 - ZL7 Doplnění uličních vpustí

Na základě vyhodnocení výsledků rozhodl AD o doplnění uličních vpustí dešťové kanalizace na potřebná místa. Tímto se zvýší ochrana objektu ZZS před srážkovou vodou.

Výsledkem je rozp. č. 8 - ZL7, který obsahuje realizované práce ve výši 120 979,76 Kč bez DPH.

9 - ZL7 Změna sprchových zástěn

Na základě požadavku budoucího provozovatele došlo ke snížení sprchových zástěn ve 2.np.
Výsledkem je rozp. č. 9 - ZL7, který obsahuje odpočet ve výši -6 900,- Kč bez DPH.

10 - ZL7 MaR_doplnění otvírání vrat

Na základě požadavku budoucího provozovatele byla doplněna funkce pootevření 1 ks garážových vrat současně se spuštěním havarijního odsávání vzduchotechnikou, spouštěné při překročení nastavené hodnoty CO2.
Výsledkem je rozp. č. 10 - ZL7, který obsahuje realizované práce ve výši 49 223,45 Kč bez DPH.

11 - ZL7 Odpočet nerealizovaných prvků

Na základě požadavku budoucího provozovatele nebyly realizovány některé koncové prvky SLP uvedené v rozpočtu.
Výsledkem je rozp. č. 11 - ZL7, který obsahuje odpočet ve výši -120 145,80 Kč bez DPH.

12 - ZL7 Doplnění nástavby skříněk

Z hygienických důvodů byl doplněn nástavec na skříňky s botami a byl napojen botník na rozvody vzduchotechniky.
Výsledkem je rozp. č. 12 - ZL7, který obsahuje realizované práce ve výši 58 650,30 Kč bez DPH.

13 - ZL7 Změna vstupní brány B2

Do státní posuvná ocelová vjezdová brána byla doplněna o hydraulickou brzdou za účelem prodloužení životnosti a zvýšení spolehlivosti, které se dosáhne omezením účinků vysoké hybnosti této brány uvedenou brzdou.

Výsledkem je rozp. č. 13 - ZL7, který obsahuje realizované práce ve výši 28 429,63 Kč bez DPH.

14 - ZL7 Změna podlahy přístřešku

Součástí stavby nové budovy vjezdové základny ZZS JmK, p. o. v Kyjově (VZ) je i přístřešek pro stání tří záložních sanitních vozidel. S ohledem na sklon terénu v místě stavby navrhnul projektant tento přístřešek se sklonem 7%.

Vzhledem k tomu, že tento přístřešek nebude sloužit pouze k vlastnímu stání vozidel, ale jde o plochu, kde bude docházet k manipulaci se zdravotnickou technikou, zdravotnickými transportními prostředky, zdravotnickým materiálem a léčivy (překládání z jiného vozidla např. při jeho poruše, vybavení záložních vozidel ze skladů VZ), je tento sklon pro potřeby poskytování zdravotnické záchranné služby zcela nevyhovující. Zástupci budoucího uživatele proto navrhli provedení změny stavby před dokončením snížením sklonu tak, aby byl tento nedostatek stavby napraven.

V případě, že by tento požadavek budoucího uživatele nebyl akceptován v rámci provádění stavby nové budovy, bylo nutné provést požadované úpravy až po dokončení stavby s mnohem vyššími finančními nároky než které budou vynaloženy v

Výsledkem je rozp. č. 14 - ZL7, který obsahuje realizované práce ve výši 92 747,64 Kč bez DPH.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	x
dokumentace skut.provedení		x	
jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	Cenový nárůst za změnový list č.7 bez DPH
	náklady na změnu v ZL č.7 bez DPH		507 994,86
	Výše DPH	sazba: 21%	106 678,92 Kč
	náklady na změnu v ZL 222/4 č. 7 vč. DPH		614 673,78 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		74 880 000,00 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č.1-6)		77 600 237,52 Kč
	Cena díla dle (SOD+ ZL č.1-6) a ZL č.7 bez DPH		78 108 232,38 Kč
Cena díla dle (SOD+ ZL č. 1-6) a ZL č.7 vč. DPH		94 510 961,18 Kč	
Změny dle § 222/4 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	-562 321,81 Kč	-0,75%
	Vícepráce celkem bez DPH	1 070 316,67 Kč	1,43%
	Hodnota změny celkem za ZL č.7	1 632 638,48 Kč	2,18%
termíny	Termín realizace změny:	01-05/2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		

Cenový nárůst dle §222 odst. 4 od počátku

Hodnota změny dle § 222 odst. 4 od počátku

odsouhlasení :	Zhotovitel (statutární zástupce):				
	TDS:				
	Projektant:				
	Objednatel:				
přílohy	Přílohy: Rozpočty 1 - 14 ZL7				

1 - ZL7 Položkový rozpočet stavby

Stavba:	122 22.ZL7_4	Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově - sítěky proti hmyzu
Objekt:	01	VMP
Rozpočet:	01.1	Sítěky proti hmyzu

Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veveří	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Ce
HSV	28 84
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	28 84

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	28 848,00
Zaokrouhlení		0,00
Cena celkem bez DPH		28 848,00

v _____

Za zhotovitele

dne _____

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
7662	Venkovní otvorové prvky	HSV			28 848,00
Cena celkem					28 848,00

lkem
8,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
CZK
CZK
CZK
CZK

%
100,0
100,0

1 - ZL7 Položkový rozpočet

S:	122 22.ZL7_4 Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově - sítky proti hmyzu	
O:	01	VMP
R:	01.1	Sítky proti hmyzu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 7662		Venkovní otvorové prvky				28 848,00	
1	61140750RX0	D+M Síť proti hmyzu na okno, 600 x 600 mm, hliník	kus	1,00000	2 236,00	2 236,00	Indiv.
2	611407591RX0	D+M Síť proti hmyzu na okno, 980 x 1550 mm, hliník	kus	4,00000	3 267,00	13 068,00	Indiv.
3	611407593RX0	D+M Síť proti hmyzu na okno, 1010 x 1550 mm, hliník	kus	4,00000	3 386,00	13 544,00	Indiv.

2 - ZL7 Položkový rozpočet stavby

Stavba:	122 22.ZL	Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově
Objekt:	IO 221	Přeložka kanalizace
Rozpočet:	221.1.4	Přeložka kanalizace - realizované změny

Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veveří	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Ce
HSV	-57 11
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	-57 11

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	-57 116,52
Základní DPH	21 %	-11 994,47
Zaokrouhlení		0,00

Cena celkem s DPH	-69 110,99
--------------------------	-------------------

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			-136 304,16
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			-66,15
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-7 157,58
8	Trubní vedení	HSV			99 303,68
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			-16 599,68
96	Bourání konstrukcí	HSV			575,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 118,03
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 250,40
Cena celkem					-57 116,52

lkem
6,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,52
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK

%
238,6
0,1
12,5
-173,9
29,1
-1,0
2,0
-7,4
100,0

2 - ZL7 Položkový rozpočet

S:	122 22.ZL	Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově
O:	IO 221	Přeložka kanalizace
R:	221.1.4	Přeložka kanalizace - realizované změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
Díl: 1		Zemní práce					-136 304,16	
1	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	24,00000	118,50	2 844,00	RTS 22/ II	
2	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	2,00000	58,30	116,60	RTS 22/ II	
3	120901122	Bourání konstrukcí z betonu prokl.kam. v odkopávk.	m3	3,36000	6 425,00	21 588,00	RTS 22/ II	
				1,4*0,8*3	3,36000			
4	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-196,44900	172,50	-33 887,45	Smluvní	
5	132201219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	137,99500	41,60	5 740,59	RTS 22/ II	
6	133201102R00	Hloubení šachet v hornině 3 přes 100 m3	m3	-43,68430	230,00	-10 047,39	Smluvní	
7	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	-43,68400	11,50	-502,37	Smluvní	
8	151201103R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 8 m	m2	-588,24480	57,50	-33 824,08	Smluvní	
9	151201113R00	Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 8 m	m2	-588,24500	23,00	-13 529,64	Smluvní	
10	151501502	Přepažení rozepření - zátažné - hl. do 8 m	m3	313,66577	21,80	6 837,91	RTS 22/ II	
				143,825775	143,82578			
				169,840	169,84000			
11	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	-240,13330	34,50	-8 284,60	Smluvní	
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-178,71450	86,30	-15 423,06	Smluvní	
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-72,16500	368,00	-26 556,72	Smluvní	
14	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	-65,62840	11,50	-754,73	Smluvní	
15	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 5 000 m	m3	-27,17056	1 127,00	-30 621,22	Smluvní	
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání					-66,15	
16	273310020RA0	Základové desky z betonu prostého včetně bednění z betonu C 12/15 , štěrkopískový polštář 250 mm	m3	-0,01950	3 392,50	-66,15	Smluvní	
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					-7 157,58	
17	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm	m3	-6,35100	1 127,00	-7 157,58	Smluvní	
Díl: 8		Trubní vedení					99 303,68	
18	870808T10	Vodič signalizační	m	-35,54000	26,50	-941,81	Smluvní	
19	892591111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	24,30000	56,00	1 360,80	RTS 22/ II	
20	892593111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 400 mm	úsek	-1,00000	2 070,00	-2 070,00	Smluvní	
21	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	-3,00000	1 725,00	-5 175,00	Smluvní	
22	894421112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t	kus	-3,00000	2 070,00	-6 210,00	Smluvní	
23	894423111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t	kus	3,00000	3 220,00	9 660,00	Smluvní	
24	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	1,00000	690,00	690,00	Smluvní	
25	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	-35,54000	11,50	-408,71	Smluvní	
26	8-ZSKKP-013	Vyrovňovací prstenec výška 100mm, pro šachtový program tl. 120mm	kus	-2,00000	281,80	-563,60	Smluvní	
27	8-ZSKKP-014	Vyrovňovací prstenec výška 120mm, pro šachtový program tl.120mm	kus	0,00000	310,50	0,00	Smluvní	
28	8-ZSKKP-015	Vyrovňovací prstenec výška 80mm, , pro šachtový program tl. 120mm	kus	2,00000	251,90	503,80	Smluvní	

2 - ZL7 Položkový rozpočet

S:	122 22.ZL	Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově
O:	IO 221	Přeložka kanalizace
R:	221.1.4	Přeložka kanalizace - realizované změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
29	28614595	Trubka kanalizační PP MASTER SN 16 DN 400/6000 mm	kus	3,00000	39 860,00	119 580,00	RTS 22/ II
30	28614595R02	Trubka kanalizační PP MASTER SN 16 DN 400/3000 mm	kus	3,00000	26 860,00	80 580,00	Smluvní
31	59224174.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	8,00000	304,00	2 432,00	RTS 22/ II
32	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	9,00000	350,00	3 150,00	RTS 22/ II
33	899912204VD	Napojení na stávající kanalizaci DN400	kus	2,00000	9 775,00	19 550,00	Smluvní
34	8-ZSKKP-001	Kanalizační potrubí PP, žebrované, SN16, DN400, ležaté v zemi	m	-75,69100	1 794,00	-135 789,65	Smluvní
35	8-ZSKKP-003	Odbočka kanalizační PP DN 400/400/250/88° D+M	kus	-1,00000	10 365,00	-10 365,00	Smluvní
36	8-ZSKKP-005	Kónus 1000/625 se stupadlem a kapsou, t 120mm	kus	1,00000	1 454,80	1 454,80	Smluvní
37	8-ZSKKP-006	Skruž šachtová se stupadly DN 1000, hs = 1000mm, tl. 120mm, těsnění	kus	-1,00000	1 891,80	-1 891,80	Smluvní
38	8-ZSKKP-007	Skruž šachtová se stupadly DN1000, hs = 500mm, tl. 120mm, těsnění	kus	7,00000	1 120,10	7 840,70	Smluvní
39	8-ZSKKP-008	Skruž šachtová se stupadly DN1000, hs = 250mm , tl. 120mm, těsnění	kus	2,00000	782,00	1 564,00	Smluvní
40	8-ZSKKP-016	Poklop litinový D400 s odvětráním, včetně rámu	kus	2,00000	3 962,90	7 925,80	Smluvní
41	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	24,30000	264,50	6 427,35	Smluvní
Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb						-16 599,68	
42	870811T10	Výplň potrubí hubeným betonem DN 400	m	-57,73800	287,50	-16 599,68	Smluvní
Díl: 96 Bourání konstrukcí						575,00	
43	870814T10	Odstranění horní části stávající betonové šachty	m	0,20000	2 875,00	575,00	Smluvní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-1 118,03	
44	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop	t	-7,77489	86,30	-670,97	Smluvní
45	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-7,77489	57,50	-447,06	Smluvní
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						4 250,40	
46	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	100,80000	9,20	927,36	Smluvní
		6,72*15		100,80000			
47	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	6,72000	11,50	77,28	Smluvní
48	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	6,72000	11,50	77,28	Smluvní
49	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	6,72000	402,50	2 704,80	Smluvní
50	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,72000	69,00	463,68	Smluvní

3 - ZL7 Položkový rozpočet stavby

Stavba:	122 22.ZL	Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově
Objekt:	VMP	Vícepráce a méněpráce
Rozpočet:	07	Přítížení základových konstrukcí oplocení

Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veveří	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
-------------	--	----------------------------------


Vypracoval:

Rozpis ceny	Ce
HSV	65 35
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	65 35


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	65 351,40
Zaokrouhlení		0,00

Cena celkem bez DPH	65 351,40
----------------------------	------------------

v _____ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
55	Zemní práce	HSV			65 351,40
Cena celkem					65 351,40

lkem
1,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,40
CZK
CZK
CZK
CZK

%
100,0
100,0

3 - ZL7 Položkový rozpočet

S:	122 22.ZL	Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově
O:	VMP	Vícepráce a méněpráce
R:	07	Přetížení základových konstrukcí oplocení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / Mj	Celkem	Cenová úroveň
Díl 55		Zemní práce				65 351,40	
1	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 <i>688*0,25</i>	m3	172,00000	11,50	1 978,00	Smluvní
				<i>172,00000</i>			
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	172,00000	80,50	13 846,00	Smluvní
3	564571111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 250 mm <i>po vrstvách dle sklonu terénu : (98-12)*4*2</i>	m2	688,00000	34,50	23 736,00	Smluvní
				<i>688,00000</i>			
4	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním <i>(98-12)*5</i>	m2	430,00000	5,80	2 494,00	Smluvní
				<i>430,00000</i>			
5	182201101	Svahování násypů <i>(98-12)*4,5</i>	m2	387,00000	60,20	23 297,40	RTS 22/ II
				<i>387,00000</i>			

4 - ZL4 Položkový rozpočet stavby

Stavba:	122 22	Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově
	D.1.4.3	Změny v dezinfekčním boxu
Objednatel:	Jihomoravský kraj	IČO: 70888337
	Žerotínovo náměstí 449/3	DIČ: CZ70888337
	60200 Brno-Veverí	
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o.	IČO: 49971379
	Svatoborská 591/87	DIČ: CZ49971379
	69701 Kyjov	

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV			35 000,-
PSV			24 800,-
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			59 800,-

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	59 894,46
Zaokrouhlení		0,00

Cena celkem bez DPH

59 894,46

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
MP	Měněpráce	0,00	-47 086,48		-47 086,48
D.1,4.3	Budova výjezdové základny - odpočet SDVK podhledu	0,00	-36 721,28		-36 721,28
D.1,4.3	Zařízení Vzduchotechniky	0,00	-10 365,20		-10 365,20
VP	Vícepráce	0,00	106 980,94		106 980,94
D.1,4.3	Budova výjezdové základny - stavební práce	0,00	10 992,47		10 992,47
D.1,4.3	Zařízení Vzduchotechniky	0,00	95 988,47		95 988,47
Celkem za stavbu					59 894,46

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			390,04
49	Podhledy	HSV			-36 721,28
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 034,45
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 156,75
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 910,63
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11,50
Zař.č.2	Zař.č.2 - Teplovzdušné větrání dezinfekčního boxu, úklidové místnosti a infekčního odpadu; 1.NP	HSV			60 815,52
728	Vzduchotechnika	PSV			24 807,75
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			489,10
Cena celkem					59 894,46

elkem
86,71
07,75
0,00
0,00
0,00
94,46
CZK
CZK
CZK
CZK

%
-79
-61
-17
179
18
160
100

%
0,7
-61,3
8,4
5,3
3,2
0,0
101,5
41,4
0,8
100,0

4 - ZL4 Položkový rozpočet

S:	122 22	Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově
O:	MP	Měněpráce
R:	D.1.4.3	Budova výjezdové základny - odpočet SDVK podhledu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 49		Podhledy				-36 721,28	
1	416111126R00	Podhledy SDVK, kce CD s antikorozií úpravou, tl.12,5 H2O	m2	-14,64750	2 507,00	-36 721,28	SoD

SoD 101.1_130 :

ozn.F : odpočet za plochu : -3,1*4,725

-14,64750

4 - ZL4 Položkový rozpočet

S:	122 22	Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově
O:	MP	Méněpráce
R:	D.1.4.3	Zařízení Vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Cena úroveň
Díl: Zař.č.2 Zař.č.2 - Teplovzdušné větrání dezinfekčního boxu, úklidové místnosti a infekčního odpadu: 1.NP						-10 365,20	
1	20301	Regulační klapka O200, ruční ovládání	ks	-3,00000	348,50	-1 045,50	SoD
		SoD D1.4.3_24 :					
		-3		-3,00000			
2	20302	Regulační klapka O125, ruční ovládání	ks	-1,00000	303,60	-303,60	SoD
		SoD D1.4.3_25 :					
		-1		-1,00000			
3	20303	Regulační klapka 150x315, ruční ovládání	ks	-1,00000	1 635,30	-1 635,30	SoD
		SoD D1.4.3_26 :					
		-1		-1,00000			
4	20501	Vířivý anemostat, čtvercový, 600x24C, přívodní	ks	-2,00000	1 170,70	-2 341,40	SoD
		SoD D1.4.3_28 :					
		-2		-2,00000			
5	20602	Talířový ventil O200, vč. Zděře, čtyřhranný, odvodní	ks	-2,00000	1 181,10	-2 362,20	SoD
		SoD D1.4.3_31 :					
		-2		-2,00000			
6	207	Síto O125	ks	-2,00000	147,20	-294,40	SoD
		SoD D1.4.3_33 :					
		-2		-2,00000			
7	208	Komfortní vyústka do 4-hranného potrubí osazená na nástavci (500x200); jednořadá, regulace R1., rozměr 500x200, odvod vzduchu	ks	-2,00000	1 191,40	-2 382,80	SoD
		SoD D1.4.3_34 :					
		-2		-2,00000			

4 - ZL4 Položkový rozpočet

S:	122 22	Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově
O:	VP	Vícepráce
R:	D.1.4.3	Budova výjezdové základny - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					390,04	
1	340271515R00	Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm	m3	0,04538	8 595,00	390,04	RTS 23/ I	
		RTS 23/ I :						
		0,55*0,55*0,15		0,04538				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					5 034,45	
2	602015187RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1 mm	m2	0,36000	264,50	95,22	SoD	
		SoD 101.1_139 :						
		0,6*0,6		0,36000				
3	602014141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	0,36000	149,50	53,82	SoD	
		SoD 101.1_138 :						
		0,6*0,6		0,36000				
4	602015191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	0,36000	32,20	11,59	SoD	
		SoD 101.1_140 :						
		0,6*0,6		0,36000				
5	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	0,72000	218,50	157,32	SoD	
		SoD 101.1_143 :						
		0,6*0,6*2		0,72000				
6	601015187RT5	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, zrnitost 1 mm,	m2	14,64750	287,50	4 211,16	SoD	
		SoD 101.1_139 :						
		Přípočet za plochu SDK : 14,6475		14,64750				
7	601015191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	14,64750	34,50	505,34	SoD	
		SoD 101.1_137 :						
		Přípočet za plochu SDK : 14,6475		14,64750				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					3 156,75	
8	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	54,90000	57,50	3 156,75	SoD	
		SoD 101.1_218 :						
		1.NP : 50,4+4,50		54,90000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí					1 910,63	
9	962031145R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových tl. 150 mm	m2	0,30250	112,50	34,03	RTS 23/ I	
		RTS 23/ I :						
		0,55*0,55		0,30250				
10	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm	m	2,20000	853,00	1 876,60	RTS 23/ I	
		RTS 23/ I :						
		0,55*4		2,20000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					11,50	
11	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,03922	293,30	11,50	SoD	
		SoD 210.1_49 :						
		0,03922		0,03922				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					489,10	

4 - ZL4 Položkový rozpočet

S:	122 22	Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově
O:	VP	Vícepráce
R:	D.1.4.3	Budova výjezdové základny - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
12	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,83394	69,00	57,54	SoD

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

SoD D.1.4.6_99 :

0,83394

0,83394

13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,83394	115,00	95,90	SoD
----	--------------	---	---	---------	--------	-------	-----

SoD D.1.4.6_100 :

0,83394

0,83394

14	979990105R00	Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,83394	402,50	335,66	SoD
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-----

SoD D.1.4.6_101 :

0,83394

0,83394

4 - ZL4 Položkový rozpočet

S:	122 22	Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově
O:	VP	Vícepráce
R:	D.1.4.3	Zařízení Vzduchotechniky

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Cenová úroveň	
Díl: Zař.č.2		Zař.č.2 - Teplovzdušné větrání dezinfekčního boxu, úklidové místnosti a infekčního odpadu: 1.NP					71 180,72	
1	208	Komfortní vyústka do 4-hranného potrubí osazená na nástavci (500x200); jednořadá, regulace R1,, rozměr 500x200, odvod vzduchu	ks	5,00000	1 191,40	5 957,00	SoD	
		SoD D1.4.3_34 :						
		5			5,00000			
2	4298201023R	Trouba rovná 4hranná 300 x 300 mm, délka 1 m pozink. plech	kus	7,00000	2 676,96	18 738,72	Indiv	
		PPs potrubí větších rozměrů není v ceníku RTS - nutný přepočít. Srovnávací tabulka přílohou rozpočtu :						
		Cena = 1690*koef. 1,584 výpočet dle ceny plast. potrubí vs pozink. : 7			7,00000			
3	42972670179R	Vyústka VPE-H-2.0 500x400	kus	1,00000	1 295,00	1 295,00	RTS 23/ I	
		RTS 23/I :						
		1			1,00000			
4	42971312R	Klapka regulační RKM 500 x 400 mm	kus	1,00000	2 150,00	2 150,00	RTS 23/ I	
		RTS 23/I :						
		1			1,00000			
5	20601	Talířový ventil O200, vč. Zděře, čtyřhranný, přívodní	ks	1,00000	1 181,10	1 181,10	SoD	
		SoD D1.4.3_30 :						
		1			1,00000			
6	22001	Čtyřhranné potrubí sk.l, pozinkdo obvodu 1890 mm	bm	24,00000	878,60	21 086,40	SoD	
		SoD D1.4.3_37 :						
		24			24,00000			
7	502.1	Montážní materiál	kg	125,00000	126,50	15 812,50	SoD	
		SoD D1.4.3_106 :						
		125			125,00000			
8	202R00	Zednické výpomoci HSV	h	1,00000	460,00	460,00	SoD	
		SoD D.1.4.7.1_9 :						
		Zapravení otvoru pro VZT potrubí : 1			1,00000			
9	510	Doprava	km	300,00000	15,00	4 500,00	SoD	
		SoD D1.4.3_113 :						
		300			300,00000			
Díl: 728		Vzduchotechnika					24 807,75	
10	728111815R00	Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,22 m2	m	7,50000	321,00	2 407,50	RTS 23/ I	
		RTS 23/I :						
		7,5			7,50000			
11	728113115R00	Montáž potrubí plastového čtyřhranného do 0,22 m2	m	7,00000	585,00	4 095,00	RTS 23/ I	
		RTS 23/I :						
		7			7,00000			
12	728213315R00	Montáž odbočky plastové čtyřhranné do 0,22 m2	kus	5,00000	415,00	2 075,00	RTS 23/ I	
		RTS 23/I :						
		5			5,00000			
13	728411314R00	Montáž vyústě čtyřhranné do 0,2 m2	kus	1,00000	365,00	365,00	RTS 23/ I	
		RTS 23/I :						

4 - ZL4 Položkový rozpočet

S:	122 22	Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově
O:	VP	Vícepráce
R:	D.1.4.3	Zařízení Vzduchotechniky

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Cenová úroveň
		1		1,00000			
14	728211415R00	Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,22 m2	kus	1,00000	215,00	215,00	RTS 23/ I
		RTS 23/I :					
		1		1,00000			
15	728111825R00	Demontáž potrubí plechového 4hranného do 2,00 m2	m	10,00000	801,00	8 010,00	RTS 23/ I
		RTS 23/I :					
		10		10,00000			
16	728214313R00	Montáž odbočky plastové kruhové do d 300 mm	kus	1,00000	255,00	255,00	RTS 23/ I
		RTS 23/I :					
		1		1,00000			
17	728112813R00	Demontáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm	m	10,00000	165,00	1 650,00	RTS 23/ I
		RTS 23/I :					
		10		10,00000			
18	728890811R00	Přesun demontovaných hmot - vzduchotechnika, H do 6 m	t	0,80000	2 490,00	1 992,00	RTS 23/ I
		RTS 23/I :					
		0,8		0,80000			
19	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	1,55000	2 415,00	3 743,25	SoD
		SoD SO 101 101.1_279 :					
		1,55		1,55000			

5 - ZL7 Položkový rozpočet stavby

Stavba:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. V KYJOVĚ
Objekt:	D.1.4.4.3	Náhradní zdroj
Rozpočet:	1	změna náhradního zdroje

Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veveří	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Ce
HSV	209 50
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	209 50

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	209 500,00
Základní DPH	21 %	43 995,00
Zaokrouhlení		0,00

Cena celkem s DPH	253 495,00
--------------------------	-------------------

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
_2	Náhradní zdroj elektrické energie	HSV			209 500,00
Cena celkem					209 500,00

lkem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK

%
100,0
100,0

5 - ZL7 Položkový rozpočet

S:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
O:	D.1.4.4.3	Náhradní zdroj
R:	1	změna náhradního zdroje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 2		Náhradní zdroj elektrické energie				209 500,00	
1	Pol__11	Dieselagregát - doplnění nerezové záchytné vany, zlepšení náběhové křivky	ks	1,00000	209 500,00	209 500,00	Indiv

Na základě požadavku provozovatele byl dieselagregát doplněn o nerezovou záchytnou vanu a dále byly splněny jeho požadavky na zlepšení výkonových charakteristik náhradního zdroje

1

1,00000

6 - ZL7 Položkový rozpočet stavby

Stavba:	122 22.ZL	Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově
Objekt:	IO 222	Přeložka kanalizační přípojky Centra služeb pro seniory
Rozpočet:	222.1	Přeložka kanalizační přípojky Centra služeb pro seniory - změna

Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veveří	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Ce
HSV	-26 40
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	-26 40


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	-26 401,26
Základní DPH	21 %	-5 544,26
Zaokrouhlení		0,00

Cena celkem s DPH	-31 945,52
--------------------------	-------------------

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			-8 880,37
8	Trubní vedení	HSV			-8 740,00
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			-1 037,30
96	Bourání konstrukcí	HSV			-7 743,53
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-0,06
Cena celkem					-26 401,26

lkem
1,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,26
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK

%
33,6
33,1
3,9
29,3
0,0
100,0

6 - ZL7 Položkový rozpočet

S:	122 22.ZL	Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově
O:	IO 222	Přeložka kanalizační přípojky Centra služeb pro seniory
R:	222.1	Přeložka kanalizační přípojky Centra služeb pro seniory - změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				-8 880,37	
1	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m pro první 1,5m stávající revizní šachty Š1123 : (1,22*1,22*3,14-0,62*0,62*3,14)*1,5*1,1 : -5,7198	m3	-5,71980	34,50	-197,33	Smluvní
					-5,72000		
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m pro první 1,5m stávající revizní šachty Š1123 : (1,22*1,22*3,14-0,62*0,62*3,14)*1,5*1,1 : -5,7198	m3	-5,71980	80,50	-460,44	Smluvní
					-5,72000		
3	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 1,22*1,22*3,14*1,1 : -5,1409	m3	-5,14090	86,30	-443,66	Smluvní
					-5,14000		
4	133100010RAB	Hloubení šachet v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 5 000 m, uložení na skládku pro první 1,5m stávající revizní šachty Š1123 : (1,22*1,22*3,14-0,62*0,62*3,14)*1,5*1,1 : -5,7198	m3	-5,71980	747,50	-4 275,55	Smluvní
					-5,72000		
5	174100050RAB	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 5 000 m 'zásyp stávající šachty Š1123 : (0,5*0,5*3,14)*3,6*1,1 : -3,1086	m3	-3,10860	1 127,00	-3 503,39	Smluvní
					-3,11000		
Díl: 8		Trubní vedení				-8 740,00	
6	892593111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových, zkouškách vodou do DN 400 mm	úsek	-2,00000	2 070,00	-4 140,00	Smluvní
7	8ZSKKPS001	Nové napojení stávajícího kanalizačního potrubí, do dna nové spadištové šachty RŠ3	soubor	-1,00000	4 600,00	-4 600,00	Smluvní
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				-1 037,30	
8	93ZSKKP001	Výplň potrubí hubeným betonem DN 400 (3,28)*1,1 : -3,608	m	-3,60800	287,50	-1 037,30	Smluvní
					-3,61000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-7 743,53	
9	96ZSKKP001	Odstranění horní části stávající betonové šachty	m	-1,50000	2 875,00	-4 312,50	Smluvní
10	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-4,59000	747,50	-3 431,03	Smluvní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-0,06	
11	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) monolitické v otevřeném výkopu	t	-0,00064	86,30	-0,06	Smluvní

7 - ZL7 Položkový rozpočet stavby

Stavba:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. V KYJOVĚ
Objekt:	D.1.4.4.6	Doplňkové kácení
Rozpočet:	1	Doplňkové kácení

Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veveří	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Ce
HSV	4 93
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	4 93

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	4 933,80
Základní DPH	21 %	1 036,10
Zaokrouhlení		0,00

Cena celkem s DPH	5 969,90
--------------------------	-----------------

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
112	Vegetační úpravy	HSV			4 933,80
Cena celkem					4 933,80

lkem
3,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,80
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK

%
100,0
100,0

7 - ZL7 Položkový rozpočet

S:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKI
O:	D.1.4.4.6	Doplňkové kácení
R:	1	Doplňkové kácení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 112		Vegetační úpravy				4 933,80	
1	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,00000	373,80	747,60	Smluvní
2	112111111R00	Spálení větví stromů spálení větví všech druhů stromů o průměru kmene přes 100 mm na hromadách	kus	2,00000	253,00	506,00	Smluvní
3	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,00000	577,30	1 154,60	Smluvní
4	162301412R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	2,00000	898,20	1 796,40	Smluvní
5	162301422R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	2,00000	364,60	729,20	Smluvní

8 - ZL7 Položkový rozpočet stavby

Stavba:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. V KYJOVĚ
Objekt:	D1.4.4.4	Přidané uliční vpusti
Rozpočet:	1	Doplnění uličních vpustí

Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veveří	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Ce
HSV	120 97
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	120 97

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	120 979,76
Základní DPH	21 %	25 405,75
Zaokrouhlení		0,00

Cena celkem s DPH	146 385,51
--------------------------	-------------------

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
13	Hloubené vykopávky	HSV			3 336,60
16	Přemístění výkopku	HSV			10 966,03
17	Konstrukce ze zemin	HSV			16 550,00
27	Základy	HSV			794,88
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	HSV			3 009,09
8	Trubní vedení	HSV			71 689,50
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	HSV			13 701,60
99	Staveništní přesun hmot	HSV			932,06
Cena celkem					120 979,76

lkem
9,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,76
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK

%
2,8
9,1
13,7
0,7
2,5
59,3
11,3
0,8
100,0

8 - ZL7 Položkový rozpočet

S:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO
O:	D1.4.4.4	Přidané uliční vpusti
R:	1	Doplnění uličních vpustí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 13		Hloubené vykopávky					3 336,60
1	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 0,6*0,6*0,7*4	m3	1,00800	172,50	173,88	Smluvní
2	131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	1,00800	11,50	11,59	Smluvní
3	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ napojení DV1, DV2 : 0,6*0,6*(5,5+15) napojení DV3, DV4 : 0,6*0,6*(10+4+10)	m3	16,02000	184,00	2 947,68	Smluvní
4	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	16,02000	12,70	203,45	Smluvní
Díl: 16		Přemístění výkopku					10 966,03
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 16,02 1,008	m3	17,02800	230,00	3 916,44	Smluvní
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	17,02800	11,50	195,82	Smluvní
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	17,02800	402,50	6 853,77	Smluvní
Díl: 17		Konstrukce ze zemin					16 550,00
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm napojení DV1, DV2 : 0,6*0,45*(5,5+15) napojení DV3, DV4 : 0,6*0,45*(10+4+10)	m3	12,01500	1 127,00	13 540,91	Smluvní
9	174100050RAC	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem napojení DV1, DV2 : 0,6*0,1*(5,5+15) napojení DV3, DV4 : 0,6*0,1*(10+4+10)	m3	2,67000	1 127,00	3 009,09	Smluvní
Díl: 27		Základy					794,88
10	273311117R00	Beton základ. desek prostý z cem. portlad. C 25/30 podkladní desky vpustí : 0,6*0,6*0,15*4	m3	0,21600	3 680,00	794,88	Smluvní
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					3 009,09
11	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm napojení DV1, DV2 : 0,6*0,1*(5,5+15) napojení DV3, DV4 : 0,6*0,1*(10+4+10)	m3	2,67000	1 127,00	3 009,09	Smluvní
Díl: 8		Trubní vedení					71 689,50
12	597103113XT1	Montáž vpustí bodové C250	kus	4,00000	345,00	1 380,00	Smluvní
13	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm napojení DV1, DV2 : (5,5+15) napojení DV3, DV4 : (10+4+10)	m	44,50000	291,00	12 949,50	Smluvní
14	5922723480	FASERFIX Point bodová vpust, litina, D400, beton C 20/25	kus	4,00000	14 340,00	57 360,00	RTS 23/ I
Díl: 89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					13 701,60
15	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	44,50000	28,80	1 281,60	Smluvní
16	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou 2*3	úsek	6,00000	2 070,00	12 420,00	Smluvní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					932,06
17	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	27,01611	34,50	932,06	Smluvní

9 - ZL7 Položkový rozpočet stavby

Stavba:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. V KYJOVĚ
Objekt:	D.1.4.4.5	Změna sprchových zástěn
Rozpočet:	1	Změna sprchových zástěn

Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veveří	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Ce
HSV	
PSV	-6 90
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	-6 90

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	-6 900,00
Základní DPH	21 %	-1 449,00
Zaokrouhlení		0,00

Cena celkem s DPH	-8 349,00
--------------------------	------------------

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
796	Vybavení a nábytek	PSV			-6 900,00
Cena celkem					-6 900,00

lkem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK

%
100,0
100,0

9 - ZL7 Položkový rozpočet

S:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉH
O:	D.1.4.4.5	Změna sprchových zástěn
R:	1	Změna sprchových zástěn

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 796		Vybavení a nábytek				-6 900,00	
1	796000S-Zá1b	Sleva na snížení sprchové zástěny rohové, snížení na 1950mm	ks	2,00000	-1 552,50	-3 105,00	Indiv

Začátek provozního součtu

15.525,- Kč*0,1*(-1)= -1.552,5 Kč :

Konec provozního součtu

2

2,00000

2	796000S-Zá2b	Sleva na snížení sprchové zástěny přímé, snížení na 1950mm	ks	3,00000	-1 265,00	-3 795,00	Indiv
---	--------------	--	----	---------	-----------	-----------	-------

3

3,00000

Začátek provozního součtu

12.650,- Kč*0,1*(-1)= -1.265,0 Kč :

Konec provozního součtu

10 - ZL7 Položkový rozpočet stavby

Stavba:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. V KYJOVĚ
Objekt:	D.1.4.4.1	MaR - doplnění funkce vrat (CO2)
Rozpočet:	2	D.1.4.4.1 - MaR_doplnění otvírání vrat

Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veveří	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
-------------	--	----------------------------------


Vypracoval:

Rozpis ceny	Ce
HSV	49 22
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	49 22

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	49 223,45
Základní DPH	21 %	10 336,92
Zaokrouhlení		0,00

Cena celkem s DPH	59 560,37
--------------------------	------------------

v _____ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
01-50	Systém technologie	HSV			16 056,50
01-54	Montážní materiál	HSV			2 256,30
18-80	Ostatní služby	HSV			1 000,00
19-51	Elektromontážní práce	HSV			6 188,65
19-52	Uvedení do provozu	HSV			2 530,00
19-53	Software DDC - práce	HSV			5 796,00
19-54	Revize, zkoušky, odborné prohlídky	HSV			2 113,50
19-55	Inženýring	HSV			6 957,50
19-57	Projekční práce	HSV			6 325,00
Cena celkem					49 223,45

lkem
3,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,45
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK

%
32,6
4,6
2,0
12,6
5,1
11,8
4,3
14,1
12,8
100,0

10 - ZL7 Položkový rozpočet

S:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
O:	D.1.4.4.1	MaR - doplnění funkce vrat (CO2)
R:	2	D.1.4.4.1 - MaR_doplnění otevírání vrat

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
Díl: 01-50		Systém technologie					16 056,50	
1	4052010	Modul komunikační - výstupní modul	kus	1,00000	13 860,00	13 860,00	RTS 23/ I	
Díl: 01-54		Montážní materiál					2 256,30	
2	Pol_39	KV JYTY-O 4 X 1 (D)	M	44,00000	18,40	809,60	Smluvní	
3	Pol_49	TRUBKA PEVNÁ 4025 LA 750N 25/21,4MM 3M TM ŠEDÁ	M	10,00000	28,80	288,00	Smluvní	
4	Pol_51	PŘÍCHYTKA 5325 KB PRO TR PLAST ŠEDÁ	KS	12,00000	9,20	110,40	Smluvní	
5	Pol_59	Pásky stahovací 180 x 4,5mm	100 ks	1,00000	402,00	402,00	Smluvní	
6	Pol_78	Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 70 mm	ks	1,00000	632,50	632,50	Smluvní	
Díl: 19-51		Elektromontážní práce					6 188,65	
7	Pol_100	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený	m	44,00000	28,80	1 267,20	Smluvní	
8	Pol_110	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 25 mm	m	10,00000	40,30	403,00	Smluvní	
9	Pol_119	Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm	m2	0,50000	402,50	201,25	Smluvní	
Díl: 01-50		Systém technologie					16 056,50	
10	Pol_13	Svorkovnicový blok pro moduly DO vč. modulové propojky a popisovacího štítku	ks	1,00000	2 196,50	2 196,50	Smluvní	
Díl: 01-54		Montážní materiál					2 256,30	
11	Pol_79	RUZ ŠTÍTEK KABEL. 70X45 S PÁSKEM TR.B DO METRA	KS	2,00000	6,90	13,80	Smluvní	
Díl: 19-51		Elektromontážní práce					6 188,65	
12	Pol_121	Štítek označovací na kabel	ks	2,00000	5,80	11,60	Smluvní	
13	MTZ_EN_002	Úprava v rozvaděči RM1	hod	6,00000	690,00	4 140,00	Smluvní	
14	Pol_129	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	ks	8,00000	20,70	165,60	Smluvní	
Díl: 19-52		Uvedení do provozu					2 530,00	
15	Pol_130	Oživení systému MaR	hod	3,00000	632,50	1 897,50	Smluvní	
16	Pol_131	Zaučení obsluhy	hod	1,00000	632,50	632,50	Smluvní	
Díl: 19-53		Software DDC - práce					5 796,00	
17	Pol_132	Uživatelský software pro DDC, (100-249)	d.b.	8,00000	517,50	4 140,00	Smluvní	
18	Pol_133	Test zařízení 1:1, kalibrace	d.b.	8,00000	207,00	1 656,00	Smluvní	
Díl: 19-54		Revize, zkoušky, odborné prohlídky					2 113,50	
19	Pol_134	Spolupráce s revizním technikem	hod	2,00000	625,50	1 251,00	Smluvní	
20	Pol_135	Revizní práce	hod	1,00000	862,50	862,50	Smluvní	
Díl: 19-55		Inženýring					6 957,50	
21	Pol_136	Inženýrská činnost - součinnost s dodavatelem vrat a úprava relé	hod	10,00000	632,50	6 325,00	Smluvní	
22	Pol_137	Vedoucí zakázky	hod	1,00000	632,50	632,50	Smluvní	
Díl: 19-57		Projekční práce					6 325,00	
23	Pol_138	Projekční práce-výrobní dokumentace	hod	6,00000	632,50	3 795,00	Smluvní	
24	Pol_139	Projekční práce-skutečný stav	hod	4,00000	632,50	2 530,00	Smluvní	
Díl: 18-80		Ostatní služby					1 000,00	
25	Pol_142	Doprava	kmpl.	1,00000	1 000,00	1 000,00	Smluvní	

11 - ZL7 Položkový rozpočet stavby

Stavba:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. V KYJOVĚ
Objekt:	1.4.4.2	Koncové prvky SLP - BMI
Rozpočet:	D.1.4.4.2a	Odpočet nerealizovaných prvků

Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veveří	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny Ce

HSV			
PSV			
MON			-120 14
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			-120 14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00
Snížená DPH	15 %		0,00
Základ pro základní DPH	21 %		-120 145,80
Základní DPH	21 %		-25 230,62

Zaokrouhlení 0,00

Cena celkem s DPH -145 376,42

v _____

Za zhotovitele

dne _____

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
14	BMS-systém server+dispečink	MON			-48 417,50
15	SK+TV	MON			-1 150,00
16	MR	MON			-15 095,40
17	SJČ	MON			-55 482,90
Cena celkem					-120 145,80

lkem
0,00
0,00
5,80
0,00
0,00
5,80
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK

%
40,3
1,0
12,6
46,2
100,0

11 - ZL7 Položkový rozpočet

S:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVS
O:	1.4.4.2	Koncové prvky SLP - BMI
R:	D.1.4.4.2a	Odpočet nerealizovaných prvků

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 14		BMS-systém server+dispečink				-48 417,50	
1	EBIDBP00250	Rozšíření databáze o 250 datových bodů	ks	-2,00000	14 145,00	-28 290,00	Smluvní
2	EBIZZDOC430BT	BMS - Base Documentation Set	ks	-1,00000	6 037,50	-6 037,50	Smluvní
3	EBIZZDVD430U	BMS instalační médium	ks	-1,00000	5 658,00	-5 658,00	Smluvní
4	OS.KANC.	Balík kancelářského sw pro server - Office	ks	-1,00000	8 432,00	-8 432,00	Smluvní
Díl 15		SK+TV				-1 150,00	
5	222490001R00	Stolní telefon, připojení do zásuvky, vyzkoušení	kus	-5,00000	230,00	-1 150,00	Smluvní
Díl 16		MR				-15 095,40	
6	876872T10	VV modul pro řízení směrování hlášení	kus	-1,00000	345,00	-345,00	Smluvní
7	M_100351T	IO modul	ks	-1,00000	4 388,40	-4 388,40	Smluvní
8	M_100353T	IO modul - soustava zdroje a pomocných relé	ks	-1,00000	6 509,50	-6 509,50	Smluvní
9	M_100354T	IO modul - zvuková karta	ks	-1,00000	3 852,50	-3 852,50	Smluvní
Díl 17		SJČ				-55 482,90	
10	875912T10	Hlavní hodiny pro prostředí počítačových sítí do 1	kus	-1,00000	41 406,90	-41 406,90	Smluvní
11	M_100355T	Přijímač satelitního signálu GPS včetně antény	kus	-1,00000	14 076,00	-14 076,00	Smluvní

12 - ZL7 Položkový rozpočet stavby

Stavba:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. V KYJOVĚ
Objekt:	D.1.4.4.8	Nádstavba skříněk
Rozpočet:	1	Doplnění nádstavby skříněk a změna VZT

Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veveří	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
-------------	--	----------------------------------


Vypracoval:

Rozpis ceny	Ce
HSV	30 32
PSV	28 32
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	58 65


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	58 650,30
Základní DPH	21 %	12 316,56
Zaokrouhlení		0,00

Cena celkem s DPH	70 966,86
--------------------------	------------------

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
Zař.č.3	Zař.č.3 - Teplovzdušné větrání objektu; 1.NP, 2.NP	HSV			30 324,30
728	Vzduchotechnika	PSV			1 882,00
796	Vybavení a nábytek	PSV			26 444,00
Cena celkem					58 650,30

lkem
4,30
6,00
0,00
0,00
0,00
0,30
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK

%
51,7
3,2
45,1
100,0

12 - ZL7 Položkový rozpočet

S:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉH
O:	D.1.4.4.8	Nádstavba skříněk
R:	1	Doplnění nádstavby skříněk

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Cenová úroveň
Díl: Zař.č.3		Zař.č.3 - Teplovzdušné větrání objektu;			30 324,30		
		1.NP, 2.NP					
1	501	Montáž zařízení vč. zprovoznění	hod	16,00000	431,30	6 900,80	Smluvní
2	503	Zaregulování, seřízení, vyzkoušení	hod	2,00000	402,50	805,00	Smluvní
3	504	Svislý přesun materiálu a osob	hod	1,00000	128,80	128,80	Smluvní
4	506	Kompletační a koordinační činnost	hod	1,00000	402,50	402,50	Smluvní
5	508	Drobné stavební připomoci	hod	18,00000	345,00	6 210,00	Smluvní
		úprava roštů podhledu : 2*8		16,00000			
		lešení a pod. : 2		2,00000			
6	509	Zhotovení projektu skutečného stavu, předání	hod	2,00000	402,50	805,00	Smluvní
7	510	Doprava	km	160,00000	15,00	2 400,00	Smluvní
8	24001	Ohebná hlukově a tepelně izolovaná hadice, tl. izolace 25 mmo203	bm	1,00000	135,70	135,70	Smluvní
		posun anemostatu : 1		1,00000			
9	30605	Talířový ventil O125, vč. Zděře, čtyřhranný, odvodní	ks	2,00000	487,60	975,20	Smluvní
		doplň odtahu : 2		2,00000			
10	33001	Kruhové potrubí sk.l., pozink; SPIROo355, vč. 35% tvarovek	bm	7,00000	849,90	5 949,30	Smluvní
		doplň odtahu : 5		5,00000			
		posun anemostatu : 2		2,00000			
11	33004	Kruhové potrubí sk.l., pozink; SPIROo200, vč. 25% tvarovek	bm	5,00000	414,00	2 070,00	Smluvní
		doplň odtahu : 5		5,00000			
12	502	Montážní, spojovací a těsnící materiál (závitové tyče, matice, šrouby, objímky, ...)	kg	28,00000	126,50	3 542,00	Smluvní
Díl: 728		Vzduchotechnika			1 882,00		
13	728115843	Demontáž potrubí ohebného izolovaného z AL do d 300 mm	m	1,00000	141,00	141,00	RTS 23/ I
		posun anemostatu : 1		1,00000			
14	728412214	Montáž anemostatu čtyřhranného vířivého do 0,5 m2	kus	1,00000	905,00	905,00	RTS 23/ I
		posun anemostau : 1		1,00000			
15	728412827	Demontáž anemostatu kruhového vířivého do d 800 mm	kus	1,00000	836,00	836,00	RTS 23/ I
		posun anemostatu : 1		1,00000			
Díl: 796		Vybavení a nábytek			26 444,00		
16	796000SK-01b	Nádstavba skříňky pro uskladnění bot 3240x840+400mm, Al. nosná konstrukce laminát Fundemax 0742 FH	ks	1,00000	26 444,00	26 444,00	Indiv
		1 :					
		1		1,00000			
		Začátek provozního součtu					
		Cenová nabídka výrobce skříněk na boty - 24.040,-Kč bez DPH :					
		24.040 x 1,1 = 26.444,- Kč :					
		Konec provozního součtu					

13 - ZL7 Položkový rozpočet stavby

Stavba:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. V KYJOVĚ
Objekt:	1.4.4.3	Vstupní brána - úprava
Rozpočet:	D.09	Úprava vstupní brány B2

Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veveří	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny Ce

HSV			
PSV			28 42
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			28 42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00
Snížená DPH	15 %		0,00
Základ pro základní DPH	21 %		28 429,63
Základní DPH	21 %		5 970,22

Zaokrouhlení 0,00

Cena celkem s DPH 34 399,85

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
767	Konstrukce zámečnické	PSV			28 429,63
Cena celkem					28 429,63

lkem
0,00
9,63
0,00
0,00
0,00
9,63
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK

%
100,0
100,0

13 - ZL7 Položkový rozpočet

S:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉ
O:	1.4.4.3	Vstupní brána - úprava
R:	D.09	Úprava vstupní brány B2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				28 429,63	
1	OPL000P02X00	D+M vedlejší brána B2, 8000x2000 mm, pozink - doplnění hydr. brzdy kvůli sklonu vč. úpravy konstrukce brány	kus	1,00000	28 204,00	28 204,00	Indiv
		pův. nabídka - 150 330,- :					
		nová nabídka - 175 970,- :					
		rozdíl + 25 640,- x 1,1= 28 204,- :					
		1		1,00000			
2	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	282,04000	0,80	225,63	Smluvní

14 - ZL7 Položkový rozpočet stavby

Stavba:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. V KYJOVĚ
Objekt:	1.4.4.4	Změna přístřešku
Rozpočet:	D.10	Změna podlahy přístřešku

Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veveří	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Ce
HSV	92 18
PSV	56
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	92 74

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	92 747,64
Základní DPH	21 %	19 477,00
Zaokrouhlení		0,00

Cena celkem s DPH	112 224,64
--------------------------	-------------------

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			4 663,18
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			17 131,74
43	Schodiště	HSV			2 498,50
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			23 911,99
593	Zpevněné plochy	HSV			16 780,41
597	Odvodnění komunikací a zpevněných ploch	HSV			6 748,95
598	Obrubníky, přídlažby, palisády	HSV			14 423,80
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 004,83
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 019,84
711	Izolace proti vodě	PSV			564,40
Cena celkem					92 747,64

lkem
3,24
4,40
0,00
0,00
0,00
7,64
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK

%
5,0
18,5
2,7
25,8
18,1
7,3
15,6
3,2
3,3
0,6
100,0

14 - ZL7 Položkový rozpočet

S:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO
O:	1.4.4.4	Změna přístřešku
R:	D.10	Změna podlahy přístřešku

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
Díl: 1		Zemní práce					4 663,18	
1	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	56,16500	61,10	3 431,68	RTS 23/ I	
		9,4*5,975		56,16500				
2	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	9,40000	102,50	963,50	RTS 23/ I	
3	113231315	Bourání odvodňovacího žlabu, zatíž. C250, š.150 mm	m	2,00000	134,00	268,00	RTS 23/ I	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					17 131,74	
4	311351101	Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - zřízení bednicí materiál prkna	m2	5,83750	922,00	5 382,18	RTS 23/ I	
		(0,15+4,5+0,15+0,15+6,575+0,15)*0,5		5,83750				
5	311351102	Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - odstranění	m2	5,83800	298,50	1 742,64	RTS 23/ I	
6	311321312R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 20/25	m3	1,66125	3 116,50	5 177,29	Smluvní	
		0,15*(4,5+6,575)		1,66125				
7	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,13124	36 800,00	4 829,63	Smluvní	
		(4,5+6,575)*0,5*0,0237		0,13124				
Díl: 43		Schodiště					2 498,50	
8	434311115R00	Stupně dusané z betonu třídy C 20/25	m	2,50000	316,30	790,75	Smluvní	
		1,25*2		2,50000				
9	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	1,12500	1 380,00	1 552,50	Smluvní	
		2,5*(0,3+0,15)		1,12500				
10	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	1,12500	138,00	155,25	Smluvní	
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					23 911,99	
11	564551111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	74,14250	69,00	5 115,83	Smluvní	
		56,165		56,16500				
		3,825*9,4/2		17,97750				
12	564551114R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	111,22875	69,00	7 674,78	Smluvní	
		56,175*1,5		84,26250				
		3,825*9,4/2*1,5		26,96625				
13	58344169R	šterkodrt' frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	37,07125	300,00	11 121,38	Smluvní	
		(56,165*0,5/2)*2		28,08250				
		3,825*9,4/2*0,5/2*2		8,98875				
Díl: 593		Zpevněné plochy					16 780,41	
14	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	56,16500	264,50	14 855,64	Smluvní	
15	59604	Betonová skladebná dlažba 200/100/80 mm	m2	5,61650	342,70	1 924,77	Smluvní	
		9,4*5,975*0,1		5,61650				
		prořez 10% :						
Díl: 597		Odvodnění komunikací a zpevněných ploch					6 748,95	
16	597101113R00	Montáž odvodňovacího žlabu - C250	m	1,50000	372,60	558,90	Smluvní	
17	597103111R00	Montáž vpustí pro žlaby B125, včetně obetonování C 25/30, zatížení B125 kN	kus	1,00000	276,00	276,00	Smluvní	

14 - ZL7 Položkový rozpočet

S:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO
O:	1.4.4.4	Změna přístřešku
R:	D.10	Změna podlahy přístřešku

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
18	40259	Vpusť odvodňovací, 100, PP rám, kryt litina pororošt 15x25, 0,5 m, C250	kus	1,00000	2 493,20	2 493,20	Smluvní
19	47063	Žlab odvodňovací, 100/95, PP rám, kryt PA/GF S9 černý, 1 m, C250	kus	1,50000	1 926,30	2 889,45	Smluvní
20	47098	Čelo žlabu, 100/95, PP, uzavřené	kus	2,00000	134,60	269,20	Smluvní
21	48081	Čelo žlabu, 100/01, PP, uzavřené	kus	2,00000	131,10	262,20	Smluvní
Díl: 598 Obrubníky, přídlažby, palisády						14 423,80	
22	338920023R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 120 cm	m	3,80000	1 092,50	4 151,50	Smluvní
		0,45+1,35		1,80000			
		2		2,00000			
23	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	9,40000	253,00	2 378,20	Smluvní
24	918101112X00	Příplatek za beton C25/30-XF4 - lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m	9,40000	11,50	108,10	Smluvní
25	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	10,00000	111,60	1 116,00	Smluvní
26	59228415R	palisáda beton; průřez kruh; d = 200,0 mm; l = 175 mm; h = 1200 mm; barva šedá; odlehčená	kus	20,00000	333,50	6 670,00	Smluvní
Díl: 96 Bourání konstrukcí						3 004,83	
27	979054441	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	56,16500	53,50	3 004,83	RTS 23/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						3 019,84	
28	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	52,51902	57,50	3 019,84	Smluvní
Díl: 711 Izolace proti vodě						564,40	
29	711823121RT2	Ochrana konstrukcí novovou fólií svíse, výška nopy 4 mm, včetně dodávky fólie	m2	6,95750	80,50	560,08	Smluvní
		7,95*0,6		4,77000			
		8,75*0,5/2		2,18750			
30	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,00188	2 300,00	4,32	Smluvní