

Protokol o změně díla

Změnový list č. 8

Předmět díla:	Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově
Objednatel:	Jihomoravský kraj
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
TDI:	Tomáš Tschöpl
Projektant:	Prost Hodonín a.s.

Popis změn:

1 - ZL8 Změna technologie venkovního obkladu

Na základě doporučení technika výrobce cihelných fasádních obkladových keramických pásků byla navržena náhrada těchto obkladových pásků za materiál z polymerových živíc ve formě obkladových pásků imitujících cihlené. Změna byla vyvolaná hmotností cihelných obkladových pásků v kombinaci s velkou tl. kontaktního zateplovacího systému, kdy již nebyla zaručena soudržnost, pevnost a trvanlivost tohoto systému. Jedná se o změnu vyvolanou technickými důvody a změna je nutná k úspěšnému dokončení díla.

Výsledkem je rozp. č. 1 - ZL8, který obsahuje realizované práce ve výši 969 919,83 Kč bez DPH a odpočet ve výši -845 075,95 Kč bez DPH.

2 - ZL8 SLP elektroinstalce - změny

Nový rozsah vykreslování je upraven z důvodu realizace koncových prvků a SW v systému SBI, u budoucího uživatele v rámci všech budov výjezdových stanic, kdy projekt neobsahoval položky pro práce související s doplněním firmwaru. Tyto položky byly dodrženy pro zajištění kompatibility se systémem SBI. Změněné a upravené položky souvisí s úpravou softwaru, hardwaru, licencí, firmwaru pro komunikaci v systému SBI a zajištění kompatibility. Switche a acces pointy jsou nově dodány ve standardu Cisco pro zajištění komunikace v síti uživatele. Na požadavek provozovatele bylo modernizováno vyzbrojení serveru. Některé prvky také mají ukončenou výrobu a omezené dodávky na trh a je nutné na nich provádět instalační úpravy před zabudováním do objektu a byly z části nahrazeny. K WLAN controlleru byly přidány prvky pro zajištění síťové kompatibility a možnosti upgradu programu. Instalační úpravu a následnou asistenci při oživení celého systému provádí pouze jeden dodavatel pro celou ČR. Jedná se o změnu vyvolanou technickými důvody a změnami nutnými k úspěšnému dokončení díla.

Výsledkem je rozp. č. 2 - ZL8, který obsahuje realizované práce ve výši 1 031 767,71 Kč bez DPH a odpočet ve výši -439 175,90 Kč bez DPH.


3 - ZL8 Prodloužení areálové dešťové kanalizace - provedené změny

Při průzkumu místa plánovaného napojení budovaných rozvodů dešťové kanalizace na stávající kanalizační síť byla zjištěna absence rozvodu stávající kanalizace v místě napojení nové dešťové kanalizace. Autorským dozorem bylo stanoveno nové místo pro napojení nové dešťové kanalizace do stávajících rozvodů, které vedlo k nutnosti prodloužení délky trasy dešťové kanalizace a ke zvýšení počtu revizních šachet. Současně došlo ke změně materiálu revizních šachet z betonových dílců DN 1000 mm na plast DN 400 mm.

Výsledkem je rozp. č. 3 - ZL8, který obsahuje realizované práce ve výši 270 312,32 Kč bez DPH a odpočet ve výši -440 043,96 Kč bez DPH.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel a jiné okolnosti	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		rozšíření předmětu díla	x
		§ 222 odst. 5 ZZVZ	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)	x	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		

údaje o ceně díla	ocnění změny předložil: Zhotovitel		Cenový nárůst za Změnový list č. 8 bez DPH	
	náklady na změnu v ZL č.8 bez DPH		547 704,04	0,73%
	Výše DPH	sazba: 21%	115 017,85	
	náklady na změnu v ZL č. 8 vč. DPH		662 721,89	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		74 880 000,00	Cenový nárůst dle §222 odst. 5 a 6 od počátku
	Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č.1-7)		78 108 232,38	
	Cena díla dle (SOD+ ZL č.1-7) a ZL č.8 bez DPH		78 655 936,42	2,64%
Cena díla dle (SOD+ ZL č. 1-7) a ZL č.8 vč. DPH		95 173 683,07		

Změny dle § 222/5 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	-1 724 295,81	-2,30%	Hodnota změny dle § 222 odst. 5 a 6 od počátku
	Vícepráce celkem bez DPH	2 271 999,85	3,03%	
	Hodnota změny celkem za ZL č. 8	3 996 295,66	5,34%	
termín	Termín realizace změny:	06/2022-05/2023		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Rozpočet ke Změnovému listu č. 8: 1 - ZL8, 2 - ZL8, 3 - ZL8			

1 - ZL8 Položkový rozpočet stavby

Stavba: **122 22.ZL7 Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově**

Objekt: **01 VMP**

Rozpočet: **01.14 Změna technologie venkovního obkladu**

Objednatel: **Jihomoravský kraj** IČO: **70888337**
Žerotínovo náměstí 449/3 DIČ: **CZ70888337**
60200 Brno-Veveří

Zhotovitel: **MSO servis spol. s r.o.** IČO: **49971379**
Svatoborská 591/87 DIČ: **CZ49971379**
69701 Kyjov

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	124 843,88
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	124 843,88

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	124 843,88 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **124 843,88 CZK**

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
781	Obklady keramické	PSV			124 843,88	100,0
Cena celkem					124 843,88	100,0

1 - ZL8 Položkový rozpočet

S:	122 22.ZL7	Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově
O:	01	VMP
R:	01.14	Změna technologie venkovního obkladu

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 781		Obklady keramické				124 843,88	
1	782155015R00	Obklad stěn pásky imitace cihla tl. do 1,5 cm, tmel, spárování, dodávka pásku 210x65x15 mm	m2	-452,88100	1 834,30	-830 719,62	Smluvní
		Obklad cihelným páskem : $2*(31,1+14,7)*(9,04-3,21)$:					
		$-(31,1+1,95+1,0+0,5+2,0+2,5+1,95)*1,7-$					
		$(7*2,5+4*1,5)*0,75-(1,0*2,6)$:					
		$0,22*(6*1,7+6*0,75+8*2,5+2*2,6)$:					
		-452,881		-452,88100			
2	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	-452,88100	31,70	-14 356,33	Smluvní
		-452,881		-452,88100			
3	781101121	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	452,88100	26,60	12 046,63	RTS 22/ II
4	2459	Systémová penetrace Bolix OP bílá 10 kg	kus	15,00000	556,00	8 340,00	Indiv
		Začátek provozního součtu					
		cena pořízení : 506		506,00000			
		dopravné : 50		50,00000			
		Mezisoučet		556,00000			
		Konec provozního součtu					
		15		15,00000			
5	782155015	Obklad stěn pásky imitace cihla tl. do 0,5 cm, systémový tmel pouze montáž, obklad ve specifikaci	m2	452,88100	1 436,00	650 337,12	Indiv
6	6315	Pásek minerální obkladový Bolix - vzhled lícová cihla 240x70x3 mm	m2	475,52505	616,00	292 923,43	Indiv
		$452,881*1,05$		$475,52505$			
		Začátek provozního součtu					
		pořizovací cena - cena za balík/obsah balíku* spotřeba na 1 m2 : $1614/144*50$		560,41667			
		dopravné : 56		56,00000			
		Mezisoučet		616,41667			
		Konec provozního součtu					
7	781X1	Zalévání hran styku fasádních pásků na rozích stěn a ostění hmotou - zajištění vodotěsnosti	m	106,00000	56,00	5 936,00	Indiv
		$5,2*4$		$20,80000$			
		$1+2,6*2+2,1+31,1+2,1+1,7*4+1+2+0,75*2+2,5+0,75*2+2,5+1,7*2+2,5+(0,75*2*5)+5*2,5$		$85,20000$			
8	2315	Systémový tmel BOLIX BQS MASS pro EQ 150 - 1kg hmotou pro zalévání hran	kus	3,00000	107,80	323,40	Indiv
		orientační spotřeba 20g/m : $106*0,02$		$2,12000$			
		dopočet do celého balení : 0,88		$0,88000$			
		Začátek provozního součtu					
		pořizovací cena : 98		98,00000			
		dopravné : 9,8		9,80000			
		Mezisoučet		107,80000			
		Konec provozního součtu					
9	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,02619	506,00	13,25	Smluvní

2 - ZL8 Položkový rozpočet stavby

Stavba:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. V KYJOVĚ
Objekt:	1.4.4.2	Koncové prvky SLP - BMI
Rozpočet:	D.1.4.4.2b	SLP elektroinstalce - změny

Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veveří	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
-------------	--	----------------------------------


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			592 591,80
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			592 591,80


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	592 591,80 CZK
Základní DPH	21 %	124 444,28 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	717 036,08 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			269 918,70	45,5
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			322 673,10	54,5
Cena celkem					592 591,80	100,0

2 - ZL8 Položkový rozpočet

S:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVS
O:	1.4.4.2	Koncové prvky SLP - BMI
R:	D.1.4.4.2b	SLP elektroinstalce - změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Cenová úroveň	
Díl: M21		Elektromontáže					269 918,70	
1	004111020R.1	Vypracování grafických podkladů pro vizualizace	hod	12,00000	862,50	10 350,00	Smluvní	
2	004111020R.2	Umístění symbolů, nastavení vazeb	hod	35,00000	862,50	30 187,50	Smluvní	
3	Pol_0004	SBI Slave licence okruhu PZTS	ks	1,00000	7 870,00	7 870,00	Indiv	
4	Pol_0008	SBIL-LIC-PZTS Licence okruhu PZTS	ks	1,00000	9 830,00	9 830,00	Indiv	
5	SL099	Vzdálený dohled a asistence při oživování, zprovoznování a funkcí SLP s SBI	hod	14,00000	1 265,00	17 710,00	Smluvní	
6	SL-INSTAL DS.F	SBI firmware-Instalace a konfigurace okruhů DS, nastavení přístupových práv	hod	2,00000	1 265,00	2 530,00	Smluvní	
7	SL-INSTAL EKV_K	SBI firmware - Instalace a konfigurace okruhů EKW, nastavení přístupových práv	hod	8,00000	1 265,00	10 120,00	Smluvní	
8	SLTESTEDDS	Závěrečný test funkcionality firmwaru DS	hod	1,00000	1 265,00	1 265,00	Smluvní	
9	930	Hzs-doprava osob sml.	kpl	1,00000	22 500,00	22 500,00	Smluvní	
10	SBIL-LIC-CCTV.	SBI Slave Firmware okruhu CCTV (max. 10 kamer/okruh)	ks	2,00000	9 830,00	19 660,00	Smluvní	
11	SBIL-LIC-CCTV_S	SBI LIC CCTV firmware okruhu CCTV (max. 10 kamer/okruh)	ks	2,00000	7 870,00	15 740,00	Smluvní	
12	SBIL-LIC-CCTV_S	SBI Slave včetně mapového rozhraní	ks	1,00000	23 580,00	23 580,00	Indiv	
13	SBIL-LIC-EKV.F	SBI EKV Firmware okruhu EKV	ks	2,00000	18 323,50	36 647,00	Indiv	
14	SBIL-LIC-EKV_Sla	SBI firmware Slave okruhu EKV	ks	4,00000	7 634,80	30 539,20	Indiv	
15	Server.	Server pro BMS a PMS - Úprava a navýšení dle požadavku	ks	1,00000	31 390,00	31 390,00	Smluvní	

Navýšení CPU na 6 jádro :

Navýšení RAM na 16 GB, DDR 4 :

Navýšení HDD na 2x430 GB :

Doplnění H755 Dual PSU, Dract 9 Ent 15G, RailKit :

1

1,00000

Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp.tech					322 673,10	
16	0504286450.01	Switch L2/L3, managed, 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base	ks	-2,00000	68 870,30	-137 740,60	Smluvní	
17	0504286450.01B	Switch Cisco - C1000 - 24P-4G-L	ks	2,00000	96 128,00	192 256,00	Indiv	
		Kopaktibilní s řadou AP instalovaných na ZSS						
18	0504286450.02	Switch L2/L3, managed, 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base	ks	-1,00000	96 801,50	-96 801,50	Smluvní	
19	0504286450.02B	Switch Cisco - C 1000 - 48P-4G-L	ks	1,00000	124 059,00	124 059,00	Indiv	
		Kopaktibilní s řadou AP instalovaných na ZSS						
20	CISCO9115	D+M Cisco Catalyst 9115 AX acces point	ks	4,00000	32 813,00	131 252,00	Indiv	
21	CISCO9115-Li	Licence Wireles Cisco AIR - DNA - E - 5Y	ks	4,00000	9 800,00	39 200,00	Indiv	
22	CISCO9115-S	Cisco otal care services CON-SNT-9115XIA 1Y	ks	4,00000	2 400,00	9 600,00	Indiv	
23	M_100311T	iCLASS SE RP10 Bezkontaktní multitechnol.čtečka, (podpora SIO) 13.56 MHz a 125 kHz, úzká - ukončená výroba	ks	-24,00000	4 176,20	-100 228,80	Smluvní	
24	M_100311T	iCLASS SE RP10 Bezkontaktní multitechnol.čtečka, (podpora SIO) 13.56 MHz a 125 kHz, úzká - ukončená výroba	ks	-25,00000	4 176,20	-104 405,00	Smluvní	
25	M_100311TB	Signo 20 P STD bezkontaktní čtečka	ks	49,00000	5 418,00	265 482,00	Indiv	

24+25

49,00000

Náhrada nevyřáběných čteček

3 - ZL8 Položkový rozpočet stavby

Stavba: **122 22.ZL1 Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově**

Objekt: **VMP Vícepráce a méněpráce**

Rozpočet: **06.12 Prodloužení areálové dešťové kanalizace - provedené změny**

Objednatel: **Jihomoravský kraj** IČO: **70888337**
Žerotínovo náměstí 449/3 DIČ: **CZ70888337**
60200 Brno-Veveří

Zhotovitel: **MSO servis spol. s r.o.** IČO: **49971379**
Svatoborská 591/87 DIČ: **CZ49971379**
69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			-169 731,64
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-169 731,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-169 731,64 CZK
Základní DPH	21 %	-35 643,64 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **-205 375,28 CZK**

v _____

dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-164 166,82	96,7
15	Roubení	HSV			-4 382,86	2,6
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	HSV			-2 447,49	1,4
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	HSV			1 295,30	-0,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-29,77	0,0
Cena celkem					-169 731,64	100,0

3 - ZL8 Položkový rozpočet

S:	122 22.ZL1	Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově
O:	VMP	Vícepráce a méněpráce
R:	06.12	Prodloužení areálové dešťové kanalizace - provedené změny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				-164 166,82	
1	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	-94,02200	184,00	-17 300,05	Smluvní

rozpočet pro stejnou trasu :

RŠ 4 - RŠ3 - RŠ2 : $-(17+15,5)*1,4*((3,5+4,1)/2)$ -172,90000

část od UV3 po RŠ5 : $-(5*1,2*(1,2+2/2))$ -13,20000

od RŠ5 po napojení na stáv. kanalizaci : -
 $(12*1,4*(2+2,4/2))$ -53,76000

Mezisoučet -239,86000

realizace :

dle zaměření (401 - 408) : 145,83800

$(14,1+16,3+18,89+23,6+18,53+12,75)*1,0*1,4$

2	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	-94,02200	12,70	-1 194,08	Smluvní
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-94,02200	34,50	-3 243,76	Smluvní
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-94,02200	230,00	-21 625,06	Smluvní
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-94,02200	11,50	-1 081,25	Smluvní
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuňněním	m2	104,17000	5,80	604,19	Smluvní

dle zaměření (401 - 408) :

$(14,1+16,3+18,89+23,6+18,53+12,75)*1,0$ 104,17000

7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-35,68700	402,50	-14 364,02	Smluvní
8	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženeho 0 - 4 mm	m3	3,58700	1 127,00	4 042,55	Smluvní

rozpočet pro stejnou trasu :

RŠ 4 - RŠ3 - RŠ2 : $-(17+15,5)*1,4*0,1$ -4,55000

část od UV3 po RŠ5 : $-(5*1,2*0,1)$ -0,60000

od RŠ5 po napojení na stáv. kanalizaci : $-(12*1,4*0,1)$ -1,68000

Mezisoučet -6,83000

realizace :

dle zaměření (401 - 408) : 10,41700

$(14,1+16,3+18,89+23,6+18,53+12,75)*1,0*0,1$

9	174100050RAC	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkokopiskem	m3	-101,88400	1 127,00	-114 823,27	Smluvní
---	--------------	---------------------------------------	----	------------	----------	-------------	---------

rozpočet pro stejnou trasu :

RŠ 4 - RŠ3 - RŠ2 : $-(17+15,5)*1,4*((3,5+4,1)/2-0,8)$ -136,50000

část od UV3 po RŠ5 : $-(5*1,2*(1,2+2/2-0,8))$ -8,40000

od RŠ5 po napojení na stáv. kanalizaci : -
 $(12*1,4*(2+2,4/2-0,8))$ -40,32000

Mezisoučet -185,22000

realizace :

dle zaměření (401 - 408) : 83,33600

$(14,1+16,3+18,89+23,6+18,53+12,75)*1,0*(1,4-0,6)$

10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkokopisku frakce 0 - 22 mm	m3	4,27500	1 127,00	4 817,93	Smluvní
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	---------

rozpočet pro stejnou trasu :

RŠ 4 - RŠ3 - RŠ2 : $-(17+15,5)*1,4*0,7$ -31,85000

část od UV3 po RŠ5 : $-(5*1,2*0,7)$ -4,20000

3 - ZL8 Položkový rozpočet

S:	122 22.ZL1	Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově
O:	VMP	Vícepráce a méněpráce
R:	06.12	Prodloužení areálové dešťové kanalizace - provedené změny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Cenová úroveň
		od RŠ5 po napojení na stáv. kanalizaci : $-(12*1,4*0,7)$				-11,76000	
		Mezisoučet				-47,81000	
		realizace :					
		dle zaměření (401 - 408) :				52,08500	
		$(14,1+16,3+18,89+23,6+18,53+12,75)*1,0*0,5$					
Díl: 15		Roubení				-4 382,86	
11	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	269,67600	46,00	12 405,10	Smluvní
		v rozpočtu :					
		část od UV3 po RŠ5 : $-(5*(1,2+2/2))*2$				-22,00000	
		realizováno :					
		dle zaměření (401 - 408) :				291,67600	
		$(14,1+16,3+18,89+23,6+18,53+12,75)*1,4*2$					
12	151101102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	-300,00000	51,80	-15 540,00	Smluvní
		Začátek provozního součtu					
		rozpočet pro stejnou trasu :					
		RŠ 4 - RŠ3 - RŠ2 : $-((17+15,5)*((3,5+4,1)/2))*2$				-247,00000	
		část od UV3 po RŠ5 :					
		od RŠ5 po napojení na stáv. kanalizaci : - $(12*(2+2,4/2))*2$				-76,80000	
		Mezisoučet				-323,80000	
		Konec provozního součtu					
		v rozpočtu uvedeno : -300				-300,00000	
13	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	269,67600	18,40	4 962,04	Smluvní
14	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	-300,00000	20,70	-6 210,00	Smluvní
Díl: 87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				-2 447,49	
15	721176225	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 200 x 4,9 mm	m	104,17000	1 153,00	120 108,01	RTS 22/ II
		dle zaměření (401 - 408) :				104,17000	
		$14,1+16,3+18,89+23,6+18,53+12,75$					
16	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	-0,50000	291,00	-145,50	Smluvní
		prodloužení připojení vpustí UV1 a UV2 : $(1,5+2,5)$				4,00000	
		nahrazení části potrubí k UV3 : -4,5				-4,50000	
17	28614243	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 16 400x3000 mm	kus	-11,00000	7 885,60	-86 741,60	Smluvní
18	28656325	Odbočka kanalizační na KG ULTRA-RIB2 DN400/150/45°	kus	-4,00000	8 917,10	-35 668,40	Smluvní
Díl: 89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				1 295,30	
19	286971403	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/2000 mm	kus	8,00000	2 729,00	21 832,00	Smluvní
20	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	108,17000	28,80	3 115,30	Smluvní
		104,17				104,17000	
		4				4,00000	
21	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	7,00000	2 070,00	14 490,00	Smluvní
22	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	-33,00000	28,80	-950,40	Smluvní
23	892593111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	úsek	-2,00000	2 070,00	-4 140,00	Smluvní
24	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t	kus	-10,00000	1 725,00	-17 250,00	Smluvní

3 - ZL8 Položkový rozpočet

S:	122 22.ZL1	Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově
O:	VMP	Vícepráce a méněpráce
R:	06.12	Prodloužení areálové dešťové kanalizace - provedené změny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Cenová úroveň
25	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t	kus	-8,00000	1 725,00	-13 800,00	Smluvní
26	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	kus	-10,00000	2 070,00	-20 700,00	Smluvní
27	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	-3,00000	3 220,00	-9 660,00	Smluvní
28	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	8,00000	1 840,00	14 720,00	Smluvní
29	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	3,00000	690,00	2 070,00	Smluvní
		-5		-5,00000			
		8		8,00000			
30	286971683	Dno šachtové výkvné TEGRA 425/200	kus	6,00000	4 895,00	29 370,00	RTS 22/ II
31	55243064.A	Poklop litina 425/40 t kruhový do teleskopu	kus	8,00000	3 514,40	28 115,20	Smluvní
32	55243347	Poklop litinový KD 03 D 610 mm pro zatížení 40 t	kus	-5,00000	3 783,50	-18 917,50	Smluvní
33	59224201	Konus železobetonový 425	kus	8,00000	1 207,50	9 660,00	Smluvní
34	59224347.A	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/6	kus	-4,00000	223,10	-892,40	Smluvní
35	59224348.A	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	-5,00000	251,90	-1 259,50	Smluvní
36	59224349.A	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	-1,00000	281,80	-281,80	Smluvní
37	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	-4,00000	1 453,60	-5 814,40	Smluvní
38	59224356.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12	kus	-3,00000	782,00	-2 346,00	Smluvní
39	59224362.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12	kus	-6,00000	1 891,80	-11 350,80	Smluvní
40	59224368.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	kus	-3,00000	4 904,80	-14 714,40	Smluvní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-29,77	
41	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-0,86277	34,50	-29,77	Smluvní