

Soupis prací č. 250

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

žst. Vraňany, v.č. 20 - oprava výhybky

| Fakturované položky | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------------|--|--------|---------|---------|---------------|----------------------|
| Pol.č. | KNC | Kód položky | Popis položky | Měrná | Celkový | Cena za | Cena za | Celková cena s |
| | | | | jedn. | počet | jedn. | jedn. s koef. | koeficientem bez DPH |
| | | | | | jednot. | Kč | | Kč |
| 1 | K | 5906010150 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 4 do 5 m | kus | | | | |
| | VV | | <i>KV20</i> | | | | | |
| 2 | K | 5906010125 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený | kus | | | | |
| | VV | | <i>SK.7 - 3ks beton</i> | | | | | |
| 3 | K | 5907010035 | Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1 | m | | | | |
| | VV | | <i>ZV20 2ks, vč..20 střed 2ks, KV20 2ks, SK7. 2ks</i> | | | | | |
| 4 | K | 5907040031 | Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1 | m | | | | |
| | VV | | <i>středovky, SK č.7</i> | | | | | |
| 5 | K | 5907050020 | Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T | kus | | | | |
| 6 | K | 5907015016 | Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1 | m | | | | |
| | VV | | <i>vložky</i> | | | | | |
| 7 | K | 5910020030 | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49 | svar | | | | |
| 8 | K | 5910020130 | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 | svar | | | | |
| 9 | K | 5910040015 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek | m | | | | |
| 10 | K | 5910040115 | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek | m | | | | |
| 11 | K | 5910035130 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49 | svar | | | | |
| 12 | K | 5910090230 | Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebením přes 20 do 35 mm | kus | | | | |
| | VV | | <i>vč. 11 Kalený klín</i> | | | | | |
| 13 | K | 5908052010 | Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice | kus | | | | |
| 14 | K | 5908050007 | Výměna upevnění podkladnicového komplety | úl.pl. | | | | |
| 15 | K | 5909010110 | Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m | kus | | | | |
| 16 | K | 5909010120 | Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m | kus | | | | |
| 17 | K | 5909010030 | Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových | kus | | | | |
| | VV | | <i>v místě původních starých svarů 4ks/svar</i> | | | | | |
| 18 | K | 5999005060 | Třídění ostatního materiálu | t | | | | |
| | P | | Odpady + Přepravy | | | | | |
| 19 | K | 9902200100 | Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km | t | | | | |
| | VV | | <i>rozvoz drobného materiálu</i> | | | | | |
| 20 | K | 9903200100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km | kus | | | | |
| | VV | | <i>MHS</i> | | | | | |
| | P | | VRN | | | | | |
| 21 | K | VRN2 | Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně | % | | | | |

Celkem:

265 359,60

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha západ

Datum: 15.06.2023

Datum: 15.06.2023