


Předmět díla:	Výjezdová základna ZZS JMK ve Veselí nad Moravou
Objednatel:	Jihomoravský kraj
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
TDI:	Ing. Emil Maršálek
Projektant:	Prost Hodonín a.s.
<p>Popis změny:</p> <p>1 - ZL5 Síťky proti hmyzu Objednatel v průběhu realizace stavby rozhodl o doplnění některých okenních křidel sítkami proti hmyzu. Výsledkem je rozp. č. 1 - ZL5, který obsahuje realizované práce ve výši 28 848,- Kč bez DPH.</p> <p>2 - ZL5 Změna VZT dezinfekčního boxu včetně stavebních prací Z důvodů zvýšení požadavků provozovatele na prostor kolem vozidel došlo k přemístění vzduchotechnické jednotky, úpravám tras a druhu vzduchotechnického potrubí, úpravám rozvodů ZTI a elktroinstalace. Změnový rozpočet také obsahuje změnami vyvolané úpravy stavebních konstrukcí a podhledů. Výsledkem je rozp. č. 2 - ZL5, který obsahuje realizované práce ve výši 75 555,48 Kč bez DPH a odpočet ve výši -145 727,29 Kč bez DPH.</p> <p>3 - ZL5 Doplnění funkce otevírání vrat - CO2 Na požadavek provozovatele byla doplněna funkce pootevření 1 ks garážových vrat současně se spuštěním havarijního odsávání vzduchotechnikou, spouštěné při překročení nastavené hodnoty CO2. Výsledkem je rozp. č. 3 - ZL5, který obsahuje realizované práce ve výši 49 237,45 Kč bez DPH.</p> <p>4 - ZL5 Změna sprchových zástěn Po dohodě objednatele, AD a provozovatele došlo ke snížení sprchových zástěn ve 2.np. Výsledkem je rozp. č. 4 - ZL5, který obsahuje odpočet ve výši -6 900,- Kč bez DPH.</p> <p>5 - ZL5 Změna náhradního zdroje Dieselagregát Na základě požadavku provozovatele byl dieselagregát doplněn o nerezovou záchytnou vanu a dále byly splněny jeho požadavky na zlepšení výkonových charakteristik náhradního zdroje Výsledkem je rozp. č. 5 - ZL5, který obsahuje realizované práce ve výši 209 500,- Kč bez DPH.</p> <p>6 - ZL5 Změna VZT - místnost výzvy + doplnění nástavby skříně botníku Na požadavek provozovatele bylo v místnosti číslo 105 - místnost pro výzvu upraveno VZT potrubí pro odvod vzduchu v místě umístění skříněk botníku a doplněna nástavba skříně botníku. Výsledkem je rozp. č. 6 - ZL5, který obsahuje realizované práce ve výši 55 631,20 Kč bez DPH.</p> <p>7 - ZL5 VMP elektro Na požadavek provozovatele bylo upraveno ovládání venkovního osvětlení v podhledu vjezdu do garáží. Výsledkem je rozp. č. 7 - ZL5, který obsahuje realizované práce ve výši 69 652,14 bez DPH a odpočet ve výši - 5 537,- Kč bez DPH.</p> <p>8 - ZL5 Záměna podhledu v m.č. 208-213 Z důvodu snadnější údržby a revize rozvodů v 2.NP byla nahrazena původní konstrukce stropu SDK kazetovým stropem. Výsledkem je rozp. č. 8 - ZL5, který obsahuje realizované práce ve výši 126 381,55 Kč bez DPH a odpočet ve výši -97 011,49 Kč bez DPH.</p> <p>9 - ZL5 ZTI - ponorné kalové čerpadlo pro ARN Chybějící položka rozpočtu Výsledkem je rozp. č. 9 - ZL5, který obsahuje realizované práce ve výši ve výši 6 494,99 Kč bez DPH.</p> <p>10 - ZL5 Ochranný systém proti pádu osob - odpočet Dodavatel záchytného systému při zpracování výrobní dokumentace zjistil možné snížení záchytných bodů. Výsledkem je rozp. č. 10 - ZL5, který obsahuje odpočet ve výši 17 802,- Kč bez DPH.</p>	
Změnu vyvolal:	Objednatel

údaje o změně	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x	
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x	
		dodatek k PD	x	
		dokumentace skut.provedení	x	
		jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za změnový list č.5 bez DPH		
	náklady na změnu v ZL č.5 bez DPH	348 323,03	0,54%	
	Výše DPH	sazba: 21%	73 147,84 Kč	
	náklady na změnu v ZL 222 č. 5 vč. DPH	421 470,87 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	64 991 000,00 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č.1-4)	66 562 069,45 Kč		
	Cena díla dle (SOD+ ZL č.1-4) a ZL č.5 bez DPH	66 910 392,48 Kč		
	Cena díla dle (SOD+ ZL č. 1-4) a ZL č.5 vč. DPH	80 961 574,90 Kč		
Změny dle § 222/4 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	-272 977,78 Kč	-0,42%	Hodnota změny dle § 222 odst. 4 od počátku
	Vícepráce celkem bez DPH	621 300,81 Kč	0,96%	
	Hodnota změny celkem za ZL č.5	894 278,59 Kč	1,38%	
termín	Termín realizace změny:	11/2022 - 08/2023		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: Rozpočty 1 - 10 ZL5			

1 - ZL5 Položkový rozpočet stavby

Stavba:	14022_ZL2 Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou		
Objekt:	VMP	Viceméněpráce	
Rozpočet:	08	Sít'ky proti hmyzu	

Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veveří	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
-------------	---	--


Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
-------------	---	--

Vypracoval:


Rozpis ceny	Ce
HSV	28 84
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	28 84

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	28 848,00
Zaokrouhlení		0,00
Cena celkem bez DPH		28 848,00

v _____ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Popis stavby: 140 22.VMP_ZL2 - Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou

Popis objektu: VMP - Víceméněpráce

Popis rozpočtu: 08 - Sítky proti hmyzu

Objednatel v průběhu realizace stavby rozhodl o doplnění některých okenních křídél sítěkami proti hmyzu.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
7662	Venkovní otvorové prvky	HSV			28 848,00
Cena celkem					28 848,00

lkem
8,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
CZK
CZK
CZK
CZK

%
100,0
100,0

1 - ZL5 Položkový rozpočet

S:	140 22.VMP_ZI Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou	
O:	VMP	Víceméněpráce
R:	08	Sítky proti hmyzu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7662		Venkovní otvorové prvky				28 848,00
1	61140750RX0	D+M Síť proti hmyzu na okno, 600 x 600 mm, hliník	kus	1,00000	2 236,00	2 236,00
2	611407591RX0	D+M Síť proti hmyzu na okno, 980 x 1550 mm, hliník	kus	4,00000	3 267,00	13 068,00
3	611407593RX0	D+M Síť proti hmyzu na okno, 1010 x 1550 mm, hliník	kus	4,00000	3 386,00	13 544,00

2 - ZL5 Položkový rozpočet stavby

Stavba:	14022_ZL2 Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou		
Objekt:	VMP	Viceméněpráce	
Rozpočet:	07	Změna VZT dezinfekčního boxu vč.stav.prací	

Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veveří	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
-------------	---	--

Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
-------------	---	--


Vypracoval:

Rozpis ceny	Ce
HSV	-91 46
PSV	16 22
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	5 06
Celkem	-70 17


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	-70 171,81
Zaokrouhlení		0,00

Cena celkem bez DPH	-70 171,81
----------------------------	-------------------

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Popis stavby: 140 22.VMP_ZL2 - Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou

Popis objektu: VMP - Víceméněpráce

Popis rozpočtu: 07 - Změna VZT dezinfekčního boxu vč.stav.prací

Z důvodů zvýšení požadavků provozovatele na prostor kolem vozidel došlo k přemístění vzduchotechnické jednotky, úprava tras a druhu vzduchotechnického potrubí, úpravám rozvodů ZTI a elektroinstalace. Změnový rozpočet také obsahuje změny vyvolané úpravami stavebních konstrukcí a podhledů.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
49	Podhledy	HSV			-73 116,52
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-16 228,80
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-65,43
ZAŘ 1 VZT	Zař.č.1 - Teplovzdušné větrání stání sanitních vozů; 1.NP	HSV			-2 049,86
784	Malby	PSV			16 228,80
ON	Ostatní náklady	ON			5 060,00
Cena celkem					-70 171,81

lkem
0,61
8,80
0,00
0,00
0,00
1,81
CZK
CZK
CZK
CZK

avám
ami

%
104,2
23,1
0,1
2,9
-23,1
-7,2
100,0

2 - ZL5 Položkový rozpočet

S:	140 22.VMP_ZI Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou		
O:	VMP	Víceméněpráce	
R:	07	Změna VZT dezinfekčního boxu vč.stav.prací	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 49 Podhledy						-73 116,52
1	416111126T00	Podhledy SDVK, kce CD s antikorozií úpravou, tl.12,5 H2O	m2	-31,96000	2 507,00	-80 123,72
SoD 101.1_127 :						
B - impregnované do vlhkých prostor: odpočet za plochu : -						-31,96000
6,8*4,7						
2	595920338R	Deska sádkartonová Glasroc H, 2000 x 1250 x 12,5 mm	m2	18,44000	681,00	12 557,64
Celková plocha SDVK m.č.115 : 50,4						50,40000
Odpočet za plochu : -31,96						-31,96000
3	595920090R	Deska konstrukční RigiStabil (DFRIEH2), 2650 x 1250 x 12,5 mm	m2	-18,44000	301,00	-5 550,44
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						-16 228,80
4	601015187RT5	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, zrnitost 1 mm,	m2	-50,40000	287,50	-14 490,00
SoD 101.1_133 :						
115 : -50,4						-50,40000
5	601015191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	-50,40000	34,50	-1 738,80
SoD 101.1_134 :						
115 : -50,4						-50,40000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-65,43
6	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-1,13784	57,50	-65,43
Díl: ZAŘ 1 VZT Zař.č.1 - Teplovzdušné větrání stání sanitních vozů; 1.NP						-2 049,86
7	20303	Regulační klapka 150x315, ruční ovládání	ks	-1,00000	1 635,30	-1 635,30
SoD D1.4.3_27 :						
-1						-1,00000
8	20401	Regulátor konstantního průtoku O125, ruční ovládání, vložný do potrubí	ks	-1,00000	830,30	-830,30
SoD D1.4.3_28 :						
-1						-1,00000
9	20501	Vířivý anemostat, čtvercový, 600x24C, přívodní	ks	-2,00000	1 170,70	-2 341,40
SoD D1.4.3_29 :						
-2						-2,00000
10	20602	Talířový ventil O200, vč. Zděře, čtyřhranný, odvodní	ks	-2,00000	1 181,10	-2 362,20
SoD D1.4.3_32 :						
-2						-2,00000
11	207	Síto O125	ks	-2,00000	147,20	-294,40
SoD D1.4.3_34 :						
-2						-2,00000
12	22002	Čtyřhranné potrubí sk.I, pozinkdo obvodu 1050 mm	bm	-15,00000	558,90	-8 383,50
SoD D1.4.3_37 :						
-15						-15,00000
13	261	Tepelná izolace kaučuková, tl. izolace 2x30 mm	m2	-15,00000	1 200,60	-18 009,00
SoD D1.4.3_44 :						
-15						-15,00000
14	30301	Regulátor konstantního průtoku O200, ruční ovládání, vložný do potrubí	ks	-3,00000	1 836,60	-5 509,80

2 - ZL5 Položkový rozpočet

S:	140 22.VMP_ZI Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou	
O:	VMP	Víceméněpráce
R:	07	Změna VZT dezinfekčního boxu vč.stav.prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SoD D1.4.3_53 :				
		-3		-3,00000		
15	208	Komfortní vyústka do 4-hranného potrubí osazená na nástavci (500x200); jednořadá, regulace R1,, rozměr 500x200, odvod vzduchu	ks	3,00000	1 191,40	3 574,20
		SoD D1.4.3_35 :				
		3		3,00000		
16	42982	Trouba rovná 4hranná 300 x 300 mm, délka 1 m plast	kus	7,00000	3 319,82	23 238,74
		PPs potrubí větších rozměrů : 7		7,00000		
17	42971312R	Klapka regulační RKM 500 x 400 mm	kus	1,00000	2 150,00	2 150,00
		RTS 23/l :				
		1		1,00000		
18	20601	Talířový ventil O200, vč. Zděře, čtyřhranný, přívodní	ks	1,00000	1 181,10	1 181,10
		SoD D1.4.3_31 :				
		1		1,00000		
19	42972670179R	Vyústka VPE-H-2.0 500x400	kus	1,00000	1 295,00	1 295,00
		RTS 23/l :				
		1		1,00000		
20	208	Komfortní vyústka do 4-hranného potrubí osazená na nástavci (500x200); jednořadá, regulace R1,, rozměr 500x200, odvod vzduchu	ks	5,00000	1 191,40	5 957,00
		SoD D1.4.3_35 :				
		5		5,00000		
21	22001	Čtyřhranné potrubí sk.l, pozinkdo obvodu 1890 mm	bm	-5,00000	878,60	-4 393,00
		SoD D1.4.3_36 :				
		Původně dle SoD : -29		-29,00000		
		Nově : 24		24,00000		
22	501	Montáž zařízení vč. zprovoznění	hod	10,00000	431,30	4 313,00
		SoD D1.4.3_105 :				
		Odečet :				
		- Regulační klapka 150x315 -1 ks :				
		- Regulátor konstantního průtoku O125 -1 ks :				
		- Výřivý anemostat -2 ks :				
		- Talířový ventil -2 ks :				
		- Síto O125 -2 ks :				
		- Čtyřhranné potrubí, pozink po obvodu 1050 mm -15 m :				
		- Tepelná izolace kaučuková, tl. 2x30 mm -15 m2 :				
		- Čtyřhranné potrubí, pozink po obvodu 1890 mm -5m :				
		- Regulátor konstantního průtoku O200 -3 ks : -10		-10,00000		
		Mezisoučet		-10,00000		
		Přípočet :				
		- Komfortní vyústka do 4-hranného potrubí osazená na nástavci +8 ks :				
		- Trouba rovná 4-hranná 300x300 mm, d. 1 m +7 m :				
		- Klapka regulační RKM 500x400 +1 ks :				
		- Talířový ventil +1 ks :				

2 - ZL5 Položkový rozpočet

S:	140 22.VMP_ZI Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou	
O:	VMP	Víceméněpráce
R:	07	Změna VZT dezinfekčního boxu vč.stav.prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- Výústka VPE-H-2.0 +1 ks :
 - Odbočky potrubí +6 ks : 20 20,00000
Mezisoučet 20,00000

Díl: ON	Ostatní náklady	5 060,00
----------------	------------------------	-----------------

23	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	h	8,00000	632,50	5 060,00
----	------------	------------------------------------	---	---------	--------	----------

Výrobní dokumentace
SoD 1.4.7.1_100 :
Změna usazení VZT jednotky (otočení, posunutí) a VZT 8,00000
potrubí : 8

Díl: 784	Malby	16 228,80
-----------------	--------------	------------------

24	622471318RV7	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikonová, složitost 3 ÷ 4,	m2	50,40000	322,00	16 228,80
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

SoD SO 101 101.1_466 :
Omyvatelný nátěr :
STROP :
115 : 50,4 50,40000

3 - ZL5 Položkový rozpočet stavby

Stavba:	14022_ZL2 Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou		
Objekt:	VMP	Viceméněpráce	
Rozpočet:	09	Doplnění funkce otevírání vrat - CO2	

Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veveří	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
-------------	---	--

Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Ce
HSV	49 23
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	49 23

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	49 237,45
Zaokrouhlení		0,00

Cena celkem bez DPH	49 237,45
----------------------------	------------------

v _____

Za zhotovitele

dne _____

Za objednatele

Popis stavby: 140 22.VMP_ZL2 - Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou

Popis objektu: VMP - Víceméněpráce

Popis rozpočtu: 09.2 - Doplnění funkce otevírání vrat - CO2

Na požadavek provozovatele byla doplněna funkce pootevření 1 ks garážových vrat současně se spuštěním havarijního odsávání vzduchotechnikou, spouštěné při překročení nastavené hodnoty CO2.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
01-50	Systém technologie	HSV			16 056,50
01-54	Montážní materiál	HSV			2 256,30
18-80	Ostatní služby	HSV			1 000,00
19-51	Elektromontážní práce	HSV			6 188,65
19-52	Uvedení do provozu	HSV			2 530,00
19-53	Software DDC - práce	HSV			5 796,00
19-54	Revize, zkoušky, odborné prohlídky	HSV			2 127,50
19-55	Inženýring	HSV			6 957,50
19-57	Projekční práce	HSV			6 325,00
Cena celkem					49 237,45

lkem
7,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,45
CZK
CZK
CZK
CZK

%
32,6
4,6
2,0
12,6
5,1
11,8
4,3
14,1
12,8
100,0

3 - ZL5 Položkový rozpočet

S:	140 22.VMP_ZI Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou	
O:	VMP	Víceméněpráce
R:	09	Doplnění funkce otevírání vrat - CO2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01-50		Systém technologie				16 056,50
1	4052010R	Modul komunikační - výstupní modul	kus	1,00000	13 860,00	13 860,00
2	Pol__13	Svorkovnicový blok pro moduly DO vč. modulové propojky a popisovacího štítku	ks	1,00000	2 196,50	2 196,50
				SoD 1.4.4.1_13 : 1	1,00000	
Díl: 01-54		Montážní materiál				2 256,30
3	Pol__78	Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 70 mm	ks	1,00000	632,50	632,50
				SoD 1.4.4.1_78 : 1	1,00000	
4	Pol__39	KV JYTY-O 4 X 1 (D)	M	44,00000	18,40	809,60
				SoD 1.4.4.1_39 : 44	44,00000	
5	Pol__49	TRUBKA PEVNÁ 4025 LA 750N 25/21,4MM 3M TM ŠEDÁ	M	10,00000	28,80	288,00
				SoD 1.4.4.1_49 : 10	10,00000	
6	Pol__51	PŘÍCHYTKA 5325 KB PRO TR PLAST ŠEDÁ	KS	12,00000	9,20	110,40
				SoD 1.4.4.1_51 : 12	12,00000	
7	Pol__55	Pásky stahovací 180 x 4,5mm	100 ks	1,00000	402,00	402,00
				SoD 1.4.4.1_55 : 1	1,00000	
8	Pol_79	RUZ ŠTÍTEK KABEL. 70X45 S PÁSKEM TŘ.B DO METRA	KS	2,00000	6,90	13,80
				SoD 1.4.4.1_79 : 2	2,00000	
Díl: 18-80		Ostatní služby				1 000,00
9	Pol_142	Doprava	kmpl.	1,00000	1 000,00	1 000,00
				SoD 1.4.4.1_142 : 1	1,00000	
Díl: 19-51		Elektromontážní práce				6 188,65
10	MTZ_EN_002	Úprava v rozvaděči RM1	hod	6,00000	690,00	4 140,00
11	Pol__120	Štítek označovací na kabel	ks	2,00000	5,80	11,60
				SoD 1.4.4.1_120 : 2	2,00000	
12	Pol__129	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	ks	8,00000	20,70	165,60
				SoD 1.4.4.1_129 : 8	8,00000	
13	Pol__100	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený	m	44,00000	28,80	1 267,20
				SoD 1.4.4.1_100 : 44	44,00000	
14	Pol__110	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 25 mm	m	10,00000	40,30	403,00
				SoD 1.4.4.1_110 : 10	10,00000	
15	Pol__119	Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm	m2	0,50000	402,50	201,25
				SoD 1.4.4.1_119 : 0,5	0,50000	
Díl: 19-52		Uvedení do provozu				2 530,00
16	Pol_130	Oživení systému MaR	hod	3,00000	632,50	1 897,50
				SoD 1.4.4.1_130 : 3	3,00000	
17	Pol_131	Zaučení obsluhy	hod	1,00000	632,50	632,50
				SoD 1.4.4.1_131 : 1	1,00000	
Díl: 19-53		Software DDC - práce				5 796,00
18	Pol_132	Uživatelský software pro DDC, (100-249)	d.b.	8,00000	517,50	4 140,00
				SoD 1.4.4.1_132 : 8	8,00000	
19	Pol_133	Test zařízení 1:1, kalibrace	d.b.	8,00000	207,00	1 656,00
				SoD 1.4.4.1_133 : 8	8,00000	
Díl: 19-54		Revize, zkoušky, odborné prohlídky				2 127,50
20	Pol_134	Spolupráce s revizním technikem	hod	2,00000	632,50	1 265,00
				SoD 1.4.4.1_134 : 2	2,00000	

3 - ZL5 Položkový rozpočet

S:	140 22.VMP_ZI Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou	
O:	VMP	Víceméněpráce
R:	09	Doplnění funkce otevírání vrat - CO2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	Pol_135	Revizní práce	hod	1,00000	862,50	862,50
				SoD 1.4.4.1_135 : 1	1,00000	
Díl: 19-55		Inženýring				6 957,50
22	Pol_136	Inženýrská činnost - součinnost s dodavatelem vrat a úprava relé	hod	10,00000	632,50	6 325,00
				SoD 1.4.4.1_136 : 10	10,00000	
23	Pol_137	Vedoucí zakázky	hod	1,00000	632,50	632,50
				SoD 1.4.4.1_137 : 1	1,00000	
Díl: 19-57		Projekční práce				6 325,00
24	Pol_138	Projekční práce-výrobní dokumentace	hod	6,00000	632,50	3 795,00
				SoD 1.4.4.1_138 : 6	6,00000	
25	Pol_139	Projekční práce-skutečný stav	hod	4,00000	632,50	2 530,00
				SoD 1.4.4.1_139 : 4	4,00000	

4 - ZL5 Položkový rozpočet stavby

Stavba:	14022_ZL2 Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou		
Objekt:	VMP	Viceméněpráce	
Rozpočet:	10	Změna sprchových zástěn	

Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veveří	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
-------------	---	--

Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Ce
HSV	
PSV	-6 90
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	-6 90

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	-6 900,00
Zaokrouhlení		0,00

Cena celkem bez DPH	-6 900,00
----------------------------	------------------

v _____

Za zhotovitele

dne _____

Za objednatele

Popis stavby: 140 22.VMP_ZL2 - Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou

Popis objektu: VMP - Víceméněpráce

Popis rozpočtu: 10 - Změna sprchových zástěn

Po dohodě objednatele, AD a provozovatele došlo ke snížení sprchových zástěn ve 2.np.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
796	Vybavení a nábytek	PSV			-6 900,00
Cena celkem					-6 900,00

lkem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CZK
CZK
CZK
CZK

%
100,0
100,0

4 - ZL5 Položkový rozpočet

S:	140 22.VMP_ZI Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou	
O:	VMP	Víceméněpráce
R:	10	Změna sprchových zástěn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 796		Vybavení a nábytek				-6 900,00
1	796000S-Zá1b	Sleva na snížení sprchové zástěny rohové, snížení na 1950mm	ks	2,00000	-1 552,50	-3 105,00

SoD 101.3_5 :

Začátek provozního součtu

15.525,- Kč*0,1*(-1)= -1.552,5 Kč :

Konec provozního součtu

2

2,00000

2	796000S-Zá2b	Sleva na snížení sprchové zástěny přímé, snížení na 1950mm	ks	3,00000	-1 265,00	-3 795,00
---	--------------	--	----	---------	-----------	-----------

SoD 101.3_6 :

Začátek provozního součtu

12.650,- Kč*0,1*(-1)= -1.265,0 Kč :

Konec provozního součtu

3

3,00000

Položkový rozpočet stavby


Stavba:	14022_ZL2 Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou	
Objekt:	VMP Viceméněpráce	
Rozpočet:	12 Změna náhradního zdroje Dieselagregát	
Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veveří	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379

Vypracoval:


Rozpis ceny	Ce
HSV	209 50
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	209 50

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	209 500,00
Zaokrouhlení		0,00
Cena celkem bez DPH		209 500,00

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Popis stavby: 140 22.VMP_ZL2 - Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou

Popis objektu: VMP - Víceméněpráce

Popis rozpočtu: 12 - Změna náhradního zdroje Dieselagregát

Na základě požadavku provozovatele byl dieselagregát doplněn o nerezovou záchytnou vanu a dále byly splněny jeho požadavky na zlepšení výkonových charakteristik náhradního zdroje

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
_2	Náhradní zdroj elektrické energie	HSV			209 500,00
Cena celkem					209 500,00

lkem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CZK
CZK
CZK
CZK

%
100,0
100,0

Položkový rozpočet

S:	140 22.VMP_ZI Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou	
O:	VMP	Víceméněpráce
R:	12	Změna náhradního zdroje Dieselagregát

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Náhradní zdroj elektrické energie				209 500,00
1	Pol__11	Dieselagregát - doplnění záchytné vany, zlepšení náběhové křivky	ks	1,00000	209 500,00	209 500,00

SoD 101_D.1.4.7_11 :

1

1,00000

Na základě požadavku provozovatele byl dieselagregát doplněn o nerezovou záchytnou vanu a dále byly splněny jeho požadavky na zlepšení výkonových charakteristik náhradního zdroje :

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	14022_ZL2 Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou	
Objekt:	VMP Viceméněpráce	
Rozpočet:	14	Změna VZT - místnost výzvy + doplnění nádstavby skříněk botníku
Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veveří	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Ce
HSV			27 30
PSV			28 32
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			55 63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00
Základ pro základní DPH	21 %		55 631,20
Zaokrouhlení			0,00

Cena celkem bez DPH


55 631,20

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Popis stavby: 140 22.VMP_ZL2 - Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou

Popis objektu: VMP - Víceméněpráce

Popis rozpočtu: 14 - Změna VZT - místnost výzvy + doplnění nádstavby skříněk botníku

Na požadavek provozovatele bylo v místnosti číslo 105 - místnost pro výzvu upraveno VZT potrubí pro odvod vzduchu v i umístění skříněk botníku a doplněna nádstavba skříně botníku.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
Zař.č.3	Zař.č.3 - Teplovzdušné větrání objektu; 1.NP, 2.NP	HSV			27 305,20
728	Vzduchotechnika	PSV			1 882,00
796	Vybavení a nábytek	PSV			26 444,00
Cena celkem					55 631,20

lkem
5,20
6,00
0,00
0,00
0,00
1,20
CZK
CZK
CZK
CZK

místě

%
49,1
3,4
47,5
100,0

Položkový rozpočet

S:	140 22.VMP_ZI Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou	
O:	VMP	Víceméněpráce
R:	14	Změna VZT - místnost výzvy + doplnění nástavby skříněk botníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: Zař.č.3		Zař.č.3 - Teplovzdušné větrání objektu;				27 305,20
		1.NP, 2.NP				
1	501	Montáž zařízení vč. zprovoznění	hod	9,00000	431,30	3 881,70
		D.1.4.3_105 :				
		9		9,00000		
2	503	Zaregulování, seřízení, vyzkoušení	hod	2,00000	402,50	805,00
		D.1.4.3_107 :				
		2		2,00000		
3	504	Svislý přesun materiálu a osob	hod	1,00000	128,80	128,80
		D.1.4.3_108 :				
		1		1,00000		
4	506	Kompletační a koordinační činnost	hod	1,00000	402,50	402,50
		D.1.4.3_110 :				
		1		1,00000		
5	508	Drobné stavební přípomoci	hod	18,00000	345,00	6 210,00
		D.1.4.3_111 :				
		úprava roštů podhledu : 2*8		16,00000		
		lešení a pod. : 2		2,00000		
6	509	Zhotovení projektu skutečného stavu, předání	hod	2,00000	402,50	805,00
		D.1.4.3_112 :				
		2		2,00000		
7	510	Doprava	km	160,00000	15,00	2 400,00
		D.1.4.3_113 :				
		160		160,00000		
8	24001	Ohebná hlukově a tepelně izolovaná hadice, tl. izolace 25 mmo203	bm	1,00000	135,70	135,70
		D.1.4.3_41 :				
		posun anemostatu : 1		1,00000		
9	30605	Talířový ventil O125, vč. Zděfe, čtyřhranný, odvodní	ks	2,00000	487,60	975,20
		D.1.4.3_64 :				
		doplň odtahu : 2		2,00000		
10	33001	Kruhové potrubí sk.I, pozink; SPIROo355, vč. 35% tvarovek	bm	7,00000	849,90	5 949,30
		D.1.4.3_78 :				
		doplň odtahu : 5		5,00000		
		posun anemostatu : 2		2,00000		
11	33004	Kruhové potrubí sk.I, pozink; SPIROo200, vč. 25% tvarovek	bm	5,00000	414,00	2 070,00
		D.1.4.3_81 :				
		doplň odtahu : 5		5,00000		
12	502	Montážní, spojovací a těsnící materiál (závitové tyče, matice, šrouby, objímky, ...)	kg	28,00000	126,50	3 542,00
		D.1.4.3_106 :				
		28		28,00000		
Díl: 728		Vzduchotechnika				1 882,00
13	728115843R00	Demontáž potrubí ohebného izolovaného z AL do d 300 mm	m	1,00000	141,00	141,00
		posun anemostatu : 1		1,00000		
14	728412214R00	Montáž anemostatu čtyřhranného vířivého do 0,5 m2	kus	1,00000	905,00	905,00

Položkový rozpočet

S:	140 22.VMP_ZI Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou	
O:	VMP	Víceméněpráce
R:	14	Změna VZT - místnost výzvy + doplnění nástavby skříněk botníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

posun anemostau : 1 1,00000

15	728412827R00	Demontáž anemostatu kruhového vířivého do d 800 mm	kus	1,00000	836,00	836,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

posun anemostau : 1 1,00000

Díl: 796		Vybavení a nábytek				26 444,00
16	796000SK-01b	Nástavba skřínky pro uskladnění bot 3240x840+400mm, Al. nosná konstrukce laminát Fundemax 0742 FH	ks	1,00000	26 444,00	26 444,00

1 :
1 1,00000

Začátek provozního součtu

Cenová nabídka výrobce skříněk na boty - 24.040,-Kč bez

DPH :

24.040 x 1,1 = 26.444,- Kč :

Konec provozního součtu

7 - ZL5 Položkový rozpočet stavby

Stavba:	14022_ZL2 Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou		
Objekt:	VMP	Viceméněpráce	
Rozpočet:	01	VMP elektro	

Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veveří	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
-------------	---	--

Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Ce
HSV	44 50
PSV	
MON	19 61
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	64 11

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	64 115,14
Zaokrouhlení		0,00

Cena celkem bez DPH	64 115,14
----------------------------	------------------

v _____



Za zhotovitele

dne _____



Za objednatele

Popis stavby: 140 22.VMP_ZL2 - Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou

Popis objektu: VMP - Víceméněpráce

Popis rozpočtu: 01 - VMP elektro

Na požadavek provozovatele bylo upraveno ovládání venkovního osvětlení v pohledu vjezdu do garáží.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
_5	Elektroinstalační materiál - nosný	HSV			3 857,00
_6	Kabely + vodiče	HSV			40 643,64
M21	Elektromontáže	MON			19 614,50
Cena celkem					64 115,14

lkem
0,64
0,00
4,50
0,00
0,00
5,14
CZK
CZK
CZK
CZK

%
6,0
63,4
30,6
100,0

7 - ZL5 Položkový rozpočet

S:	140 22.VMP_ZI Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou	
O:	VMP	Víceméněpráce
R:	01	VMP elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Elektroinstalační materiál - nosný				3 857,00
1	Pol__78	Podružný materiál - materiál nosný	kpl	1,00000	3 857,00	3 857,00
		SoD 101_D.1.4.7.1_78 :				
		1		1,00000		
Díl: 6		Kabely + vodiče				40 643,64
2	Pol__81	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 2 x 1,5 mm2	m	160,00000	21,90	3 504,00
		SoD 101_D.1.4.7.1_81 :				
		Signály od vrat pro ovl.osvětlení před vraty : 160		160,00000		
3	Pol__85	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 5 x 1,5 mm2	m	155,00000	41,00	6 355,00
		SoD 101_D.1.4.7.1_85 :				
		Vrata : 155		155,00000		
4	Pol__88	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 5 x 6 mm2	m	-35,00000	133,40	-4 669,00
		SoD 101_D.1.4.7.1_88 :				
		FVE č.1 : -35		-35,00000		
5	Pol__89	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 5 x 10 mm2	m	65,00000	222,50	14 462,50
		SoD 101_D.1.4.7.1_89 :				
		FVE č.1, RP1 : 65		65,00000		
6	34571532RX0	Krabice odbočná do vlhkého prostředí A 11 VDE leer	ks	5,00000	57,72	288,60
		Indiv. :				
		Signály od vrat pro ovl.osvětlení před vraty : 5		5,00000		
7	R24006RX0	Elko relé VS116K zelená 230V/24V	ks	5,00000	447,63	2 238,15
		Indiv. :				
		Signály od vrat pro ovl.osvětlení před vraty : 5		5,00000		
8	R27024RX0	FINDER soumrakový spínač 11.91.8.230.0000 16A 230V + čidlo (s hodinami)	ks	1,00000	3 256,10	3 256,10
		Indiv. :				
		Ovládání osvětlení před vraty : 1		1,00000		
9	358247706R	Odpínače pojistkové OPVP 10-3	kus	4,00000	341,50	1 366,00
		RTS 23/I :				
		Napájení-jištění kontrolních relé KA1.1 v rozvaděčích RH1, RH2, RP1, RP2 : 4		4,00000		
10	35822002327RX0	Jistič 6/C/3	kus	1,00000	1 000,34	1 000,34
		Indiv. :				
		Vrata č.5 : 1		1,00000		
11	35822002317RX0	Jistič BMO B40/3	kus	1,00000	1 110,98	1 110,98
		Indiv. :				
		Jištění výroby FVE v RH1 : 1		1,00000		
12	358890405RX0	Chránič 25/4/0.03	kus	1,00000	1 283,05	1 283,05
		Indiv. :				
		Vrata č.5 : 1		1,00000		
		Začátek provozního součtu				
		Cena materiálu : 1115,70		1 115,70000		
		Dopravné a balné : (1115,70*1,15)-1115,70		167,35500		
		Konec provozního součtu				
13	345715703RX0	Krabice BEEBOX - 639.4060 400x300x60mm	kus	11,00000	706,16	7 767,76

7 - ZL5 Položkový rozpočet

S:	140 22.VMP_ZI Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou	
O:	VMP	Víceméněpráce
R:	01	VMP elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Indiv. :				
		Vestavná svítidla - markýzy a zateplení před vraty : 11		11,00000		
		Začátek provozního součtu				
		Cena materiálu : 614,05		614,05000		
		Dopravné a balné : (614,05*1,15)-614,05		92,10750		
		Konec provozního součtu				
14	35824127RX0	EATON spoušť Z-LHASA/230 vypínací spoušť D+M	kus	2,00000	1 340,08	2 680,16
		Indiv. :				
		Blokace výroby FVE od TOTAL stopu FVE (v rozv.RH1, RH2) : 2		2,00000		
		Začátek provozního součtu				
		Cena materiálu : 1165,29		1 165,29000		
		Dopravné a balné : (1165,29*1,15)-1165,29		174,79350		
		Konec provozního součtu				
Díl: M21		Elektromontáže				19 614,50
15	Pol__176	Kabel bezhalogenový CXKH 2 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	160,00000	22,40	3 584,00
		SoD 101_D.1.4.7.1_176 :				
		Signály od vrat pro ovl.osvětlení před vraty : 160		160,00000		
16	Pol__180	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	155,00000	22,40	3 472,00
		SoD 101_D.1.4.7.1_180 :				
		Vrata : 155		155,00000		
17	Pol__183	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 6 mm2 pevně uložený	m	-35,00000	24,80	-868,00
		SoD 101_D.1.4.7.1_183 :				
		FVE č.1 : -35		-35,00000		
18	Pol__184	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 10 mm2 pevně uložený	m	65,00000	24,80	1 612,00
		SoD 101_D.1.4.7.1_184 :				
		FVE č.1, RP1 : 65		65,00000		
19	210010351R00	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2	kus	5,00000	365,00	1 825,00
		RTS 23/I :				
		Signály od vrat pro ovl.osvětlení před vraty : 5		5,00000		
20	210150101R00	Relé pomocné RP 300,1 - A,B,C,G,H,M,P,R - st	ks	5,00000	365,00	1 825,00
		RTS :				
		Signály od vrat pro ovl.osvětlení před vraty : 5		5,00000		
21	650073126R00	Montáž spínače soumrakového s vestavným čidlem	kus	1,00000	460,00	460,00
		RTS 23/I :				
		Ovládání osvětlení před vraty : 1		1,00000		
22	650062642R00	Montáž odpínače 3P do 63 A	kus	4,00000	487,00	1 948,00
		RTS 23/I :				
		Napájení-jistění kontrolních relé KA1.1 v rozvaděčích RH1, RH2, RP1, RP2 : 4		4,00000		
23	210120452R00	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A s krytem	kus	1,00000	194,00	194,00
		RTS 23/I :				
		Vrata č.5 : 1		1,00000		
24	210120571R00	Jistič trojpólový do 80 A se zapojením	kus	1,00000	487,00	487,00

7 - ZL5 Položkový rozpočet

S:	140 22.VMP_ZI Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou		
O:	VMP	Víceméněpráce	
R:	01	VMP elektro	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		RTS 23/I : Jištění výroby FVE v RH1 : 1		1,00000		
25	210120461R00	Jistič vzduch.3pólový bez krytu+kont.035, 04 Z, V	kus	1,00000	279,50	279,50
		RTS 23/I : Vrata č.5 : 1		1,00000		
26	21001000	Montážní box do zateplení včetně vyřezání otvoru	ks	11,00000	436,00	4 796,00
		Indiv. : Vestavná svítidla - markýzy a zateplení před vraty : 11		11,00000		

8 - ZL5 Položkový rozpočet stavby

Stavba:	14022_ZL2 Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou		
Objekt:	VMP	Viceméněpráce	
Rozpočet:	02	Záměna pohledu v m.č. 208-213	

Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veveří	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
-------------	---	--

Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Ce
HSV	36 14
PSV	-6 77
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	29 37

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	29 370,06
Zaokrouhlení		0,00

Cena celkem bez DPH	29 370,06
----------------------------	------------------

v _____

Za zhotovitele

dne _____

Za objednatele

Popis stavby: 140 22.VMP_ZL2 - Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou

Popis objektu: VMP - Víceméněpráce

Popis rozpočtu: 02 - Záměna podhledu v m.č. 208-213

Z důvodu snadnější údržby a revize rozvodů v 2.NP byla nahrazena původní konstrukce stropu SDK kazetovým stropem.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
49	Podhledy	HSV			36 170,95
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-30,84
784	Malby	PSV			-6 770,05
Cena celkem					29 370,06

lkem
0,11
0,05
0,00
0,00
0,00
0,06
CZK
CZK
CZK
CZK

%
123,2
-0,1
-23,1
100,0

8 - ZL5 Položkový rozpočet

S:	140 22.VMP_ZI Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou	
O:	VMP	Víceméněpráce
R:	02	Záměna podhledu v m.č. 208-213

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 49 Podhledy						36 170,95
1	416021121	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	-117,74000	690,00	-81 240,60

SoD 101.1_115 :

A - standard :

207 : -15,98 -15,98000

208 : -17,51 -17,51000

209 : -17,51 -17,51000

210 : -17,51 -17,51000

211 : -17,51 -17,51000

212 : -15,98 -15,98000

213 : -15,74 -15,74000

2	342264101	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, ,	kus	-6,00000	402,50	-2 415,00
---	-----------	--	-----	----------	--------	-----------

SoD 101.1_118 :

"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" :

"pol. Z20:" : -6 -6,00000

Celkem 11 ks VZT jednotek - v rozpočtu 10ks dvířek :

3	767586101	Nosný rošt podhledu, modul 60 x 60 cm (kazety)	m2	117,74000	402,50	47 390,35
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

SoD 101.1_128 :

D - kazetový rozebíratelný s polozapuštěnou hranou :

207 : 15,98 15,98000

208 : 17,51 17,51000

209 : 17,51 17,51000

210 : 17,51 17,51000

211 : 17,51 17,51000

212 : 15,98 15,98000

213 : 15,74 15,74000

4	767586204	Podhled minerální, hrana polozapuštěná, kazety 600x600x15 mm	m2	129,60000	609,50	78 991,20
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

SoD 101.1_130 :

Začátek provozního součtu

D - kazetový rozebíratelný s polozapuštěnou hranou (odolný tkaný antistatický povrch) :

207-213 : 117,74*1,05 123,62700

Konec provozního součtu

Balení á 7,2 m2 : 18*7,2 129,60000

5	28349014	dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm; barva bílá, šedá	kus	-6,00000	1 092,50	-6 555,00
---	----------	---	-----	----------	----------	-----------

SoD 101.1_132 :

-6 -6,00000

Celkem 11 ks VZT jednotek - v rozpočtu 10ks dvířek :

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-30,84
6	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-0,53641	57,50	-30,84

SoD 101.1_223 :

8 - ZL5 Položkový rozpočet

S:	140 22.VMP_ZI Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou		
O:	VMP	Víceméněpráce	
R:	02	Záměna pohledu v m.č. 208-213	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

-0,53641

-0,53641

Díl: 784	Malby					-6 770,05
7	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	-117,74000	57,50	-6 770,05

SoD 101.1_467 :

STROPY :

207 : -15,98

-15,98000

208 : -17,51

-17,51000

209 : -17,51

-17,51000

210 : -17,51

-17,51000

211 : -17,51

-17,51000

212 : -15,98

-15,98000

213 : -15,74

-15,74000

Mezisoučet

-117,74000

9 - ZL5 Položkový rozpočet stavby

Stavba:	14022_ZL2 Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou		
Objekt:	VMP	Viceméněpráce	
Rozpočet:	03	ZTI - ponorné kalové čerpadlo pro ARN	

Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veveří	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
-------------	---	--

Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Ce
HSV	
PSV	6 49
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	6 49

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	6 494,99
Zaokrouhlení		0,00

Cena celkem bez DPH	6 494,99
----------------------------	-----------------

v _____

Za zhotovitele

dne _____

Za objednatele

Popis stavby: 140 22.VMP_ZL2 - Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou
Popis objektu: VMP - Víceméněpráce
Popis rozpočtu: 03 - ZTI - ponorné kalové čerpadlo pro ARN
Chybějící položka rozpočtu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 494,99
Cena celkem					6 494,99

lkem
0,00
4,99
0,00
0,00
0,00
4,99
CZK
CZK
CZK
CZK

%
100,0
100,0

Položkový rozpočet

S:	140 22.VMP_ZI Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou	
O:	VMP	Víceméněpráce
R:	03	ZTI - ponorné kalové čerpadlo pro ARN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				6 494,99
1	72414101VD	Ponorné kalové čerpadlo Q=2,5m ³ /h, H=15m, vč. držáku čerpadla	kus	1,00000	6 489,00	6 489,00
		PUMPA blue line PMC1004P.1 : 1		1,00000		
2	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,01000	599,40	5,99

10 - ZL5 Položkový rozpočet stavby

Stavba:	14022_ZL2 Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou		
Objekt:	VMP	Viceméněpráce	
Rozpočet:	05	Ochranný systém proti pádu osob - odpočet	

Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veveří	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
-------------	---	--

Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Ce
HSV	
PSV	-17 80
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	-17 80

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	-17 802,00
Zaokrouhlení		0,00
Cena celkem bez DPH		-17 802,00

v _____ dne _____



Za zhotovitele

v _____ dne _____



Za objednatele

Popis stavby: 140 22.VMP_ZL2 - Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou
Popis objektu: VMP - Víceměňpráce
Popis rozpočtu: 05 - Ochranný systém proti pádu osob - odpočet
Popis objektu: SO 101 - Budova výjezdového stanoviště

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
7678	Ochranný systém proti pádu osob	PSV			-17 802,00
Cena celkem					-17 802,00

lkem
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
CZK
CZK
CZK
CZK

%
100,0
100,0

10 - ZL5 Položkový rozpočet

S:	140 22.VMP_ZI Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou	
O:	VMP	Víceméněpráce
R:	05	Ochranný systém proti pádu osob - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7678		Ochranný systém proti pádu osob				-17 802,00
1	767849131R00	Ochranný systém proti pádu osob štítek k označení jednotlivých úseků kotevního vedení , SoD 101.1_400 : -6	kus	-6,00000	69,00	-414,00
				-6,00000		
2	767842380R01	Kotvicí bod dl.900 mm nerez, beton.střech tl.80 mm SoD 101.1_403 : "viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" : "pol. Z26:" : -6	kus	-6,00000	2 760,00	-16 560,00
				-6,00000		
3	85201- 1002	D+M kruhová tvarovka z PVC fólie opracování prostupů SoD 101.1_405 : -6	ks	-6,00000	138,00	-828,00
				-6,00000		