

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: *podatelna.stred@brno.cz* (dále jen „TDS“)

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel : Brixton Group, s.r.o.

Sídlo: Lužánecká 1887/, 602 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 32682

Zastoupený: Ing. Alexanderem Ben Hamadem, jednatelem
IČO: 255 50 586
DIČ: CZ25550586
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 6126398349/0800
Tel. kontakt: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při zhotovení stavby s názvem „**Masarykova 6 - oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč. světlíku**“ v rozsahu vymezeném:

- zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele v rámci otevřeného podlimitního zadávacího řízení vedeného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“) se stejným názvem, která byla podkladem pro zpracování nabídky Zhotovitele, který byl v tomto zadávacím řízení vybrán k plnění předmětu zakázky a je s ním uzavírána tato smlouva o dílo,
- v souladu s ustanoveními této smlouvy
- a podle pokynů Objednatele

(dále jen „dílo“).

2.2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit a řádně předat dílo specifikované v čl. 2.1. této smlouvy a Objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit mu za to cenu, sjednanou dále v čl. 4 této smlouvy.

2.3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, rovněž provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB, NPÚ apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání dokladové části díla.

2.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- 2.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů, posudků a sond (včetně jejich zapravení) nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zejména lze předpokládat požadavky na průzkumy ze strany Odboru památkové péče a Národního památkového ústavu, kteří se budou účastnit kontrolních dnů,
- 2.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu v domě z pohledu ochrany zdraví všech osob, které se budou v domě nacházet,
- 2.4.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů a revizí k uvedení do provozu),
- 2.4.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném dokončení díla předány Objednateli),
- 2.4.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), doložení likvidace (vážní listky, daňové doklady),
- 2.4.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně úklidu všech povrchů a zařízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací znečištěny,
- 2.4.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána **ve dvojím vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě** (formáty elektronické podoby budou jak *.DWG, tak *.PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči,

- 2.4.8. zpracování plánu organizace výstavby a zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání Objednateli dle odst. 8.2. této smlouvy,
- 2.4.9. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby k odsouhlasení TDS **do 4 týdnů od předání staveniště**,
- 2.4.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím. **Celkový úklid** před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny),
- 2.4.11. **zajištění všech potřebných dokladů a vyjádření (dotčených subjektů) ke kolaudaci, příprava dokumentů ke kolaudaci, zajištění všech kolaudačních prohlídek a příprava žádosti ke kolaudaci,**
- 2.4.12. Pořizování průběžné (každodenní) fotodokumentace stavby a její průběžné (nejpozději každé pondělí bude uložena fotodokumentace za předchozí týden, tříděná v adresářích pro každý den) ukládání na Objednatelem poskytnuté cloudové úložiště.
- 2.4.13. Dodržení všech podmínek stanovených ve stavebním povolení ze dne 01. 03. 2022 č.j. MCBS/2022/0026156/HENP.
- 2.5. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhlášky a normy v platném znění vztahující se k předmětu plnění, zejména pak ČSN 730540-2, ČSN 733610, ČSN 732901, ČSN 732902 (Etics), ČSN 730802, ČSN 730834, ČSN 730833, ČSN 730810 a vyhl. 410/2005 Sb. Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatele požadovat výměnu či opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat **slevu** za takto provedené práce ve výši max. 30 % z nákladů na položky související s danou vadou.
- Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450
- Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505
- Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší.
- Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měření v souladu s výše uvedenými normami.
- 2.6. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.
- 2.7. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských a dalších oprávnění schopen a oprávněn zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.
- 2.8. Zhotovitel bude dodržovat podmínky závazného stanoviska OPP MMB, které je součástí zadávacích podmínek.
- 2.9. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce.

3. Místo a termíny plnění

3.1. Místo plnění zahrnuje:

- rekonstrukci fasády a komerčních prostor v 1NP Masarykova 401/6, 602 00 Brno-střed, k.ú. Město Brno, p. č. 420,
- opravu fasády a zastřešeného dvora na adrese Zelný trh 320/21, 602 00 Brno střed, k.ú. Město Brno, p. č. 418,
- dále adresu Průchodní 377/2, 602 00 Brno-střed, k.ú. Město Brno, p. č. 421.

3.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle ihned po podpisu smlouvy o dílo.

3.3. Zhotovitel je povinen ukončit dvorní fasády včetně proskleného světlíku **do 6 měsíců od zahájení prací.**

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději **do 8 měsíců od zahájení prací. V tomto termínu je Zhotovitel povinen řádně předat kompletně dokončené dílo Objednateli.**

3.4. Přerušení prací je možné pouze v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, kdy okolní teplota vzduchu, případně dotčeného podkladu klesne pod úroveň, požadovanou výrobcí dodávaných materiálů při technologickém procesu stavebních prací. Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce Objednatele a musí být o tom proveden zápis do stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná pro provádění prací a teploty naměřené v daný den. Doba, po kterou budou přerušeny práce dle tohoto odstavce, **se nezapočítá do termínu sjednaného dle odst. 3.3. této smlouvy.** Opětovné zahájení prací bude bezodkladně poté, co klimatické podmínky dovolí dodržet daný technologický postup. Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce **nelze navýšit cenu díla.**

3.5. Objednatel (TDS) je oprávněn opakovaně přerušit stavební práce ze závažných důvodů na straně Objednatele (např. po dobu, kdy objednatel projednává schválení nepředvídatelných změn díla). Nejdéle však na dobu 3 týdnů v rámci jednoho přerušení. O přerušení a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku, s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Do prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušení prací, jakož i den, kdy byly práce opět povoleny.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Cena za dílo, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena díla bez DPH:	13.887.077,00 Kč
DPH (15%):	2.083.061,55 Kč
Celková cena díla vč. DPH:	15.970.138,55 Kč

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou Zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení.

4.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla, včetně jeho zisku. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy. Cena zahrnuje i náklady nutné na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

4.3. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek (vyhrazené změny závazku) vyhrazuje možnost změnit smluvní cenu za následujících podmínek:

- v případě změny právních předpisů, v jejímž důsledku dojde ke **změně sazby DPH**
- dále v případě, že v průběhu realizace díla **dojde ke změně položek v cenové soustavě RTS**. Taková změna bude promítnuta do závěrečného vyrovnaní smluvní ceny následujícím způsobem: v závěrečném vyúčtování po předání díla bude cena položek procentuálně zvýšena/snížena tak, jak došlo k jejich zvýšení/snížení v cenové soustavě RTS k danému měsíci, kdy byla položka fakturována (DUZP) oproti měsíci, ve kterém byla podána cenová nabídka. Rozdíl v ceně pak bude vyúčtován ku prospěchu Zhotovitele nebo Objednatele. Položky, které jsou individuální a nejsou v cenové soustavě RTS, budou posuzovány obdobně, přičemž procentuální výše změny se bude určovat ze sdruženého indexu Protokolu vývoje cen stavebních materiálů vydávaného RTS pro daný díl, ve kterém je podle **Třídníku stavebních konstrukcí a prací** položka v rozpočtu zařazena. Tento postup se netýká položek VRN – tam nebude změna ceny umožněna.

Celková možná změna ceny díla dle tohoto odstavce je maximálně 8 % původní hodnoty díla.

- 4.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.
- 4.5. Při přerušení prací z klimatických důvodů podle odst. 3.4. této smlouvy nelze navyšovat cenu díla v návaznosti na toto přerušení.
- 4.6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případě dodatečných stavebních prací, které nebylo možné předvídat, a dále pokud bude Objednatel požadovat provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které souvisí s předmětem díla, nebo pokud budou Objednatelem některé práce nebo dodávky z předmětu plnění vyloučeny.
- 4.7. O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce – vícepráce nebo neprovedené práce – méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis formou změnového listu, jehož vzor je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2. Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný v aktuální cenové soustavě RTS), který vypracuje Zhotovitel.

Změnový list musí obsahovat: pořadové číslo, popis a důvod změny, vyčíslení změny v Kč bez DPH a včetně DPH. Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný v cenové soustavě RTS). Změnový list musí následně potvrdit podpisem zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucí), zástupce Objednatele (TDS). Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům Objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena až po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Objednatel vede přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude **součástí protokolu o předání a převzetí díla**.

- 4.8. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková cena dodatečných položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen uvedených v soupisu prací, služeb a dodávek, dle kterého byla stanovena cena díla a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (položkový rozpočet z nabídky Zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení). Pokud se jedná o práce, dodávku, služby, které nabídka uchazeče neobsahuje, bude použita příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS a bude započtena sleva ve výši 10 %. Pokud aktuální cenová soustava nebude obsahovat potřebnou položku, bude vybrána z dané cenové soustavy náhradní položka, která je nejvíce podobná a lze ji pro ocenění použít. V případě neshody nad náhradní položkou, bude provedeno samostatné ocenění položky formou konkrétních cenových nabídek dodavatelů materiálů, prací a služeb, kteří jsou schopni tyto nacenit. V takovém případě je nutné předložit 3 cenové nabídky se shodným popisem položek.

5. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohu.
- 5.2. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce.
- 5.3. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem stanoveným v této smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací vystaví Zhotovitel dle odsouhlaseného soupisu dílčí fakturu, **a nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu Objednatele (na adrese uvedenou v záhlaví smlouvy).** Nedílnou součástí dílčí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.4. **Dílčí faktura** bude obsahovat tyto údaje:
- a) označení a číslo faktury,
 - b) název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)
- Odběratel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
- Konečný příjemce: Statutární město Brno
Městská část Brno-střed
Dominikánská 264/2
601 69 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
- c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
 - d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
 - e) údaje pro daňové účely – základ pro DPH a sazbu DPH a větu „*Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno*“ – v případě, že Zhotovitel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
 - f) číslo smlouvy a název díla,
 - g) rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného,
 - h) odsouhlasený soupis provedených prací,
 - i) razítko a podpis Zhotovitele.
- 5.5. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny bez DPH uvedené v čl. 4 odst. 4.1. této smlouvy.
- 5.6. Po předání a převzetí díla vystaví Zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.
- 5.7. **Zádržné (pozastávka)**

5.7.1. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich a předání kolaudačního souhlasu.

5.7.2. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě písemné žádosti Zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení žádosti.

5.7.3. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při dokončování díla (termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vyplácené zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce.

5.7.4. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota zádržného, bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného uplatňována samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti.

5.8. Lhůty splatnosti

5.8.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.8.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.

5.8.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury Objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.

5.9. Přenesení daňové povinnosti

5.9.1. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.9.2. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

5.10. Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele.

6. Staveniště

6.1. Staveniště bude předáno Objednatelem (TDS) Zhotoviteli **do 1 týdne od účinnosti této smlouvy**. Dnem převzetí staveniště přebírá Zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla Objednateli.

6.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.

6.3. Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se Zhotovitel k převzetí staveniště nedostaví, může mu Objednatel udělit sankci ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

6.4. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

7. Stavební deník, kontrolní dny a stavební dozor

7.1. Stavební deník

- 7.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a přílohy č. 16 vyhlášky 499/2006, o dokumentaci staveb. Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat elektronicky podepsaný originál stavebního deníku Objednateli.
- 7.1.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak, jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 7.1.3. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 7.1.4. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
- 7.1.5. **Zhotovitel je povinen vést stavební deník elektronicky a za tímto účelem zajistit pro své zástupce elektronický podpis s příslušným certifikátem. Náklady na pronájem platformy elektronického deníku zajišťuje objednatel, který při podpisu smlouvy o dílo seznámí zhotovitele s přístupovými údaji a zajistí zřízení přístupových práv pro dotčené osoby zhotovitele.**
- 7.1.6. Objednatel nepřipouští vést stavební deník v papírové podobě.

7.2. Kontrolní dny

- 7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel (TDS) kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla.
- 7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a technický dozor Zhotovitele.
- 7.2.3. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které budou zakryty v dalším průběhu prací a které jsou předmětem díla.

Dále je Zhotovitel povinen svolat kontrolní den:

- po omytí fasády tlakovou vodou a dokončení osazení základacích lišt
- po dokončení vrstvy lepidla s roznášecí vložkou
- před nanášením penetrace na lepidlo
- po osazení klempířských prvků, hromosvodů, větracích mřížek a podobně
- před zahájením provádění a po dokončení finální vrstvy probarvené fasády

- 7.2.4. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od předání staveniště svolat kontrolní den, také za účasti zástupců příslušného Odboru památkové péče MMB a Národního památkového ústavu. Tuto povinnost lze po dohodě s TDS zrušit, o tomto musí být proveden zápis do stavebního deníku.
- 7.2.5. Svoláním kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení nejméně 2 pracovní dny před plánovaným termínem, a to na e-mailové kontakty uvedené v této smlouvě.
- 7.2.6. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.

7.3. Dozor na stavbě

- 7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. § 160 stavebního zákona.
- 7.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).
- 7.3.3. **Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě [REDAKCE] číslo autorizace stavbyvedoucího [REDAKCE]**
- V případě změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu Zhotovitel písemně (doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího.
- 7.3.4. Stavbyvedoucí dle odst. 7.3.3. je povinen se účastnit minimálně předání staveniště, předání díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Za neúčast stavbyvedoucího při předání staveniště, na kontrolních dnech nebo při předání díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 7.3.5. Zhotovitel je dále povinen určit osobu zástupce stavbyvedoucího – autorizovaného technika – a zajistit každodenní přítomnost této osoby na pracovišti v případě, že nebude přítomen stavbyvedoucí. **Zástupcem stavbyvedoucího Zhotovitel určuje: [REDAKCE] číslo autorizace [REDAKCE].** Za každou neúčast zástupce stavbyvedoucího na stavbě dle čl. 7.3.5 je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč. O zjištěné neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 7.3.6. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu TDS pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude výkon činností TDS zajišťovat, popř. může určit jinou osobu (právníkou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě objednávky nebo příkazní smlouvy.

8. Provádění díla a bezpečnost práce

8.1. Pokyny Objednatele

- 8.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla takto vzniklé.
- 8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla, je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným Objednatelem.
- 8.1.4. V den předání staveniště **zajistí Zhotovitel informace pro nájemníky** domu o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu a předpokládaného harmonogramu stavebních prací, a to formou písemného oznámení, které bude vhozeno do schránky každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno na nástěnku v domě, na vstupní dveře domu nebo na jiném vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace, kterou je Zhotovitel povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail: podatelna.stred@brno.cz.

V případě porušení povinnosti informovat nájemce uvedeným způsobem o zahájení prací v domě nebo v případě nesplnění povinnosti odeslat fotodokumentaci Objednateli, má Objednatel nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč.

8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech je maximálně od 6:00 do 19:00 hod. V těchto dnech budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlučností, pokud se smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. Pracovní doba o sobotách, nedělích a svátcích je od 9:00 do 17:00 hod. V těchto dnech je třeba neprovádět žádné práce, které způsobují zvýšenou hlučnost. Po písemné dohodě s nadpoloviční většinou nájemců v domě lze pracovní dobu upravit.

8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen zajistit úklid společných prostor v domě, které byly dotčeny zvýšenou prašností. (úklidem se rozumí, zametení a vytření podlah, zábradlí, dveře atp.), tak aby nebyl snížen komfort užívání domu stávajícími nájemci. V případě provádění bouracích prací není povoleno větrat do společných prostor v domě, aby se nešířil prach v domě.

8.1.7. Zhotovitel je povinen umožnit na lešení či oplocení umístění reklamy pro nájemce, kteří mají v domě provozovnu, a lešení nebo krycí plachty zakrývají stávající označení a reklamu. Případně umožnit umístění reklamy na kulturní akce v Brně po dohodě s Objednatel.

8.1.8. Při stavbě lešení je povinen Zhotovitel zajistit bezpečný provoz v okolí a dostatečné značení v souladu s podmínkami záboru. Lešení musí být opatřeno krycími plachtami, aby byla minimalizována prašnost v okolí stavby. Pokud je nutné zajistit průchod pod lešením, bude průchod dostatečně označen a v noci osvětlen. Musí být zajištěn přístup do všech vstupů v domě. V případě nedodržení stanoveného je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč a závadu na své náklady odstranit.

8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. V rámci celé stavby je přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů.

8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat Objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.

8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit Objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním souvisejícími předpisy.

8.2.4. Zhotovitel je povinen dodržovat nařízení koordinátora BOZP.

8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude Zhotovitel skladovat žádný materiál, nářadí ani jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru nebude skladován žádný vybouraný materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby), ale bude ihned po vybourání tříděn a odnášen do kontejneru před domem, popř. přímo nakládán na dopravní prostředek a odvážen.

8.2.6. Při bouracích pracích musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo výrazně sníží prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být proveden zápis do stavebního deníku.

8.2.7. Zhotovitel je povinen zajistit úklid dotčených prostor stavbou a jejich uvedení do původního stavu.

8.2.8. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby.

8.3. Řízení stavby

- 8.3.1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektové dokumentace díla a obecně platných předpisů a norem.
- 8.3.2. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, rovněž odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.
- 8.3.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.
- 8.3.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (zástupcem stavbyvedoucího) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění výstavby.
- 8.3.5. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá Objednateli doklady o jeho zlikvidování.

8.4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 8.4.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 8.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.

8.5. Férové podmínky v dodavatelském řetězci

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této smlouvy podílet a plnění těchto povinností zajistit také u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele.

9. Kolaudace

- 9.1. Zhotovitel zajistí činnosti pro kolaudaci stavby – shromáždí veškeré nutné doklady, připraví žádost o vydání kolaudačního souhlasu včetně všech potřebných příloh a stanovisek dotčených orgánů, a zajistí hladký průběh kolaudace a veškeré nutné kontrolní prohlídky před udělením kolaudačního souhlasu.
- 9.2. Veškeré dokumenty nezbytné ke kolaudaci je Zhotovitel povinen nachystat a žádosti o stanoviska dotčeným orgánům zaslat nejpozději 1 měsíc před plánovaným předáním díla.
- 9.3. Podání žádost o vydání kolaudačního souhlasu na příslušný stavební úřad zajistí Objednatel, poté co obdrží od zhotovitele kompletní žádost o kolaudaci vč. všech příloh.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí Objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, PD skutečného provedení (zejména u skrytých instalací), písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody na užívání a údržbu, doklady o uložení odpadů, přehled změn oproti projektu, fotodokumentace na cloudovém úložišti, zápis o spotřebovaných energiích, elektronicky podepsaný originál stavebního deníku apod.

Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek.

- 10.2. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí Objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude zejména předání kompletní dokladové části díla požadované touto smlouvou v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě uloženém na cloudové úložiště:

- fotodokumentace průběhu stavby a dokladová část předání díla na datovém nosiči (cloudové úložiště zřízené Objednatel),
- zápis o spotřebovaných energiích,
- doklady o montáži vodoměru,
- zápis o zkoušce těsnosti – vodovod a kanalizace
- návod k údržbě a obsluze díla (samostatný dokument shrnující všechny návody k jednotlivým částem díla do jednoho přehledného dokumentu, který bude sloužit pro správce domu, uvedení termínů povinných revizí, kontrolních prohlídek a jejich četnost)
- zápisy z jednání s NPÚ, OPP MMB
- prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu
- prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla
- doklady o likvidaci odpadů
- protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.5 smlouvy
- plán údržby
- doklady o vrácení dotčených ploch a sítí jejich správcům
- elektronický originál stavebního deníku
- geodetické zaměření ploch
- zpracovanou žádost o kolaudaci včetně všech příloh
- projektovou dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch ve formátu dwg a pdf

Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek.

- 10.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání, **musí protokol obsahovat i:**
- soupis zjištěných vad a nedodělků a závazný termín jejich odstranění
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání (sleva z ceny díla apod.)

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 10.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 10.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 10.6. Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání.

11. Záruka za jakost díla

11.1. Odpovědnost za vady díla

- 11.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy.
- 11.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 11.1.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v **délce 60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
- 11.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 11.1.5. Pro ty části díla, které v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitel opravil, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.1.6. Pro vyloučení pochybností se Zhotovitel s Objednatelem výslovně dohodl, že za vady díla vzniklé v důsledku nevhodnosti pokynů nebo věcí obdržených od Objednatele k provedené díla, na které Zhotovitel Objednatele včas neupozornil, přestože si jejich nevhodnost mohl a měl s ohledem na svoji odbornost uvědomit dle čl. 8.1.2. této smlouvy, nese odpovědnost Zhotovitel.

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 11.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní Objednatel u Zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou. Není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že Zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.
- 11.2.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Tímto se Zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.

- 11.2.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději **do 48 hodin** po obdržení reklamace (oznámení).
- 11.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva Objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

12. Smluvní pokuty

- 12.1. Smluvní strany si dále sjednávají **smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů:**
- 12.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.1.2. Pokud Zhotovitel nedodrží termín v odst. 9.2. této smlouvy (pro nachystání dokumentů nezbytných ke kolaudaci a odeslání žádostí o stanoviska dotčeným orgánům), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč. V případě, že Zhotovitel žádosti odešle včas, ale dotčené orgány se v zákonné lhůtě nevyjádří, sankce se neuplatní.
- 12.1.3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Při tom platí, že prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 12.1.4. Pokud Zhotovitel nenastoupí do 5 dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.
- 12.1.5. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 12.1.6. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli dokumenty dle článku 10. této smlouvy, je povinen zaplatit pokutu ve výši 20 000 Kč.
- 12.1.7. Pokud Zhotovitel nepovede stavební deník dle odst. 7.1. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč.
- 12.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5 této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé takové porušení.
- 12.1.9. Smluvní pokutu sjednanou v odst. 12.1.8. není Zhotovitel povinen hradit v případě, že se úspěšně dovolal vyšší moci.
- 12.1.10. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování odst. 5.10. nebo 8.5. této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků je považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 12.2. **Sankce za neodstranění reklamovaných vad**
- 12.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 12.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

12.2.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

12.3. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli **úrok z prodlení** v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

12.4. Sankce za porušení sjednaných povinností

12.4.1. V případě porušení některých z povinností stanovených v odstavcích v čl. 8.2., dále v odstavcích 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy může Objednatel udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné zástupcem Objednatelem nebo TDS. O takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do stavebního deníku.

12.4.2. V případě porušení povinnosti dle odst. 7.1.1 této smlouvy (nepředání stavebního deníku) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.

12.5. Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti

V případě že Zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle odst. 18.7. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč z ceny díla. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené poručením povinnosti mlčenlivosti.

12.6. Další ujednání ke smluvním pokutám

12.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají.

12.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení písemné výzvy Zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu se též považuje zápis zástupce Objednatele nebo TDS do stavebního deníku.

12.6.3. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.

12.6.4. Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut zádržné (dle odst. 5.7. této smlouvy).

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

13.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

13.2. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku až do jejího předání Zhotovitel.

14. Pojištění díla

14.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného certifikátu je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před podpisem smlouvy o dílo – nepředložení dokladů o pojištění bude považováno za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy v souladu s ustanovením § 122 odstavce 7 zákona o zadávání veřejných zakázek.

14.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

15. Vyšší moc

- 15.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 15.2. Za vyšší moc se nepovažují:
- nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky,
 - události nebo skutečnosti, které byly smluvním stranám známy před podpisem této smlouvy,
 - jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem,
 - nečinnost státních orgánů,
 - jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy.
- 15.3. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo **odstoupit od smlouvy**. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

16. Zpracování osobních údajů

- 16.1. V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.
- 16.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 413/2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz
- 16.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochozí rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.
- 16.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

17. Odstoupení od smlouvy

- 17.1. Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni **odstoupit od smlouvy** v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku nebo této smlouvy nebo v případě podstatného porušení této smlouvy. Při odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat.
- 17.2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle případů v této smlouvě již uvedených, zejména při vzniku těchto skutečností
- prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 20 dnů

- nepředání staveniště Objednatelem ve sjednaném termínu ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě
- pokud Zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě
- pokud Zhotovitel ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to Objednatelem upozorněn
- prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

17.3. Způsob odstoupení od smlouvy

- 17.3.1. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.
- 17.3.2. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 10 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
 - částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy Objednatelem Zhotoviteli;
 - částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle přílohy č. 1 této smlouvy.
- 17.3.3. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit výše uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.
- 17.3.4. Smluvní strany se dohodly, že maximální částka, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za část díla provedenému k datu účinnosti odstoupení, bude odpovídat ceně za provedení díla, popř. jeho části, řádně ke dni účinnosti odstoupení Zhotovitelem provedenému. Jedná se o takovou maximální částku, kterou může Zhotovitel Objednateli prokázat. Zhotovitel je povinen za tímto účelem umožnit Objednateli dostatečně přezkoumat veškeré záznamy, účetnictví, přijaté faktury a další dokumenty vztahující se k dílu a jeho realizaci.
- 17.3.5. Po obdržení oznámení o odstoupení od této smlouvy musí Zhotovitel buď okamžitě, nebo nejpozději k datu stanovenému v oznámení o odstoupení od smlouvy
 - přestat se všemi dalšími pracemi na díle, vyjma těch prací, které Objednatel eventuálně v oznámení o odstoupení od smlouvy stanovil provést za účelem ochrany již provedené části díla nebo prací požadovaných k zanechání staveniště v čistém a bezpečném stavu;
 - odstranit všechna (zejména montážní) zařízení ze staveniště, odvolat personál Zhotovitele ze staveniště, odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad všeho druhu a opustit celé staveniště v uklizeném a v bezpečném stavu;
 - vypracovat soupis všech prací, výkonů, dodávek, které realizoval do ukončení smlouvy, včetně jejich základního popisu a informací o tom, kde se případně nacházejí a v jakém jsou stavu dokončenosti, a tento soupis předat Objednateli;
 - kromě toho se Zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby Objednatelem uvedené v předchozím odstavci 17.3.4., zavazuje:

- i. předat Objednateli ty části díla, které Zhotovitel provedl až do dne účinnosti odstoupení od smlouvy,
 - ii. v rozsahu z právního hlediska možném převede na Objednatele všechna práva, nabývací tituly a benefity Zhotovitele k dílu (a k jeho užívání) a k věcem ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy, a pokud o to Objednatel požádá, převede na něj smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli,
 - iii. předá Objednateli všechny nechráněné výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci, vypracovanou v souvislosti s dílem Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli do data účinnosti odstoupení od smlouvy.
- 17.4. V případě ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy má Objednatel právo dokončit dílo sám nebo za pomoci třetích osob, aniž by vznesl z tohoto vůči Zhotoviteli jakékoliv následky nebo jakoukoliv odpovědnost anebo by byla dotčena jiná jeho práva či opravné prostředky.
- 17.5. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Objednatel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

18. Ostatní ujednání

- 18.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
- 18.2. Tuto smlouvu lze změnit jen písemnou formou – pořadově očíslovanými dodatky, které budou sjednané podepsané osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
- 18.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, nabývá účinnosti uveřejněním podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

- 18.5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že v registru smluv tuto smlouvu uveřejní Objednatel, a to v den podpisu této smlouvy. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna v den podpisu této smlouvy, bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění této smlouvy v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná).
- 18.6. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
- 18.7. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude Zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednavatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace díla, jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.
- 18.8. **Doložka schválení dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích** – uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 22.05.2023, usnesením RMČ/2023/25/29.
- 18.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1** – Položkový rozpočet
- Příloha č. 2** - Změnový list

V Brně dne 19.06.2023

V Brně dne 31.05.2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **072-1_1** **Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku**

Zadavatel	Statutární město Brno - MČ Brno-střed	IČO: 44992785
	Dominikánská 2	DIČ: CZ44992785
	60169 Brno	

Zhotovitel:	Brixton Group, s.r.o.	IČO: 25550586
	Lužánecká 1887/8	DIČ: CZ25550586
	602 00 Brno	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 424 887,14
PSV			7 889 952,84
MON			1 242 237,02
Vedlejší náklady			175 000,00
Ostatní náklady			155 000,00
Celkem			13 887 077,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	13 887 077,00 CZK
Snížená DPH	15 %	2 083 061,55 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	-----------------

Cena celkem s DPH	15 970 138,55 CZK
--------------------------	--------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	330 000,00	0,00	49 500,00	379 500,00	2
00	Ostatní a vedlejší náklady	330 000,00	0,00	49 500,00	379 500,00	2
	Stavební objekt			0,00		
01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového	13 557 077,00	0,00	2 033 561,55	15 590 638,55	98
1	Bourací práce	1 171 589,00	0,00	175 738,35	1 347 327,35	8
2	Stavební část	9 752 400,00	0,00	1 462 860,00	11 215 260,00	70
3	Zařízení zdravotně technických instalací	501 245,00	0,00	75 186,75	576 431,75	4
4	Zařízení pro vytápění staveb	890 759,00	0,00	133 613,85	1 024 372,85	6
5	Zařízení vzduchotechniky	454 566,00	0,00	68 184,90	522 750,90	3
6	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	786 518,00	0,00	117 977,70	904 495,70	6
Celkem za stavbu		13 887 077,00	0,00	2 083 061,55	15 970 138,55	100

Popis stavby: 072-1_1 - Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku

Popis objektu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: 01 - Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku

Popis rozpočtu: 1 - Bourací práce

Popis rozpočtu: 2 - Stavební část

Před realizací nových prvků a povrchových úprav uplatňujících se při vnímání vzhledu uličních průčelí bude zástupcům památkové péče předložen konkretizovaný návrh nebo vzorek prvků a odstínů jednotlivých finálních povrchových úprav k posouzení a odsouhlasení. Vzhled nových prvků a odstíny finálních povrchových úprav budou v návaznosti na vzhled odpovídajících prvků a finálních povrchových úprav provozovny v pravé části parteru.

Popis rozpočtu: 3 - Zařízení zdravotně technických instalací

Popis rozpočtu: 4 - Zařízení pro vytápění staveb

Popis rozpočtu: 5 - Zařízení vzduchotechniky

Popis rozpočtu: 6 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 060,66	0,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			83 666,87	0,6
34	Stěny a příčky	HSV			14 534,45	0,1
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			190 627,93	1,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			772 080,01	5,6
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			2 898,93	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			584 441,95	4,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 098 817,17	7,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			47 096,07	0,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			601 763,43	4,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			195 863,36	1,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			320 208,11	2,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			136 485,36	1,0
711	Izolace proti vodě	PSV			210 177,97	1,5
712	Povlakové krytiny	PSV			13 796,12	0,1
713	Izolace tepelné	PSV			168 899,97	1,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			114 017,37	0,8
721A_B	Venkovní splašková a dešťové kanalizace	PSV			126 676,47	0,9
722	Vnitřní a venkovní vodovod	PSV			216 333,00	1,6

725	Zařizovací předměty	PSV			45 099,52	0,3
733	Rozvody vytápění	PSV			391 224,93	2,8
735	Otopná tělesa	PSV			444 650,41	3,2
739	Ostatní práce	PSV			54 883,66	0,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			199 714,12	1,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			974 828,41	7,0
765	Krytiny tvrdé	PSV			39 135,62	0,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 244 160,62	16,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 779 297,30	12,8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			27 347,82	0,2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			24 164,99	0,2
776	Podlahy povlakové	PSV			526 150,89	3,8
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			3 394,53	0,0
781	Obklady keramické	PSV			104 732,98	0,8
783	Nátěry	PSV			37 521,47	0,3
784	Malby	PSV			96 148,09	0,7
787	Zasklívání	PSV			20 587,72	0,1
799	Ostatní	PSV			27 008,86	0,2
M21_1	Elektroinstalace	MON			674 030,43	4,9
M21_2	Zemní a pomocné stavební práce	MON			58 411,10	0,4
M24_1	Zařízení č.1 – Větrání hygienického zázemí 1.NP I.	MON			37 519,25	0,3

M24_2	Zařízení č.2 – Příprava pro odvětrání prostoru 1.102.04.	MON			394 920,32	2,8
M24_3	Ostatní činnosti	MON			22 126,43	0,2
M99	Ostatní práce "M"	MON			55 229,49	0,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			373 342,84	2,7
VN	Vedlejší náklady	VN			175 000,00	1,3
ON	Ostatní náklady	ON			155 000,00	1,1
Cena celkem					13 887 077,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				175 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00		Vlastní
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
2	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
4	005124010R	Koordinální činnost	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00		RTS 23/ I
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
5	005122020R	Silniční, železniční či kolejový provoz	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 23/ I
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí.								
6	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ I
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. Jde zejména o zajištění vyjádření DOSS (dotčených orgánů státní správy) ke kolaudaci, kolaudačních prohlídek a příprava a kompletace žádosti o kolaudaci dle SOD. Dále o zajištění potřebných dodatečných průzkumů, zkoušek a odborných posudků dle SOD a požadavků DOSS včetně.								
Díl: ON		Ostatní náklady				155 000,00		
7	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
8	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
9	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).

Provoz pro pěší bude zajištěn provizorními lávkami. Výkopy na volných a neohrazených pozemcích budou opatřeny ochranným zábradlím tak, aby bylo zabráněno pádu cizích osob do výkopu. Zábradlí bude zřetelně označeno případně osvětleno.

POLOŽKA OBSAHUJE NÁKLADY NA VYPRACOVÁNÍ PLÁNU BOZP.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 23/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Položka obsahuje náklady na zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojím vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *. PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči, u výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb., dále bude uvedena užitná plocha prostoru								
12	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové.								
13	ONR001	Vypracování dílenské, montážní a výrobně technické dokumentace	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní
14	ONR002	Vyřízení povolení zvláštního užívání komunikace	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
Celkem						330 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				1 694,07		
1	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce : S9 : dvůr : 17,615*0,020	m3	0,35230	2 974,69	1 047,98	800-1	RTS 23/ I
					0,35000			
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,35230	m3	0,35230	341,87	120,44	800-1	RTS 23/ I
					0,35000			
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 10 km : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,35230*10	m3	3,52300	27,56	97,09	800-1	RTS 23/ I
					3,52000			
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,35230	m3	0,35230	331,51	116,79	800-1	RTS 23/ I
					0,35000			
5	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,35230	m3	0,35230	293,44	103,38	800-1	RTS 23/ I
					0,35000			
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,35230	m3	0,35230	591,51	208,39	800-1	RTS 23/ I
					0,35230			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				293 501,51		
7	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. viz. výkres pohledy vnitrobloku 2 - stávající stav/bourací práce : 12,590*9,000	m2	113,31000	84,06	9 524,84	800-3	RTS 23/ I
					113,31000			
8	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. viz. výkres pohledy vnitrobloku 1 - stávající stav/bourací práce : 16,000*24,000 6,000*24,000	m2	528,00000	89,36	47 182,08	800-3	RTS 23/ I
					384,00000 144,00000			
9	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 113,31000*3	m2	339,93000	64,34	21 871,10	800-3	RTS 23/ I
					339,93000			
10	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 528,00000*3	m2	1 584,00000	66,07	104 654,88	800-3	RTS 23/ I
					1 584,00000			
11	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 113,31000	m2	113,31000	68,60	7 773,07	800-3	RTS 23/ I
					113,31000			
12	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 528,00000	m2	528,00000	77,83	41 094,24	800-3	RTS 23/ I
					528,00000			
13	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce : 1.102.01 : 73,120 1.102.02 : 61,990 1.102.03 : 22,730 1.102.04 : 25,750 1.102.05 : 1,110 1.102.06 : 1,370 1.102.07 : 16,310 1.102.08 : 16,130 os : 40,000	m2	258,51000	237,52	61 401,30	800-3	RTS 23/ I
					73,12000 61,99000 22,73000 25,75000 1,11000 1,37000 16,31000 16,13000 40,00000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				315 331,54		
14	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce : S16 : 3,100*3,400	m2	10,54000	218,50	2 302,99	801-3	RTS 23/ I
					10,54000			
15	962031183R00	Bourání příček z tvárnice betonových dutinových, tloušťky 100 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce :	m2	10,54000	166,03	1 749,96	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S16 : 3,100*3,400		10,54000				
16	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) viz. výkres pohledy vnitrobloku 1 - stávající stav/bourací práce : os : 5,500	m3	5,50000	1 075,74	5 916,57	801-3	RTS 23/ I
				5,50000				
17	962036112R00	Demontáž sádkokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádkokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná deskou tl. 12,5 mm viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce : B/2 : 6,230*3,400	m2	21,18200	175,84	3 724,64	801-3	RTS 23/ I
				21,18000				
18	962036412R00	Demontáž sádkokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná deskou tl. 12,5 mm viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce : B/6 : 1,100*4,300*2	m2	9,46000	147,59	1 396,20	801-3	RTS 23/ I
				9,46000				
19	963016111R00	Demontáž sádkokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce : 1.102.02 : 61,990 1.102.07 : 16,310 viz. výkres střechy - stávající stav/bourací práce : B28, S3a : 7,250	m2	85,55000	186,21	15 930,27	801-3	RTS 23/ I
				61,99000				
				16,31000				
				7,25000				
20	963016211R00	Demontáž sádkokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce : B29 : 1.102.01 : 73,120 1.102.03 : 22,730 1.102.08 : 16,130	m2	111,98000	119,34	13 363,69	801-3	RTS 23/ I
				73,12000				
				22,73000				
				16,13000				
21	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodiškových stupňů zhotovených na místě viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce : B/10 : 1,820	m	1,82000	317,66	578,14	801-3	RTS 23/ I
				1,82000				
22	964061321R00	Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,03m2 při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz. výkres krovu - stávající stav/bourací práce : KR3 : 6,000	kus	6,00000	611,09	3 666,54	801-3	RTS 23/ I
				6,00000				
23	965042121RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce : B/18 : 3,000*0,080	m3	0,24000	5 984,05	1 436,17	801-3	RTS 23/ I
				0,24000				
24	965042141RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce : S9 : dvůr : 17,615*0,070 S5 : 1.102.07 : 16,310*0,050	m3	2,04855	2 945,88	6 034,78	801-3	RTS 23/ I
				1,23000				
				0,82000				
25	965048150R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce : B/10 : 1,820*1,080 1,820*0,150*3 S6a : viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce : 1.102.03 : 22,730 1.102.05 : 1,110 1.102.06 : 1,370 S6b : 1.102.04 : 25,750 S7 : 1.102.01 : 73,120 1.102.02 : 61,990 S7a : 1.102.01 : 1,580*10,600 1.102.02 : 2,240*3,000 S15 : 1.102.08 : 16,130	m2	228,45260	76,79	17 542,88	801-3	RTS 23/ I
				1,97000				
				0,82000				
				22,73000				
				1,11000				
				1,37000				
				25,75000				
				73,12000				
				61,99000				
				16,75000				
				6,72000				
				16,13000				
26	965049111RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce :	m3	1,23305	2 181,45	2 689,84	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		S9 :						
		dvůr : 17,615*0,070		1,23000				
27	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	404,20880	56,61	22 882,26	801-3	RTS 23/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce :						
		B/10 : 1,820*1,080*3		5,90000				
		1,820*0,150*6*3		4,91000				
		S6a :						
		viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce :						
		1.102.03 : 22,730		22,73000				
		1.102.05 : 1,110		1,11000				
		1.102.06 : 1,370		1,37000				
		S6b :						
		1.102.04 : 25,750		25,75000				
		S7 :						
		1.102.01 : 73,120*2		146,24000				
		1.102.02 : 61,990*2		123,98000				
		S7a :						
		1.102.01 : 1,580*10,600		16,75000				
		1.102.02 : 2,240*3,000		6,72000				
		S15 :						
		1.102.08 : 16,130		16,13000				
		S5 :						
		1.102.07 : 16,310*2		32,62000				
28	966055121R00	Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených přes 500 mm	m	12,78000	1 008,86	12 893,23	801-3	RTS 23/ I
		viz. výkres pohledy vnitrobloku 1 - stávající stav/bourací práce :						
		B/39 - balkonové desky : 2,130*6		12,78000				
29	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo věpenocementovou	m2	30,00000	192,55	5 776,50	801-3	RTS 23/ I
		bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce :						
		B/1-B/4 : 30,000		30,00000				
30	967032975R00	Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před líc zdiva přes 80 mm	m2	1,17800	428,92	505,27	801-3	RTS 23/ I
		předsazených před líc zdiva,						
		viz. výkres pohledy vnitrobloku 1 - stávající stav/bourací práce :						
		B/52 : (1,430+2,230*2)*0,200		1,18000				
31	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	13,00000	13,61	176,93	801-3	RTS 23/ I
		oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		viz. výkres pohledy vnitrobloku 1 - stávající stav/bourací práce :						
		B/49 : 2,000		2,00000				
		viz. výkres pohledy vnitrobloku 2 - stávající stav/bourací práce :						
		B/4 : 11,000		11,00000				
32	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	5,00000	22,60	113,00	801-3	RTS 23/ I
		oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce :						
		B/3 : 2,000		2,00000				
		B/4 : 3,000		3,00000				
33	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2	kus	2,00000	40,70	81,40	801-3	RTS 23/ I
		oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce :						
		B/3 : 1,000		1,00000				
		B/4 : 1,000		1,00000				
34	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítených nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	1,15640	342,45	396,01	801-3	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		viz. výkres pohledy vnitrobloku 1 - stávající stav/bourací práce :						
		B/49 : 0,980*1,180		1,16000				
35	968062746R00	Vybourání dřevěných rámu stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy do 4 m2	m2	6,98190	114,96	802,64	801-3	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce :						
		B/5 : 0,600*3,400		2,04000				
		0,540*3,400		1,84000				
		viz. výkres pohledy vnitrobloku 2 - stávající stav/bourací práce :						
		B/4 : 1,530*2,030		3,11000				
36	968071113R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	3,00000	44,62	133,86	801-3	RTS 23/ I
		s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce :						
		B/19 : 3,000		3,00000				

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	968072246R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	7,75000	189,10	1 465,53	801-3	RTS 23/ I
viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce : B/19 : 3,100*2,500 7,75000								
38	968072245R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,75800	510,79	1 408,76	801-3	RTS 23/ I
viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce : B/3 : 0,700*1,970*2 2,76000								
39	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	9,86160	394,91	3 894,44	801-3	RTS 23/ I
viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce : B/3 : 1,080*2,770 2,99000 B/4 : 1,250*2,200 2,75000 1,000*2,100 2,10000 1,000*2,020 2,02000								
40	968072747R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn výkladních pevných nebo otvřivých, plochy přes 4 m2	m2	10,77890	187,37	2 019,64	801-3	RTS 23/ I
viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce : B/26 : (1,510+0,880)*4,510 10,78000								
41	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m	20,42000	1 245,24	25 427,80	801-3	RTS 23/ I
viz. výkres pohledy vnitrobloku 1 - stávající stav/bourací práce : B/39 : 2,130*6 12,78000 viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce : B/53 : (0,510+1,400)*2*2 7,64000								
42	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0,24000	2 559,65	614,32	801-3	RTS 23/ I
základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce : B/47 : 1,000*0,800*0,300 0,24000								
43	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,12960	2 945,97	381,80	801-3	RTS 23/ I
základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). viz. výkres pohledy vnitrobloku 1 - stávající stav/bourací práce : B/48 : 0,600*0,480*0,450 0,13000								
44	971033621R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm	m2	3,63800	174,11	633,41	801-3	RTS 23/ I
základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce : B/2 : 1,070*3,400 3,64000								
45	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	4,38200	234,64	1 028,19	801-3	RTS 23/ I
základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce : B/1 : 1,250*2,200 2,75000 B/2 : 0,480*3,400 1,63000								
46	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	1,97224	1 655,72	3 265,48	801-3	RTS 23/ I
základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce : B/1 : 1,240*2,770*0,200 0,69000 1,160*2,770*0,200*2 1,29000								
47	974042567R00	Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm	m	5,60000	694,11	3 887,02	801-3	RTS 23/ I
s betonovým podkladem, viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce : B/53 : 1,400*2*2 5,60000								
48	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu	m	21,18000	272,69	5 775,57	801-3	RTS 23/ I
viz. výkres pohledy vnitrobloku 1 - stávající stav/bourací práce : B/38 : (2,090+0,720*2)*6 21,18000								
49	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	10,54000	117,61	1 239,61	801-3	RTS 23/ I
viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce : S16 : 3,100*3,400 10,54000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % viz. výkres pohledy vnitrobloku 1 - stávající stav/bourací práce : pohled 1 : 76,000+5,800 72,050+9,550 115,020 pohled 2 : 101,170+17,070 viz. výkres pohledy vnitrobloku 2 - stávající stav/bourací práce : 69,500	m2	466,16000	136,06	63 425,73	801-3	RTS 23/ I
					81,80000			
					81,60000			
					115,02000			
					118,24000			
					69,50000			
51	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce : B/45 : 1.102.05-06 : 7,120*2,000 1.102.03 : 0,870*1,500 1.102.08 : 0,870*1,500	m2	16,85000	148,74	2 506,27	801-3	RTS 23/ I
					14,24000			
					1,30000			
					1,30000			
52	978059211R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z umělého kamene, plochy do 1 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, viz. výkres pohledy uliční - stávající stav/bourací práce : B/50 : 1,100 0,800*2 0,200 0,600	m2	3,50000	724,09	2 534,32	801-3	RTS 23/ I
					1,10000			
					1,60000			
					0,20000			
					0,60000			
53	968072876R0	Vybourání mříží pl. nad 2 m2 viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce : viz. výkres pohledy uliční - stávající stav/bourací práce : B/43 : 2,510*3,130 1,550*2,790	m2	12,18080	403,56	4 915,68		Vlastní
					7,86000			
					4,32000			
54	96R001	B/9 odstranění podlahové lišty určující rozhraní mezi různými finálními povrchy, včetně odvozu a likvidace suti viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce : B/9 : 10,600+10,150 3,000*2+2,240	m	28,99000	103,77	3 008,29		Vlastní
					20,75000			
					8,24000			
55	96R002	B/17 demontáž napojení dešťového svodu na kanalizaci, včetně odvozu a likvidace suti JEDNÁ SE POUZE O ZAUSTĚNÍ A LAPAČ SPLAVENIN. viz. výkres střechy - stávající stav/bourací práce : B/17 : 1,000 viz. výkres pohledy vnitrobloku 2 - stávající stav/bourací práce : B/17 : 4,000	kus	5,00000	518,85	2 594,25		Vlastní
					1,00000			
					4,00000			
56	96R003	B/42 odpojení krajních prutů rámu a jejich seřiznutí tak, aby je bylo možno napojit na novou kci, po dobu napojení nutno stávající rám provizorně podepřít viz. výkres pohledy stropů nad prodejnou - stávající stav/bourací práce : B/42 : 5,880	m	5,88000	1 129,93	6 643,99		Vlastní
					5,88000			
57	96R004	B/34 demontáž krytky větracího průduchu přímotopu, po dokončení stavebních prací bude provedena, revize plynového zařízení a zpětná montáž krytky viz. výkres pohledy vnitrobloku 1 - stávající stav/bourací práce : B/34 : 2,000 viz. výkres pohledy vnitrobloku 2 - stávající stav/bourací práce : B/34 : 3,000	kus	5,00000	403,56	2 017,80		Vlastní
					2,00000			
					3,00000			
58	96R005	B/35 demontáž vyústění větracího průduchu VZT, včetně odvozu a likvidace suti viz. výkres pohledy vnitrobloku 1 - stávající stav/bourací práce : B/35 - zrušeno : 0,000	kus	0,00000	1,15	0,00		Vlastní
59	96R006	B/37 demontáž ocelového přístřešku včetně plechové krytiny, včetně odvozu a likvidace suti OCELOVÝ RÁM S VLNITÝM PLECHEM. HMOTNOST ODHADEM 23kg. viz. výkres pohledy vnitrobloku 1 - stávající stav/bourací práce : B/37 : 7,700	m2	7,70000	980,05	7 546,39		Vlastní
					7,70000			
60	96R007	B/40 odstranění části svislé kanalizace vystupující nad střešní rovinu a zaslepení spodní části, potrubí, není-li již zaslepená, včetně odvozu a likvidace suti viz. výkres pohledy vnitrobloku 1 - stávající stav/bourací práce : B/40 : 1,000	kus	1,00000	1 729,49	1 729,49		Vlastní
					1,00000			
61	96R008	B/44 demontáž satelitu - satelit bude uskladněn a opětovně nainstalován po dokončení oprav fasády viz. výkres pohledy vnitrobloku 1 - stávající stav/bourací práce : B/44 : 1,000	kus	1,00000	1 152,99	1 152,99		Vlastní
					1,00000			
62	96R009	HZS – bourání a odstraňování konstrukcí Prováděné práce nutno odsouhlasit ve stavebním deníku. Bourání drobných betonových, železobetonových a kovových konstrukcí a ostatní neměnitelné práce spojené s bouráním a přípravou konstrukcí pro nový stav.	hod	100,00000	461,21	46 121,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			22 452,14			
63	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	15,04855	1 491,98	22 452,14	801-4	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 712		Povlakové krytiny				4 181,10		
64	712300831RT1	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m viz. půdorys střechy - stávající stav/bourací práce : B28, S1 : 53,020/cosx(26) B28, S4 : 0,980*2,910	m2	61,84195	35,74	2 210,23	800-711	RTS 23/ I
					58,99000			
					2,85000			
65	712400831RT1	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny jednovrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m viz. výkres střechy - stávající stav/bourací práce : B28, S3a : 7,250 B28, S3b : 7,400	m2	14,65000	34,71	508,50	800-711	RTS 23/ I
					7,25000			
					7,40000			
66	712400831RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny jednovrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m viz. půdorys střechy - stávající stav/bourací práce : B28, S1 : 53,020/cosx(26)	m2	58,99015	24,79	1 462,37	800-711	RTS 23/ I
					58,99000			
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				230,60		
67	721210823R00	Demontáž vpustí střešní , DN 125 viz. půdorys střechy - stávající stav/bourací práce : B/16 : 1,000	kus	1,00000	230,60	230,60	800-721	RTS 23/ I
					1,00000			
Díl: 725		Zařizovací předměty				650,76		
68	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce : B/13 : 1,000	soubor	1,00000	230,60	230,60	800-721	RTS 23/ I
					1,00000			
69	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce : B/12 : 2,000	soubor	2,00000	189,67	379,34	800-721	RTS 23/ I
					2,00000			
70	725751811R00	Demontáž laboratorních armatur vodovodních , výtokových viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce : B/12 : 2,000	soubor	2,00000	20,41	40,82	800-721	RTS 23/ I
					2,00000			
Díl: 762		Konstrukce tesařské				13 127,44		
71	762214811R00	Demontáž schodiště včetně zábradlí s podstupnicemi, šířky do 1,5 m viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce : B/21 : 1,050*2	m	2,10000	350,52	736,09	800-762	RTS 23/ I
					2,10000			
72	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 viz. výkres krovu - stávající stav/bourací práce : KR3 : 2,030*6	m	12,18000	86,36	1 051,86	800-762	RTS 23/ I
					12,18000			
73	762341821R00	Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z fošen hrubých viz. půdorys střechy - stávající stav/bourací práce : B28, S1 : 53,020/cosx(26) B28, S3a : 7,240 B28, S4 : 0,980*2,910 B27, S2 - žlab : 0,680*10,200 1,160*8,500	m2	85,87795	66,99	5 752,96	800-762	RTS 23/ I
					58,99000			
					7,24000			
					2,85000			
					6,94000			
					9,86000			
74	762822810R00	Demontáž stropnic z žeziva průřezové plochy do 144 cm2 viz. řez F-F - stávající stav/bourací práce : B/20 : 8,500*9 3,900*4	m	92,10000	57,42	5 288,38	800-762	RTS 23/ I
					76,50000			
					15,60000			
75	762841821R00	Demontáž podbití stropů a střešních do 60° z desek dřevotřískových, dřevovláknitých, sádkartonových, lignátových a z umělých hmot viz. půdorys střechy - stávající stav/bourací práce : B28, S4 : 0,980*2,910	m2	2,85180	93,28	266,02	800-762	RTS 23/ I
					2,85000			
76	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,01519	2 115,20	32,13	800-762	RTS 23/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				24 794,69		
77	764311821R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° viz. výkres střechy - stávající stav/bourací práce : B28, S3a : 7,250	m2	7,25000	84,29	611,10	800-764	RTS 23/ I
					7,25000			
78	764311822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30° viz. půdorys střechy - stávající stav/bourací práce : B28, S1 : 53,020/cosx(26)	m2	58,99015	67,45	3 978,89	800-764	RTS 23/ I
					58,99000			
79	764312821R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 0,67 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° viz. půdorys střechy - stávající stav/bourací práce : B28, S4 : 0,980*2,910	m2	2,85180	115,88	330,47	800-764	RTS 23/ I
					2,85000			
80	764321850R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 900 mm, sklonu do 30° viz. výkres pohledy vnitrobloku 1 - stávající stav/bourací práce : B/36 : 35,000	m	35,00000	69,87	2 445,45	800-764	RTS 23/ I
					35,00000			
81	764351830R00	Demontáž žlabů podokapních čtyřhranných rovných, rš 500 mm, sklonu do 30°	m	32,37000	67,45	2 183,36	800-764	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. výkres střechy - stávající stav/bourací práce : B/27 : 9,500 (3,420+2,100+4,750)*2 2,330		9,50000 20,54000 2,33000				
82	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	26,47000	50,62	1 339,91	800-764	RTS 23/ I
		viz. výkres střechy - stávající stav/bourací práce : B/31 : 2,430+1,500 viz. výkres pohledy vnitrobloku 2 - stávající stav/bourací práce : B/31 : 12,540 os : 10,000		3,93000 12,54000 10,00000				
83	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	2,00000	67,45	134,90	800-764	RTS 23/ I
		Demontáž kotlíku. viz. výkres střechy - stávající stav/bourací práce : B/30 : 2,000		2,00000				
84	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	43,04000	67,45	2 903,05	800-764	RTS 23/ I
		viz. výkres A-A - stávající stav/bourací práce : B/24 : 1,320 1,500*2 viz. výkres pohledy vnitrobloku 1 - stávající stav/bourací práce : B/24 : 0,980 2,120*4 3,250 4,030 1,660*5 0,760*3 viz. výkres pohledy vnitrobloku 2 - stávající stav/bourací práce : B/24 : 1,050*8 1,500*2		1,32000 3,00000 0,98000 8,48000 3,25000 4,03000 8,30000 2,28000 8,40000 3,00000				
85	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	70,80000	69,87	4 946,80	800-764	RTS 23/ I
		viz. výkres pohledy vnitrobloku 1 - stávající stav/bourací práce : os : 70,800		70,80000				
86	764430850R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm	m	25,00000	77,60	1 940,00	800-764	RTS 23/ I
		viz. výkres střechy - stávající stav/bourací práce : B/33 : 25,000		25,00000				
87	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	78,64000	50,62	3 980,76	800-764	RTS 23/ I
		viz. výkres střechy - stávající stav/bourací práce : B/25 : 5,000*3 1,600 viz. výkres pohledy vnitrobloku 1 - stávající stav/bourací práce : B/25 : 23,500*2 viz. výkres pohledy vnitrobloku 2 - stávající stav/bourací práce : B/25 : 2,700 12,340		15,00000 1,60000 47,00000 2,70000 12,34000				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				71 319,07		
88	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	876,74550	67,80	59 443,34	800-767	RTS 23/ I
		viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce : B/8 : 200,000 viz. výkres střechy - stávající stav/bourací práce : B28, S3b : 7,400*25 viz. výkres krovu - stávající stav/bourací práce : KR2 : 7,900*2,460*5*1,15 PO3 : 13,000*3,200*1 viz. výkres A-A - stávající stav/bourací práce : B/20 : 18,800*9,000*2		200,00000 185,00000 111,75000 41,60000 338,40000				
89	767999801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	150,00000	78,52	11 778,00	800-767	RTS 23/ I
		viz. výkres pohledy vnitrobloku 1 - stávající stav/bourací práce : 15,000*10		150,00000				
90	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0,05284	1 849,54	97,73	800-767	RTS 23/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 775		Podlahy výšové a parketové				24 164,99		
91	775411810R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	3,40000	14,87	50,56	800-775	RTS 23/ I
		viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce : B/18 : 3,400		3,40000				
92	775561800R00	Demontáž podlah lamelových (plovoucích) lepených	m2	270,22000	89,24	24 114,43	800-775	RTS 23/ I
		laminátových, dýhovaných, dřevěných, korkových, vinylových, PVC, linoleových. včetně soklových lišt a podkladní podložky. viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce : S7 : 1.102.01 : 73,120*2		146,24000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.102.02 : 61,990*2			123,98000			
Díl: 776		Podlahy povlakové				6 375,44		
93	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	25,75000	126,83	3 265,87	800-775	RTS 23/ I
		viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce :						
		S6b :						
		1.102.04 : 25,750			25,75000			
94	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	16,31000	133,17	2 172,00	800-775	RTS 23/ I
		viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce :						
		S5 :						
		1.102.07 : 16,310			16,31000			
95	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	6,72000	139,52	937,57	800-775	RTS 23/ I
		viz. půdorys 1.NP - stávající stav/bourací práce :						
		B/7 : 4,480*1,500			6,72000			
Díl: 783		Nátěry				3 069,50		
96	783943302R00	Nátěry proti graffiti odstraňovač graffiti, neošetřených povrchů nátěrem antigrafiti, dvojnásobný	m2	2,70000	1 136,85	3 069,50	800-783	RTS 23/ I
		včetně montáže, dodávky a demontáže pomocného lešení, aplikace odstraňovače nátěru, dodávka nátěrové hmoty, setření nátěru a následné očištění tlakovou vodou.						
		viz. výkres pohledy uliční - stávající stav/bourací práce :						
		B/51 : 0,900			0,90000			
		0,400			0,40000			
		0,400			0,40000			
		1,000			1,00000			
Díl: 787		Zasklívání				20 587,72		
97	787100811R00	Vysklení stěn,příček,balk.zábradlí a výtah.šachet sklo profilové jednoduché	m2	8,50000	864,74	7 350,29	800-787	RTS 23/ I
		viz. výkres střechy - stávající stav/bourací práce :						
		B/46 - Vybourání skleněné výplně štítového rámu : 8,500			8,50000			
98	787101822R00	Vysklení stěn,příček,balk.zábradlí a výtah.šachet příplatek k ceně za konstrukce s Al-lištami oboustrannými	m2	8,50000	864,74	7 350,29	800-787	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 8,50000			8,50000			
99	787300801R00	Vysklení střešních konstrukcí a střeš.světlíků tmelených	m2	7,40000	795,56	5 887,14	800-787	RTS 23/ I
		viz. výkres střechy - stávající stav/bourací práce :						
		B28, B23, S3b : 7,400			7,40000			
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				370 108,43		
100	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	79,57441	469,86	37 388,83	801-3	RTS 23/ I
101	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	238,72323	295,17	70 463,94	801-3	RTS 23/ I
		79,57441*3			238,72323			
102	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	79,57441	304,40	24 222,45	801-3	RTS 23/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
103	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 511,91379	28,83	43 588,47	801-3	RTS 23/ I
		79,57441*19			1 511,91379			
104	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	79,57441	426,04	33 901,88	801-3	RTS 23/ I
105	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	318,29764	47,50	15 119,14	801-3	RTS 23/ I
		79,57441*4			318,29764			
106	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	6,11640	1 729,49	10 578,25	801-3	RTS 23/ I
107	979990105R00	Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	51,45517	1 729,39	88 986,06	801-3	RTS 23/ I
108	979990108R00	Poplatek za skládku za uložení, železobeton, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,39925	1 729,49	4 149,48	801-3	RTS 23/ I
109	979990110R00	Poplatek za skládku za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	2,78929	3 257,21	9 085,30	801-3	RTS 23/ I
110	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	9,89460	1 729,49	17 112,61	801-3	RTS 23/ I
111	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,44184	3 257,22	1 439,17	801-3	RTS 23/ I
112	979990122R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC střešní krytina, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,37105	3 257,20	1 208,58	801-3	RTS 23/ I
113	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	3,31937	1 759,47	5 840,33	801-3	RTS 23/ I
114	979990163R00	Poplatek za skládku za uložení, plast+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,32020	2 257,51	722,85	801-3	RTS 23/ I
115	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	2,46725	2 553,89	6 301,09	801-3	RTS 23/ I
Celkem						1 171 589,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	1 366,59					
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Odvoz a likvidace v rámci suti. viz technická zpráva : viz půdorys 1.NP - nový stav, poznámka 8 : dvůr : 6,100*0,500*0,200	m3	0,61000	2 240,31	1 366,59	800-1	RTS 23/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	80 339,17					
2	310237261RT1	Zazdivka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm včetně pomocného pracovního lešení viz. výkres pohledy vnitrobloku 1 - nový stav : poznámka 2 : 3,000	kus	3,00000	1 629,22	4 887,66	801-4	RTS 23/ I
3	311238605R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,50 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,20 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, zdící pálený P; funkce: blok zdící; tvar: poloviční; l = 123 mm; w = 380 mm; h = 249 mm; broušený; styčná plocha: P+D; svisle děrovaný prvek ... viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav : skladba S16 : 1.103.02 : 3,080*3,900 -1,000*2,720 -1,830*1,270	m2	6,96790	5 177,06	36 073,24	801-1	RTS 23/ I
4	311231114R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítkou z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav : 1.102.02 : 0,440*2,700*0,800 1.103.03 : 0,500*3,800*0,460	m3	1,82440	7 200,60	13 136,77	801-1	RTS 23/ I
5	311941111R00	Připojení zděných stěn ke konstrukci hmoždinkou nerezovou kotvou ve spáře nového zdiva (4 ks/m spáry) Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav : skladba S14 : 1.102.03 : 2,800*2 skladba S16 : 1.103.02 : 3,900 3,500	m	13,00000	341,29	4 436,77	801-1	RTS 23/ I
6	317168130R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav : P1 : 1,000*2 P2 : 2,000*1 viz. výkres pohledy vnitrobloku 1 - nový stav : poznámka 2 : 6,000	kus	10,00000	759,84	7 598,40	801-1	RTS 23/ I
7	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav : P5 : 4,000*1	kus	4,00000	978,91	3 915,64	801-1	RTS 23/ I
8	317168140R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav : P3 : 3,000*1	kus	3,00000	3 430,23	10 290,69	801-1	RTS 23/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí	373,58					
9	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). P3 - PŘEKALD BUDE NA JEDNÉ STRANĚ KOTVEN DO KAPSY VYSEKANÉ DO STÁV. ZDIVA : 1	kus	1,00000	373,58	373,58	801-3	RTS 23/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	3 327,70					
10	317998112R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 70 mm viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav : P3 : 3,500*1	m	3,50000	161,42	564,97	801-1	RTS 23/ I
11	317314125R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 250 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav : viz. výkres vestavěný strop - nový stav : skladba S8, S8a : 1.103.02, 03 : 10,000	kus	10,00000	107,12	1 071,20	801-4	RTS 23/ I
12	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, viz technická zpráva :	m2	6,10000	277,30	1 691,53	801-4	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

viz půdorys 1.NP - nový stav, poznámka 8 :
dvůr : 6,100*1,000

6,10000

Díl: 34	Stěny a příčky					14 534,45		
13	342248141R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	10,77400	1 349,03	14 534,45	801-1	RTS 23/ I

jednoduché nebo příčky zděné do svíslé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápnocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),

viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav :

skladba S14 :

1.102.03 : 4,270*2,800

11,95600

-0,600*1,970

-1,18200

Díl: 342	Stěny a příčky montované lehké					190 627,93		
14	342262411RT3	Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojité ocelová konstrukce CW 50, 2x opláštění tloušťka příčky od 220 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm	m2	3,67500	2 646,18	9 724,71	801-1	RTS 23/ I

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav :

1.103.03 : 1,050*3,500

3,67500

15	342084251R00	Bezpečnostní příčky opláštěné sádrokartonovými deskami dvojité ocelová konstrukce CW 50, bezp. třída BT 3, tloušťka příčky 155 mm, tl. sádrokartonových desek 12,5 mm, standard, tl. izolace 50+50 mm, požární odolnost EI 60	m2	43,58200	4 150,87	180 903,22	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	----------	----------	------------	-------	-----------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav :

skladba S11 :

1.102.02 : (1,620+6,360)*4,200

33,51600

1.103.03 : 2,210*3,500

7,73500

1,060*3,500

3,71000

-0,700*1,970

-1,37900

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					772 080,01		
16	4R001	REPASE - Ocelovo- skleněný podhled nad prodejnou	m2	54,56000	11 230,41	612 731,17		Vlastní

V rámci nového řešení se do prostoru mezi nově volným přesahem rámu a obvodovou stěnou vloží ocelový svařenec viz detail výkres D.1.1-29, který bude shora navařen k volným koncům seříznutých T-profilů a ve spod, shora - navrtán do stěny.

Provede se nátěr - viz PD

Na vodorovné plochy veškerých profilů budou nalepeny pryžové podložky, jako podklad pro skleněné tabule, které budou volně uloženy.

Svislá pole budou vyplněna stejnou skleněnou výplní jako pole vodorovná a budou zatmeleny sklenářským tmelem - viz detail A

viz TZ str.8

Upozornění statika: Renovovaný skleněný podhled nesmí mít vyšší hmotnost než ten stávající.

Stávající ocelovo-skleněný podhled bude repasován :

Stávající skleněné tabule budou odstraněny a stávající ocelová konstrukce bude očištěna

obroušením od stávajícího laku a tmelů :

Následně bude použit základní nátěr a 2x silno-vrstvý matný nátěr na kov na bázi alkyd. pryskyřice,

odstín antracit. :

Nové zasklení bude pomocí bezpečnostního mléčného skla o tl. 4 mm. :

Mezi ocelové prvky svírací skleněnou tabuli budou osazeny těsnící pásy. :

Část podhledu bude délkově upravena v návaznosti na změnu v dispozici místnosti. Zároveň bude

provedeno svislé napojení na stěnu. :

Více informací viz. výkres D.1.1-29. :

viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav :

viz. výkres pohledy stropů nad prodejnou - nový stav :

1.102.02 : 54,560

54,56000

17	4R002	D+M NOVÉ Venkovní schodiště z betonových prefa stupňů, s betonovou záhlavkou vyplňující volný prostor pod prefabrikovanými stupni	soubor	1,00000	105 893,27	105 893,27		Vlastní
----	-------	---	--------	---------	------------	------------	--	---------

PRVNÍ DVA STUPNĚ JSOU PLNĚ 151x250x900. TŘETÍ STUPEŇ TĚŽ PLNÝ 151x320x900.

POSLEDNÍ 4. STUPEŇ TYPU L (SAMONOSNÝ) 151x330x900 tl. 80mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH STUPŇŮ BUDE SJEDNOCENA.

viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav-ze dvora do m.č.1.103.02 :

poznámka 2 : 1,000

1,00000

stupně 3x250x180mm :

18	471100010RA1	D+M NOVÁ Balkonová deska, beton C30/37 XC4, XF1 (F.1.1)	m2	5,11200	9 754,54	49 865,21		Vlastní
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	--	---------

Nová deska bude železobetonová, buď prefabrikovaná, nebo monolitická betonovaná na místě. Tloušťka desky bude 130 mm o stejných půdorysných rozměrech jako ta stávající. Deska bude vyztužená při spodní i horním povrchu kari-sítí z prutů průměru 6 mm s okem 100x100 mm. Do desky budou předem osazeny 4 kotevní plechy tl. 8 mm při spodním povrchu, kterými se deska přiváří k ocelovým nosníkům. Současně bude do desky osazeno 5 kotevních plechů při horním povrchu, ke kterým bude kotveno nové zábradlí.

Nové zábradlí bude stejného principu jako to stávající. Madlo a spodní pás budou spojitě po celém obvodu balkonu a budou kotvené pomocí chemických kotev do zdiva. Oba tyto prvky budou ze stejného profilu buď jácklu 30x30x3 nebo obdobné kulaté trubky. Spodní pás bude přibližně 50 mm nad horním licem desky a bu-de pomocí 5 ti „nožiček“ ze stejného profilu přikotven k desce. Svislé prvky mezi madlem a spodním pásem budou z plného čtvercového profilu 15x15 mm, případně z kulatiny průměru 15 mm.

Betonové konstrukce desky jsou navrženy z betonu - C30/37 - XC4, XF1 (F.1.1), Ecm=32,8 GPa, průsak ma-ximálně 50 mm a výtluže B 500B.

Ocelové konstrukce jsou pevnostní třídy S235 JR a budou opatřeny nátery.

viz. kniha detailů, viz.TECHNICKÁ ZPRÁVA str.14 :

viz. výkres pohledy vnitrobloku 1 - nový stav :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		poznámka 1 : 2,130*0,800*3		5,11200				
19	417320029RAB	Ztužující věnce do klasického bednění z betonu C 16/20, průřezu 200 x 200 mm, výztuž 120 kg/m3	m	3,08000	1 165,70	3 590,36	AP-HSV	RTS 23/ I
beton ztužujících pasů a věnců, výztuž 10 505, bednění a odbednění, bez tepelné izolace. Nad keramickými překlady bude proveden ŽB věnec o průřezu 200x200 mm. ŽB věnec bude vyztužen 4x výztuž o průměru 12 mm a třmínky o průměru 12 mm á 300 mm. ŽB věnec bude kotven do obvodové stěny přes chemickou kotvu. Položka obsahuje ŽB překlad s výztuží, bednění, odbednění. ŽB věnec bude kotven do obvodové stěny přes chemickou kotvu. MEZI M.Č. 1.103.02 A DVOREM : viz výkres 1.NP a viz TZ str.11 : 3,08								
				3,08000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				308,61		
20	625981114R00	Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tloušťky 80 mm	m2	0,61600	500,99	308,61	801-1	RTS 23/ I
prováděný současně s betonováním (vložený do bednění stěn nebo dna), obklad ŽB věnce polystyrenem tl.60mm z dvorní části : 3,08*0,2								
				0,61600				
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				2 898,93		
21	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	2,06000	1 136,87	2 341,95	801-1	RTS 23/ I
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav : 1.103.03 : 2,060								
				2,06000				
22	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	2,06000	270,38	556,98	801-1	RTS 23/ I
viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav : 1.103.03 : 2,060								
				2,06000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				584 441,95		
23	611474611R00	Omitka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pálené cihly a tvarovky	m2	116,75000	932,79	108 903,23	801-1	RTS 23/ I
kompletní souvrství včetně pomocného lešení viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav : 1.000.02 : 5,890 1.102.01 : 71,610 1.102.03 : 13,560 1.102.05 : 7,520 1.103.01 : 16,110 1.103.03 : 2,060								
				5,89000 71,61000 13,56000 7,52000 16,11000 2,06000				
24	612473185R00	Omitky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	571,21760	24,91	14 229,03	801-1	RTS 23/ I
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 45,56700 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 525,65060								
				45,56700 525,65060				
25	612473186R00	Omitky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	157,10650	81,29	12 771,19	801-1	RTS 23/ I
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 157,10650								
				157,10650				
26	612474510R00	Omitka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, , vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky,	m2	45,56700	378,19	17 232,98	801-1	RTS 23/ I
kompletní souvrství Odkaz na mn. položky pořadí 281 : 45,56700								
				45,56700				
27	612474611R00	Omitka vnitřní stěn ze suché směsí třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	525,65060	733,32	385 470,10	801-1	RTS 23/ I
kompletní souvrství viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav : 1.000.02 : 11,830*(3,100-1,950) -1,150*(2,200-1,950) 1.102.01 : 36,880*4,900 -4,530*4,460 -3,140*4,000 -1,840*3,730 -2,100*3,730 1.102.02 : (33,100-6,360-1,620)*4,000 -1,240*2,480 -1,080*2,480 -1,160*2,480*2 (1,240+2,480*2)*0,700 (1,080+2,480*2)*0,700 (1,160+2,480*2)*0,700*2 (0,310+0,320)*2*4,000 (6,360+1,620)*4,000 (1,200+2,020*2)*0,800 1.102.03 : (4,270+3,140)*2*2,850 -0,600*1,970								
				13,60450 -0,28750 180,71200 -20,20380 -12,56000 -6,86320 -7,83300 100,48000 -3,07520 -2,67840 -5,75360 4,34000 4,22800 8,56800 5,04000 31,92000 4,19200 42,23700 -1,18200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,000*2,020		-2,02000				
		-1,240*2,480		-3,07520				
		-1,080*2,480		-2,67840				
		1.102.04 : (4,730+5,150)*2*2,850		56,31600				
		-1,000*2,020		-2,02000				
		-1,160*2,480*2		-5,75360				
		1.102.05 : (4,270+1,760)*2*2,850		34,37100				
		-0,600*1,970*2		-2,36400				
		1.102.06 : (1,170+0,980)*2*(2,850-1,950)		3,87000				
		1.102.07 : (1,060+0,980)*2*(2,850-1,950)		3,67200				
		(0,500+0,500)*2*0,630		1,26000				
		1.103.01 : 15,490*3,500		54,21500				
		-2,510*3,130		-7,85630				
		-1,550*2,790		-4,32450				
		-1,020*2,020		-2,06040				
		(2,510+3,130)*2*0,400		4,51200				
		(1,550+2,790*2)*0,530		3,77890				
		(1,020+2,020*2)*0,430		2,17580				
		1.103.02 : 14,430*3,900		56,27700				
		-0,700*1,970		-1,37900				
		-1,020*2,020		-2,06040				
		-1,000*2,720		-2,72000				
		-1,830*1,270		-2,32410				
		(1,000+1,830+2,720*2)*0,200		1,65400				
		1.103.03 : (1,040+1,960)*2*(3,500-1,950)		9,30000				
28	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	131,41265	348,79	45 835,42	801-1	RTS 23/ I
		525,65060*0,25		131,41265				

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				1 098 508,56			
29	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	116,03210	65,26	7 572,25	801-1	RTS 23/ I

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu

nástřikem plastických (lepivých) maltovin

viz. výkres pohledy vnitrobloku 1 - nový stav :

pohled 1 : 1,020*3

1,635

6,890

0,455*3

3,090

1,535*3,000*3

3,555

1,510*2

pohled 2 : 0,600*1,530

3,735*3

2,940

2,410*1,700

viz. výkres pohledy vnitrobloku 2 - nový stav :

pohled 1 : 2,060

0,960

0,400

0,420*3

0,360*3

0,935

0,320

0,460

0,720

1,000

1,115

1,800

0,380*2

1,420*2

1,750*1,460

0,470

pohled 2 : 1,050*1,870

1,400

1,480*2

1,740

3,170*4

1,030*2,030*4

4,250*2

4,100

3,06000

1,63500

6,89000

1,36500

3,09000

13,81500

3,55500

3,02000

0,91800

11,20500

2,94000

4,09700

2,06000

0,96000

0,40000

1,26000

1,08000

0,93500

0,32000

0,46000

0,72000

1,00000

1,11500

1,80000

0,76000

2,84000

2,55500

0,47000

1,96350

1,40000

2,96000

1,74000

12,68000

8,36360

8,50000

4,10000

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	157,10650	65,26	10 252,77	801-1	RTS 23/ I
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
		viz technická zpráva :						
		viz výkres půdorys 1.NP - nový stav :						
		4,530*4,460		20,20380				
		4,520*4,730		21,37960				
		1,840*3,730		6,86320				
		2,100*3,730		7,83300				
		1,460*3,850		5,62100				
		0,900*3,130		2,81700				
		1,370*3,130		4,28810				
		2,510*3,130		7,85630				
		1,550*2,790		4,32450				
		viz pohled vnitrobloku 1 :						
		pohled 1 : 1,650*3		4,95000				
		0,850*1		0,85000				
		3,100*1		3,10000				
		3,560*1		3,56000				
		2,300*2		4,60000				
		0,480*3		1,44000				
		4,500*3		13,50000				
		pohled 2 : 5,100*1		5,10000				
		2,950*1		2,95000				
		3,740*3		11,22000				
		0,850*1		0,85000				
		viz pohled vnitrobloku 2 :						
		2,200*8		17,60000				
		3,100*2		6,20000				
31	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 1÷ 2	m2	18,62790	664,14	12 371,53	801-1	RTS 23/ I
		viz. výkres pohledy vnitrobloku 1 - nový stav :						
		poznámka 2 : 2,500		2,50000				
		os : 5,000		5,00000				
		viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav :						
		1.103.02 : 3,080*3,900		12,01200				
		-1,000*2,720		-2,72000				
		-1,830*1,270		-2,32410				
		(3,080+2,720*2)*0,200		1,70400				
		skladba S16a :						
		řez C-C : 0,800*3,070		2,45600				
32	622434132RU1	Omítkový sanační systém pro vnější zdívo adhezni můstek na hydroizolační stěrku, sanační omítka tl. 20 mm, ,	m2	466,16000	1 073,46	500 404,11	801-4	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 466,16000		466,16000				
33	622491141R00	Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 1 x	m2	2,45600	126,83	311,49	801-1	RTS 23/ I
		hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení						
		viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav :						
		skladba S16a :						
		řez C-C : 0,800*3,070		2,45600				
34	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	466,16000	123,37	57 510,16	801-1	RTS 23/ I
		viz. výkres pohledy vnitrobloku 1 - nový stav :						
		pohled 1 : 76,000+5,800		81,80000				
		72,050+9,550		81,60000				
		115,020		115,02000				
		pohled 2 : 101,170+17,070		118,24000				
		viz. výkres pohledy vnitrobloku 2 - nový stav :						
		pohled 2 : 69,500		69,50000				
35	6229041121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	6,10000	213,31	1 301,19	801-1	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 6,10000		6,10000				
36	622474105R01	D+M oprava stávajících šambrán	m2	6,75930	524,05	3 542,21		Vlastní
		viz. výkres pohledy vnitrobloku 2 - nový stav :						
		poznámka 2 : (1,350+2,025*2)*0,170*4		3,67200				
		(1,350+2,200*2)*0,070*4		1,61000				
		6,100*0,170		1,03700				
		6,290*0,070		0,44030				
37	62R001	D+M sanační štuková omítka vnějších stěn hydrofobizovaná s hrubým zrnem do 1,5 mm	m2	466,16000	980,07	456 869,43		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 466,16000		466,16000				
38	62R002	D+M nátěr tónovaný, tenkovrstvý lazurovací	m2	466,16000	103,77	48 373,42		Vlastní
		Nátěr tónovaný, tenkovrstvý lazurovací hotovým koncentrátem na sol-silikátové bázi 0,03l/m2 smíchaných s fixativem-fedidlem na sol-silikátové bázi cca 0,01l/m2, nanášený ve 3 vrstvách. Barevnost omítky „šambrán“ bude v odstínu RAL 1015, a v ploše fasády RAL 1013.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 466,16000		466,16000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	47 096,07					
39	631312511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav : skladba S9 : vnitroblok : 18,040*0,070	m3	1,26280	4 687,02	5 918,77	801-1	RTS 23/ I
40	631312711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav : skladba S9 : vnitroblok : 18,040*0,070	m3	1,26280	5 223,18	6 595,83	801-1	RTS 23/ I
41	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav : skladba S9 : vnitroblok : 18,040*0,070	m3	1,26280	1 636,13	2 066,10	801-1	RTS 23/ I
42	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav : skladba S9 : vnitroblok : 18,040*0,070	m3	1,26280	496,95	627,55	801-1	RTS 23/ I
43	631361921RT8	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav : skladba S9 : vnitroblok : 7,900/1000*18,040*1,25	t	0,17815	57 593,27	10 260,24	801-1	RTS 23/ I
44	631663111R00	Oprava trhlin a výtlučků v podlahách epoxidovým tmelem, včetně sponek popis viz TZ - podlaha v místnostech 1.102.01 -02 : 10,0	m	10,00000	1 287,92	12 879,20	801-4	RTS 23/ I
45	632441015RT3	Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 50 mm dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, litií hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav : skladba S5 : 1.103.02 : 15,190	m2	15,19000	575,93	8 748,38	801-1	RTS 23/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	308 261,92					
46	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. viz. výkres pohledy vnitrobloku 2 - nový stav : 12,590*9,000	m2	113,31000	84,06	9 524,84	800-3	RTS 23/ I
47	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. viz. výkres pohledy vnitrobloku 1 - nový stav : 16,000*24,000 viz. výkres pohledy vnitrobloku 2 - nový stav : 6,000*24,000	m2	528,00000	89,36	47 182,08	800-3	RTS 23/ I
48	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení 12,590*9,000*3	m2	339,93000	64,34	21 871,10	800-3	RTS 23/ I
49	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení 528,00000*3	m2	1 584,00000	66,07	104 654,88	800-3	RTS 23/ I
50	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 113,31000 Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 528,00000	m2	641,31000	18,45	11 832,17	800-3	RTS 23/ I
51	70921010R	sítovina ochranná na lešení; PE; se stabilizací proti UV; š = 3 000,0 mm; l = 100,000 m; plošná hmotnost 55 g/m2; stínění 50 %	kus	2,00000	3 620,48	7 240,96	SPCM	RTS 23/ I
52	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 113,31000	m2	113,31000	68,60	7 773,07	800-3	RTS 23/ I
53	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 528,00000	m2	528,00000	77,83	41 094,24	800-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m viz. výkres pohled uliční - nový stav : 12,500	m2	12,50000	202,35	2 529,38	800-3	RTS 23/ I
55	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav : 1.000.02 : 5,890 1.102.01 : 71,610 1.102.02 : 54,560 1.102.03 : 13,560 1.102.04 : 24,510 1.102.05 : 7,520 1.102.06 : 1,110 1.102.07 : 1,040 1.103.01 : 16,110 1.103.02 : 15,190 1.103.03 : 2,060	m2	213,16000	237,52	50 629,76	800-3	RTS 23/ I
56	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m viz. výkres pohled uliční - nový stav : 7,500+8,500	m2	16,00000	245,59	3 929,44	800-3	RTS 23/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				195 863,36		
57	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání osvětla výška podlaží do 4 m viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav : 323,600 ostatní patra : 50,000*4	m2	523,60000	155,08	81 199,89	801-1	RTS 23/ I
58	95R002	D+M Úprava prostupu stropní konstrukcí v m.č.1.103.02 POZN.7 - PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCÍ S OCELO-SKLENĚNOU VÝPLNÍ BUDOU ZE SPODNÍ STRANY ZAKRYTY TRAPÉZOVÝM PLECHEM T30, KTERÝ BUDE PODEPŘEN DVOJICÍ OCELOVÝCH L 80x80x8 PROFILŮ ZASEKANÝCH 130mm DO OSTĚNÍ PROSTUPU SMĚREM KOLMO K VLNÁM PLECHU. VOLNÝ PROSTOR NAD TRAPÉZOVÝM PLECHEM BUDE ZHORA ZALIT BETONOVOU MAZANINOU prostup 500x500mm : 1	kus	1,00000	11 414,89	11 414,89		Vlastní
59	95R003	D+M nové napojení demontovaných rámu na straně štitové stěny - podrobný popis viz PD VIZ. VÝKRES POHLEDŮ STROPŮ NAD PRODEJNOU – DETAIL A 2x VODOROVNÉ L40/40/4 DL. 6,46m + SVISLÉ PODPORY T35 (VSE OCEL) VÝŠKY 0,54m (7 STOJEK) viz. výkres podhledy stropů nad prodejnou - nový stav : poznámka 1 : 1,000	soubor	1,00000	34 440,68	34 440,68		Vlastní
60	95R004	D+M doplnění chybějící mramorové desky dle stávajících BUDE VOLEN MRAMOR STEJNÉHO DRUHU S OBDOBNOU TEXTUROU JAKO STÁVAJÍCÍ (ČERNÝ MRAMOR). viz. výkres pohled uliční - nový stav : poznámka 1 : 1,200+0,760*2+0,180 0,230+0,540	m2	3,67000	16 015,43	58 776,63		Vlastní
61	95R005	D+M zapravení rohu teracového soklu a následné kamenické upravení, kompletní provedení BUDE VOLEN MRAMOR STEJNÉHO DRUHU S OBDOBNOU TEXTUROU JAKO STÁVAJÍCÍ (ČERNÝ MRAMOR). Plocha cca 0,10 m2. viz. výkres pohled uliční - nový stav : poznámka 2 : 1,000	kus	1,00000	10 031,27	10 031,27		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 502,99		
62	973031324R00	Výsekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav : viz. výkres vestavěný strop - nový stav : skladba S8, S8a : 1.103.02, 03 : 8,000	kus	8,00000	269,81	2 158,48	801-3	RTS 23/ I
63	974031164R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav : viz. výkres vestavěný strop - nový stav : skladba S8, S8a : 1.103.02, 03 : 1,120+1,250+2,300	m	4,67000	322,85	1 507,71	801-3	RTS 23/ I
64	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm Viz TZ - v místě rohože bude podlaha snížena přebroušením. skladba S13 - ČISTÍCÍ ZÓNA : 1,26*1,6	m2	2,01600	415,08	836,80	801-3	RTS 23/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				114 033,22		
65	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	76,42926	1 492,01	114 033,22	801-4	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 711		Izolace proti vodě				210 177,97		
66	711111006RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, bez dodávky suspenze	m2	201,14200	15,91	3 200,17	800-711	RTS 23/ I
		viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav :						
		PENETRACE NA BÁZI PRYSKYŘICE - SKLADBA DLAŽBA :						
		skladba S10 :						
		1.000.02 - 1x penetrace na bázi pryskyřice : 5,890			5,89000			
		skladba S6b :						
		1.102.06 - 1x penetrace na bázi pryskyřice : 1,110			1,11000			
		1.102.07 - 1x penetrace na bázi pryskyřice : 1,040			1,04000			
		1.103.03 - 1x penetrace na bázi pryskyřice : 2,060			2,06000			
		PENETRACE NA BÁZI PRYSKYŘICE - SKLADBA VINYL :						
		skladba S15 :						
		1.003.01 = 1x penetrace na bázi pryskyřice : 16,100			16,10000			
		skladba S7 :						
		1.102.01 = 1x penetrace na bázi pryskyřice : 71,610			71,61000			
		1.102.02 = 1x penetrace na bázi pryskyřice : 54,560			54,56000			
		skladba S6a :						
		1.102.03 = 1x penetrace na bázi pryskyřice : 13,560			13,56000			
		1.102.04 = 1x penetrace na bázi pryskyřice : 24,510			24,51000			
		1.102.05 = 1x penetrace na bázi pryskyřice : 7,520			7,52000			
		1.103.02 = 1x penetrace na bázi pryskyřice : 1,100*1,060			1,16600			
		Čistící zóna - skladba S13 - PENETRACE NA BÁZI PRYSKYŘICE : 2,016			2,01600			
67	24551502R	hmota nátěrová víceúčelová dvousložková; epoxidová pryskyřice; penetrace, podkladní, pojivo pro epoxidové malty; podklad beton, savý, potěr; pro interiéř i exteriér; transparentní; nažloutlá	kg	100,57100	1 305,22	131 267,28	SPCM	RTS 23/ I
		Nizkoviskózní penetrační a vyrovnávací vrstva na bázi epoxid. pryskyřic bez rozpouštědel, jako vyrovnávací vrstva na beton a potěry až do 40 mm.						
		Michací poměr: 3 : 1						
		Spotřeba: 0,3 - 0,5 kg/m2						
		201,142*0,5			100,57100			
68	711111006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	33,23000	34,36	1 141,78	800-711	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 33,23000			33,23000			
69	711112006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	5,94200	53,27	316,53	800-711	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 5,94200			5,94200			
70	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	33,23000	144,13	4 789,44	800-711	RTS 23/ I
		viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav :						
		skladba S5 :						
		1.103.02 : 15,190			15,19000			
		skladba S9 :						
		vnitroblok : 18,040			18,04000			
71	711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	5,94200	170,65	1 014,00	800-711	RTS 23/ I
		viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav :						
		skladba S5 :						
		1.103.02 : 17,430*0,200			3,48600			
		skladba S16a :						
		řez C-C : 0,800*3,070			2,45600			
72	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	191,87900	83,71	16 062,19	800-711	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 17,96900			17,96900			
		viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav :						
		skladba S7 :						
		1.102.01 : 71,610			71,61000			
		1.102.02 : 54,560			54,56000			
		viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav :						
		skladba S6a :						
		1.102.03 : 13,560			13,56000			
		1.102.04 : 24,510			24,51000			
		1.102.05 : 7,520			7,52000			
		skladba S6b :						
		1.102.06 : 1,110			1,11000			
		1.102.07 : 1,040			1,04000			
73	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	17,96900	739,09	13 280,71	800-711	RTS 23/ I
		jednovrstvá						
		viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba S10 :						
		1.000.02 : 5,890		5,89000				
		11,830*0,300		3,54900				
		viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav :						
		skladba S6b :						
		1.102.06 : 1,110		1,11000				
		(1,170+0,980)*2*0,300		1,29000				
		1.102.07 : 1,040		1,04000				
		(1,060+0,980)*2*0,300		1,22400				
		1.103.03 : 2,060		2,06000				
		(1,050+1,960)*2*0,300		1,80600				
74	711212015RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou bitumenová, proti tlakové vodě	m2	6,10000	1 299,45	7 926,65	800-711	RTS 23/ I
		viz technická zpráva :						
		viz půdorys 1.NP - nový stav, poznámka 8 :						
		dvůr : 6,100*1,000		6,10000				
75	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	22,58000	226,57	5 115,95	800-711	RTS 23/ I
		viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav :						
		skladba S10 :						
		1.000.02 : 11,830		11,83000				
		-1,150		-1,15000				
		viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav :						
		skladba S6b :						
		1.102.06 : (1,170+0,980)*2		4,30000				
		-0,600*2		-1,20000				
		1.102.07 : (1,060+0,980)*2		4,08000				
		-0,600		-0,60000				
		1.103.03 : (1,050+1,960)*2		6,02000				
		-0,700		-0,70000				
76	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	18,00000	328,03	5 904,54	800-711	RTS 23/ I
		viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav :						
		skladba S10 :						
		1.000.02 : 6,000		6,00000				
		viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav :						
		skladba S6b :						
		1.102.06 : 4,000		4,00000				
		1.102.07 : 4,000		4,00000				
		1.103.03 : 4,000		4,00000				
77	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	4,80000	245,59	1 178,83	800-711	RTS 23/ I
		viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav :						
		skladba S10 :						
		1.000.02 : 0,300*4		1,20000				
		viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav :						
		skladba S6b :						
		1.102.06 : 0,300*4		1,20000				
		1.102.07 : 0,300*4		1,20000				
		1.103.03 : 0,300*4		1,20000				
78	628R1	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana, jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	45,34490	403,56	18 299,39		Vlastní
		33,23*1,15		38,21450				
		5,942*1,20		7,13040				
79	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,47984	1 418,20	680,51	800-711	RTS 23/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 712		Povlakové krytiny				9 615,02		
80	712461701R00	Povlaková krytina střech do 30° pryžemi fólií položenou volně, bez dodávky fólie	m2	68,89409	111,73	7 697,54	800-711	RTS 23/ I
		viz. výkres střechy - nový stav :						
		skladba S1 :						
		46,000/cosx(26)		51,17969				
		skladba S3 :						
		7,350/cosx(12)		7,51420				
		7,420/cosx(20)		7,89620				
		skladba S4 :						
		0,960*2,400		2,30400				
81	28323209R	fólie ochranná separační; PE; čirá; tl = 0,20 mm; š = 2 000 mm; l = 25,000 m	m2	79,22820	23,87	1 891,18	SPCM	RTS 23/ I
		68,89409*1,15		79,22820				
82	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,01605	1 638,63	26,30	800-711	RTS 23/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 713		Izolace tepelné				168 899,97		
83	713111130R00	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	2,30400	119,91	276,27	800-713	RTS 23/ I
		viz. výkres střechy - nový stav :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba S4 : 0,960*2,400			2,30400			
84	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav : skladba S5 : 1.103.02 : 15,190	m2	15,19000	94,20	1 430,90	800-713	RTS 23/ I
85	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. viz. výkres střechy - nový stav : skladba S2 : 3,730+3,900+0,630 0,800*9,500*2,5	m2	27,26000	230,60	6 286,16	800-713	RTS 23/ I
86	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav : skladba S16a : řez C-C : 0,800*3,070	m2	2,45600	754,08	1 852,02	800-713	RTS 23/ I
87	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev. viz. výkres střechy - nový stav : skladba S1 : 46,000/cosx(26) skladba S3 : 7,350/cosx(12) 7,420/cosx(20)	m2	66,59009	164,88	10 979,37	800-713	RTS 23/ I
88	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 15,19000	m2	15,19000	56,15	852,92	800-713	RTS 23/ I
89	28375706R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa; RfF: E viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav : skladba S5 : Začátek provozního součtu 1.103.02 : 15,190*0,030*2 Konec provozního součtu ztrátne 13% : 0,9114*1,15	m3	1,04811	7 869,35	8 247,94	SPCM	RTS 23/ I
90	28376424.AR	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 60,0 mm; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa; RfF: E ztrátne 2% : (27,26+2,456)*1,02	m2	30,31032	508,48	15 412,19	SPCM	RTS 23/ I
91	28376815R	deska izolační střešní; PIR; rovná hrana; tl. 80,0 mm; kaširování Al fólie; součinitel tepelné vodivosti 0,022 W/mK; R = 3,600 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3 viz. výkres střechy - nový stav : skladba S1 : ztrátne 2% : 51,17969*1,02	m2	52,20328	1 637,29	85 471,91	SPCM	RTS 22/ I
92	28376817R	deska izolační střešní; PIR; rovná hrana; tl. 100,0 mm; kaširování Al fólie; součinitel tepelné vodivosti 0,022 W/mK; R = 4,500 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3 viz. výkres střechy - nový stav : skladba S3 : skladba S4 : ztrátne 2% : (15,4104+2,304)*1,02	m2	18,06869	2 082,35	37 625,34	SPCM	RTS 22/ I
93	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,38625	1 203,75	464,95	800-713	RTS 23/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské						186 586,68
94	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2 viz. výkres krovu - nový stav : KR3 : 1,880*2+4,170+4,110+4,045+3,980 KR4 : 1,000*4 PO3 : 3,100 PO4 : 2,520	m	29,68500	230,03	6 828,44	800-762	RTS 23/ I
95	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 viz. výkres krovu - nový stav : VA4 : 4,050 VA5 : 2,200	m	6,25000	303,82	1 898,88	800-762	RTS 23/ I
96	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm bednění viz. výkres střechy - nový stav : skladba S1 :	m2	68,89409	395,49	27 246,92	800-762	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		46,000/cosx(26)		51,17969				
		skladba S3 :						
		7,350/cosx(12)		7,51420				
		7,420/cosx(20)		7,89620				
		skladba S4 :						
		0,960*2,400		2,30400				
97	762341220R00	Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů,	m2	68,89409	177,56	12 232,83	800-762	RTS 23/ I
		bednění						
		viz. výkres střechy - nový stav :						
		skladba S1 :						
		46,000/cosx(26)		51,17969				
		skladba S3 :						
		7,350/cosx(12)		7,51420				
		7,420/cosx(20)		7,89620				
		skladba S4 :						
		0,960*2,400		2,30400				
98	762341410RT3	Montáž bednění střešních žlabů s vytvořením spádu dna z prken hrubých tloušťky do 32 mm,	m2	16,79600	450,25	7 562,40	800-762	RTS 23/ I
		včetně dodávky prken tloušťky 22 mm						
		bednění						
		viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav :						
		řez A-A :						
		S2 - žlab : 0,680*10,200		6,93600				
		1,160*8,500		9,86000				
99	762342204R00	Montáž kontralatí přibitím, bez dodávky řeziva	m2	68,89409	37,13	2 558,04	800-762	RTS 23/ I
		viz. výkres střechy - nový stav :						
		skladba S1 :						
		46,000/cosx(26)		51,17969				
		skladba S3 :						
		7,350/cosx(12)		7,51420				
		7,420/cosx(20)		7,89620				
		skladba S4 :						
		0,960*2,400		2,30400				
100	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,44833	2 502,06	1 121,75	800-762	RTS 23/ I
		viz. výkres krovu - nový stav :						
		VA4 : 0,140*0,160*4,050		0,09072				
		VA5 : 0,120*0,180*2,200		0,04752				
		KR3 : 0,080*0,140*(1,880*2+4,170+4,110+4,045+3,980)		0,22473				
		KR4 : 0,070*0,100*1,000*4		0,02800				
		PO3 : 0,100*0,120*3,100		0,03720				
		PO4 : 0,080*0,100*2,520		0,02016				
101	762911125R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	18,97588	3 061,27	58 090,29	800-762	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 0,44833		0,44833				
		viz. výkres střechy - nový stav :						
		skladba S1 :						
		prkna : 46,000/cosx(26)*0,025		1,27949				
		kontralatě : 0,200		0,20000				
		skladba S3 :						
		prkna : 7,350/cosx(12)*0,025		0,18786				
		7,420/cosx(20)*0,025		0,19740				
		kontralatě : 0,100		0,10000				
		skladba S4 :						
		prkna : 0,960*2,400*0,025		0,05760				
		kontralatě : 0,015		0,01500				
		Nové prvky - dřevo :						
		VA5 - vaznice 120/180 : (0,12+0,18)*2*2,197		1,31820				
		KR3 - krokev 80/140 : (0,08+0,14)*2*26,0		11,44000				
		KR4 - krokev 70/100 : (0,07+0,10)*2*4,0		1,36000				
		PO3 : (0,1+0,12)*2*3,100		1,36400				
		PO4 : (0,1+0,1)*2*2,520		1,00800				
102	60510000R	Lat' dřevina: SM; tl. = 30 mm; šířka = 50 mm	m	75,78350	15,34	1 162,52	SPCM	RTS 23/ I
		ztratné 10% : 68,89409*1,10		75,78350				
103	60512668R	fošna SM/JD; tl = 75,0 mm; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost II; omítané	m3	0,58800	13 259,73	7 796,72	SPCM	RTS 21/ II
		viz. výkres krovu - nový stav :						
		KR4 : 0,070*0,100*1,000*4		0,02800				
		Koeficient : 20		0,56000				
104	60515200R	hranol SM/JD; tl = 100,0 mm; š = 120 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I	m3	0,04464	13 259,63	591,91	SPCM	RTS 21/ II
		viz. výkres krovu - nový stav :						
		PO3 : 0,100*0,120*3,100		0,03720				
		Koeficient : 0,20		0,00744				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
105	60515206R1	hranol SM/JD; tl = 80,0 mm; š = 140 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I viz. výkres krovu - nový stav : KR3 : 0,080*0,140*(1,880*2+4,170+4,110+4,045+3,980) Koeficient : 0,20	m3	0,26967	13 259,73	3 575,75		Vlastní
106	60515206R2	hranol SM/JD; tl = 80,0 mm; š = 100 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I viz. výkres krovu - nový stav : PO4 : 0,080*0,100*2,520 Koeficient : 0,20	m3	0,02419	13 259,61	320,75		Vlastní
107	60515236R	hranol SM/JD; tl = 140,0 mm; š = 160 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I viz. výkres krovu - nový stav : VA4 : 0,140*0,160*4,050 Koeficient : 0,20	m3	0,10886	13 259,69	1 443,45	SPCM	RTS 21/ II
108	60515278R	Hranol dřevina: SM viz. výkres krovu - nový stav : VA5 : 0,120*0,180*2,200 Koeficient : 0,20	m3	0,05702	18 113,82	1 032,85	SPCM	RTS 23/ I
109	60517111R	Lat' dřevina: jehličnatá; tl. = 40 mm; šířka = 60 mm viz. výkres střechy - nový stav : skladba S3 : Začátek provozního součtu 7,350/cosx(12) 7,420/cosx(20) Mezisoučet Konec provozního součtu 0,040*0,060*15,41040 Koeficient : 0,10	m3	0,04068	13 259,59	539,40	SPCM	RTS 23/ I
110	60725016R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 22,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná; RtF: D viz. výkres střechy - nový stav : skladba S1 : 46,000/cosx(26) skladba S3 : 7,350/cosx(12) 7,420/cosx(20) skladba S4 : 0,960*2,400 Koeficient : 0,10	m2	75,78350	605,34	45 874,78	SPCM	RTS 23/ I
111	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	3,17092	2 115,79	6 709,00	800-762	RTS 23/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské					950 033,72	
112	764211441RT1	Krytiny z titan-zinkového plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků ze svítků rš. 670 mm, tl. 0,7 mm, sklon do 30° viz. výkres střechy - nový stav : skladba S1 : 46,000/cosx(26) skladba S3 : 7,350/cosx(12) 7,420/cosx(20) skladba S4 : 0,960*2,400 Koeficient : 0,10	m2	68,89409	4 035,57	278 026,92	800-764	RTS 23/ I
113	764R001	K1.01 D+M okenní parapet TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 200 mm, délka 1830 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	4 035,57	4 035,57		Vlastní
114	764R002	K1.02 D+M okenní parapet TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 170 mm, délka 1760 mm DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	3 920,26	3 920,26		Vlastní
115	764R003	K1.03 D+M atypický dešťový žlab TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 580 mm, délka 2500 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	4 842,68	4 842,68		Vlastní
116	764R004	K1.04 D+M okapový žlab DN 100 mm TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 190 mm, délka 2410 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HÁKŮ.	kus	1,00000	4 785,03	4 785,03		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000		1,00000				
117	764R005	K1.05 D+M dešťový svod DN 160 mm TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 510 mm, délka 3790 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	7 921,24	7 921,24		Vlastní
118	764R006	K1.06 D+M sběrný kotlík hranatý TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, jedna strana otevřená, napojení na svod DN 160 - podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	1 441,27	1 441,27		Vlastní
119	764R007	K1.07 D+M dešťový svod DN 120 mm TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 400 mm, délka 2890 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	6 895,05	6 895,05		Vlastní
120	764R008	K1.07 D+M dešťový svod DN 120 mm TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 400 mm, délka 19920 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	54 018,94	54 018,94		Vlastní
121	764R009	K1.07 D+M dešťový svod DN 120 mm TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 400 mm, délka 3230 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	7 436,97	7 436,97		Vlastní
122	764R010	K1.07 D+M dešťový svod DN 120 mm TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 400 mm, délka 2180 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	4 589,02	4 589,02		Vlastní
123	764R011	K1.08 D+M okapový kotlík TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, napojení na svod DN 120 mm, napojení na okapový žlab DN 150 mm - podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 3,000	kus	3,00000	1 441,27	4 323,81		Vlastní
124	764R012	K1.09 D+M okapový žlab DN 150 mm TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 333 mm, délka 3090 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HÁKŮ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	9 039,67	9 039,67		Vlastní
125	764R013	K1.09 D+M okapový žlab DN 150 mm TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 333 mm, délka 4880 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HÁKŮ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	10 653,90	10 653,90		Vlastní
126	764R014	K1.09 D+M okapový žlab DN 150 mm TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 333 mm, délka 5700 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HÁKŮ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	12 533,32	12 533,32		Vlastní
127	764R015	K1.09 D+M okapový žlab DN 150 mm TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 333 mm, délka 3110 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HÁKŮ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	7 194,84	7 194,84		Vlastní
128	764R016	K1.10 D+M okenní parapet TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 270 mm, délka 950 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU.	kus	1,00000	2 824,90	2 824,90		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000		1,00000				
129	764R017	K1.11 D+M okenní parapet TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 160 mm, délka 2000 mm, parapet obloukový r=2790 mm - podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 2,000	kus	2,00000	3 159,27	6 318,54		Vlastní
130	764R018	K1.12 D+M okenní parapet TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 160 mm, délka 1420 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	2 594,29	2 594,29		Vlastní
131	764R019	K1.13 D+M okenní parapet TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 290 mm, délka 1450 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	2 594,29	2 594,29		Vlastní
132	764R020	K1.14 D+M okenní parapet TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 290 mm, délka 4980 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 3,000	kus	3,00000	10 653,90	31 961,70		Vlastní
133	764R021	K1.15 D+M dešťový svod DN 80 mm Pz plech tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 250 mm, délka 590 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	1 429,74	1 429,74		Vlastní
134	764R022	K1.16 D+M oplechování římsy TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 120 mm, délka 980 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	2 732,66	2 732,66		Vlastní
135	764R023	K1.17 D+M oplechování římsy TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 210 mm, délka 2980 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	8 924,37	8 924,37		Vlastní
136	764R024	K1.18 D+M oplechování římsy TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 260 mm, délka 410 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	1 890,95	1 890,95		Vlastní
137	764R025	K1.19 D+M okenní parapet TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 260 mm, délka 2040 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 2,000	kus	2,00000	5 476,84	10 953,68		Vlastní
138	764R026	K1.20 D+M okenní parapet TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 260 mm, délka 1060 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	2 363,69	2 363,69		Vlastní
139	764R027	K1.21 D+M oplechování římsy TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 250 mm, délka 500 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	2 017,78	2 017,78		Vlastní
140	764R028	K1.22 D+M oplechování římsy TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 250 mm, délka 630 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU.	kus	1,00000	2 248,39	2 248,39		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000		1,00000				
141	764R029	K1.23 D+M oplechování římsy TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 270 mm, délka 370 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 3,000	kus	3,00000	1 545,05	4 635,15		Vlastní
142	764R030	K1.24 D+M krytka odtahu spalin stěnou TiZn tl. 0,6 mm, barva černá - podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. VÝMĚNU PROVEDE OSOBA OPRÁVNĚNÁ K ÚPRAVÁM PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ. PO PROVEDENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENA CELKOVÁ REVIZE ZAŘÍZENÍ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 3,000	kus	3,00000	749,46	2 248,38		Vlastní
143	764R031	K1.25 D+M oplechování římsy TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 135 mm, délka 1170 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	2 755,72	2 755,72		Vlastní
144	764R032	K1.26 D+M větrací lišta TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 145 mm, délka 8140 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	11 386,06	11 386,06		Vlastní
145	764R033	K1.27 D+M hřebenač TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 430 mm, délka 8140 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	20 569,86	20 569,86		Vlastní
146	764R034	K1.28 D+M okapnička TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 445 mm, délka 21800 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	57 397,29	57 397,29		Vlastní
147	764R035	K1.29 D+M štítové lemování s vodní drážkou TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 235 mm, délka 15660 mm - podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	43 676,36	43 676,36		Vlastní
148	764R036	K1.30 D+M oplechování lemu TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 440 mm, délka 1100 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	2 698,06	2 698,06		Vlastní
149	764R037	K1.31 D+M konzola sněhové zábrany TiZn tl. 0,6 mm, barva černá - podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 3,000	kus	3,00000	853,23	2 559,69		Vlastní
150	764R038	K1.32 D+M sněhová zábrana TiZn tl. 1,5 mm, barva černá, rš 200 mm, délka 2850 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	5 027,16	5 027,16		Vlastní
151	764R039	K1.33 D+M lemování ke zdi TiZn tl. 1,5 mm, barva černá, rš 440 mm, délka 13850 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	34 290,79	34 290,79		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
152	764R040	K1.34 D+M atypický dešťový žlab hranatý TiZn tl. 0,6 mm, barva černá, šířka žlabu 90-640 mm, hloubka žlabu 150-250 mm, délka 4750 mm - podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	17 768,02	17 768,02		Vlastní
153	764R041	K1.35 D+M atypický dešťový žlab hranatý TiZn tl. 0,6 mm, barva černá, šířka žlabu 560-720 mm, hloubka žlabu 150-350 mm, délka 1700 mm - podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	16 753,37	16 753,37		Vlastní
154	764R042	K1.36 D+M atypický dešťový žlab hranatý TiZn tl. 0,6 mm, barva černá, šířka žlabu 110-440 mm, hloubka žlabu 150-350 mm, délka 3420 mm - podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	20 569,86	20 569,86		Vlastní
155	764R043	K1.37 D+M atypický dešťový žlab hranatý TiZn tl. 0,6 mm, barva černá, šířka žlabu 310 mm, hloubka žlabu 280-450 mm, délka 8520 mm - podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	25 827,63	25 827,63		Vlastní
156	764R044	K1.38 D+M okapový kotlík TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, napojení na svod DN 80 mm, napojení na okapový žlab DN 100 mm - podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	1 268,32	1 268,32		Vlastní
157	764R045	K1.39 D+M krycí lišta TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 105 mm - podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 32,870	m	32,87000	1 129,96	37 141,79		Vlastní
158	764R046	K1.40 D+M přechodový plech TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 404 mm - podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 2,890	m	2,89000	5 592,14	16 161,28		Vlastní
159	764R047	K1.41 D+M oplechování štítového okna TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 265 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 2,410	m	2,41000	2 824,89	6 807,98		Vlastní
160	764R048	K2.01 D+M okenní parapet TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 190 mm, délka 1480 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 2,000	kus	2,00000	2 179,21	4 358,42		Vlastní
161	764R049	K2.02 D+M okenní parapet TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 190 mm, délka 1030 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 8,000	kus	8,00000	2 928,67	23 429,36		Vlastní
162	764R050	K2.03 D+M dešťový svod DN 100 mm TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 314 mm, délka 10660 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	29 367,40	29 367,40		Vlastní
163	764R051	K2.04 D+M okenní parapet TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 190 mm, délka 550 mm, podrobný popis viz PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	2 029,31	2 029,31		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
164	764R052	K2.05 D+M krytka odtahu spalin stěnou TiZn tl. 0,6 mm, barva černá - podrobný popis viz PD	kus	3,00000	1 095,37	3 286,11		Vlastní

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.
VÝMĚNU PROVEDE OSOBA OPRÁVNĚNÁ K ÚPRAVÁM PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ.
PO PROVEDENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENA CELKOVÁ REVIZE ZAŘÍZENÍ.
VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ.
viz. výpis klempířských výrobků :
3,000

3,00000

165	764R053	K2.05 D+M okapový žlab DN 150 mm TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 333 mm, délka 12540 mm, podrobný popis viz PD	kus	1,00000	32 261,47	32 261,47		Vlastní
-----	---------	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HÁKŮ.
VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ.
viz. výpis klempířských výrobků :
1,000

1,00000

166	764R054	K2.07 D+M okapový kotlík TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, napojení na svod DN 100 mm, napojení na okapový žlab DN 150 mm - podrobný popis viz PD	kus	1,00000	1 441,27	1 441,27		Vlastní
-----	---------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.
VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ.
viz. výpis klempířských výrobků :
1,000

1,00000

167	764R055	K3.01 D+M oplechování římsy TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 310 mm, délka 310 mm, podrobný popis viz PD	kus	1,00000	853,23	853,23		Vlastní
-----	---------	---	-----	---------	--------	--------	--	---------

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU.
VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ.
viz. výpis klempířských výrobků :
1,000

1,00000

168	764R056	K3.02 D+M oplechování římsy TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 120 mm, délka 1580 mm, podrobný popis viz PD	kus	1,00000	2 467,46	2 467,46		Vlastní
-----	---------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU.
VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ.
viz. výpis klempířských výrobků :
1,000

1,00000

169	764R057	K3.03 D+M oplechování parapetu TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 200 mm, délka 320 mm, podrobný popis viz PD	kus	1,00000	1 637,29	1 637,29		Vlastní
-----	---------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU.
VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ.
viz. výpis klempířských výrobků :
1,000

1,00000

170	764R058	K3.04 D+M oplechování římsy TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 120 mm, délka 750 mm, podrobný popis viz PD	kus	1,00000	2 271,45	2 271,45		Vlastní
-----	---------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU.
VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ.
viz. výpis klempířských výrobků :
1,000

1,00000

171	764R059	K3.05 D+M oplechování římsy TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 120 mm, délka 570 mm, podrobný popis viz PD	kus	1,00000	2 006,25	2 006,25		Vlastní
-----	---------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU.
VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ.
viz. výpis klempířských výrobků :
1,000

1,00000

172	764R060	D+M nové oplechování kastlíku sloupu	kus	1,00000	11 299,59	11 299,59		Vlastní
-----	---------	--------------------------------------	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

JDE O SVAŘENÉ ÚČKO CO TRČÍ VEN ZE STĚNY – JEDNÁ SE O PRVEK, JENŽ SE VYMYKÁ VŠEM MODULÁRNÍM SYSTÉMŮM, MÍSTO KDE SE PRVEK NACHÁZÍ JE HŮŘE PEPŘÍSTUPNÉ.
JEDNÁ SE O OPLECHOVÁNÍ O PLOŠE <0,5m2, MALÝ DETAIL, KDE JE NUTNO ZABRÁNIT ZATÉKÁNÍ – KLEMPÍŘ DOSTANE 1x1m PLECHU A OCELOVÝ SLOUP OPLECHUJE PODLE STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ
viz. výkres střechy - nový stav :
poznámka 1 : 1,000

1,00000

173	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	1,26283	2 588,53	3 268,87	800-764	RTS 23/ I
-----	--------------	---	---	---------	----------	----------	---------	-----------

Díl: 765		Krytiny tvrdé	39 135,62					
174	765799312R00	Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž fólie na bednění přibitím	m2	93,85009	67,68	6 351,77	800-765	RTS 23/ I

včetně spojovacích prostředků.
viz. výkres střechy - nový stav :
skladba S1 :
46,000/cosx(26)
skladba S2 :
3,730+3,900+0,630
0,800*9,500*2,5
skladba S3 :
7,350/cosx(12)
7,420/cosx(20)

51,17969

8,26000

19,00000

7,51420

7,89620

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 : 1,000 Součástí dodávky je také: Připojovací spára bude provedena pomocí parotěsné pásky, která bude osazena na vyrovnaný a pene-trovaný podklad. Prostor mezi rámem a stěnou bude plně vyplněn PU pěnou. :		1,00000				
186	766R006	O1.06 REPASE - Okno kastlové dvoukřídlé s pevným nadsvětlíkem, dřevěné, 1060x2920 mm, hloubka ostění 200 mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ. PODROBNÝ POPIS VIZ PD. viz. tabulka výplní - okna : VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 : 1,000 Součástí dodávky je také: Připojovací spára bude provedena pomocí parotěsné pásky, která bude osazena na vyrovnaný a pene-trovaný podklad. Prostor mezi rámem a stěnou bude plně vyplněn PU pěnou. :	kus	1,00000	43 630,24	43 630,24		Vlastní
187	766R008	O1.08 REPASE - Okno kastlové dvoukřídlé s pevným nadsvětlíkem, dřevěné, 1440x2040 mm, hloubka ostění 200 mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ. PODROBNÝ POPIS VIZ PD. viz. tabulka výplní - okna : VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 : 1,000 Součástí dodávky je také: Připojovací spára bude provedena pomocí parotěsné pásky, která bude osazena na vyrovnaný a pene-trovaný podklad. Prostor mezi rámem a stěnou bude plně vyplněn PU pěnou. :	kus	1,00000	36 262,45	36 262,45		Vlastní
188	766R009	O1.09 REPASE - Okno kastlové dvoukřídlé s pevným nadsvětlíkem, dřevěné, 1020x2230 mm, hloubka ostění 200 mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ. PODROBNÝ POPIS VIZ PD. viz. tabulka výplní - okna : VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 : 1,000 Součástí dodávky je také: Připojovací spára bude provedena pomocí parotěsné pásky, která bude osazena na vyrovnaný a pene-trovaný podklad. Prostor mezi rámem a stěnou bude plně vyplněn PU pěnou. :	kus	1,00000	34 440,68	34 440,68		Vlastní
189	766R011	O1.11 REPASE - Okno kastlové dvoukřídlé s pevným nadsvětlíkem, dřevěné, 1660x2250 mm, hloubka ostění 200 mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ. PODROBNÝ POPIS VIZ PD. viz. tabulka výplní - okna : VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 : 1,000 Součástí dodávky je také: Připojovací spára bude provedena pomocí parotěsné pásky, která bude osazena na vyrovnaný a pene-trovaný podklad. Prostor mezi rámem a stěnou bude plně vyplněn PU pěnou. :	kus	1,00000	39 179,59	39 179,59		Vlastní
190	766R012	O1.12 REPASE - Okno kastlové dvoukřídlé s pevným nadsvětlíkem, dřevěné, 1020x2250 mm, hloubka ostění 200 mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ.	kus	1,00000	34 440,68	34 440,68		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PODROBNÝ POPIS VIZ PD. viz. tabulka výplní - okna : VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA : 1,000 Součástí dodávky je také: Připojovací spára bude provedena pomocí parotěsné pásky, která bude osazena na vyrovnaný a pene-trovaný podklad. Prostor mezi rámem a stěnou bude plně vyplněn PU pěnou. :			1,00000			
191	766R014	O1.14 REPASE - Okno kastlové dvoukřídlé s pevným nadsvětlíkem, dřevěné, 1660x2250 mm, hloubka ostění 200 mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. PODROBNÝ POPIS VIZ PD. viz. tabulka výplní - okna : VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 : 1,000 Součástí dodávky je také: Připojovací spára bude provedena pomocí parotěsné pásky, která bude osazena na vyrovnaný a pene-trovaný podklad. Prostor mezi rámem a stěnou bude plně vyplněn PU pěnou. :	kus	1,00000	39 179,59	39 179,59		Vlastní
192	766R016	O1.16 REPASE - Okno kastlové dvoukřídlé s pevným nadsvětlíkem, dřevěné, 1660x1210 mm, hloubka ostění 200 mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. PODROBNÝ POPIS VIZ PD. viz. tabulka výplní - okna : VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 : 1,000 Součástí dodávky je také: Připojovací spára bude provedena pomocí parotěsné pásky, která bude osazena na vyrovnaný a pene-trovaný podklad. Prostor mezi rámem a stěnou bude plně vyplněn PU pěnou. :	kus	1,00000	20 154,77	20 154,77		Vlastní
193	766R017	O1.17 REPASE - Okno balkónové kastlové otevíravé s bočním otevíravým oknem a jedním sklopným, a druhým otevíravým nadsvětlíkem, dřevo, 1530x2920 mm Hloubka ostění 200 mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L. REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. PODROBNÝ POPIS VIZ PD. viz. tabulka výplní - okna : VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 : 1,000 Součástí dodávky je také: Připojovací spára bude provedena pomocí parotěsné pásky, která bude osazena na vyrovnaný a pene-trovaný podklad. Prostor mezi rámem a stěnou bude plně vyplněn PU pěnou. :	kus	1,00000	47 562,04	47 562,04		Vlastní
194	766R018	O1.18 REPASE - Okno balkónové kastlové otevíravé s bočním otevíravým oknem a jedním sklopným, a druhým otevíravým nadsvětlíkem, dřevo, 1530x2920 mm Hloubka ostění 200 mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L. REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. PODROBNÝ POPIS VIZ PD. viz. tabulka výplní - okna : VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 : 1,000 Součástí dodávky je také: Připojovací spára bude provedena pomocí parotěsné pásky, která bude osazena na vyrovnaný a pene-trovaný podklad. Prostor mezi rámem a stěnou bude plně vyplněn PU pěnou. :	kus	1,00000	47 562,04	47 562,04		Vlastní
195	766R019	O1.19 REPASE - Okno balkónové kastlové otevíravé s bočním otevíravým oknem a jedním sklopným, a druhým otevíravým nadsvětlíkem, dřevo, 1530x2920 mm Hloubka ostění 200 mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L. REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM	kus	1,00000	47 562,04	47 562,04		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. PODROBNÝ POPIS VIZ PD. viz. tabulka výplní - okna : VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 : 1,000 Součástí dodávky je také: Připojovací spára bude provedena pomocí parotěsné pásky, která bude osazena na vyrovnaný a pene-trovaný podklad. Prostor mezi rámem a stěnou bude plně vyplněn PU pěnou. :						
196	766R020	O1.20 D+M NOVÉ Okno kastlové jednokřídlé otevíravé, vnitřní poutec, dřevěné, 600x1530 mm, tl. ostění 200mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L	kus	1,00000	14 839,36	14 839,36		Vlastní
		VNĚJŠÍ OKNO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO VNITŘNÍ OKNO: JEDNODUCHÉ SKLO U/w < 1,3 W.m-2/K-1/ DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ. OKNA JSOU KÓTOVÁNA VE SKLADEBNÉM ROZMĚRU RÁMU, JE TŘEBA UPRAVIT V NÁVAZNOSTI POŽADAVKŮ MONTÁŽE. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. PODROBNÝ POPIS VIZ PD. viz. tabulka výplní - okna : 1,000 Součástí dodávky je také: Připojovací spára bude provedena pomocí parotěsné pásky, která bude osazena na vyrovnaný a pene-trovaný podklad. Prostor mezi rámem a stěnou bude plně vyplněn PU pěnou. :						
197	766R021	O2.02 REPASE - Okno kastlové dvoukřídlé otevíravé s dvěma otevír. nadsvětlíky, dřevěné, 1480x2040 mm, hloubka ostění 200 mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L	kus	1,00000	36 850,49	36 850,49		Vlastní
		REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. PODROBNÝ POPIS VIZ PD. viz. tabulka výplní - okna : VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 : 1,000 Součástí dodávky je také: Připojovací spára bude provedena pomocí parotěsné pásky, která bude osazena na vyrovnaný a pene-trovaný podklad. Prostor mezi rámem a stěnou bude plně vyplněn PU pěnou. :						
198	766R022	O2.03 REPASE - Okno kastlové dvoukřídlé otevíravé s pevným nadsvětlíkem, dřevěné, 1020x2040 mm, hloubka ostění 200 mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L	kus	1,00000	27 107,48	27 107,48		Vlastní
		REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. PODROBNÝ POPIS VIZ PD. viz. tabulka výplní - okna : VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 : 1,000 Součástí dodávky je také: Připojovací spára bude provedena pomocí parotěsné pásky, která bude osazena na vyrovnaný a pene-trovaný podklad. Prostor mezi rámem a stěnou bude plně vyplněn PU pěnou. :						
199	766R023	O2.04 REPASE - Okno kastlové dvoukřídlé otevíravé s pevným nadsvětlíkem, dřevěné, 1020x2040 mm, hloubka ostění 200 mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L	kus	1,00000	27 107,48	27 107,48		Vlastní
		REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. PODROBNÝ POPIS VIZ PD. viz. tabulka výplní - okna : VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 : 1,000 Součástí dodávky je také: Připojovací spára bude provedena pomocí parotěsné pásky, která bude osazena na vyrovnaný a pene-trovaný podklad. Prostor mezi rámem a stěnou bude plně vyplněn PU pěnou. :						
200	766R024	O2.05 REPASE - Okno kastlové dvoukřídlé otevíravé s pevným nadsvětlíkem, dřevěné, 1020x2040 mm, hloubka ostění 200 mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L	kus	1,00000	27 107,48	27 107,48		Vlastní
		REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. PODROBNÝ POPIS VIZ PD. viz. tabulka výplní - okna : VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 : 1,000 Součástí dodávky je také: Připojovací spára bude provedena pomocí parotěsné pásky, která bude osazena na vyrovnaný a pene-trovaný podklad. Prostor mezi rámem a stěnou bude plně vyplněn PU pěnou. :			1,00000			
201	766R025	O2.06 REPASE - Okno kastlové dvoukřídlé otevíravé s pevným nadsvětlíkem, dřevěné, 1020x2040 mm, hloubka ostění 200 mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. PODROBNÝ POPIS VIZ PD. viz. tabulka výplní - okna : VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 : 1,000 Součástí dodávky je také: Připojovací spára bude provedena pomocí parotěsné pásky, která bude osazena na vyrovnaný a pene-trovaný podklad. Prostor mezi rámem a stěnou bude plně vyplněn PU pěnou. :	kus	1,00000	27 107,48	27 107,48		Vlastní
202	766R026	O2.07 REPASE - Okno kastlové dvoukřídlé otevíravé s pevným do 4 sloupců děleným nadsvětlíkem, dřevěné, 1020x2040 mm - podrobný popis viz PD Hloubka ostění 200 mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L. REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. tabulka výplní - okna : VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 : 1,000 Součástí dodávky je také: Připojovací spára bude provedena pomocí parotěsné pásky, která bude osazena na vyrovnaný a pene-trovaný podklad. Prostor mezi rámem a stěnou bude plně vyplněn PU pěnou. :	kus	1,00000	31 604,25	31 604,25		Vlastní
203	766R027	O2.08 REPASE - Okno kastlové dvoukřídlé otevíravé s pevným do 4 sloupců děleným nadsvětlíkem, dřevěné, 1020x2040 mm - podrobný popis viz PD Hloubka ostění 200 mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L. REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. tabulka výplní - okna : VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 : 1,000 Součástí dodávky je také: Připojovací spára bude provedena pomocí parotěsné pásky, která bude osazena na vyrovnaný a pene-trovaný podklad. Prostor mezi rámem a stěnou bude plně vyplněn PU pěnou. :	kus	1,00000	31 604,25	31 604,25		Vlastní
204	766R028	O2.09 REPASE - Okno kastlové dvoukřídlé otevíravé s pevným do 4 sloupců děleným nadsvětlíkem, dřevěné, 1020x2040 mm - podrobný popis viz PD Hloubka ostění 200 mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L. REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. tabulka výplní - okna : VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 : 1,000 Součástí dodávky je také: Připojovací spára bude provedena pomocí parotěsné pásky, která bude osazena na vyrovnaný a pene-trovaný podklad. Prostor mezi rámem a stěnou bude plně vyplněn PU pěnou. :	kus	1,00000	31 604,25	31 604,25		Vlastní
205	766R029	O2.10 REPASE - Okno kastlové dvoukřídlé otevíravé s pevným do 4 sloupců děleným nadsvětlíkem, dřevěné, 1020x2040 mm - podrobný popis viz PD Hloubka ostění 200 mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L. REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ.	kus	1,00000	31 604,25	31 604,25		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. tabulka výplní - okna : VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 : 1,000 Součástí dodávky je také: Připojovací spára bude provedena pomocí parotěsné pásky, která bude osazena na vyrovnaný a pene-trovaný podklad. Prostor mezi rámem a stěnou bude plně vyplněn PU pěnou. :			1,00000			
206	766R030	O2.11 REPASE - Okno kastlové dvoukřídlé otevíravé s pevným do 4 sloupců děleným nadsvětlíkem, dřevěné, 1480x2040 mm - podrobný popis viz PD Hloubka ostění 200 mm, vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany ve tvaru L. REPASE OKEN, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM A DODÁVKOU VNITŘNÍHO PARAPETU. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. tabulka výplní - okna : VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 : 1,000 Součástí dodávky je také: Připojovací spára bude provedena pomocí parotěsné pásky, která bude osazena na vyrovnaný a pene-trovaný podklad. Prostor mezi rámem a stěnou bude plně vyplněn PU pěnou. :	kus	1,00000	36 850,49	36 850,49		Vlastní
207	766R031	D1.04 REPASE - Dveře vchodové dřevěné dvoukřídlé s pevným nadsvětlíkem neděleným, rozměru 1550x2790 mm, podrobný popis viz PD BUDE ODSTRANĚNA SKLENĚNÁ VÝPLŇ. PŮVODNÍ NÁTĚR BUDE OPÁLEN. SKLENĚNÉ VÝPLNĚ SE NAHRADÍ NOVÝMI O STEJNÝCH DIMENZÍCH. NA OKENNÍ RÁM SE 2x NANESE ZÁKLADNÍ NÁTĚR S OBRUSNÝM NÁTĚREM (PO KAŽDÉM NANESENÍ OBRUSNÉHO NÁTĚRU BUDE RÁM OBROUŠEN) A NAKONEC FINÁLNÍ FLÁDROVACÍ NÁTĚR V ODSTÍNU MAHAGONU. OKOPOVÁ DESKA ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ. KOVÁNÍ NOVÉ BEZPEČNOSTNÍ, KLIKA-KLIKA + DRUHÝ ZÁMEK, DLE STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. tabulka výplní - dveře : 1,000	kus	1,00000	56 198,15	56 198,15		Vlastní
208	766R032	D1.05 REPASE - Dveře dřevěné jednokřídlé se skleněnou výplní, vnitřní 1250x2250 mm, odstín černá, PO EI30/DP1-C, nastavitelný samozavírač - podrobný popis viz PD BUDE ODSTRANĚNA SKLENĚNÁ VÝPLŇ. PŮVODNÍ NÁTĚR BUDE OPÁLEN. SKLENĚNÉ VÝPLNĚ SE NAHRADÍ NOVÝMI O STEJNÝCH DIMENZÍCH. NA OKENNÍ RÁM SE 2x NANESE ZÁKLADNÍ NÁTĚR S OBRUSNÝM NÁTĚREM (PO KAŽDÉM NANESENÍ OBRUSNÉHO NÁTĚRU UDE RÁM OBROUŠEN) A NAKONEC FINÁLNÍ NÁTĚR ČERNÉ BARVY. NOVÉ BUDOU DVEŘE VYBAVENY TMAVOU OKOPOVOU DESKOU. KOVÁNÍ NOVÉ , KLIKA-KLIKA. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. tabulka výplní - dveře : REPASE BUDE PROVEDENO VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ : 1,000 DOPLNĚN BUDE DUBOVÝ PRÁH VE VÝŠCE MIN.30mm OD PODLAHY m.č.1.000.02. O tuto výšku bude zkráceno dveřní křídlo pro přísun vzduchu kvůli odvětrání. :	kus	1,00000	44 725,61	44 725,61		Vlastní
209	766R033	D1.06 D+M - NOVÉ Dveře interiérové jednokřídlé, 700x1970 mm, plné, CPL laminát, odstín bílá KLIKA: VE TVARU L KRUHOVÉHO PRŮŘEZU S KULATOU ROZETOU - SVĚTLE ŠEDÁ HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ TĚSNĚNÍ: CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ ZÁRUBNĚ: OBLOŽKOVÉ CPL LAMINÁT V ODSTÍNU DVEŘÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA: 455x135mm MATERIÁL: PLAST ODSTÍN: BÍLÁ DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČETNĚ MONTÁŽNÍCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ. DVEŘE JSOU KÓTOVÁNA VE SKLADEBNÉM ROZMĚRU RÁMU, JE TŘEBA UPRAVIT V NÁVAZNOSTI POŽADAVKŮ MONTÁŽE. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. tabulka výplní - dveře : 1,000	kus	1,00000	12 660,15	12 660,15		Vlastní
210	766R034	D1.08 D+M - NOVÉ Dveře interiérové jednokřídlé, 600x1970 mm, plné, CPL laminát KLIKA: VE TVARU L KRUHOVÉHO PRŮŘEZU S KULATOU ROZETOU - SVĚTLE ŠEDÁ HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ TĚSNĚNÍ: CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ ZÁRUBNĚ: OBLOŽKOVÉ CPL LAMINÁT V ODSTÍNU DVEŘÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA: 455x135mm	kus	1,00000	12 660,15	12 660,15		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		MATERIÁL: PLAST ODSTÍN: BÍLÁ DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČETNĚ MONTÁŽNÍCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ. DVEŘE JSOU KÓTOVÁNA VE SKLADEBNÉM ROZMĚRU RÁMU, JE TŘEBA UPRAVIT V NÁVAZNOSTI POŽADAVKŮ MONTÁŽE. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. tabulka výplní - dveře : 1,000			1,00000			
211	766R035	D1.09 D+M - NOVÉ Dveře interiérové jednokřídlé, 600x1970 mm, plné, CPL laminát KLIKA: VE TVARU L KRUHOVÉHO PRŮŘEZU S KULATOU ROZETOU - SVĚTLE ŠEDÁ HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ TĚSNĚNÍ: CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ ZÁRUBNĚ: OBLOŽKOVÉ CPL LAMINÁT V ODSŤINU DVEŘÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA: 455x135mm MATERIÁL: PLAST ODSTÍN: BÍLÁ DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČETNĚ MONTÁŽNÍCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ. DVEŘE JSOU KÓTOVÁNA VE SKLADEBNÉM ROZMĚRU RÁMU, JE TŘEBA UPRAVIT V NÁVAZNOSTI POŽADAVKŮ MONTÁŽE. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. tabulka výplní - dveře : 1,000	kus	1,00000	12 660,15	12 660,15		Vlastní
212	766R036	D1.10 D+M - NOVÉ Dveře interiérové jednokřídlé, 600x1970 mm, plné, CPL laminát KLIKA: VE TVARU L KRUHOVÉHO PRŮŘEZU S KULATOU ROZETOU - SVĚTLE ŠEDÁ HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ TĚSNĚNÍ: CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ ZÁRUBNĚ: OBLOŽKOVÉ CPL LAMINÁT V ODSŤINU DVEŘÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA: 455x135mm MATERIÁL: PLAST ODSTÍN: BÍLÁ DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČETNĚ MONTÁŽNÍCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ. DVEŘE JSOU KÓTOVÁNA VE SKLADEBNÉM ROZMĚRU RÁMU, JE TŘEBA UPRAVIT V NÁVAZNOSTI POŽADAVKŮ MONTÁŽE. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. tabulka výplní - dveře : 1,000	kus	1,00000	12 660,15	12 660,15		Vlastní
213	766R037	D2.01 D+M - NOVÉ Dveře jednokřídlé otevíravé s bočním pevným oknem a dvěma pevnými nadsvětlíky, vertikálně dělenými, dřevo - podrobný popis viz PD BUDE ZHOTOVENÁ REPLIKA DVEŘÍ. JAKO PODKLAD BUDOU POUŽITY DVEŘE STÁVAJÍCÍ. NOVÉ BUDOU VÝPLNĚ TABULÍ OPATŘENY TEPELNĚ IZOLAČNÍMI TROJSKLY, TAK ABY SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÝMI DVEŘMI <0,85W/m2/K. NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. tabulka výplní - dveře : 1,000	kus	1,00000	101 408,03	101 408,03		Vlastní
214	766R038	V1.01 OPRAVA - Výkladec dřevěný, 4530x4460 mm, výplň dvojsklo, nátěr fládr mahagon, podrobný popis viz PD BUDE DOČASNĚ DEMONTOVÁNA SKLENĚNÁ VÝPLŇ. PŮVODNÍ NÁTĚR BUDE ODSTRANĚN OPÁLENÍM. NA OKENNÍ RÁM SE 2x NANESE ZÁKLADNÍ NÁTĚR S OBRUSNÝM NÁTĚREM (PO KAŽDÉM NANESENÍ OBRUSNÉHO NÁTĚRU BUDE RÁM OBRUŠEN) A NAKONEC FINÁLNÍ FLÁDROVACÍ NÁTĚR V ODSŤINU MAHAGONU. ZPĚTNÉ ZASKLENÍ A ZATMELENÍ SPAR. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. tabulka výplní otvorů - výkladece : 1,000	kus	1,00000	143 562,40	143 562,40		Vlastní
215	766R039	V1.02 OPRAVA - Výkladec se záďverím, podrobný popis viz PD - TZ, Výpis výplní otvorů-výkladece, výkres D.1.1-30 MATERIÁL VÝKLADCE: DŘEVO MATERIÁL ZÁDVEŘÍ: OCEL ODSTÍN VÝKLADCE: NÁTĚR FLÁDR MAHAGON ODSTÍN OCELOVÝCH PRVKŮ: RAL 9010 VÝPLŇ: JEDNODUCHÉ SKLO ROZMĚRY OTVORU A DALŠÍ PODROBNOSTI BLÍŽE VYSPECIFIKOVÁNY V SAMOSTATNÉM VÝKRESE ČÁSTI D.1.1 - BUDE DOČASNĚ DEMONTOVÁNA SKLENĚNÁ VÝPLŇ - PŮVODNÍ NÁTĚR BUDE ODSTRANĚN OPÁLENÍM - BUDE DOPLNĚN OCELOVÝ RÁM ZÁDVEŘÍ JAKO PODKLAD SE POUŽÍJE ZACHOVALÁ ČÁST RÁMU NA PRAVÉ STRANĚ, RÁM Z OBCHODU NA DRUHÉ STRANĚ BUDOVY, POPŘ. VÝKRES D.1.1-30	kus	1,00000	173 494,78	173 494,78		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- RÁM SPODNIHO OKNA NA PRAVÉ STRANĚ BUDE ROZEBRÁN A BUDE ZHOTOVENA REPLIKA DLE VÝKLADCE NA DRUHÉ STRANĚ BUDOVY

- NA OKENNÍ RÁM SE 2x NANESE ZÁKLADNÍ NÁTĚR S OBRUSNÝM NÁTĚREM (PO KAŽDÉM NANESENÍ OBRUSNÉHO NÁTĚRU BUDE RÁM OBROUŠEN) A NAKONEC FINÁLNÍ FLÁDROVACÍ NÁTĚR V ODSTÍNU MAHAGONU

- ZPĚTNÉ ZASKLENÍ A ZATMELENÍ SPAR

- BUDOU DOPLNĚNY NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ OTVORŮ (VIZ KNIHA DETAILŮ)

- KAMENNÝ OBKLAD NA PRAVÉ STRANĚ BUDE OČIŠTĚN A PODSTAVEC POD KAMENNÝM OBKLADEM BUDE ŠTUKATÉRSKY ZAPRAVEN

- SOUČÁSTI ZÁDVEŘÍ JSOU DVOJE VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE S OCELOVÝM RÁMEM, KAŽDÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO JE OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM A ARETACÍ V OTEVŘENÉ POLOZE. PRAVÉ VENKOVNÍ KŘÍDLO JE UZAMYKATELNÉ.

- NADSVĚTLÍK S OCELOVOU KONSTRUKCÍ TL.SKEL 6MM

- DŘEVĚNÉ MADLO - DŘ.TYČ r=20mm PODÉLNĚ PŮLENÁ S VLOŽENÝM 6mm TLUSTÝM OCELOVÝM PÁSKEM. NA ZÁKLADĚ DOCHOVANÝCH MADEL BUDOU VYTVOŘENY REPLIKY.

- BUDOU DOPLNĚNY NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ DVEŘÍ STEJNÝCH DIMENZÍ JAKO BYLY STÁVAJÍCÍ, RÁM BUDE NATŘEN 2X ZÁKLADOVÝM A 1X FINÁLNÍM NÁTĚREM V ODSTÍNU RAL 9007

VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ.

Zádveří:Ve vstupu bude obnoveno původní zádveří z ocelových profilů (tyč, jekl), které jsou vzájemně provařené a prosklené výplně stěn se zasklením čířým sklem tl. 6mm. Strop zádveří bude zasklen čířým sklem o tl. 10 mm. Ze zádveří budou do obchodu vést dvoukřídlové dveře. V prostoru vymezením zádveřím bude jako nášlap použita čistící zóna (čistící zóna - řešená v jiné položce). Prvek zádveří je detailně zpracován ve výpisu prvků, prvek V.1.02

viz. tabulka výplní otvorů - výkladce :

viz. výkres D.1.-30 : 1,000

1,00000

216	766R040	V1.03 OPRAVA - Výkladec dřevěný, 1840x3730 mm, výplň dvojsklo, nátěr fládr mahagon, podrobný popis viz PD	kus	1,00000	97 026,55	97 026,55		Vlastní
-----	---------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

BUDE DOČASNĚ DEMONTOVÁNA SKLENĚNÁ VÝPLŇ.

PŮVODNÍ NÁTĚR BUDE ODSTRANĚN OPÁLENÍM.

NA OKENNÍ RÁM SE 2x NANESE ZÁKLADNÍ NÁTĚR S OBRUSNÝM NÁTĚREM (PO KAŽDÉM NANESENÍ OBRUSNÉHO NÁTĚRU BUDE RÁM OBROUŠEN) A NAKONEC FINÁLNÍ FLÁDROVACÍ NÁTĚR V ODSTÍNU MAHAGONU.

ZPĚTNÉ ZASKLENÍ A ZATMELENÍ SPAR.

VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ.

viz. tabulka výplní otvorů - výkladce :

1,000

1,00000

217	766R041	V1.04 OPRAVA - Výkladec dřevěný, 2100x3730 mm, výplň dvojsklo, nátěr fládr mahagon, podrobný popis viz PD	kus	1,00000	100 785,39	100 785,39		Vlastní
-----	---------	---	-----	---------	------------	------------	--	---------

BUDE DOČASNĚ DEMONTOVÁNA SKLENĚNÁ VÝPLŇ.

PŮVODNÍ NÁTĚR BUDE ODSTRANĚN OPÁLENÍM.

NA OKENNÍ RÁM SE 2x NANESE ZÁKLADNÍ NÁTĚR S OBRUSNÝM NÁTĚREM (PO KAŽDÉM NANESENÍ OBRUSNÉHO NÁTĚRU BUDE RÁM OBROUŠEN) A NAKONEC FINÁLNÍ FLÁDROVACÍ NÁTĚR V ODSTÍNU MAHAGONU.

ZPĚTNÉ ZASKLENÍ A ZATMELENÍ SPAR.

VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ.

viz. tabulka výplní otvorů - výkladce :

1,000

1,00000

218	766R042	V1.05 OPRAVA - Výkladec dřevěný, 2510x3130 mm, výplň dvojsklo, nátěr fládr mahagon, podrobný popis viz PD	kus	1,00000	100 785,39	100 785,39		Vlastní
-----	---------	---	-----	---------	------------	------------	--	---------

BUDE DOČASNĚ DEMONTOVÁNA SKLENĚNÁ VÝPLŇ.

PŮVODNÍ NÁTĚR BUDE ODSTRANĚN OPÁLENÍM.

NA OKENNÍ RÁM SE 2x NANESE ZÁKLADNÍ NÁTĚR S OBRUSNÝM NÁTĚREM (PO KAŽDÉM NANESENÍ OBRUSNÉHO NÁTĚRU BUDE RÁM OBROUŠEN) A NAKONEC FINÁLNÍ FLÁDROVACÍ NÁTĚR V ODSTÍNU MAHAGONU.

ZPĚTNÉ ZASKLENÍ A ZATMELENÍ SPAR.

VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ.

viz. tabulka výplní otvorů - výkladce :

1,000

1,00000

219	766R043	T1.01 D+M- NOVÉ Dřevěné kazetové obklady ostění výkladců -, podrobný popis viz PD	m2	9,43000	6 316,24	59 562,14		Vlastní
-----	---------	---	----	---------	----------	-----------	--	---------

NOVÝ PRVEK, OBKLADY BYLY JIŽ DŘÍVE ODSTRANĚNY.

ODSTÍN: RAL 9010

OSTĚNÍ BUDOU PEČLIVĚ ZAMĚŘENY A PODLE KAZETOVÉHO OBKLADU V KNIHKUPECTVÍ NA DRUHÉ STRANĚ BUDOVY SE ZHOTOVÍ KOPIE.

KOPIE BUDOU MÍT ROZDÍLNÉ VÝŠKY A ŠÍŘKY PODLE UMÍSTĚNÍ, ALE VŠECHNY BUDOU MÍT SHODNÉ ŠÍŘKY KRAJNÍCH LEMŮ A VNITŘNÍHO DĚLENÍ, DÁLE PAK JEJICH TLOUŠTKY, HLÓUBKY A POČET KAZET A ZPŮSOB JEJICH USAZENÍ (PERO A DRÁŽKA).

VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ.

viz. výpis truhlářských výrobků :

0,500*(1,840+3,730*2)

4,65000

0,500*(2,100+3,730*2)

4,78000

220	766R044	T1.02 D+M - NOVÉ Dřevěné kazetové obklady vnitřních ostění - podrobný popis viz PD	m2	19,74960	6 316,24	124 743,21		Vlastní
-----	---------	--	----	----------	----------	------------	--	---------

NOVÝ PRVEK, OBKLADY BUDOU ZHOTOVENY PODLE VZORU STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ MEZI MÍSTNOSTMA 1.102.03 A 1.102.04 (NOVÝ STAV).

ODSTÍN: RAL 9010

OSTĚNÍ BUDOU PEČLIVĚ ZAMĚŘENY A PODLE KAZETOVÝCH ZÁRUBNÍ (VIZ. FOTO) SE ZHOTOVÍ KOPIE.

KOPIE BUDOU MÍT ROZDÍLNÉ VÝŠKY A ŠÍŘKY PODLE UMÍSTĚNÍ, ALE VŠECHNY BUDOU MÍT SHODNÉ ŠÍŘKY KRAJNÍCH LEMŮ A VNITŘNÍHO DĚLENÍ, DÁLE PAK JEJICH TLOUŠTKY, HLÓUBKY A POČET KAZET A ZPŮSOB JEJICH USAZENÍ (PERO A DRÁŽKA).

VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ.

viz. výpis truhlářských výrobků :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.102.03/04 : 0,300*(1,000+2,020*2) 0,700*(1,240+2,480*2) 0,700*(1,080+2,480*2) 0,790*(1,160+2,480*2)*2			1,51200 4,34000 4,22800 9,66960			
221	766R045	T1.03 D+M - Dřevěné obložení betonového schodiště - masivní dubová deska + nátěr, podrobný popis viz PD NOVÝ PRVEK, STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ JE OBLOŽENO KERAMICKOU DLAŽBOU. VIZ. ZÁKRESY. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY MUSÍ BÝT STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ PEČLIVĚ ZAMĚŘENO. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis truhlářských výrobků : 1,000	soubor	1,00000	24 732,26	24 732,26		Vlastní
222	766R046	T1.04 D+M Dřevěné schodiště - podrobný popis viz PD NOVÝ PRVEK KORPUS SCHODIŠTĚ Z LAMINÁTOVÝCH DESEK tl. 18mm NA SVISLÉ VÝZTUHY S VYŘÍZNUTÝM STUPNĚM PO HRANÁCH NA STYKU SE STUPNICEMI A PODSTUPNICEMI BUDOU NAVRTÁNY KOTEVNÍ LATĚ 30x20 mm POMOCÍ VRUTŮ DO DŘEVA 4x35. TYTO VÝZTUHY PAK BUDOU POMOCÍ NÁBYTKOVÝCH L PROFILŮ NAVRTÁNY DO SPODNÍ ZAKLÁDACÍ A SVISLÉ ZADNÍ DESKY. PŘED OSAZENÍM STUPNIC A PODSTUPNIC BUDE DOLNÍ DESKA ZAVRTÁNA DO PODLAHY ZA POUŽITÍ VRUTŮ DO BETONU O DÉLCE 150mm. PODSTUPNICE - MASIVNÍ DUBOVÁ STUPNICE 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x OBRUSNÝ (OBROUSIT PO KAŽDÉM APLIKOVÁNÍ OBRUSNÉHO NÁTĚRU) + FINÁLNÍ NÁTĚR V ODSTÍNU MAHAGONU, tl. DESKY 18mm. STUPNICE - OBDOBNĚ JAKO PODSTUPNICE, tl. DESKY 25mm. VIZ. ZÁKRESY. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY MUSÍ BÝT SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR PEČLIVĚ ZAMĚŘEN. BUDE ZHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis truhlářských výrobků : 1,000	soubor	1,00000	39 375,60	39 375,60		Vlastní
223	766R047	T1.05 REPASE - Dřevěné kazetové obklady ostění výkladců - podrobný popis viz PD U NĚKTERÝCH OSTĚNÍ BYLY ODSTRANĚNY ZAKONČOVACÍ ROHOVÉ LIŠTY A OBKLADY BYLY NÁSLEDNĚ ZAKRYTY SDK PŘEDSTĚNOU. V JINÝCH MÍSTECH BYLY ZASE ZATŘENY BÍLOU BARVOU. ODSTÍN: RAL 9010 REPASE, OBKLADY BUDOU ZBAVENY STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU A OPATŘENY NÁTĚREM NOVÝM, PŘÍPADNĚ BUDOU DOPLNĚNY O CHYBĚJÍCÍ ROHOVOU ZAKONČOVACÍ LIŠTU. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis truhlářských výrobků : 1.102.01 : 1,000*4,460*2 1,000*(4,460+0,270) 0,540*(4,460+0,270)	m2	16,20420	4 900,33	79 405,93		Vlastní
224	766R048	T1.06 D+M Dřevěný obklad parapetu - REPLIKA, 4430x1000 mm - masivní dřevěná deska + nátěr, podrobný popis viz PD, kompletní provedení vč.kování-klavírový pant MASIVNÍ DŘEVĚNÁ PARAPETNÍ DESKA S NÁTĚREM V ODSTÍNU RAL 9010. DO DESKY PARAPETU BUDOU OSAZENY DVOJE REVIZNÍ DVÍŘKA KONVEKTORŮ, VIZ. D.1.1 KNIHA DETAILŮ. Dvířka budou mít vyřezané prostupy - viz detail dvířek parapetu BUDE ZHOTOVENA REPLIKA DLE STÁVAJÍCÍ DESKY, JENŽ BYLA PORUŠENA. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY MUSÍ BÝT PROSTOR PEČLIVĚ ZAMĚŘEN. BUDE ZHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE. viz. Výpis truhlářských výrobků : viz. Kniha detailů : 1,000	kus	1,00000	20 529,50	20 529,50		Vlastní
225	766R049	T1.07 REPASE - Dřevěná stávající římsa, 6000 x 800mm - s případnou výměnou porušených částí, podrobný popis viz PD MATERIÁL: DŘEVO ODSTÍN: NÁTĚR FLÁDR MAHAGON PROFILOVANÉ HRANY A PŘEVISY (VIZ. FOTO) VÝPLŇ: OBKLAD Z OPAKNIHO SKLA ČERNÉ BARVY PŮVODNÍ NÁTĚR BUDE ODSTRANĚN OPÁLENÍM. NA RÁM SE 2x NANESE ZÁKLADNÍ NÁTĚR S OBRUSNÝM NÁTĚREM (PO KAŽDÉM NANESENÍ OBRUSNÉHO NÁTĚRU BUDE RÁM OBROUŠEN) A NAKONEC FINÁLNÍ FLÁDROVACÍ NÁTĚR V ODSTÍNU MAHAGONU. VEŠKERÉ OBKLADY VNITŘNÍ KAZETY BUDOU OČIŠTĚNY, POPŘ. VYMĚNĚNY, BUDOU-LI PORUŠENÉ. viz. výpis truhlářských výrobků : 1,000	kus	1,00000	51 747,49	51 747,49		Vlastní
226	766R050	T1.08 REPASE - Dřevěná stávající římsa, 24760 x 800 mm - podrobný popis viz PD MATERIÁL: DŘEVO ODSTÍN: NÁTĚR FLÁDR MAHAGON PROFILOVANÉ HRANY A PŘEVISY (VIZ. FOTO) VÝPLŇ: OBKLAD Z OPAKNIHO SKLA ČERNÉ BARVY PŮVODNÍ NÁTĚR BUDE ODSTRANĚN OPÁLENÍM. NA RÁM SE 2x NANESE ZÁKLADNÍ NÁTĚR S OBRUSNÝM NÁTĚREM (PO KAŽDÉM NANESENÍ OBRUSNÉHO NÁTĚRU BUDE RÁM OBROUŠEN) A NAKONEC FINÁLNÍ FLÁDROVACÍ NÁTĚR V ODSTÍNU MAHAGONU. VEŠKERÉ OBKLADY VNITŘNÍ KAZETY BUDOU OČIŠTĚNY, POPŘ. VYMĚNĚNY, BUDOU-LI PORUŠENÉ. viz. výpis truhlářských výrobků :	kus	1,00000	171 511,58	171 511,58		Vlastní

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,000		1,00000				
227	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,43546	1 500,07	653,22	800-766	RTS 23/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické 1 707 978,23						
Výplně otvorů jsou včetně přesunu hmot.								
228	767592123R00	Zdvojená podlaha , z kalcium sulfátových panelů o rozměru 600x600 mm a, kovového rámu s nastavitelnou výškou od 200 mm do 300 mm viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav : skladba S6a : 1.102.03 : 13,560 1.102.04 : 24,510 1.102.05 : 7,520 skladba S6b : 1.102.06 : 1,110 1.102.07 : 1,040	m2	47,74000	1 652,28	78 879,85	800-767	RTS 23/ I
					13,56000 24,51000 7,52000 1,11000 1,04000			
229	767592125R00	Zdvojená podlaha , z kalcium sulfátových panelů o rozměru 600x600 mm a, kovového rámu s nastavitelnou výškou od 400 mm do 500 mm viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav : skladba S6a : 1.103.02 : 1,100*1,060 skladba S6b : 1.103.03 : 2,060	m2	3,22600	1 954,37	6 304,80	800-767	RTS 23/ I
					1,16600 2,06000			
230	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg do 20kg jednotlivě Zesílení a oprava konstrukce krovu : popis prvků viz PD - v položce je započítán veškerý materiál a práce : 750,000 výkres krovu - nový stav D.1.1-27 : výkres statika 02 : Technická zpráva PD :	kg	750,00000	149,32	111 990,00	800-767	RTS 23/ I
					750,00000			
231	55399994R	výrobek kovový zámečnický, atypický výrobek kovový zámečnický, atypický : popis prvků viz PD - v položce je započítán veškerý materiál a práce : 750,000 výkres krovu - nový stav D.1.1-27 : výkres statika 02 : Technická zpráva PD :	kg	750,00000	157,96	118 470,00	SPCM	RTS 23/ I
					750,00000			
232	767R01	O1.02 REPASE Okno ocelové industriální s jedním otevíravým křídlem, 980x1700 mm, 4 sloupce, a 5 řad skleněných tabulí - podrobný popis viz PD ODSTRANÍ SE SKLENĚNÁ VÝPLŇ TABULÍ. STÁVAJÍCÍ NÁTĚR BUDE OBROUŠEN A OČIŠTĚN OD RZI, LAKU A ZBYTKŮ TMELU. TABULE BUDOU ZASKLENY NOVÝM ČÍRÝM SKLEM O TLOUŠTČE PŮVODNÍ ZASKLENÍ. RÁM SE Z VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STRANY OPATŘÍ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2x SILNOVRSTVÝM MATNÝM NÁTĚREM NA KOV NA BÁZI ALKYD. PRYSKYŘICE, ODSŤÍN ANTRACIT. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ. viz. tabulka výplní - okna : VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 : 1,000	kus	1,00000	31 684,96	31 684,96		Vlastní
					1,00000			
233	767R02	O1.03 REPASE Okno ocelové industriální s jedním otevíravým křídlem, 980x1700 mm., 4 sloupce a 5 řad skleněných tabulí - podrobný popis viz PD ODSTRANÍ SE SKLENĚNÁ VÝPLŇ TABULÍ. STÁVAJÍCÍ NÁTĚR BUDE OBROUŠEN A OČIŠTĚN OD RZI, LAKU A ZBYTKŮ TMELU. TABULE BUDOU ZASKLENY NOVÝM ČÍRÝM SKLEM O TLOUŠTČE PŮVODNÍ ZASKLENÍ. RÁM SE Z VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STRANY OPATŘÍ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2x SILNOVRSTVÝM MATNÝM NÁTĚREM NA KOV NA BÁZI ALKYD. PRYSKYŘICE, ODSŤÍN ANTRACIT. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ. viz. tabulka výplní - okna : VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 : 1,000	kus	1,00000	31 684,96	31 684,96		Vlastní
					1,00000			
234	767R03	O1.04 REPASE Okno ocelové industriální s jedním otočným křídlem, 1360x1700 mm, 6 sloupů a 5 řad skleněných tabulí - podrobný popis viz PD ODSTRANÍ SE SKLENĚNÁ VÝPLŇ TABULÍ. STÁVAJÍCÍ NÁTĚR BUDE OBROUŠEN A OČIŠTĚN OD RZI, LAKU A ZBYTKŮ TMELU. TABULE BUDOU ZASKLENY NOVÝM ČÍRÝM SKLEM O TLOUŠTČE PŮVODNÍ ZASKLENÍ. RÁM SE Z VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STRANY OPATŘÍ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2x SILNOVRSTVÝM MATNÝM NÁTĚREM NA KOV NA BÁZI ALKYD. PRYSKYŘICE, ODSŤÍN ANTRACIT. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ. viz. tabulka výplní - okna : VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 : 1,000	kus	1,00000	37 415,47	37 415,47		Vlastní
					1,00000			
235	767R04	O1.07 REPASE Okno ocelové industriální se dvěma otočnými křídly, 1500x2370 mm, podrobný popis viz PD ODSTRANÍ SE SKLENĚNÁ VÝPLŇ TABULÍ. STÁVAJÍCÍ NÁTĚR BUDE OBROUŠEN A OČIŠTĚN OD RZI, LAKU A ZBYTKŮ TMELU. TABULE BUDOU ZASKLENY NOVÝM ČÍRÝM SKLEM O TLOUŠTČE PŮVODNÍ ZASKLENÍ. RÁM SE Z VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STRANY OPATŘÍ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2x SILNOVRSTVÝM MATNÝM NÁTĚREM NA KOV	kus	1,00000	45 867,10	45 867,10		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		NA BÁZI ALKYD. PRYSKYŘICE, ODSŤÍN ANTRACIT. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. tabulka výplní - okna : VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 : 1,000			1,00000			
236	767R05	O1.10 REPASE - Okno ocelové industriální s jedním otočným křídlem, 370x1210 mm, 2 sloupce a 4 řady skleněných tabulí, otočné křídlo 2 pole na výšku a 1 pole na šířku ODSTRANÍ SE SKLENĚNÁ VÝPLŇ TABULÍ. STÁVAJÍCÍ NÁTĚR BUDE OBROUŠEN A OČIŠTĚN OD RZI, LAKU A ZBYTKŮ TMELU. TABULE BUDOU ZASKLENY NOVÝM ČIRÝM SKLEM O TLOUŠTČE PŮVODNÍ ZASKLENÍ. RÁM SE Z VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STRANY OPATŘÍ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2x SILNOVRSTVÝM MATNÝM NÁTĚREM NA KOV NA BÁZI ALKYD. PRYSKYŘICE, ODSŤÍN ANTRACIT. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. PODROBNÝ POPIS VIZ PD. viz. tabulka výplní - okna : VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 : 1,000	kus	1,00000	13 202,07	13 202,07		Vlastní
237	767R06	O1.13 REPASE - Okno ocelové industriální s jedním otočným křídlem, 370x1210 mm, 2 sloupce a 4 řady skleněných tabulí, otočné křídlo 2 pole na výšku a 1 pole na šířku ODSTRANÍ SE SKLENĚNÁ VÝPLŇ TABULÍ. STÁVAJÍCÍ NÁTĚR BUDE OBROUŠEN A OČIŠTĚN OD RZI, LAKU A ZBYTKŮ TMELU. TABULE BUDOU ZASKLENY NOVÝM ČIRÝM SKLEM O TLOUŠTČE PŮVODNÍ ZASKLENÍ. RÁM SE Z VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STRANY OPATŘÍ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2x SILNOVRSTVÝM MATNÝM NÁTĚREM NA KOV NA BÁZI ALKYD. PRYSKYŘICE, ODSŤÍN ANTRACIT. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. PODROBNÝ POPIS VIZ PD. viz. tabulka výplní - okna : VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 : 1,000 Součástí dodávky je také: Připojovací spára bude provedena pomocí parotěsné pásky, která bude osazena na vyrovnaný a peno-trovaný podklad. Prostor mezi rámem a stěnou bude plně vyplněn PU pěnou. :	kus	1,00000	13 202,07	13 202,07		Vlastní
238	767R07	O1.15 REPASE - Okno ocelové industriální s jedním otočným křídlem, 370x1210 mm, 2 sloupce a 4 řady skleněných tabulí, otočné křídlo 2 pole na výšku a 1 pole na šířku ODSTRANÍ SE SKLENĚNÁ VÝPLŇ TABULÍ. STÁVAJÍCÍ NÁTĚR BUDE OBROUŠEN A OČIŠTĚN OD RZI, LAKU A ZBYTKŮ TMELU. TABULE BUDOU ZASKLENY NOVÝM ČIRÝM SKLEM O TLOUŠTČE PŮVODNÍ ZASKLENÍ. RÁM SE Z VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STRANY OPATŘÍ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2x SILNOVRSTVÝM MATNÝM NÁTĚREM NA KOV NA BÁZI ALKYD. PRYSKYŘICE, ODSŤÍN ANTRACIT. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. PODROBNÝ POPIS VIZ PD. viz. tabulka výplní - okna : VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 : 1,000	kus	1,00000	13 202,07	13 202,07		Vlastní
239	767R08	O1.21 D+M NOVÁ Sestava balkónová, hliník, 1830x1270 mm+1000x2865 mm - podrobný popis viz PD NOVÉ OKNO MATERIÁL: HLINÍK ODSTÍN: ANTRACIT VÝPLŇ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO U/w < 0,85 W.m-2/K-1/ FIXNÍ OKNO: 1830x1270mm SKLOPNÝ NADSVĚTLÍK: 1000x885mm DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ: 1000x1970mm VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ HLINÍKOVÉ KLIKA - KLIKA DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ. OKNA JSOU KÓTOVÁNA VE SKLADEBNÉM ROZMĚRU RÁMU, JE TŘEBA UPRAVIT V NÁVAZNOSTI POŽADAVKŮ MONTÁŽE. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. tabulka výplní - okna : 1,000	kus	1,00000	143 775,71	143 775,71		Vlastní
240	767R09	O1.22 D+M NOVÉ Okno jednokřídle fixní, hliník, 2910x2190-640 mm - podrobný popis viz PD NOVÉ OKNO MATERIÁL: HLINÍK ODSTÍN: ANTRACIT VÝPLŇ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO U/w < 0,85 W.m-2/K-1/ Z DŮVODU NUTNÉHO PROSTUPU KONSTRUKCE KROVU ROVINNOU OKNA JE (VE VYZNAČENÝCH MÍSTECH) MEZI OKNO A STAVEBNÍ OTVOR VLOŽENA 9cm VRSTVA PURENITU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ. OKNA JSOU KÓTOVÁNA VE SKLADEBNÉM ROZMĚRU RÁMU, JE TŘEBA UPRAVIT V NÁVAZNOSTI POŽADAVKŮ MONTÁŽE. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT.	kus	1,00000	113 849,10	113 849,10		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ. viz. tabulka výplní - okna : 1,000			1,00000			
241	767R10	O1.23 D+M NOVÉ Okno jednokřídle fixní, hliník, 1620x1510-2200 mm - podrobný popis viz PD NOVÉ OKNO MATERIÁL: HLINÍK ODSTÍN: ANTRACIT VÝPLŇ: TEPELNÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO U/w < 0,85 W.m-2/ K-1/ Z DŮVODU NUTNÉHO PROSTUPU KONSTRUKCE KROVU ROVINNOU OKNA JE (VE VYZNAČENÝCH MÍSTECH) MEZI OKNO A STAVEBNÍ OTVOR VLOŽENA 9cm VRSTVA PURENITU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ. OKNA JSOU KÓTOVÁNA VE SKLADEBNÉM ROZMĚRU RÁMU, JE TŘEBA UPRAVIT V NÁVAZNOSTI POŽADAVKŮ MONTÁŽE. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ. viz. tabulka výplní - okna : 1,000	kus	1,00000	78 220,81	78 220,81		Vlastní
242	767R11	Z1.01 Oprava - ocelový rám sloužící jako plná vazba konstrukce krovu - podrobný popis viz PD RÁM SVAŘOVANÝ Z A SEŠROUBOVANÝ Z OCELOVÝCH IPN, UPN, T A L PROFILŮ. VÝPLŇ SKLO NATŘENÉ ČERNOU BARVOU. 2 DÍLCE S VÝVODEM POTRUBÍ PRO VZT. ODSTRANÍ SE SKLENĚNÁ VÝPLŇ TABULÍ. STÁVAJÍCÍ NÁTĚR BUDE OBROUŠEN A OČIŠTĚN OD RZI, LAKU A ZBYTKŮ TMELU. TABULE BUDOU ZASKLENY NOVÝM ČIRÝM SKLEM O TLOUŠŤCE PŮVODNÍ ZASKLENÍ. RÁM SE Z VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STRANY OPATŘÍ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2x SILNOVRSTVÝM MATNÝM NÁTĚREM NA KOV NA BÁZI ALKYD. PRASKYŘICE, ODSŤÍN ANTRACIT. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ. viz. výpis zámečnických výrobků : 1,000	kus	1,00000	229 162,70	229 162,70		Vlastní
243	767R12	Z1.02 Oprava - ocelový rám se skleněnou výplní - podrobný popis viz PD RÁM JE PROPOJEN S KONSTRUKCÍ STÁVAJÍCÍHO KROVU PŘES ŠROUBOVÉ SPOJE. RÁM BUDE ZDEMONTOVÁN A ODVEZEN DO RESTAURÁTORSKÉ DÍLNY KDE BUDE ODPOJEN HORNÍ RÁM DŘÍVE SLOUŽÍCÍ JAKO POZEDNICE. RÁM SE NA VÝŠKU ROZŠÍŘÍ O JEDNU ŘADU TABULÍ (O STEJNÉ VÝŠCE) A V PRÁVÉM DOLNÍM ROHU SE SEŘÍŽNE, TAK ABY ZDE MOHL BÝT PROSTOR PRO DVEŘE. ODSTRANÍ SE SKLENĚNÁ VÝPLŇ TABULÍ. STÁVAJÍCÍ NÁTĚR BUDE OBROUŠEN A OČIŠTĚN OD RZI, LAKU A ZBYTKŮ TMELU. TABULE BUDOU ZASKLENY NOVÝM ČIRÝM SKLEM O TLOUŠŤCE PŮVODNÍ ZASKLENÍ. RÁM SE Z VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STRANY OPATŘÍ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2x SILNOVRSTVÝM MATNÝM NÁTĚREM NA KOV NA BÁZI ALKYD. PRYSKYŘICE, ODSŤÍN ANTRACIT. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ. viz. výpis zámečnických výrobků : 1,000	kus	1,00000	178 464,29	178 464,29		Vlastní
244	767R13	Z1.03 D+M NOVÉ ocelové zábradlí výšky 1050 mm, délka 600+2070+600 mm - podrobný popis viz PD MADLA A SPODNÍ PÁSNIČE: KULATÉ CHS PROFILY. VNITŘNÍ ŠPRUŠLE: OCELOVÉ TYČE O PRŮMĚRU 15mm 5 NOŽÍČEK KE KOTVENÍ DO DESKY BALKÓNU: KULATÉ CHS PROFILY ZÁKLADNÍ NÁTĚR A 2x SILNOVRSTVÝM MATNÝM NÁTĚREM NA KOV NA BÁZI ALKYD. PRASKYŘICE, ODSŤÍN ANTRACIT. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ. viz. výpis zámečnických výrobků : 1,000	kus	1,00000	44 275,93	44 275,93		Vlastní
245	767R14	Z1.04 D+M NOVÉ ocelové zábradlí výšky 1050 mm, délka 600+2070+600 mm - podrobný popis viz PD MADLA A SPODNÍ PÁSNIČE: KULATÉ CHS PROFILY. VNITŘNÍ ŠPRUŠLE: OCELOVÉ TYČE O PRŮMĚRU 15mm 5 NOŽÍČEK KE KOTVENÍ DO DESKY BALKÓNU: KULATÉ CHS PROFILY ZÁKLADNÍ NÁTĚR A 2x SILNOVRSTVÝM MATNÝM NÁTĚREM NA KOV NA BÁZI ALKYD. PRASKYŘICE, ODSŤÍN ANTRACIT. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ. viz. výpis zámečnických výrobků : 1,000	kus	1,00000	44 275,93	44 275,93		Vlastní
246	767R15	Z1.05 D+M NOVÉ ocelové zábradlí výšky 1050 mm, délka 600+2070+600 mm - podrobný popis viz PD MADLA A SPODNÍ PÁSNIČE: KULATÉ CHS PROFILY. VNITŘNÍ ŠPRUŠLE: OCELOVÉ TYČE O PRŮMĚRU 15mm 5 NOŽÍČEK KE KOTVENÍ DO DESKY BALKÓNU: KULATÉ CHS PROFILY	kus	1,00000	44 275,93	44 275,93		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ZÁKLADNÍ NÁTĚR A 2x SILNOVRSTVÝM MATNÝM NÁTĚREM NA KOV NA BÁZI ALKYD. PRASKYŘICE, ODSŤÍN ANTRACIT. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ. viz. výpis zámečnických výrobků : 1,000			1,00000			
247	767R16	Z1.06 D+M - NOVÝ Přístřešek nad balkónem, 650x2170 mm - podrobný popis viz PD MATERIÁL: GALVANIZOVANÁ OCEĽ SVISLÉ UA PROFILY 75/40 VODOROVNÉ NOSNÉ CW PROFILY 75/40 RÁMY SPOJENY VRUTY KE ZDI NAVRTÁNY ŠROUBY M14 SHARA K RÁMŮM PŘIVRTÁNA JEDNA CELISTVÁ POLYKARBONÁTOVÁ KOMŮRKOVÁ DESKA, ODSŤÍN OPÁL DESKA K RÁMU PŘIVRTÁNA ŠROUBY S KRYCÍ HLAVOU A TĚSNĚNÍM. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ. viz. výpis zámečnických výrobků : 1,000	kus	1,00000	28 802,42	28 802,42		Vlastní
248	767R17	Z1.07 OPRAVA - stávající okenní mříž pevná 940 x 1770mm - podrobný popis viz PD STÁVAJÍCÍ NÁTĚR BUDE OBROUŠEN A OČIŠTĚN OD RZI, LAKU A ZBYTKŮ TMELU. MŘÍŽ SE Z VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STRANY OPATŘÍ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2x SILNOVRSTVÝM MATNÝM NÁTĚREM NA KOV NA BÁZI ALKYD. PRASKYŘICE, ODSŤÍN ANTRACIT. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ. viz. výpis zámečnických výrobků : 1,000	kus	1,00000	11 530,19	11 530,19		Vlastní
249	767R18	Z1.08 OPRAVA - stávající okenní mříž pevná 1440 x 2040mm - podrobný popis viz PD STÁVAJÍCÍ NÁTĚR BUDE OBROUŠEN A OČIŠTĚN OD RZI, LAKU A ZBYTKŮ TMELU. MŘÍŽ SE Z VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STRANY OPATŘÍ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2x SILNOVRSTVÝM MATNÝM NÁTĚREM NA KOV NA BÁZI ALKYD. PRASKYŘICE, ODSŤÍN ANTRACIT. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ. viz. výpis zámečnických výrobků : 1,000	kus	1,00000	15 450,46	15 450,46		Vlastní
250	767R19	Z1.09 Oprava - ocelový rám sloužící jako plná vazba konstrukce krovu - podrobný popis viz PD RÁM SVAŘOVANÝ Z A SEŠROUBOVANÝ Z OCELOVÝCH IPN, UPN, T A L PROFILŮ. VÝPLŇ SKLO NATŘENÉ ČERNOU BARVOU. NÁVRH ŘEŠENÍ BUDE ZHOTOVEN POZDĚJI PO DOMLUVĚ S VLASTNÍKEM SOUSEDNÍHO OBJEKTU NA ADRESE MASARYKOVA 8. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ. Jedná se o ocelovou konstrukci štítu dvorního přístavku směrem k sousednímu objektu (obdoba Z1.01 na druhé straně střechy). Prvek je propojen s konstrukcí krovu a zároveň leží na konstrukci přesahující od sousedního objektu. Tento prvek je rovněž popsán ve výkrese krovu, kde je označen zkratkou ŠR2 viz. výpis zámečnických výrobků : 1,000	kus	1,00000	178 464,29	178 464,29		Vlastní
251	767R20	Z1.12 D+M NOVÉ Schodišťové zábradlí výšky 880 mm, půdorysná délka 1280 mm - podrobný popis viz PD ZÁBRADLÍ Z OCELOVÉ PÁSOVINY 50/7mm, NÁTĚR ANTRACIT. ZÁBRADLÍ DOLE KOTVENO PŘES SLOUPEK DO BETONOVÉHO STUPNĚ NAHOŘE DO OSTĚNÍ OTVORU. MADLO KRUHOVÉ, CELOPOLOŠNĚ NALEPENÓ, LEŠTĚNÝ DUBOVÝ MASIV. BLIŽŠÍ PODROBNOSTI V ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE D.1.1 KNIHA DETAILŮ. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ. viz. výpis zámečnických výrobků : 1,000	kus	1,00000	14 862,42	14 862,42		Vlastní
252	767R21	Z2.02 OPRAVA - stávající okenní mříž pevná - 1480 x 2040mm - oboušení a nový nátěr, podrobný popis viz PD STÁVAJÍCÍ NÁTĚR BUDE OBROUŠEN A OČIŠTĚN OD RZI, LAKU A ZBYTKŮ TMELU. MŘÍŽ SE Z VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STRANY OPATŘÍ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2x SILNOVRSTVÝM MATNÝM NÁTĚREM NA KOV NA BÁZI ALKYD. PRASKYŘICE, ODSŤÍN ANTRACIT. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ. viz. výpis zámečnických výrobků : 1,000	kus	1,00000	17 837,20	17 837,20		Vlastní
253	767R22	Z2.03 OPRAVA - stávající okenní mříž pevná - 1020 x 2040 mm- obroušení a nový nátěr, podrobný popis viz PD STÁVAJÍCÍ NÁTĚR BUDE OBROUŠEN A OČIŠTĚN OD RZI, LAKU A ZBYTKŮ TMELU. MŘÍŽ SE Z VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STRANY OPATŘÍ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2x SILNOVRSTVÝM MATNÝM NÁTĚREM NA KOV NA BÁZI ALKYD. PRASKYŘICE, ODSŤÍN ANTRACIT. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ. viz. výpis zámečnických výrobků : 1,000	kus	1,00000	14 389,68	14 389,68		Vlastní
254	767R23	Z2.04 OPRAVA - stávající okenní mříž pevná - 1020 x 2040 mm -obroušení a nový nátěr, podrobný popis viz PD STÁVAJÍCÍ NÁTĚR BUDE OBROUŠEN A OČIŠTĚN OD RZI, LAKU A ZBYTKŮ TMELU. MŘÍŽ SE Z VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STRANY OPATŘÍ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2x SILNOVRSTVÝM MATNÝM NÁTĚREM NA KOV NA BÁZI ALKYD. PRASKYŘICE, ODSŤÍN ANTRACIT. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ. viz. výpis zámečnických výrobků :	kus	1,00000	14 389,68	14 389,68		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,000		1,00000				
255	767R24	Z2.06 OPRAVA - stávající okenní mříž pevná - 1020 x 2040 mm - obroušení a nový nátěr, podrobný popis viz PD	kus	1,00000	14 389,68	14 389,68		Vlastní
		STÁVAJÍCÍ NÁTĚR BUDE OBROUŠEN A OČIŠTĚN OD RZI, LAKU A ZBYTKŮ TMELU. MŘÍŽ SE Z VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STRANY OPATŘÍ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2x SILNOVRSTVÝM MATNÝM NÁTĚREM NA KOV NA BÁZI ALKYD. PRYSKYŘICE, ODSŤÍN ANTRACIT. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis zámečnických výrobků : 1,000						
				1,00000				
256	767R25	Z2.06 OPRAVA - stávající okenní mříž pevná -1020 x 2040 mm - obroušení a nový nátěr, podrobný popis viz PD	kus	1,00000	14 389,68	14 389,68		Vlastní
		STÁVAJÍCÍ NÁTĚR BUDE OBROUŠEN A OČIŠTĚN OD RZI, LAKU A ZBYTKŮ TMELU. MŘÍŽ SE Z VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STRANY OPATŘÍ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2x SILNOVRSTVÝM MATNÝM NÁTĚREM NA KOV NA BÁZI ALKYD. PRYSKYŘICE, ODSŤÍN ANTRACIT. VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PĚČÍ. viz. výpis zámečnických výrobků : 1,000						
				1,00000				
257	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	3,07300	1 714,54	5 268,78	800-767	RTS 23/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				27 347,82		
258	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	10,10000	8,99	90,80	800-771	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 261 : 10,10000		10,10000				
259	771101111R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	10,10000	210,43	2 125,34	800-771	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 259 : 10,10000		10,10000				
260	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	4,21000	60,30	253,86	800-771	RTS 23/ I
		viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav : skladba S6b : 1.102.06 - 1x penetrace : 1,110 1.102.07 - 1x penetrace : 1,040 1.103.03 - 1x penetrace : 2,060						
				1,11000				
				1,04000				
				2,06000				
261	771575105R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Montáž podlah z dlaždic keramických 150 x 150 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	10,10000	760,99	7 686,00	800-771	RTS 23/ I
		viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav : skladba S10 : 1.000.02 : 5,890 skladba S6b : 1.102.06 : 1,110 1.102.07 : 1,040 1.103.03 : 2,060						
				5,89000				
				1,11000				
				1,04000				
				2,06000				
262	771578011RT3	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	51,41000	75,18	3 865,00	800-771	RTS 23/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu. viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav : skladba S10 : 1.000.02 : 11,830 skladba S6b : 1.102.06 : (1,170+0,980)*2 1.102.07 : (1,060+0,980)*2 Mezisoučet obklad : viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav : 1.000.02 : 1,950*4 1.102.06 : 1,950*4 1.102.07 : 1,950*4 1.103.03 : 1,950*4 Mezisoučet						
				11,83000				
				4,30000				
				4,08000				
				20,21000				
				7,80000				
				7,80000				
				7,80000				
				7,80000				
				31,20000				
263	771579791R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	2,15000	18,91	40,66	800-771	RTS 23/ I
		skladba S6b : 1.102.06 : 1,110 1.102.07 : 1,040						
				1,11000				
				1,04000				
264	771579793R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	10,10000	18,33	185,13	800-771	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 261 : 10,10000		10,10000				
265	58581981R	opravná malta k vyrovnání podkladů; max. tl. vrstvy 20 mm; cementová; pro interiér i exteriér; doba vytvrzení 2 hod	kg	242,40000	23,75	5 757,00	SPCM	RTS 23/ I
		10,10000*1,6		16,16000				
		Koeficient : 14		226,24000				
266	59764201R	dlažba keramická š = 150 mm; l = 150 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	11,11000	623,78	6 930,20	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle výběru investora						
		ztratné 10% : 10,1*1,10			11,11000			
267	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,52168	793,26	413,83	800-771	RTS 23/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 776		Podlahy povlakové				519 775,45		
268	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	206,23200	92,36	19 047,59	800-775	RTS 23/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 271 : 204,21600			204,21600			
		skladba S13 - ČISTÍCÍ ZÓNA : 1,26*1,6			2,01600			
269	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	172,92600	28,94	5 004,48	800-775	RTS 23/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav :						
		skladba S7 :						
		1.102.01 = 1 x penetrace : 71,610			71,61000			
		1.102.02 = 1 x penetrace : 54,560			54,56000			
		skladba S6a :						
		1.102.03 = 1 x penetrace : 13,560			13,56000			
		1.102.04 = 1 x penetrace : 24,510			24,51000			
		1.102.05 = 1 x penetrace : 7,520			7,52000			
		1.103.02 = 1 x penetrace : 1,100*1,060			1,16600			
270	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně	m	136,47000	129,71	17 701,52	800-775	RTS 23/ I
		dodávky soklíku						
		viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav :						
		skladba S15 :						
		1.003.01 : 15,500+0,530*2+0,460*2			17,48000			
		-1,020			-1,02000			
		-1,300			-1,30000			
		skladba S5 :						
		1.103.02 : 17,430			17,43000			
		-1,020			-1,02000			
		-1,000			-1,00000			
		skladba S7 :						
		1.102.01 : 36,880			36,88000			
		-3,130			-3,13000			
		1.102.02 : 33,100			33,10000			
		-1,200			-1,20000			
		skladba S6a :						
		1.102.03 : (4,270+3,140)*2			14,82000			
		-1,000			-1,00000			
		-1,240			-1,24000			
		-1,080			-1,08000			
		1.102.04 : (4,730+5,150)*2			19,76000			
		-1,000			-1,00000			
		-1,160*2			-2,32000			
		1.102.05 : (4,270+1,760)*2			12,06000			
		-0,600*2			-1,20000			
		1.103.02 : 1,100+1,050			2,15000			
		-0,700			-0,70000			
271	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC nebo	m2	204,21600	359,17	73 348,26	800-775	RTS 23/ I
		vinylu, montáž						
		viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav :						
		skladba S15 :						
		1.003.01 : 16,100			16,10000			
		skladba S5 :						
		1.103.02 : 15,190			15,19000			
		skladba S7 :						
		1.102.01 : 71,610			71,61000			
		1.102.02 : 54,560			54,56000			
		skladba S6a :						
		1.102.03 : 13,560			13,56000			
		1.102.04 : 24,510			24,51000			
		1.102.05 : 7,520			7,52000			
		1.103.02 : 1,100*1,060			1,16600			
272	776971613R00	Čistící zóny a rohože textilní rohož, ze 100%polypropylenu, podklad PVC, tloušťky 13,5 mm	m2	2,01600	5 747,80	11 587,56	800-775	RTS 23/ I
		Montáž a dodávka rohože.Zapuštěno do podlahy, rámeček tvoří ocelová konstrukce skleněné stěny.						
		černá, dle výběru investora						
		skladba S13 - ČISTÍCÍ ZÓNA : 1,6*1,26			2,01600			
		viz PD :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
273	284122112R	podlahovina PVC lamely; š = 228,6 mm; l = 1 219 mm; tl. 2,50 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová dle výběru investora ztratné 3% : 204,21600*1,03	m2	210,34248	1 086,14	228 461,38	SPCM	RTS 23/ I
274	58556573R	Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezni můstek; podklad: minerální; ředidlo: voda (disperzní) Čistící zóna - skladba S13 - PENETRACE : 2,016*0,18 skladba S15 : 1.003.01 = 1x penetrace : 16,100*0,18 skladba S7 : 1.102.01 = 1x penetrace : 71,610*0,18 1.102.02 = 1x penetrace : 54,560*0,18 skladba S6a : 1.102.03 = 1x penetrace : 13,560*0,18 1.102.04 = 1x penetrace : 24,510*0,18 1.102.05 = 1x penetrace : 7,520*0,18 1.103.02 = 1x penetrace : 1,100*1,060*0,18	kg	34,38756	118,76	4 083,87	SPCM	RTS 23/ I
275	23521594.AR	vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá rychle se vytvrzující podlahová stěrka pro tloušťky vrstev od 1 mm do 10 mm použití: pro vnitřní použití, pro vyrovnání nerovností, rychlý průběh tvrdnutí, pochůznost po 3 hod., pokládka po 24 hodinách, vhodná pro podlahové krytiny všeho druhu spotřeba: 1,6 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy balení: papírové pytle po 23 kg Podlahy : 206,232*1,6 Koeficient tloušťka 9mm: 9 Čistící zóna : 2,016*1,6 Koeficient tloušťka 10mm: 10	kg	3 335,19360	47,27	157 654,60	SPCM	RTS 23/ I
276	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	4,36852	660,68	2 886,19	800-775	RTS 23/ I
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				3 394,53		
277	777645110R00	Nátěr podlah polyuretanový jednosložkový, 1 x viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav : skladba S9 : vnitroblok : 18,040	m2	18,04000	187,94	3 390,44	800-773	RTS 23/ I
278	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,00541	756,01	4,09	800-773	RTS 23/ I
Díl: 781		Obklady keramické				104 732,98		
279	781101111R00	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm Odkaz na mn. položky pořadí 281 : 45,56700	m2	45,56700	207,54	9 456,98	800-771	RTS 23/ I
280	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 281 : 45,56700	m2	45,56700	60,30	2 747,69	800-771	RTS 23/ I
281	781475112R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav : 1.000.02 : 11,830*1,950 -1,150*1,950 1.102.05 : 1,050*1,500 1.102.06 : (1,170+0,980)*2*1,950 -0,600*1,950*2 1.102.07 : (1,060+0,980)*2*1,950 -0,600*1,950 1.103.03 : (1,040+1,960)*2*1,950 -0,700*1,950	m2	45,56700	925,87	42 189,12	800-771	RTS 23/ I
282	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošné Odkaz na mn. položky pořadí 281 : 45,56700	m2	45,56700	13,72	625,18	800-771	RTS 23/ I
283	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav : 1.102.06 : (1,170+0,980)*2*1,950 -0,600*1,950*2 1.102.07 : (1,060+0,980)*2*1,950 -0,600*1,950 1.103.03 : (1,040+1,960)*2*1,950 -0,700*1,950	m2	23,16600	81,63	1 891,04	800-771	RTS 23/ I
284	781497111RS3	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,	m	49,36000	364,93	18 012,94	800-771	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav :						
		1.000.02 : 11,830		11,83000				
		1,150+1,950*2		5,05000				
		1.102.06 : (1,170+0,980)*2		4,30000				
		(0,600+1,950*2)*2		9,00000				
		1.102.07 : (1,060+0,980)*2		4,08000				
		0,600+1,950*2		4,50000				
		1.103.03 : (1,040+1,960)*2		6,00000				
		0,700+1,950*2		4,60000				
285	781497121RS3	Lišty k obkládům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm,	m	5,40000	364,93	1 970,62	800-771	RTS 23/ I
		viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav :						
		1.000.02 : 1,950*2		3,90000				
		1.102.07 : 0,500*3		1,50000				
286	58581981R	opravná malta k vyrovnání podkladů; max. tl. vrstvy 20 mm; cementová; pro interiér i exteriér; doba vytvrzení 2 hod	kg	218,72160	23,75	5 194,64	SPCM	RTS 23/ I
		45,56700*1,6		72,90720				
		Koeficient : 2		145,81440				
287	59781345R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,0 mm; a = 148 mm; b = 148 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílá	m2	50,12370	435,26	21 816,84	SPCM	RTS 23/ I
		dle výběru investora						
		Odkaz na mn. položky pořadí 278 : 45,56700		45,56700				
		Koeficient ztrát 10%: 0,10		4,55670				
288	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	1,04368	793,28	827,93	800-771	RTS 23/ I
Díl: 783		Nátěry				34 451,97		
289	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	50,00000	299,21	14 960,50	800-783	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení.						
		viz. výkres krovu - nový stav :						
		ŠR1-ŠR3 : 50,000		50,00000				
290	783950010RAA	Opravy nátěrů kovových stavebních doplňkových konstrukcí oškrábání, odrezivění, 1 x krycí nátěr, 1 x email	m2	62,99677	284,80	17 941,48	AP-PSV	RTS 23/ I
		VT1 IPN80 : 0,303*(1,42*3)		1,29078				
		VA1 UPN50 : 0,208*(8,28*2+4,75)		4,43248				
		VA2 2xL 50x50x5 : 0,196*8,4*2		3,29280				
		VA3 UPN160 : 0,545*4,02		2,19090				
		V1 T40 : 0,55*(16,2+3,1+12,4)		17,43500				
		V2 2xL40x40x4 : 0,156*(2,6*2+2,5*2+1,2*2+1,3*2)*2		4,74240				
		S1 2x40x40x4 : 0,156*(1,8*3+0,81*3)*2		2,44296				
		KR1 T40 : 0,153*(4,31*5+5,55*8)		10,09647				
		PO1 IPN80 : 0,303*4,75		1,43925				
		PO2 IPN80 : 0,303*8,11		2,45733				
		PO4 UPN100 : 0,372*2,39		0,88908				
		DP1 2xL40 : 0,156*26,44*2		8,24928				
		PS1 UPN80 : 0,314*4,75		1,49150				
		PS2 UPN80 : 0,314*8,11		2,54654				
291	783726200R00	Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 2x lak	m2	15,19000	102,04	1 549,99	800-783	RTS 23/ I
		včetně montáže, dodávky demontáže lešení.						
		nátěr obložení podhledů :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 15,19000		15,19000				
Díl: 784		Malby				96 148,09		
292	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	642,40060	4,27	2 743,05	800-784	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 295 : 642,40060		642,40060				
293	784402801R00	Odstanění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	642,40060	46,81	30 070,77	800-784	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 116,75000		116,75000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 525,65060		525,65060				
294	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	642,40060	26,87	17 261,30	800-784	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 295 : 642,40060		642,40060				
295	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné stropy :	m2	642,40060	71,72	46 072,97	800-784	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 116,75000		116,75000				
		stěny :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 525,65060		525,65060				
Díl: 799		Ostatní				27 008,86		
296	799R001	D+M sanace vlhkého zdiva dvora - chemická injektáž vodorovná	m	6,10000	3 626,24	22 120,06		Vlastní
		- vrty příklepovými vrtáky DN 12 mm						
		- osazení pakrů pro tlakovou injektáž						
		- aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, 2 řady včetně injektážního roztoku do velmi vysokého stupně zavlhčení (95% nasycení zdiva vodou)						
		Poznámka: jednotka je délka injektované zdi						
		viz technická zpráva :						
		viz půdorys 1.NP - nový stav, poznámka 8 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dvůr : 6,1		6,10000				
297	799R002	D+M sanace vlhkého zdiva dvora - chemická injektáž svislá - vrtý přiklepovými vrtáky DN 12 mm - osazení pakrů pro tlakovou injektáž - aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, 2 řady včetně injektážního roztoku do velmi vysokého stupně zavlhčení (95% nasycení zdiva vodou) viz technická zpráva : viz půdorys 1.NP - nový stav, poznámka 8 : dvůr : 1,000	m	1,00000	4 888,80	4 888,80		Vlastní
				1,00000				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 234,41		
298	979081111RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. sut' ze sekání rýh a broušení bet.povrchu : 0,3322 zemina ze dvora : 1,098	t	1,43020	304,40	435,35	801-3	RTS 23/ I
				0,33220				
				1,09800				
299	979081121RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 1,4302*19	t	27,17380	28,83	783,42	801-3	RTS 23/ I
				27,17380				
300	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,43020	426,04	609,32	801-3	RTS 23/ I
301	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 1,4302*4	t	5,72080	47,50	271,74	801-3	RTS 23/ I
				5,72080				
302	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsí betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,36320	1 729,54	628,17	801-3	RTS 23/ I
303	97999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů zemina ze dvora : 1,098	t	1,09800	461,21	506,41	801-3	RTS 23/ I
				1,09800				
Díl: M99		Ostatní práce "M"				1 153,02		
304	210 R01	Zpětná montáž demontovaného satelitu Satelit byl v rámci bouracích prací odmontován a uskladněn. Po ukončení oprav musí být opět připojen a na své místo. : 1	kus	1,00000	1 153,02	1 153,02		Vlastní
				1,00000				
Celkem						9 752 400,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	3	Zařízení zdravotně technických instalací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	113 786,77					
1	1	Potrubí kanalizační hrdlové z PP HT systém odpadní DN 32 včetně závěsu a objímek, tvarovek	m	9,00000	351,67	3 165,03		Vlastní
2	2	Potrubí kanalizační hrdlové z PP HT systém odpadní DN 40 včetně závěsu a objímek, tvarovek	m	8,00000	374,73	2 997,84		Vlastní
3	3	Potrubí kanalizační hrdlové z PP HT systém odpadní DN 50 včetně závěsu a objímek, tvarovek	m	9,00000	397,79	3 580,11		Vlastní
4	4	Potrubí kanalizační hrdlové z PP HT systém odpadní DN 75 včetně závěsu a objímek, tvarovek	m	10,00000	518,86	5 188,60		Vlastní
5	5	Potrubí kanalizační hrdlové z PP HT systém odpadní DN 75 včetně závěsu a objímek, tvarovek	m	35,00000	518,86	18 160,10		Vlastní
6	6	Izolace návleková pro kanalizaci z PE DN 32	m	9,00000	138,36	1 245,24		Vlastní
7	7	Izolace návleková pro kanalizaci z PE DN 40	m	8,00000	149,89	1 199,12		Vlastní
8	8	Izolace návleková pro kanalizaci z PE DN 50	m	9,00000	172,95	1 556,55		Vlastní
9	9	Izolace návleková pro kanalizaci z PE DN 75	m	10,00000	320,54	3 205,40		Vlastní
10	10	Izolace návleková pro kanalizaci z PE DN 110	m	35,00000	564,98	19 774,30		Vlastní
11	11	Přívzdušňovací ventil HT PP DN110	ks	2,00000	564,98	1 129,96		Vlastní
12	12	Vývedení odpadních výústek do DN110	ks	15,00000	980,07	14 701,05		Vlastní
13	13	Kondenzační sifon DN 32 pro odkapu z VZT potrubí s mech. zápachovou uzávěrkou (kuličkou)	ks	2,00000	276,72	553,44		Vlastní
14	14	Kondenzační podomítkový sifon DN 32 pro odfuk od PV se zápachovou uzávěrkou (kuličkou)	ks	2,00000	288,25	576,50		Vlastní
15	12.1	Vpust' podlahová (sklepní) se zápachovou uzávěrkou HT110, izolační límec	kus	1,00000	4 900,31	4 900,31		Vlastní
		1.PP -m.č.1.000.01 : 1		1,00000				
16	12.2	D+M dvorní vpust' s mříží B125	kus	1,00000	5 938,03	5 938,03		Vlastní
		MATERIÁL PP ODBOBNÉ JAKO VEŠKERÉ POTRUBÍ. OKOLNÍ PLOCHY SE BUDOU DĚLAT NOVĚ.						
		viz. výkres půdorys 1.NP - nový stav :						
		poznámka 3 : 1,000		1,00000				
17	15	Zkouška těsnosti vnitřního potrubí kanalizace do DN125	m	71,00000	40,36	2 865,56		Vlastní
18	16	Demontáž stávajícího potrubí kanalizace vč. odvozu a likvidace	m	35,00000	219,07	7 667,45		Vlastní
19	17	Napojení na stávající kanalizace, vložení odbočky/přechodu	soubor	2,00000	2 882,54	5 765,08		Vlastní
20	18	Výsekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	18,00000	392,03	7 056,54		Vlastní
21	19	Zapravení otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC zazdívkou podrážkách, dořezávky, vyspravy, atd	m3	0,22500	11 380,26	2 560,56		Vlastní
Díl: 722		Vnitřní a venkovní vodovod	216 333,00					
22	20	Potrubí z PPR vč. tvarovek D20x3,4 včetně tvarovek, T-kusu, redukci,včetně závěsu a objímek atd.	m	45,00000	426,62	19 197,90		Vlastní
23	21	Potrubí z PPR vč. tvarovek D25x4,2 včetně tvarovek, T-kusu, redukci,včetně závěsu a objímek atd.	m	41,00000	449,68	18 436,88		Vlastní
24	22	Potrubí z PPR vč. tvarovek D32x5,4 včetně tvarovek, T-kusu, redukci,včetně závěsu a objímek atd.	m	20,00000	495,80	9 916,00		Vlastní
25	23	Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D20x3,4	m	45,00000	51,89	2 335,05		Vlastní
26	24	Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D25x4,2	m	41,00000	63,42	2 600,22		Vlastní
27	25	Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D32x5,4	m	20,00000	77,25	1 545,00		Vlastní
28	26	Vývedení výústek D15	ks	22,00000	392,03	8 624,66		Vlastní
29	27	Nástěnka DN15 PPR	ks	20,00000	334,38	6 687,60		Vlastní
30	28	Kulový kohout závitový DN20	ks	1,00000	680,28	680,28		Vlastní
31	29	Kulový kohout závitový DN25	ks	2,00000	864,76	1 729,52		Vlastní
32	30	Kulový kohout závitový DN32	ks	1,00000	1 429,74	1 429,74		Vlastní
33	31	Zpětný ventil DN25	ks	1,00000	1 372,09	1 372,09		Vlastní
34	32	Pojistný ventil DN15	ks	1,00000	2 156,14	2 156,14		Vlastní
35	33	Pojistný+zpětný ventil DN20 pro ohřivače TUV	ks	1,00000	5 742,02	5 742,02		Vlastní
36	34	Nezámrzný venkovní ventil DN15 s přechodkou na hadici	ks	2,00000	6 895,02	13 790,04		Vlastní
37	35	Rohový ventil 1/2" x 3/8" bez svěrné matky pro umyvadla a dřezy včetně flexi hadičky pro dopojení, baterie	soubor	4,00000	2 271,44	9 085,76		Vlastní
38	36	Stavební přímoci - dražkování, sekání, sádrování a apod. a ostatní práce	hod	20,00000	518,86	10 377,20		Vlastní
39	37	Proplach,dezinfekce, napuštění vnitřního vodovodního potrubí do DN 60	m	108,00000	39,20	4 233,60		Vlastní
40	38	Tlaková zkouška potrubí do DN60	m	108,00000	40,36	4 358,88		Vlastní
41	39	Napojení na stávající přípojku vody, přechod PPR/závit	soubor	1,00000	5 765,08	5 765,08		Vlastní
42	40	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu vč. odvozu a likvidace	m	65,00000	219,07	14 239,55		Vlastní
43	41	Expanzní nádoba pro systém pitné vody plnopřítlačná, včetně přípojovací armatury Flowjet, objem 8 l., PN10, instalace na zeď.	soubor	1,00000	4 589,00	4 589,00		Vlastní
44	42	Nástěnný elektrický ohřivač TUV o objemu 280 l, výkon topného tělesa 2200 W, průměr R584mm, výška, 1300 mm	soubor	1,00000	32 802,95	32 802,95		Vlastní
45	43	Nástěnný elektrický ohřivač TUV o objemu 10 l pod umyvadlo, výkon topného tělesa 1500 W	soubor	1,00000	9 166,47	9 166,47		Vlastní
46	44	Výsekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	54,00000	392,03	21 169,62		Vlastní
47	45	Zapravení otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC zazdívkou podrážkách, dořezávky, vyspravy, atd	m3	0,37800	11 380,28	4 301,75		Vlastní
Díl: 721A_B		Venkovní splašková a dešťové kanalizace	126 676,47					
48	46	Litínová mříž pro šachty DN315mm, v místě stávající kanalizační šachty osadit litínovou mříž B125, stávající PVC poklop demontovat	soubor	1,00000	6 768,19	6 768,19		Vlastní
49	47	VPUŠT VENKOVNÍ PLASTOVÁ 150x150mm,mříž plastová 150x150mm vodní zápachová uzávěrka, výtok DN160	soubor	1,00000	2 282,97	2 282,97		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	3	Zařízení zdravotně technických instalací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	48	Potrubí kanalizační hrdlové z PVC KG ležaté DN 160 - SN8	m	15,00000	541,92	8 128,80		Vlastní
51	49	Výstřažná folie hnědá š. 200 mm	m	15,00000	28,83	432,45		Vlastní
52	50	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	18,00000	1 700,70	30 612,60		Vlastní
53	51	Zásyp ruční se zhutněním	m3	12,00000	649,15	7 789,80		Vlastní
54	52	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	6,00000	368,97	2 213,82		Vlastní
na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
55	53	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	60,00000	28,83	1 729,80		Vlastní
na vzdálenost - příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								
56	54	Uložení sypaniny na skladku-sypanina na výšku přes 2m	m3	6,00000	2 288,73	13 732,38		Vlastní
57	55a	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	10,80000	2 536,63	27 395,60		Vlastní
58	55b	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,00000	1 267,17	2 534,34		Vlastní
59	55c	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	4,00000	1 584,25	6 337,00		Vlastní
60	55d	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	soubor	2,00000	2 306,03	4 612,06		Vlastní
61	55e	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	15,00000	57,65	864,75		Vlastní
62	55f	Napojení do stávající kanalizací, vložení přechodu	soubor	1,00000	1 729,53	1 729,53		Vlastní
63	55g	Lapač střešních splavenin DN110	soubor	1,00000	2 882,54	2 882,54		Vlastní
64	55h	Lapač střešních splavenin DN125	soubor	1,00000	3 170,79	3 170,79		Vlastní
65	55i	Lapač střešních splavenin DN160	soubor	1,00000	3 459,05	3 459,05		Vlastní
Díl: 725		Zařizovací předměty	44 448,76					
66	56	Klozet závěsný, odpad vodorovný včetně sedátka - montáž na instalační předstěnu - desing dle výběru, investora	soubor	2,00000	3 747,30	7 494,60		Vlastní
67	57	Instalační předstěna vč. nádržky - pro klozet závěsný s ovládáním zepředu s kovovou kcí včetně, soupravy pro tlumení hluku, ovladač tlačítka, rohového ventilu, připojovacího odpadního kusu a	soubor	2,00000	11 299,55	22 599,10		Vlastní
montážního materiálu - desing dle výběru investora								
68	58	Umyvatko keramické, připevněné na stěnu šrouby, bílé ,šířka 300mm - desing dle výběru investora	soubor	1,00000	3 205,39	3 205,39		Vlastní
69	59	Umyvadlo keramické, připevněné na stěnu šrouby, bílé ,šířka 600mm - desing dle výběru investora	soubor	1,00000	4 000,97	4 000,97		Vlastní
70	60	Baterie umyvadlové stojánkové pákové - desing dle výběru investora	ks	2,00000	2 248,38	4 496,76		Vlastní
71	61	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 - desing dle výběru investora	ks	2,00000	749,46	1 498,92		Vlastní
72	62	Demontáž klozetu vč. nádržky, příslušenství, odvozu a likvidace	soubor	1,00000	576,51	576,51		Vlastní
73	63	Demontáž umyvadla vč. baterie, sifonu, odvozu a likvidace	soubor	1,00000	576,51	576,51		Vlastní
Celkem						501 245,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	4	Zařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 733		Rozvody vytápění	391 224,93					
1	14	15x1,0	m	55,00000	548,84	30 186,20		Vlastní
		Potrubí z měděných trub Supersan (vč. ohybů, redukcí, T-kusů, atd.), spojované lisováním vč. zavěšení, objímek apod						
2	15	18x1,0	m	50,00000	622,63	31 131,50		Vlastní
		Potrubí z měděných trub Supersan (vč. ohybů, redukcí, T-kusů, atd.), spojované lisováním vč. zavěšení, objímek apod						
3	16	22x1,0	m	53,00000	680,28	36 054,84		Vlastní
		Potrubí z měděných trub Supersan (vč. ohybů, redukcí, T-kusů, atd.), spojované lisováním vč. zavěšení, objímek apod						
4	17	28x1,5	m	58,00000	795,58	46 143,64		Vlastní
		Potrubí z měděných trub Supersan (vč. ohybů, redukcí, T-kusů, atd.), spojované lisováním vč. zavěšení, objímek apod						
5	18	pro 15x1,2 tl. 20mm	m	55,00000	662,99	36 464,45		Vlastní
		Teplná izolace z PP pro potrubí (vč. ohybů, redukci a armatur)						
6	19	pro 18x1,2 tl. 20mm	m	50,00000	720,64	36 032,00		Vlastní
		Teplná izolace z PP pro potrubí (vč. ohybů, redukci a armatur)						
7	20	pro 22x1,5 tl. 30mm	m	53,00000	818,64	43 387,92		Vlastní
		Teplná izolace z PP pro potrubí (vč. ohybů, redukci a armatur)						
8	21	pro 28x1,5 tl. 30mm	m	58,00000	1 129,96	65 537,68		Vlastní
		Teplná izolace z PP pro potrubí (vč. ohybů, redukci a armatur)						
9	22	Ultrazvukový měřič tepla Q=2,5 m3/h DN20, měřič vybaven radiovou komunikací v pásmu 868 MHz podle, normy Wireless M-Bus/ OMS a optickým rozhraním. Součástí soupravy měřiče je průtokoměr s 1,5m	komplet	1,00000	13 686,33	13 686,33		Vlastní
		dlouhým signálním kabelem, kalorimetrické počítadlo, pár odporových teploměrů						
10	23	Kulový kohout DN25	ks	2,00000	259,43	518,86		Vlastní
11	24	Vypouštěcí kulový kohout DN15	ks	2,00000	196,01	392,02		Vlastní
12	25	Vyvažovací ventil DN20 vč. měřící vsuvky	ks	1,00000	6 895,05	6 895,05		Vlastní
13	26	Regulátor diferenčního tlaku DN20 vč. kapiláry	ks	1,00000	7 921,24	7 921,24		Vlastní
14	27	Napojení potrubí na stávající rozvod vytápění, vysazení odbočky	komplet	2,00000	1 729,53	3 459,06		Vlastní
15	28	Demontáž stávajícího potrubí vč. odvozu a likvidace	m	111,00000	207,54	23 036,94		Vlastní
16	29	Stavební připomoci - dražkování,sekaní,sádrování a apod. a ostatní práce	hod	20,00000	518,86	10 377,20		Vlastní
Díl: 735		Otopná tělesa	444 650,41					
17	1	VK 22/600/1800	ks	5,00000	11 241,93	56 209,65		Vlastní
		Deskové otopné těleso VK se spodním připojením, konzoly pro uchycení do stěny - typ/výška/délka vč. integrované termostatické vložky						
18	2	VK 22/600/1400	ks	1,00000	10 896,03	10 896,03		Vlastní
		Deskové otopné těleso VK se spodním připojením, konzoly pro uchycení do stěny - typ/výška/délka vč. integrované termostatické vložky						
19	3	VK 22/600/1000	ks	1,00000	10 261,87	10 261,87		Vlastní
		Deskové otopné těleso VK se spodním připojením, konzoly pro uchycení do stěny - typ/výška/délka vč. integrované termostatické vložky						
20	4	VK 22/600/800	ks	1,00000	9 754,54	9 754,54		Vlastní
		Deskové otopné těleso VK se spodním připojením, konzoly pro uchycení do stěny - typ/výška/délka vč. integrované termostatické vložky						
21	5	VK 22/600/500	ks	1,00000	9 362,51	9 362,51		Vlastní
		Deskové otopné těleso VK se spodním připojením, konzoly pro uchycení do stěny - typ/výška/délka vč. integrované termostatické vložky						
22	6	Regulační rohové šroubení radiátorové pro spodní připojení typ H, provedení přímé DN 15 vč., svěrného šroubení	ks	9,00000	219,07	1 971,63		Vlastní
23	7	Termostatická hlavice,připojovací závit (M30x1,5)	ks	9,00000	403,56	3 632,04		Vlastní
24	8	hl.110/š.320- d.120 - výkon 2110W při spádu 70/50°C (3.stupeň otáček ventilátoru) desing krycí, mřížky dle výběru investora	ks	5,00000	57 501,09	287 505,45		Vlastní
		Podlahové konvektory s nuceným prouděním(ventilátor) , včetně krycí mřížky - hloubka/šířka - délka mm - napětí 230 V						
25	9	Regulační šroubení radiátorové přímé, DN15	ks	5,00000	495,80	2 479,00		Vlastní
26	10	Termostatický ventil, přímý, DN15	ks	5,00000	2 156,15	10 780,75		Vlastní
27	11	Termoelektrická hlavice pro řízení konvektoru,připojovací závit (M30x1,5) - napětí 230 V	ks	5,00000	1 095,37	5 476,85		Vlastní
28	12	Elektronická regulace konvektoru včetně řídicí jednotky a nástěnného termostatu vč. kabeláže a, montáže - napětí 230 V	komplet	5,00000	5 649,79	28 248,95		Vlastní
29	13	Demontáž stávajících radiátorů vč. odvozu a likvidace	ks	14,00000	576,51	8 071,14		Vlastní
Díl: 739		Ostatní práce	54 883,66					
30	32	Revize	komplet	1,00000	5 765,09	5 765,09		Vlastní
31	33	Nátěr pomocných ocelových konstrukcí 1x základní barvou, 2x vrchní email	m2	1,00000	691,81	691,81		Vlastní
32	34	Prostupy stavebními konstrukcemi včetně chráničky	komplet	1,00000	17 295,26	17 295,26		Vlastní
33	35	Štítky pro popis zařízení a armatur	komplet	1,00000	288,25	288,25		Vlastní
34	36	Štítky pro označení směru proudění	komplet	1,00000	288,25	288,25		Vlastní
35	37	Závěsy pro potrubí a zařízení(úpravy 2x pozinkov. lakem)	komplet	1,00000	11 530,19	11 530,19		Vlastní
36	38	Naplnění systému vodou s inhibátorem a odvzdušnění systému	komplet	1,00000	5 765,09	5 765,09		Vlastní
37	39	Tlaková, stavební a dilatační zkouška potrubí	komplet	1,00000	1 153,02	1 153,02		Vlastní
38	40	Topná zkouška včetně protokolu	komplet	1,00000	2 882,55	2 882,55		Vlastní
39	41	Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu	komplet	1,00000	3 459,06	3 459,06		Vlastní
40	42	Zprovoznění soustavy vytápění	komplet	1,00000	5 765,09	5 765,09		Vlastní

Celkem	890 759,00
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	5	Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M24_1		Zařízení č.1 – Větrání hygienického zázemí 1.NP I.	37 519,25					
1	1	Diagonální potrubní ventilátorPrůtok vzduchu: 130 m3/h (odvod).Externí tlak 70 Pa.Provedení:, skříň z nárazuvzdorného plastu, průměr připojení D=100 mm.P=29 W, I=0,17 A, 230V/50Hz, m=1,4 kg, LwA=45 dB(A) do okolí. Ventilátor je vybaven nastavitelným časovým doběhem. Včetně spojovacích pružných manžet. Spínání (řeší profese ELE).	ks	1,00000	10 377,19	10 377,19		Vlastní
2	2	Výfuková hlaviceRozměr: DN 100Materiál pozinkovaný ocelový plech, s krycí mřížkou.	ks	1,00000	1 498,92	1 498,92		Vlastní
3	3	Zpětná klapkaRozměr: DN 100Vsuvná, materiál pozinkovaný ocelový plech.	ks	1,00000	1 383,62	1 383,62		Vlastní
4	4	Talířový ventil odvodní - kovový průměru 100 mmPříslušenství:- ocelová zděř	ks	2,00000	553,45	1 106,90		Vlastní
5	5	Flexibilní hlukoizolační hadiceRozměr: D=100 mmMateriál: perforovaná vnitřní hadice, izolace ze, skelných vláken tloušťky 25 mm a vnější Al obal.Dopojení talířových ventilů v podhledu.	bm	2,00000	807,11	1 614,22		Vlastní
6	6	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237DN 100, 20% tvarových, kusů	bm	8,00000	795,58	6 364,64		Vlastní
7	7	Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí.Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršťovací, pásy za studena, tmely bez silikonu.	kg	8,00000	415,09	3 320,72		Vlastní
8	8	Závěsy a uchycení vzt potrubí.Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů,, všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní listy a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !).	kg	8,00000	789,82	6 318,56		Vlastní
9	9	Tepelná izolace Kaučuková samolepící tepelná izolace tl. 25 mm s Al polem. Izolace VZT potrubí v., 1.NP směrem "ven".	m2	2,00000	2 767,24	5 534,48		Vlastní
Díl: M24_2		Zařízení č.2 – Příprava pro odvětrání prostoru 1.102.04.	394 920,32					
10	10	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 1223735 % tvarových kusů	m2	52,00000	2 029,31	105 524,12		Vlastní
11	11	Tepelná izolace Kaučuková samolepící tepelná izolace tl. 25 mm s Al polem. Izolace VZT potrubí v., 1.NP směrem "ven".	m2	16,00000	2 801,82	44 829,12		Vlastní
12	12	Výfuková hlavice čtyřhranná Rozměr: 400x400 mmMateriál pozinkovaný plech.	ks	1,00000	13 824,72	13 824,72		Vlastní
13	13	Tepelná izolace s oplechovánímMinerální tepelná izolace tl. 50 mm s oplechováním pozinkovaným, plechem tl. 0,6 mm	m2	36,00000	4 589,02	165 204,72		Vlastní
14	14	Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí.Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršťovací, pásy za studena, tmely bez silikonu.	kg	28,00000	968,54	27 119,12		Vlastní
15	15	Závěsy a uchycení vzt potrubí.Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů,, všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní listy a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !).	kg	28,00000	1 372,09	38 418,52		Vlastní
Díl: M24_3		Ostatní činnosti	22 126,43					
16	19	Popisné štítky hlavních zařízení a potrubí	sada	1,00000	599,57	599,57		Vlastní
17	20	Pomocné lešení a montážní plošiny, jeřab pro vyzvednutí kondenzačních jednotek do výšky cca 12 m	den	1,00000	8 290,20	8 290,20		Vlastní
18	21	Tmel akrylátový na dotěsnění netěsností při montáži	kpl	1,00000	2 282,98	2 282,98		Vlastní
19	22	Nátěry neošetřených konstrukcí	kpl	1,00000	5 765,09	5 765,09		Vlastní
20	23	Zprovoznění a zaregulování systému VZT, revize + zaškolení	soubor	1,00000	2 882,55	2 882,55		Vlastní
21	24	Komplexní vyzkoušení, zkušební provoz	soubor	1,00000	2 306,04	2 306,04		Vlastní
Celkem						454 566,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	6	Zařízení silnoproudé elektrotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21 1		Elektroinstalace				674 030,43		
1	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých,, uložených pod omítku, případně do podlahy, D 29mm	m	99,00000	79,56	7 876,44		Vlastní
2	345710730	trubka elektroinstalační ohebná D25 mm	m	99,00000	49,58	4 908,42		Vlastní
3	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových, typ KU 68/2-1902, KO97	kus	63,00000	115,30	7 263,90		Vlastní
4	34571511R	krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hĺoubka pr.73x30 mm	kus	43,00000	9,22	396,46	SPCM	RTS 23/ I
5	34571521R	krabice elektroinstalační pod omítku; rozvodná s víčkem a svorkovnicí; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hĺoubka pr.73x42 mm	kus	20,00000	77,48	1 549,60	SPCM	RTS 23/ I
6	741910415	Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka	m	10,00000	415,09	4 150,90		Vlastní
7	3401	žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 50X50 včetně spojovacích a nosných prvků	m	10,00000	219,07	2 190,70		Vlastní
8	7433	Kabelová příchytka pro stahovací pásek	ks	185,00000	17,30	3 200,50		Vlastní
9	3407	Kabelová příchytka pro stahovací pásek	ks	185,00000	28,83	5 333,55		Vlastní
10	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10, mm2	kus	164,00000	69,18	11 345,52		Vlastní
11	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16, mm2	kus	4,00000	77,25	309,00		Vlastní
12	7431	napojení jednofázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm2	kus	12,00000	242,13	2 905,56		Vlastní
13	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů,, bezšroubové připojení, vypínačů fazení 1-jednopolových	kus	7,00000	138,36	968,52		Vlastní
14	34535516	kompletní spínač jednopólový 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, IP20	kus	7,00000	265,19	1 856,33		Vlastní
15	741310021	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, fazení 5-sériových	kus	7,00000	126,83	887,81		Vlastní
16	34535576	kompletní spínač sériový 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, IP20	kus	7,00000	265,19	1 856,33		Vlastní
17	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů,, bezšroubové připojení, fazení 2-dvoupólových	kus	2,00000	138,36	276,72		Vlastní
18	34535425R	strojek pro přepínač dvojitý střídavý; fazení 6+6 (6+1); 10 AX, 250 V AC	kus	2,00000	329,76	659,52	SPCM	RTS 23/ I
19	3402	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	43,00000	44,97	1 933,71		Vlastní
20	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2P + PE dvojitý zapojení pro průběžnou montáž	kus	27,00000	172,95	4 669,65		Vlastní
21	34555104	Kompletní zásuvka 2násobná 16A/240V, polozapuštěná montáž, bílá, IP20	kus	27,00000	236,37	6 381,99		Vlastní
22	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	2,00000	1 268,32	2 536,64		Vlastní
23	3403	HOP – hlavní ochranná přípojnice - komplet	kus	1,00000	2 190,74	2 190,74		Vlastní
24	3404	POP – podružná ochranná přípojnice - komplet	kus	1,00000	1 729,53	1 729,53		Vlastní
25	741210005	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg	kus	2,00000	1 614,23	3 228,46		Vlastní
26	3405	Rozvaděč RP1, nástěnný, rozměr 600x600x140, krytí IP40/20	kus	1,00000	41 254,82	41 254,82		Vlastní
27	3406	Rozvaděč RP2, nástěnný, rozměr 600x600x140, krytí IP40/20	kus	1,00000	36 262,31	36 262,31		Vlastní
28	741372151	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů	kus	58,00000	334,38	19 394,04		Vlastní
29	3407a	Svítilno A1 - LED, 43W, 4000K, 4210lm, IP44	kus	15,00000	1 787,18	26 807,70		Vlastní
30	3408	Svítilno B1 - Stropní svítidlo kov matná černá, tmavá antická mosaz a bílé sklo. Od stropu 12cm a, průměr 33cm. Patice pro zdroj E27, včetně světelného zdroje	kus	21,00000	7 263,99	152 543,79		Vlastní
31	3409	Svítilno C1 - LED, 31W, 4000K, 3270lm, IP20	kus	4,00000	7 264,00	29 056,00		Vlastní
32	34100A0	STAVEBNÍ VYBAVENÍ STABILNÍ PRO VÝROBU ČERSTVÉHO BETONU SMĚSI	kus	3,00000	2 882,54	8 647,62		RTS 23/ I
33	3411	Svítilno E1 - LED, 14W, 4000K, 1352lm, IP20, včetně nosné 3f lišty a příslušenství	kus	6,00000	4 842,67	29 056,02		Vlastní
34	3412	Svítilno F1 - LED, 57W, 4000K, 7340lm, IP66	kus	2,00000	7 264,00	14 528,00		Vlastní
35	3413	Svítilno NP1 - Nouzové LED svítidlo, 3W, IP65, 765, piktogram	kus	7,00000	2 306,04	16 142,28		Vlastní
36	3414	Konstrukce pro zavěšení svítidel	kus	1,00000	3 804,95	3 804,95		Vlastní
37	3415	poplatek za recyklaci svítidla	kus	58,00000	17,30	1 003,40		Vlastní
38	210220452R00	Ochranné pospojování v prádelnách a koupelnách pevně uložené,	m	140,00000	78,98	11 057,20	M21	RTS 23/ I
39	341413590	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 16mm2	m	70,00000	138,36	9 685,20		Vlastní
40	341413570	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 6mm2	m	40,00000	103,77	4 150,80		Vlastní
41	341413570	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 4mm2	m	30,00000	92,24	2 767,20		Vlastní
42	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení, revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč	kus	1,00000	11 414,86	11 414,86		Vlastní
43	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200, kg	kus	2,00000	2 190,74	4 381,48		Vlastní
44	741120303	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pod omítkou, případně protažení do, trubky CYKY, počtu a průřezu žil do 5x35 mm2	m	1 400,00000	69,18	96 852,00		Vlastní
45	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití - 30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	100,00000	25,37	2 537,00	SPCM	RTS 23/ I
46	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití - 30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	770,00000	26,52	20 420,40	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	072-1_1	Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
O:	01	Masarykova 6- oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku
R:	6	Zařízení silnoproudé elektrotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	34111036R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití - 30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	460,00000	40,36	18 565,60	SPCM	RTS 23/ I
48	3416	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 10	m	70,00000	265,19	18 563,30		Vlastní
49	7435	Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-7-701, ed. 2, změna č.1 a 2	kpl	1,00000	5 765,07	5 765,07		Vlastní
50	3427	Kabelové štítky dle požadavku ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl. NA.4.5.2.5	ks	40,00000	46,12	1 844,80		Vlastní
51	3428	podružný a montážní materiál	ks	1,00000	6 918,09	6 918,09		Vlastní
Díl: M21_2		Zemní a pomocné stavební práce				58 411,10		
52	460680451	Zhotovení kapes a výklenků pro krabice 7x7x5 cm	ks	63,00000	115,30	7 263,90		Vlastní
53	460680593	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce pro montáž trubek a kabelů do hloubky přes 3 do 5 cm a, šířky přes 5 do 7 cm	m	198,00000	138,36	27 395,28		Vlastní
54	4601	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce pro montáž trubek a kabelů do hloubky přes 30cm	m	4,00000	207,54	830,16		Vlastní
55	460710043	Vyplnění otvorů pro montáž trubek a kabelů	m	198,00000	69,18	13 697,64		Vlastní
56	4608	Přesun a odvoz suť s likvidací	ks	1,00000	9 224,12	9 224,12		Vlastní
Díl: M99		Ostatní práce "M"				54 076,47		
57	01	Demontáž stávající nevyhovující elektroinstalace (rozdávěčů, kabelů, svítidel) včetně ekologické, likvidace	ks	1,00000	13 836,18	13 836,18		Vlastní
58	03	Úprava stávajícího elektroměrového rozváděče RE16+15HDO	ks	1,00000	6 918,09	6 918,09		Vlastní
59	06	Provozní a funkční zkoušky	ks	1,00000	9 108,82	9 108,82		Vlastní
60	07	Zajištění dokladů, nutných pro uvedení stavby do užívání	ks	1,00000	13 836,18	13 836,18		Vlastní
61	HZS 030	Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci	hod	20,00000	518,86	10 377,20		Vlastní

Celkem

786 518,00

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:			
Objekt:			
Objednatel:			
Zhotovitel:			
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut.provedení	x
jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	0,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 15%	0,00 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	0,00 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	0,00 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	0,00 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH		
	Vícepráce celkem bez DPH		
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	0,00 Kč	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.1		