

**Dodavatel: TOMNAV sro , Fischerova 7, Olomouc, IČO: 04863089**

Rozpočet – nabídka, rekonstrukce bytu Družební 4 byt č. 6

Instalatérské práce	Demontáž a montáž všech zařizovacích předmětů / oprava rozvodů / v kuchyni a v kopulně dle zadání	Veškeré zařizovací předměty dle poptávky, bezbariérové zařizovací předměty – WC, umyvadlo , madla k WC, baterie k umyvadlu a do sprchového koutu, žlab nerez 85cm, tyč, závěs, skříňka nad umyvadlo, sedátko	98 654,00 Kč
zednické a obkladačské práce	Oprava stěn, odstanění starých a položení nových obkladů (25m <sup>2</sup> ) a dlažby (6m <sup>2</sup> ), vystavění zídky Itong 5cm pro napojení pračky, oprava šachty za wc – předělání servisního okna 60x90, vystavění nového zděného sprchového koutu do výšky 210cm (Itong 100), pevná – zděná vanička cca 160x100, hydroizolace , zapravení omítek v kuchyni a nové obklady ( 3,5m <sup>2</sup> ),likvidace a odvoz na skládku	Veškerý materiál / Itong / malta / lepidlo / dlažba atd.	98 530,00 Kč
Stolařské práce	zaměření a dodání bezbariérové linky linky – Pacovní desky 200cm + skříň 90x60, vrchní skříňky 290cm – max výška vrchní police max 150cm. Skříň na vest. Troubu – výšky 150cm, velká skříň 200x60cm, dřez, odsavač, baterie , svítidlo pod linku, varná sklokeramická deska.		64 357,00 Kč
Podlahářské práce	Srovnání, broušení položení nového PVC v požadované kvalitě cca 12m <sup>2</sup> a PVC soklu, oprava soklů v bytě		14 850,00 Kč
Malířské práce	3x zárubně, 4x stupačky, byt cca 220m <sup>2</sup> Primalex Bílá 2X		15 435,00 Kč
Elektrikářské práce	provedení nové elektroinstalace v koupelně a kuchyni , rozvaděč – revize	6x LED svítidlo 18/24W, infrazářič	26 800,00 Kč
Dveře	3x dveře 90 plné, vstupní dveře 90cm – dub Aruba, 4 kování, posuvné dveře 100cm posuv 200cm – bílé	Demontáž , montáž , likvidace	21 980,00 Kč

Délka trvání cca 45-50 dní

Celkem: bez DPH

340 606,00 Kč

Zahájení IHNEDE

Ceny bez DPH

V Olomouci

Dne: 2.6.2023

Podpis:

