



Evidenční číslo Objednatele

**ÚMČ Žabovřesky**  
**SMLOUVA č. 48/23**

Evidenční číslo Zhotovitele

**SMLOUVA O DÍLO**

Statutární město Brno, Městská část Brno – Žabovřesky

Sídlem: Horova 28, 616 00 Brno

Zastoupený:

ve věcech smluvních

ve věcech technických

Mgr. Filip Leder, starosta městské části

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. číslo účtu: 27-14327514/0600

(dále jen Objednatel)

a

zhotovitel DIRS Brno s.r.o.

Sídlem: Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

Zastoupený:

Pavel Lysek, jednatel společnosti

IČ: 26255618

DIČ: CZ26255618

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. číslo účtu: 27-7195010277/0100

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění:

## Článek I. Předmět smlouvy

### 1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

#### 1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele práce na „Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky“ podle:

Projektové dokumentace (dále jen PD) a rozpočtu vypracovaného Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET), obsahujícího bližší specifikaci prací a dodávek tvořících dílo dle této smlouvy, tvořícího jako nedílná součást této smlouvy její Přílohu č. I.

**Dílo je specifikováno PD a ROZPOČTEM zahrnující:**

**1.1.1.1.** Provedení stavby podle PD a rozpočtu.

**1.1.1.2.** Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.

#### 1.1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:

- zjištění skutečného stavu před zahájením realizace a projednáním zjištěných skutečností se zástupci objednatele;
- odvoz a uložení odpadu z činnosti dodavatele, vč. doložení originálů příslušných dokladů označených názvem zakázky;
- zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během realizace a jejich zpětné protokolární předání správcům sítí (pouze v případě potřeby);
- zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky;
- dodržení všech norem vztahujících se k realizaci zakázky;
- uvedení všech povrchů dotčených realizací zakázky do původního stavu (komunikace, chodníky, příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.), který bude před započatím realizace předmětné části díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován;
- vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění, včetně staveništních přípojek
- Před zahájením prací na staveništi zhotovitel zpracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v § 15 odstavce (2) zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, **pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován** a to v termínu zahájení provádění díla viz článek II. odstavec 2.2.1. této smlouvy.
- Provedení veškerých předepsaných a sjednaných zkoušek a vystavení dokladů o jejich provedení; dále Zhotovitel doloží atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. Všechny tyto doklady předá Zhotovitel Objednateli v 1 tištěném vyhotovení a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.
- Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla a to vždy k termínu vystavení faktury. Faktura za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude archivovat technický dozor stavebníka (TDO), který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím díla.
- Provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět předávaného díla včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce v 1 vyhotovení.
- Každý prvek předmětu předávaného díla bude Zhotovitelem individuálně vyzkoušen po zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení všech prvků bude zhotovitelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení. Protokol o provedení individuálního vyzkoušení všech prvků, jež jsou předmětem fakturace, bude dodavatel předávat při každé fakturaci provedených prací TDO.

- Návod na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky Zhotovitele, při jejichž dodržení bude dílo Objednatelem správně užíváno.
- Koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla.
- Před zahájením předávání díla (nebo jeho části) provede Zhotovitel celkový úklid stavby (nebo její předávané části).
- Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby (nebo její předávané části), staveniště (nebo jeho příslušné části) a okolí a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby (nebo její předávané části) do stavu před zahájením realizace stavby (nebo její předávané části) u okolí stavby.

**1.1.3.** Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:

- PD a ROZPOČTU;

**Uvedený ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje ROZPOČET a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.**

**Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.**

**1.1.4.** ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3., jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají.

**1.1.6.** Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

**1.1.7.** Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:

- vlastní text této smlouvy o dílo;
- ROZPOČET;

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím.

## **1.2. ZMĚNY DÍLA**

**1.2.1.** Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín, případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

- pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla;
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud jde o změnu povahy nepředvídané práce, která není obsažena v NABÍDCE či ROZPOČTU a jejíž provedení je nezbytné pro provedení díla;
- pokud jde o změnu, výslovně vyžádanou Objednatelem, která zahrnuje práce a dodávky, které nejsou obsaženy v předmětu díla.

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění).

**1.2.2.** Žádné změny díla podle odstavce 1.2.1. této smlouvy nebudou započaty ani prováděny bez



předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.

### 1.3. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA

**1.3.1.** Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla (stavební i technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí Objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy.

**1.3.2.** Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména:

1.3.2.1. Dokumentace údržby, která bude obsahovat:

- seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich provádění;
- předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich opravy;
- plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla.

1.3.2.2. Manipulační a provozní řády.

1.3.2.3. Návod k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla.

### 1.4. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ZHOTOVITELE

**1.4.1.** Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace díla a dále minimálně do uplynutí lhůty 3 let od ukončení díla. Stejně podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů.

**1.4.2.** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel je povinen podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit úplné znění této smlouvy vč. všech dodatků a příloh. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí informací uvedených v této smlouvě se nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

**1.4.3.** Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.

**1.4.4.** Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých případných poddodavatelů.

## Článek II. Doba plnění



## 2.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY

- 2.1.1.** Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční doby za dílo.
- 2.1.2.** Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zahájení díla podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy nebo zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv, podle toho, která z těchto skutečností nastane později.
- 2.1.3.** Objednatel je oprávněn z důvodů ležících na straně Objednatele posunout termín zahájení provádění díla podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy písemným dokumentem doručeným Zhotoviteli, pokud nastanou nepředvídané skutečnosti, pro které není schopen včas uvolnit staveniště díla k realizaci díla. V takových případech je objednatel povinen písemně oznámit Zhotoviteli, v jakém termínu bude provádění díla zahájeno (nový termín zahájení provádění díla).
- 2.1.4.** Pokud nastanou skutečnosti podle čl. II. odst. 2.1.3. této smlouvy, změní se termín zahájení díla podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy na nový termín zahájení provádění díla a účinnost smlouvy nastane od nového termínu zahájení díla. Lhůty plnění podle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy se v takovém případě budou počítat od nového termínu zahájení díla.

## 2.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

- 2.2.1. předání staveniště zhotoviteli a zahájení provádění díla**  
nejpozději do 5 dnů od výzvy objednatele;
- 2.2.2. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání)**  
nejpozději do 60 dnů od výzvy objednatele
- 2.2.3. odstranění veškerých vad a nedodělků**  
nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.2.2. této smlouvy
- 2.2.4.** Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli bez vad a nedodělků.
- 2.2.5.** Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele.

## Článek III. Místo plnění

Místem plnění předmětu díla je: Katastrální území Brno - Žabovřesky, kód ZÚJ 550990, Jihomoravský kraj (NUTS 3 CZ064), MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky

## Článek IV. Cena

- 4.1.** Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odstavec 1.1 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

**4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty****3 750 071.29,- Kč****4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21% ze základu 0 Kč činí částku****787 514.97,-Kč****4.1.4. Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí celkem****4 537 586.26,-Kč**

**4.2.** Cena díla uvedená v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v článku IV. odstavec 4.3.), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje cenu dle ROZPOČTU Zhotovitele. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, provozní náklady, náklady na likvidaci sutí a odpadních materiálů, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

**4.3.** Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

**4.3.1.** pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění;

**4.3.2.** za podmínek touto smlouvou sjednaných.

**4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA**

**4.4.1.** Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odstavce 1.2.1. této smlouvy vyžádaná zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti nabídce, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány podle přílohy č. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele, pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.

**4.4.2.** Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

**4.5.** Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4.

**Článek V. Platební podmínky****5.1. PATEBNÍ PODMÍNKY PRO ÚHRADU CENY DÍLA**

Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury, které budou vystavovány odděleně za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.

- 5.1.1. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDO. Zhotovitel je povinen předat soupis TDO k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDO připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení.
- 5.1.2. **SOUVIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK**  
Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU. Soupis skutečně provedených prací bude obsahovat:
- počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU);
  - počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního období (dosud fakturované položky);
  - počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);
  - počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované položky).
- Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDO ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDO v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I této smlouvy.
- 5.1.3. **SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL**  
Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:
- celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
  - do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
  - v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
  - zbývajících (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH.
- 5.1.4. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDO vždy ve 3 vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatel.
- 5.2. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:
- číslo smlouvy;
  - číslo faktury;
  - den uskutečnění zdanitelného plnění;
  - den splatnosti faktury;
  - označení díla.
- Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:
- soupis provedených prací a dodávek.
- 5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy.
- 5.4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s ROZPOČTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.



- 5.5.** Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena.
- 5.6.** V případě stavebních a montážních prací zařazených dle kódu klasifikace CZ-CPA 41-43, bude v souladu s ust. §92 a z.č. 235/2004 Sb. a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Dodavatel je v tomto případě povinen vystavit běžný daňový doklad za podmínek a s náležitostmi uvedenými v § 92a odst.2 z.č. 235/2004 Sb.

#### **5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB**

- 5.7.1.** Zhotovitel předloží TDO soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období. TDO provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud TDO zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na stavbě a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží Zhotovitel opět TDO. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDO svým podpisem.
- 5.7.2.** Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací a dodávek potvrzený TDO a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDO není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.

### **Článek VI. Staveniště**

#### **6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ**

- 6.1.1.** Staveništěm se rozumí prostor určený místem plnění v čl. III. Nedohodnou-li se strany jinak, předá Objednatel Zhotoviteli staveniště nejpozději v termínu podle článku II. odstavce 2.2.1. této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.
- 6.1.2.** Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

#### **6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ**

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

- 6.2.1.** správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
- 6.2.2.** zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDO odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDO.

#### **6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ**

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDO doklady o zajištění

likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

#### **6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ**

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen dotčené plochy prováděním díla do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

#### **6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ**

**6.5.1.** Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

**6.5.1.1.** provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících okolní budovy a prostory a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

**6.5.1.2.** přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

**6.5.2.** Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

**6.5.3.** Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

**6.5.4.** Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDO a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesne jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

### **Článek VII. Stavební deník**

**7.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.

**7.2.** Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokřým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Pokud bude Zhotovitel účtovat



HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.

- 7.3.** Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDO případně jimi písemně pověřený zástupce nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.4.** Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDO denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.5.** Objednatel a TDO je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
- 7.6.** Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za kalendářní týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDO a Objednatele. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Kontrolní dny budou probíhat jednou za kalendářní týden v předem stanovený den v týdnu, pravidelně, po celou dobu plnění díla, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
- 7.7.** Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
- předmět kontrolního dne;
  - vyjádření TDO, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
  - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění v souladu s harmonogramem a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
  - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
  - soupis změn;
  - podpisy zúčastněných osob.
- 7.8.** Kontrolní den povede TDO, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.9.** Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDO, Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.10.** Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

### Článek VIII. Provádění díla

- 8.1.** Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.2.** Veškeré práce budou prováděny za provozu s minimální délkou odstávek.
- 8.3.** Součástí prováděcích prací musí být úklidové práce v takovém rozsahu, aby následující den po dokončení prací, a to i dílčích, mohly být dotčené prostory užívány.
- 8.4.** Odvoz vybouraných hmot a navážení materiálu bude prováděno průběžně. Na staveništi nelze vybouraný stavební materiál hromadit. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.
- 8.5.** Celé staveniště musí být v době provádění stavebních prací řádně vyznačeno, udržováno v pořádku a musí



být zachována maximální bezpečnostní opatření, vzhledem k tomu, že se jedná o chodník s pohybem osob.

- 8.6. V případě manipulace a dopravy azbestu musí zhotovitel zajistit, aby nebyla do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach, a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna. Odpad obsahující azbest lze předávat pouze osobám oprávněným k jejich převzetí, dodržovat platnou legislativu – zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění, zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů o ochraně veřejného zdraví, vyhl. MZ č. 394/2006 Sb. Při demontáži nebudou azbestocementové materiály řezány ani nijak děleny.
- 8.7. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
- 8.6.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících okolní budovy a prostory a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno;
  - 8.6.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDO, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku;
  - 8.6.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla;
  - 8.6.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele;
  - 8.6.5. v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem.
- 8.7.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů (viz odst. 8.12. této smlouvy) a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
  - 8.7.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.
  - 8.7.3. Zhotovitel je povinen průběžně v návaznosti na postup realizace díla předkládat Objednateli poddodavatelský systém.
  - 8.7.4. Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od poddodavatelů jejich podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli.
- 8.9. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.
- 8.10. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDO v souladu s příslušnými



ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.

- 8.11. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

8.12. **DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA**

- 8.12.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu kvality Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.

- 8.13. Zhotovitel oznámí TDO a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDO a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídít jejich opakování případně nařídít jejich opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

### **Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele**

- 9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst. Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podružných měřičů, které budou na stavbě instalovány. Účtované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují objednateli jednotliví dodavatelé médií.
- 9.2. Objednatel a TDO nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a TDO nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterémkoliv fázi jejich výroby.
- 9.3. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDO nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDO včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDO vyzoomět o místě a čase jejich konání. TDO průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.
- 9.4. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.5. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.
- 9.6. Objednatel pověřil TDO, aby jej zastoupil v rozsahu kontroly kvality provedených prací díla během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této



smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDO. TDO je zmocněn jednat jménem Objednatel pouze v rozsahu této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.

- 9.7. TDO není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatel oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatel.
- 9.8. Objednatel má povinnost zpřístupnit Zhotoviteli všechny části díla k řádnému zaměření všech částí díla, které takovéto zaměření vyžadují.
- 9.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDO. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 9.11. Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o zúžení předmětu díla na základě zjišťovacích protokolů.

#### Článek X. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDO a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDO při operativních kontrolách stavby.
- 10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatel, pokyny Objednatel, rozhodnutí příslušných správních orgánů.
- 10.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
- 10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 10.7. **PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM**
  - 10.7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek
  - 10.7.2. Zhotovitel má povinnost průběžně po dobu realizace díla předkládat Objednateli před uzavřením poddodavatelských smluv ke schválení poddodavatelský systém, a to v takovém předstihu, aby nebyla bržděna realizace díla podle harmonogramu.
  - 10.7.3. Další povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho poddodavatelům jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.5. této smlouvy.
- 10.9. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli a TDO a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.
- 10.10. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených



mezi Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 14.6. této smlouvy.

- 10.11.** Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.
- 10.12.** Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatele. Neplnění povinností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 14.5. této smlouvy.
- 10.13.** Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.
- 10.14.** Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli seznam poddodavatelů, kteří se podíleli na realizaci veřejné zakázky z více jak 10% z celkové ceny díla.

#### **Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla**

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

##### **11.1. POJIŠTĚNÍ**

**11.1.1.** Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění a zavazuje se udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje.

- 11.1.1.1.** pojištění odpovědnosti za škody způsobené činnostmi Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinností Zhotovitele podle této smlouvy ve výši 1.000.000,- Kč, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby;
- 11.1.1.2.** pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu;
- 11.1.1.3.** pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech vozidel, která budou užívána v souvislosti s dílem.

Pokud se týče poddodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

##### **11.2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)**

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činnostmi prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění způsobené krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy.

**11.3.** Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDO i kdykoliv v průběhu provádění díla.

##### **11.4. NÁHRADA ŠKODY**

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

## Článek XII. Předání díla

- 12.1.** Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDO, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
- 12.2.** Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDO, že dílo (nebo jeho část) je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDO dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDO svolá předávací a přejímací řízení.
- 12.3.** Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 1 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:

- Záruka na splnění povinností zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady podle čl. XIII. odst. 13.2. této smlouvy;
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- doklady o individuálním vyzkoušení;
- manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby;

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

Dále zhotovitel sepiše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat

- označení díla;
  - označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo;
  - zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle;
  - prohlášení Objednatele o převzetí díla;
  - datum a místo sepsání protokolu;
  - jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít;
  - seznam předané dokumentace;
  - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
  - termín vyklizení staveniště;
  - datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby);
  - soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.
- 12.4.** Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků, jehož délka nepřekročí 14 kalendářních dnů. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle odstavce 14.2. této smlouvy.

## Článek XIII. Odpovědnost za vady

- 13.1.** Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo bezvýhradnou záruční dobu v délce trvání **60 měsíců** tak, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu



z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.

- 13.2.** Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.
- 13.3.** Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záruční době a z povinnosti provádění komplexního záručního servisu je Objednatel oprávněn uplatnit sankce sjednané touto smlouvou nebo zajistit plnění těchto povinností třetím subjektem a náklady takto Objednateli vzniklé uhradit ze zajišťovacího finančního instrumentu podle odstavce 13.2. této smlouvy. Obdobně bude Objednatel postupovat při ostatních porušeních povinností Zhotovitele, které jsou zajištěny finančním zajišťovacím instrumentem a smluvními sankcemi.
- 13.4.** Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.
- 13.5.** Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 13.6.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí.
- 13.7.** Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, v případě, že na nevhodné užívání díla Objednatelem Objednatel písemně neupozornil nebo mu nepředložil návrhem vhodných opatření.
- 13.8.** Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, v případě, že v Návodu na provoz a údržbu díla neuvedl vhodná opatření, která má Objednatel dodržovat, za předpokladu, že Zhotovitel při vynaložení odborné péče mohl taková opatření předvídat.
- 13.9.** Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
- 13.10.** Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.
- 13.11.** Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.

#### **13.12. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE**

13.12.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

13.12.3. Objednatel je oprávněn požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
- poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada

odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu.

- 13.12.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat.
- 13.12.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu vyplývajícimu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu.
- 13.12.6. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 13.12.7. Reklamací se považuje za doručenu Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatel obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon Objednatel obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatel obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatel na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.

### 13.13. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

- 13.13.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace Objednatel zahájit práce k odstranění reklamované vady.
- 13.13.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.
- 13.13.3. Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 20-ti dnů po obdržení reklamace Objednatel, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.
- 13.13.4. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 20-ti dnů je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatel uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatel k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů za odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatel požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle článku XIV. odstavec 14.3. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnutého zajišťovacího finančního instrumentu, pokud je sjednána.
- 13.13.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.
- 13.13.6. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení) Objednatel, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatel uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatel k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatel požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle článku XIV. odstavec 14.3. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované havarijní vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnutého zajišťovacího finančního instrumentu.
- 13.13.7. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.

- 13.13.8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

#### **13.14. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD**

- 13.14.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 13.14.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.
- 13.14.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle článku XIV. odstavce 14.3. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na dokončení odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnutého zajišťovacího finančního instrumentu.
- 13.14.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

#### **13.15. POSKYTNUTÍ SLEVY**

V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel použije příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná.

- 13.16. V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 2629 – 2636 občanského zákoníku.

#### **Článek XIV. Smluvní pokuty**

- 14.1. Při prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v odstavci 2.2.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 14.2. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.3. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit je-li v prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení. Řešení reklamovaných vad je podrobně upraveno v článku XIII.
- 14.4. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.



- 14.5. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení, jedná-li se o časové porušení tak za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodu ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci.
- 14.6. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatel podle odst. 10.10. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý případ a každý den prodlení.
- 14.7. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti.
- 14.8. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 14.9. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit.
- 14.10. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.

#### Článek XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. Za podstatné porušení povinností na straně zhotovitele se považuje také prodlení zhotovitele s plněním kterékoliv jeho povinností dle této smlouvy delší než 14 kalendářních dní nebo nesplnění povinností zhotovitelem dle této smlouvy přes výzvu objednatel v přiměřené lhůtě v této výzvě stanovené.
- 15.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplýne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
- 15.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
- 15.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.
- 15.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
- 15.6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
- 15.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.
- 15.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
- 15.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu

řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

#### **Článek XVI. Ochrana informací**

- 16.2.** Zhotovitel se zavazuje, že stavebně-technické informace, které mu byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužije těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.

**16.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ**

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.

#### **Článek XVII. Následná nemožnost plnění**

- 17.1.** Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.
- 17.2.** Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

#### **Článek XVIII. Závěrečná ustanovení**


- 18.1.** Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDO a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDO a Objednatele.
- 18.2.** Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 18.3.** Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 18.4.** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.5.** Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 18.6.** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 18.7.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
příloha číslo I. ROZPOČET
- 18.8.** Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, nevyplyvá-li z ujednání v této smlouvě jinak.
- 18.9.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 18.10.** Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.



- 18.11. „Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv“, (dále jen „zákon o registru smluv“). Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany.

Článek XIX. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
v platném znění

- 19.1. Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 15. zasedání rady MČ Brno-Žabovřesky, konaném dne 06.06.2023.

19.6.2023  



za Objednatele


Mgr. Filip Leder  
starosta městské části



za Zhotovitele

Pavel Lysek  
jednatel







---

**PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO  
ROZPOČET**

---

je uveden na konci této smlouvy

**Statutární město Brno**

Městská část Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno

**FINANČNÍ KONTROLA SMLOUVY**Označení smluvních stran:**Statutární město Brno, městská část Brno - Žabovřesky**

Horova 28, 616 00 Brno

zastoupená starostou Mgr. Filip Leder

jako objednavatel

a

**DIRS Brno s.r.o.**

Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

zastoupený Pavel Lysek ,jednatel

jako poskytovatel

Věc (stručný obsah):

Smlouva o dílo číslo: ...../23

Na akci: Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-ŽabovřeskyPředmět SOD: renostrukce kuchyně

cena dle SOD : 3 750 071.29 Kč bez DPH

cena celkem SOD 4 537 586.26 Kč vč. DPHPředběžné rozpočtové krytí:Zadal:

| OdPa | Pol | Zp | Uz | ORJ | ORG | Kč | Poznámka |
|------|-----|----|----|-----|-----|----|----------|
|      |     |    |    |     |     |    |          |

Podpis odpovědný pracovi 14.06.2023

Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb. /  
o finanční kontrole, v platném znění.Datum: 14.06.2023Jméno a podpis příkazce operace:Potvrzuji prověření podkladů předaných příkazcem v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb. /  
o finanční kontrole, v platném znění.Datum: 14.06.2023Jméno a podpis správce rozpočtu:



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:**                      **TPS23/02**                      **Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky**

**Zadavatel**                      **Statutární město Brno**                      **IČO: 44992785**  
                                          **Dominikánské náměstí 196/1**                      **DIČ: CZ44992785**  
                                          **60200                      Brno-Brno-město**

**Zhotovitel:**                      **DIRS Brno s.r.o.**                      **IČO: 26255618**  
                                          **Jihlavská 731/38**                      **DIČ: CZ26255618**  
                                          **642 00                      Brno**

**Vypracoval:**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem              |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 533 419,36          |
| PSV              |  |  | 2 618 795,44        |
| MON              |  |  | 528 281,49          |
| Vedlejší náklady |  |  | 60 950,00           |
| Ostatní náklady  |  |  | 8 625,00            |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>3 750 071,29</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>         |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>         |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>3 750 071,29 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>787 515,00 CZK</b>   |
| <b>Zaokrouhlení</b>     |             | <b>-0,29 CZK</b>        |

**Cena celkem s DPH** **4 537 586,00 CZK**

v

dne

Za objednatele

|             |                                   |     |  |  |              |       |
|-------------|-----------------------------------|-----|--|--|--------------|-------|
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady       | PSV |  |  | 177 088,50   | 4,7   |
| 781         | Obklady keramické                 | PSV |  |  | 106 274,64   | 2,8   |
| 783         | Nátěry                            | PSV |  |  | 3 547,16     | 0,1   |
| 784         | Malby                             | PSV |  |  | 20 745,17    | 0,6   |
| 786         | Zastiňující technika              | PSV |  |  | 3 450,00     | 0,1   |
| 799.1       | Gastro vybavení                   | PSV |  |  | 1 964 154,00 | 52,4  |
| M21.1       | Elektromontáže                    | MON |  |  | 259 999,30   | 6,9   |
| M21.2       | Elektroměrové rozvaděče, vybavení | MON |  |  | 206 607,50   | 5,5   |
| M21.3       | Kabelové lávky a žlaby            | MON |  |  | 61 674,69    | 1,6   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot   | PSU |  |  | 39 299,66    | 1,0   |
| VN          | Vedlejší náklady                  | VN  |  |  | 60 950,00    | 1,6   |
| ON          | Ostatní náklady                   | ON  |  |  | 8 625,00     | 0,2   |
| Cena celkem |                                   |     |  |  | 3 750 071,29 | 100,0 |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | TPS23/02 | Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky |
| O: | SO 01    | Mateřská škola                                                  |
| R: | D.1.1    | Architektonicko-stavební řešení                                 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ                | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|-------|------------------------|
| <b>Díl: 34</b> |               | <b>Stěny a příčky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>16 467,11</b>  |          |           |           |       |                        |
| 1              | 342255024RT1  | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení<br>2,95*4,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2                | 14,30750 | 1 014,20  | 14 510,67 | 801-1 | RTS 23/ I              |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 14,30750 |           |           |       |                        |
| 2              | 342668111R00  | Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m                 | 4,85000  | 141,60    | 686,76    | 801-4 | RTS 23/ I              |
| 3              | 342948111R00  | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky<br>Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.<br>Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.<br>2,95*2                                                                                                                                                                                                                                                             | m                 | 5,90000  | 215,20    | 1 269,68  | 801-1 | RTS 23/ I              |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 5,90000  |           |           |       |                        |
| <b>Díl: 61</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>192 039,44</b> |          |           |           |       |                        |
| 4              | 601011193R00  | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách<br>m.č. 1.49 : 2,92*4,85                                                                                                                                                                                                                              | m2                | 14,16200 | 99,20     | 1 404,87  | 801-1 | RTS 23/ I              |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 14,16200 |           |           |       |                        |
| 5              | 602011141RT3  | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2                | 14,16200 | 198,40    | 2 809,74  | 801-1 | RTS 23/ I              |
| 6              | 602016191R00  | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 14,30750*2                                                                                                                                                                                                                                     | m2                | 28,61500 | 74,90     | 2 143,26  | 801-1 | RTS 23/ I              |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 28,61500 |           |           |       |                        |
| 7              | 610991111R00  | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,<br>m.č. 1.16 : 2,05*0,95<br>m.č. 1.19 : 2,05*0,95+2,05*1,45+1,5*3,5*2<br>m.č. 1.23 : 2,05*0,85*2+1,5*1,84<br>m.č. 1.24 : 2,05*0,85+1,5*1,725<br>m.č. 1.28 : 2,05*0,85 | m2                | 33,41500 | 62,20     | 2 078,41  | 801-1 | RTS 23/ I              |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 1,94750  |           |           |       |                        |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 15,42000 |           |           |       |                        |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 6,24500  |           |           |       |                        |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 4,33000  |           |           |       |                        |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 1,74250  |           |           |       |                        |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | TPS23/02 | Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky |
| O: | SO 01    | Mateřská škola                                                  |
| R: | D.1.1    | Architektonicko-stavební řešení                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství            | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č. 1.49 : 2,05*0,85+1,5*1,325                                                                                                                                                                                             |    | 3,73000             |           |           |       |                          |
| 8    | 611421331RT2  | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových                                                                            | m2 | 63,30000            | 376,90    | 23 857,77 | 801-4 | RTS 23/ I                |
|      |               | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.                                                                                                                                    |    |                     |           |           |       |                          |
|      |               | m.č. 1.16 : 8,2                                                                                                                                                                                                             |    | 8,20000             |           |           |       |                          |
|      |               | m.č. 1.19 : 47,4                                                                                                                                                                                                            |    | 47,40000            |           |           |       |                          |
|      |               | m.č. 1.28 : 7,7                                                                                                                                                                                                             |    | 7,70000             |           |           |       |                          |
| 9    | 611425531RT2  | Omítka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, m.č. 1.19 - zapravení-skl.příčka : 0,1*2,175           | m2 | 0,21750             | 2 304,50  | 501,23    | 801-4 | RTS 23/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,21750             |           |           |       |                          |
| 10   | 612409991RT2  | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi K/1 - 400/400mm : 0,4*4*2*2                                                                                                               | m  | 37,64000            | 278,30    | 10 475,21 | 801-4 | RTS 23/ I                |
|      |               | začištění kolem obkladů-nápojení na stávající omítky :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 31,24000                                                                                                                         |    | 6,40000<br>31,24000 |           |           |       |                          |
| 11   | 612421331RT2  | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových                                                                                                                              | m2 | 128,89080           | 302,00    | 38 925,02 | 801-4 | RTS 23/ I                |
|      |               | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.                                                                                                                                    |    |                     |           |           |       |                          |
|      |               | m.č. 1.16 : 2,82*(3,09+2,67)*2-1,9*0,95                                                                                                                                                                                     |    | 30,68140            |           |           |       |                          |
|      |               | m.č. 1.19 : 0,9*(6,48+7,5)*2                                                                                                                                                                                                |    | 25,16400            |           |           |       |                          |
|      |               | m.č. 1.23 : 0,6*(2,12+4,8)*2                                                                                                                                                                                                |    | 8,30400             |           |           |       |                          |
|      |               | m.č. 1.24 : 2,52*(1,725+4,85+1,725)-1,9*0,85-1,5*1,725                                                                                                                                                                      |    | 16,71350            |           |           |       |                          |
|      |               | m.č. 1.28 : 2,82*(3,095+2,49)*2-1,9*0,85                                                                                                                                                                                    |    | 29,88440            |           |           |       |                          |
|      |               | m.č. 1.49 : 0+2,62*(1,725+4,85+1,725)-1,9*0,85-1,5*1,325                                                                                                                                                                    |    | 18,14350            |           |           |       |                          |
| 12   | 612423521R00  | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, podrovnání bour.soklíků :<br>m.č. 1.16 : ((3,09+2,67)*2-0,95)*0,1 | m2 | 2,08900             | 1 170,40  | 2 444,97  | 801-4 | RTS 23/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,05700             |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | TPS23/02 | Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky |
| O: | SO 01    | Mateřská škola                                                  |
| R: | D.1.1    | Architektonicko-stavební řešení                                 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                |               | m.č. 1.28 : $((3,095+2,49)*2-0,85)*0,1$                                                                                                                                                 |    | 1,03200   |           |                  |         |                          |
| 13             | 612423531RT2  | Omitka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, zapravení ZTI : 0,15*(53+17) | m2 | 10,79200  | 1 513,60  | 16 334,77        | 801-4   | RTS 23/ I                |
|                |               | m.č. 1.19 - zapravení-skl.příčka : 0,1*2,92                                                                                                                                             |    | 0,29200   |           |                  |         |                          |
| 14             | 612481211RT6  | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu                                                                                          | m2 | 28,61500  | 300,30    | 8 593,08         | 801-1   | RTS 23/ I                |
|                |               | pórob.příčka tl.100 mm : 2,95*4,85*2                                                                                                                                                    |    | 28,61500  |           |                  |         |                          |
| 15             | 622300131R00  | Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu                                                                                                       | m2 | 64,32000  | 160,90    | 10 349,09        | 801-1   | RTS 23/ I                |
| 16             | 781101111R00  | Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm                                                                                                  | m2 | 64,32000  | 198,00    | 12 735,36        | 800-771 | RTS 23/ I                |
|                |               | podrovní po vybour.obkl. :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 64,32000                                                                                                                 |    | 64,32000  |           |                  |         |                          |
| 17             | 784011111R00  | Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,                                                                                                                                              | m2 | 64,32000  | 5,30      | 340,90           | 800-784 | RTS 23/ I                |
| 18             | 585548672R    | lepící malta stěrkovací; na zateplovací systémy; akrylátová, výztužná vlákna                                                                                                            | kg | 643,20000 | 91,80     | 59 045,76        | SPCM    | RTS 23/ I                |
|                |               | spotřeba :<br>5 kg / m2 / 3 mm : 64,32*5,0*2                                                                                                                                            |    | 643,20000 |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 63</b> |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                   |    |           |           | <b>44 507,76</b> |         |                          |
| 19             | 632411105R00  | Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace                                                                      | m2 | 73,30000  | 467,70    | 34 282,41        | 801-1   | RTS 23/ I                |
|                |               | s rozprostřením a uhlazením                                                                                                                                                             |    |           |           |                  |         |                          |
|                |               | m.č. 1.16 : 8,2                                                                                                                                                                         |    | 8,20000   |           |                  |         |                          |
|                |               | m.č. 1.19 : 47,4                                                                                                                                                                        |    | 47,40000  |           |                  |         |                          |
|                |               | m.č. 1.23 : 10,0                                                                                                                                                                        |    | 10,00000  |           |                  |         |                          |
|                |               | m.č. 1.28 : 7,7                                                                                                                                                                         |    | 7,70000   |           |                  |         |                          |
| 20             | 632411906R00  | Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační,                                                                                                                          | m2 | 73,30000  | 130,90    | 9 594,97         | 801-1   | RTS 23/ I                |
|                |               | s rozprostřením a uhlazením                                                                                                                                                             |    |           |           |                  |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | TPS23/02 | Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky |
| O: | SO 01    | Mateřská škola                                                  |
| R: | D.1.1    | Architektonicko-stavební řešení                                 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
| 21             | 771101101R00  | Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 73,30000  | 8,60      | 630,38           | 800-771 | RTS 23/ I                |
| <b>Díl: 94</b> |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |           | <b>13 389,20</b> |         |                          |
| 22             | 941955001R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 89,50000  | 149,60    | 13 389,20        | 800-3   | RTS 23/ I                |
|                |               | 8,2+47,4+10,0+8,2+7,7+8,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 89,50000  |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 95</b> |               | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |           | <b>24 381,26</b> |         |                          |
| 23             | 931961112R00  | Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z minerální plsti, tloušťky 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 0,29200   | 331,70    | 96,86            | 801-1   | RTS 23/ I                |
|                |               | včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terčí).                                                                                                                                                                                                          |     |           |           |                  |         |                          |
|                |               | m.č. 1.49 : 2,92*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 0,29200   |           |                  |         |                          |
| 24             | 952901111R00  | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2  | 100,00000 | 148,00    | 14 800,00        | 801-1   | RTS 23/ I                |
| 25             | 952902110R00  | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 200,00000 | 7,80      | 1 560,00         | 801-4   | RTS 23/ I                |
| 26             | 953946111R00  | Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 2,00000   | 162,30    | 324,60           | 801-1   | RTS 23/ I                |
| 27             | 42972869R     | Mřížka do stěny; materiál: ocel; tvar: hranatý; délka = 400 mm; šířka = 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 2,00000   | 999,90    | 1 999,80         | SPCM    | RTS 23/ I                |
|                |               | K/1 : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2,00000   |           |                  |         |                          |
| 28             | 61140757200   | Sít' proti hmyzu, 500 x 2000 mm, síťovina, hliník                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 2,00000   | 2 800,00  | 5 600,00         |         | Vlastní                  |
|                |               | Sp/1 : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 2,00000   |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |           | <b>32 158,72</b> |         |                          |
| 29             | 962081131R00  | Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 6,35100   | 287,20    | 1 824,01         | 801-3   | RTS 23/ I                |
|                |               | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                                                                                                                                                                                                                   |     |           |           |                  |         |                          |
|                |               | m.č. 1.19 : 2,92*2,175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 6,35100   |           |                  |         |                          |
| 30             | 965048150R00  | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 73,30000  | 95,20     | 6 978,16         | 801-3   | RTS 23/ I                |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 73,30000                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 73,30000  |           |                  |         |                          |
| 31             | 965081713R00  | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 73,30000  | 99,90     | 7 322,67         | 801-3   | RTS 23/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | TPS23/02 | Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky |
| O: | SO 01    | Mateřská škola                                                  |
| R: | D.1.1    | Architektonicko-stavební řešení                                 |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár                                                                                                           |     |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | m.č. 1.16 : 8,2                                                                                                                                          |     | 8,20000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | m.č. 1.19 : 47,4                                                                                                                                         |     | 47,40000 |           |                  |         |                          |
|                 |               | m.č. 1.23 : 10,0                                                                                                                                         |     | 10,00000 |           |                  |         |                          |
|                 |               | m.č. 1.28 : 7,7                                                                                                                                          |     | 7,70000  |           |                  |         |                          |
| 32              | 965081702R00  | Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm                                                                           | m   | 20,89000 | 39,70     | 829,33           | 801-3   | RTS 23/ I                |
|                 |               | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár                                                                                                           |     |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | m.č. 1.16 : (3,09+2,67)*2-0,95                                                                                                                           |     | 10,57000 |           |                  |         |                          |
|                 |               | m.č. 1.28 : (3,095+2,49)*2-0,85                                                                                                                          |     | 10,32000 |           |                  |         |                          |
| 33              | 968061125R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2                                                                                            | kus | 7,00000  | 21,60     | 151,20           | 801-3   | RTS 23/ I                |
|                 |               | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,                                                                       |     |          |           |                  |         |                          |
| 34              | 971033431R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 2,00000  | 126,50    | 253,00           | 801-3   | RTS 23/ I                |
|                 |               | základovém nebo nadzákladovém,                                                                                                                           |     |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                                                                |     |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | K/1 - 400/400mm : 2                                                                                                                                      |     | 2,00000  |           |                  |         |                          |
| 35              | 978059531R00  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2                                                        | m2  | 64,32000 | 156,10    | 10 040,35        | 801-3   | RTS 23/ I                |
|                 |               | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,                                                                                                            |     |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | m.č. 1.19 : 2,0*(6,48+3,56+0,63+0,41+0,63+3,53+6,48+0,63+0,41+0,63)-2,0*(0,95+1,5)                                                                       |     | 41,88000 |           |                  |         |                          |
|                 |               | m.č. 1.23 : 2,0*(2,12+4,8)*2-2,0*0,85*2-1,84*1,0                                                                                                         |     | 22,44000 |           |                  |         |                          |
| 36              | 721210831D    | Demontáž vpusti s obetonávkou                                                                                                                            | kus | 2,00000  | 2 380,00  | 4 760,00         |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                           |     |          |           | <b>14 857,06</b> |         |                          |
| 37              | 999281145R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením                             | t   | 5,96669  | 2 490,00  | 14 857,06        | 801-4   | RTS 23/ I                |
|                 |               | oborů 801, 803, 811 a 812                                                                                                                                |     |          |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 711</b> |               | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                |     |          |           | <b>67 534,88</b> |         |                          |
| 38              | 711212901R00  | Izolace proti vodě nátěr podkladní provedení                                                                                                             | m2  | 61,41700 | 62,70     | 3 850,85         | 800-711 | RTS 23/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | TPS23/02 | Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky |
| O: | SO 01    | Mateřská škola                                                  |
| R: | D.1.1    | Architektonicko-stavební řešení                                 |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 61,41700                                                                                                                                              |     | 61,41700 |           |                  |         |                          |
| 39              | 711212002RT3  | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti<br>jednovrstvá<br>m.č. 1.19 : 47,4+0,1*(6,48+7,5+0,63*2)*2-0,1*(0,95+1,5)<br>m.č. 1.23 : 10,0+0,1*(2,12+4,8)*2-0,1*0,85*2 | m2  | 61,41700 | 775,60    | 47 635,03        | 800-711 | RTS 23/ I                |
| 40              | 711212601RT2  | Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna<br>m.č. 1.19 : (6,48+7,5+0,63*2)*2-(0,95+1,5)<br>m.č. 1.23 : (2,12+4,8)*2-0,85*2                                | m   | 40,17000 | 237,80    | 9 552,43         | 800-711 | RTS 23/ I                |
| 41              | 711212602RT2  | Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna<br>m.č. 1.19 : 12<br>m.č. 1.23 : 6                                                                                       | kus | 18,00000 | 344,20    | 6 195,60         | 800-711 | RTS 23/ I                |
| 42              | 998711101R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m<br>50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                      | t   | 0,22245  | 1 353,00  | 300,97           | 800-711 | RTS 23/ I                |
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                                              |     |          |           | <b>18 350,00</b> |         |                          |
| 43              | 721220802R00  | Demontáž zápachových uzávěrek DN 100                                                                                                                                                   | kus | 2,00000  | 210,70    | 421,40           | 800-721 | RTS 23/ I                |
| 44              | 721213434MTZ  | Žlab odtok. děrov.rošt,dl. 800mm - montáž                                                                                                                                              | kus | 1,00000  | 1 552,50  | 1 552,50         |         | Vlastní                  |
| 45              | 721223420MTZ  | Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou-montáž                                                                                                                                        | kus | 2,00000  | 862,50    | 1 725,00         |         | Vlastní                  |
| 46              | 5523180330N   | Podlahový žlab 800x300 mm, nerez, s okrajem pro perforovaný rošt<br>Z/2 : 1                                                                                                            | kus | 1,00000  | 8 820,50  | 8 820,50         |         | Vlastní                  |
| 47              | 552319119R    | vpust podlahová vysokokapacitní; plast; zápachová uzávěrka; vodní; s těsnicím límcem; límec 2. úrovně; D odtok 110 mm; odtok vodorovný; mřížka nerez<br>Z/1 : 2                        | kus | 2,00000  | 2 915,30  | 5 830,60         | SPCM    | RTS 23/ I                |
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                                           |     |          |           | <b>6 428,85</b>  |         |                          |
| 48              | 728415111R00  | Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,                                                                                               | kus | 1,00000  | 302,50    | 302,50           | 800-728 | RTS 23/ I                |
| 49              | 766662811R00  | Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových                                                                                                                                   | kus | 5,00000  | 60,50     | 302,50           | 800-766 | RTS 23/ I                |
| 50              | 766662812R00  | Demontáž dveřních křidel prahů dveří dvoukřídlových                                                                                                                                    | kus | 1,00000  | 82,50     | 82,50            | 800-766 | RTS 23/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | TPS23/02 | Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky |
| O: | SO 01    | Mateřská škola                                                  |
| R: | D.1.1    | Architektonicko-stavební řešení                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                    | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| 51   | 766664912R00  | Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel vyřezání otvoru v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání, z tvrdého dřeva | kus | 1,00000  | 407,60    | 407,60   | 800-766 | RTS 23/ I                |
| 52   | 766695212R00  | Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky do 100 mm                                                                                        | kus | 5,00000  | 149,10    | 745,50   | 800-766 | RTS 23/ I                |
| 53   | 766695233R00  | Ostatní montáž prahů dveří dvoukřídlých, šířky přes 100 mm                                                                                       | kus | 1,00000  | 215,10    | 215,10   | 800-766 | RTS 23/ I                |
| 54   | 61187176.zR   | práh dub                                                                                                                                         | kus | 7,00000  | 504,90    | 3 534,30 | SPCM    | RTS 23/ I                |
| 55   | 62861553032T  | Mřížka větrací plastová VM 500x100D dveřní (2 ks) bílá                                                                                           | PAR | 1,00000  | 828,00    | 828,00   |         | Vlastní                  |

0201

61535699

PI/1 : 1

1,00000

|                |              |                                                                |   |         |          |       |         |           |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---|---------|----------|-------|---------|-----------|
| 56             | 998766101R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | t | 0,00990 | 1 095,60 | 10,85 | 800-766 | RTS 23/ I |
| 50 m vodorovně |              |                                                                |   |         |          |       |         |           |

|                 |              |                                                                                                                                                                 |                  |          |        |           |         |           |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------|-----------|---------|-----------|
| <b>Díl: 767</b> |              | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                    | <b>39 149,40</b> |          |        |           |         |           |
| 57              | 767586101RT1 | Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm, | m2               | 26,20000 | 624,80 | 16 369,76 | 800-767 | RTS 23/ I |

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 26,20000

26,20000

|                  |             |                                             |    |          |        |           |  |         |
|------------------|-------------|---------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|--|---------|
| 58               | 767586201RM | Podhled minerální, kazety 12 mm, omyvatelné | m2 | 26,20000 | 862,50 | 22 597,50 |  | Vlastní |
| m.č. 1.23 : 10,0 |             |                                             |    |          |        |           |  |         |
| m.č. 1.24 : 8,2  |             |                                             |    |          |        |           |  |         |
| m.č. 1.49 : 8,0  |             |                                             |    |          |        |           |  |         |

|                |              |                                                                             |   |         |          |        |         |           |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|--------|---------|-----------|
| 59             | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0,11135 | 1 635,70 | 182,14 | 800-767 | RTS 23/ I |
| 50 m vodorovně |              |                                                                             |   |         |          |        |         |           |

|                                               |              |                                                                                                         |                   |          |        |          |         |           |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------|----------|---------|-----------|
| <b>Díl: 771</b>                               |              | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                      | <b>177 088,50</b> |          |        |          |         |           |
| 60                                            | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby                                              | m2                | 94,04900 | 57,50  | 5 407,82 | 800-771 | RTS 23/ I |
| Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 45,49000*0,1 |              |                                                                                                         |                   |          |        |          |         |           |
| Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 89,50000     |              |                                                                                                         |                   |          |        |          |         |           |
| 61                                            | 771475014R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m                 | 45,49000 | 173,60 | 7 897,06 | 800-771 | RTS 23/ I |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | TPS23/02 | Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky |
| O: | SO 01    | Mateřská škola                                                  |
| R: | D.1.1    | Architektonicko-stavební řešení                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                            | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | m.č. 1.16 : (3,09+2,67)*2-0,95                                                                                                                           |     | 10,57000  |           |           |         |                          |
|      |               | m.č. 1.24 : (1,725+4,85)*2-0,85                                                                                                                          |     | 12,30000  |           |           |         |                          |
|      |               | m.č. 1.28 : (3,095+2,49)*2-0,85                                                                                                                          |     | 10,32000  |           |           |         |                          |
|      |               | m.č. 1.49 : (1,725+4,85)*2-0,85                                                                                                                          |     | 12,30000  |           |           |         |                          |
| 62   | 771575109R00  | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele                                    | m2  | 89,50000  | 760,10    | 68 028,95 | 800-771 | RTS 23/ I                |
|      |               | m.č. 1.16 : 8,2                                                                                                                                          |     | 8,20000   |           |           |         |                          |
|      |               | m.č. 1.19 : 47,4                                                                                                                                         |     | 47,40000  |           |           |         |                          |
|      |               | m.č. 1.23 : 10,0                                                                                                                                         |     | 10,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | m.č. 1.24 : 8,2                                                                                                                                          |     | 8,20000   |           |           |         |                          |
|      |               | m.č. 1.28 : 7,7                                                                                                                                          |     | 7,70000   |           |           |         |                          |
|      |               | m.č. 1.49 : 8,0                                                                                                                                          |     | 8,00000   |           |           |         |                          |
| 63   | 771578011R00  | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem                                                                                                       | m   | 93,31000  | 93,50     | 8 724,49  | 800-771 | RTS 23/ I                |
|      |               | m.č. 1.16 : (3,09+2,67)*2                                                                                                                                |     | 11,52000  |           |           |         |                          |
|      |               | m.č. 1.19 : (6,48+7,5)*2+0,63*4                                                                                                                          |     | 30,48000  |           |           |         |                          |
|      |               | m.č. 1.23 : (2,12+4,8)*2                                                                                                                                 |     | 13,84000  |           |           |         |                          |
|      |               | m.č. 1.24 : (1,725+4,85)*2                                                                                                                               |     | 13,15000  |           |           |         |                          |
|      |               | m.č. 1.28 : (3,095+2,49)*2                                                                                                                               |     | 11,17000  |           |           |         |                          |
|      |               | m.č. 1.49 : (1,725+4,85)*2                                                                                                                               |     | 13,15000  |           |           |         |                          |
| 64   | 597642030R    | Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R9; μ = 0,5; barva: černá | m2  | 107,40000 | 683,10    | 73 364,94 | SPCM    | RTS 23/ I                |
|      |               | typ, cena-dle specifikace PD; +20% :                                                                                                                     |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 89,50000*1,2                                                                                                            |     | 107,40000 |           |           |         |                          |
| 65   | 597642410R    | Obklad keramický typ: sokl; bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 80 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; barva: černá                    | kus | 160,00000 | 73,00     | 11 680,00 | SPCM    | RTS 23/ I                |
|      |               | typ, cena-dle specifikace PD; +5% : 45,49*3,3333*1,05+0,78659                                                                                            |     | 160,00000 |           |           |         |                          |
| 66   | 998771101R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m                                                                                               | t   | 2,62320   | 756,80    | 1 985,24  | 800-771 | RTS 23/ I                |
|      |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                           |     |           |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | TPS23/02 | Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky |
| O: | SO 01    | Mateřská škola                                                  |
| R: | D.1.1    | Architektonicko-stavební řešení                                 |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
| <b>Díl: 781</b> |               | <b>Obklady keramické</b>                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           | <b>106 274,64</b> |         |                          |
| 67              | 781101210R00  | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady<br>včetně dodávky materiálu.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 64,98160                                                                                                                          | m2 | 64,98160  | 57,50     | 3 736,44          | 800-771 | RTS 23/ I                |
| 68              | 781475116R00  | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele<br>m.č. 1.19 : 2,02*(6,48+3,56+0,63+0,41+0,63+3,53+6,48+0,63+0,41+0,63)-2,02*(0,95+1,5)<br>m.č. 1.23 : 2,02*(2,12+4,8)*2-2,02*0,85*2-1,84*1,0 | m2 | 64,98160  | 757,90    | 49 249,55         | 800-771 | RTS 23/ I                |
| 69              | 781497111RS3  | Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,<br>m.č. 1.19 : (6,48+3,56+0,63+0,41+0,63+3,53+6,48+0,63+0,41+0,63)-(0,95+1,5)<br>m.č. 1.23 : (2,12+4,8)*2-0,85*2-1,84                                                 | m  | 31,24000  | 348,20    | 10 877,77         | 800-771 | RTS 23/ I                |
| 70              | 781497121RS3  | Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm,<br>m.č. 1.19 : 2,02*10<br>m.č. 1.23 : 2,02*5                                                                                                                          | m  | 30,30000  | 348,20    | 10 550,46         | 800-771 | RTS 23/ I                |
| 71              | 59782205R     | Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,8 mm; a = 198 mm; b = 248 mm; povrch: hladký, lesklý; barva: šedá<br>dle specifikace PD; +15% :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 64,98160*1,15                                                         | m2 | 74,72884  | 413,80    | 30 922,79         | SPCM    | RTS 23/ I                |
| 72              | 998781101R00  | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                      | t  | 1,23894   | 756,80    | 937,63            | 800-771 | RTS 23/ I                |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           | <b>3 547,16</b>   |         |                          |
| 73              | 783201831R00  | Odstranění nátěrů z kovových doplňků konstrukcí chemickými odstranovací<br>stáv. zárubně : 0,25*(2,05+0,85+2,05)*5+0,25*(2,05+1,5+2,05)                                                                                                                         | m2 | 7,58750   | 165,00    | 1 251,94          | 800-783 | RTS 23/ I                |
| 74              | 783220010RAC  | Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické dvojnásobý krycí s emailováním                                                                                                                                                                                | m2 | 7,58750   | 302,50    | 2 295,22          | AP-PSV  | RTS 23/ I                |
| <b>Díl: 784</b> |               | <b>Malby</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           | <b>20 745,17</b>  |         |                          |
| 75              | 784450010RAB  | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá<br>m.č. 1.16 : 8,2+2,92*(3,09+2,67)*2-1,97*0,95<br>m.č. 1.19 : 47,4+0,9*(6,48+7,5)*2                                                                                        | m2 | 220,45880 | 94,10     | 20 745,17         | AP-PSV  | RTS 23/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | TPS23/02 | Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky |
| O: | SO 01    | Mateřská škola                                                  |
| R: | D.1.1    | Architektonicko-stavební řešení                                 |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Číslo položky                          | Název položky                                                                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník            | Gen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | m.č. 1.23 : 0+0,6*(2,12+4,8)*2                                                                                                                                                        |        | 8,30400  |           |           |                  |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | m.č. 1.24 : 0+2,62*(1,725+4,85)*2-1,97*0,85-1,5*1,725                                                                                                                                 |        | 30,19100 |           |           |                  |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | m.č. 1.28 : 7,7+2,92*(3,095+2,49)*2-1,97*0,85                                                                                                                                         |        | 38,64190 |           |           |                  |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | m.č. 1.49 : 0+2,62*(1,725+4,85)*2-1,97*0,85-1,5*1,325                                                                                                                                 |        | 30,79100 |           |           |                  |                          |
| <b>Díl: 786</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Zastiňující technika</b>            |                                                                                                                                                                                       |        |          |           |           | <b>3 450,00</b>  |                          |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7866199                                | Opatření skl. výplně mléčnou fólií                                                                                                                                                    | sbr.   | 1,00000  | 3 450,00  | 3 450,00  |                  | Vlastní                  |
| <b>Díl: D96</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |                                                                                                                                                                                       |        |          |           |           | <b>39 299,66</b> |                          |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 979086112R00                           | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním | t      | 6,64733  | 218,90    | 1 455,10  | 832-1            | RTS 23/ I                |
| 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 979081111R00                           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                      | t      | 6,64733  | 348,50    | 2 316,59  | 801-3            | RTS 23/ I                |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 979081121R00                           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                                                                | t      | 93,06256 | 27,50     | 2 559,22  | 801-3            | RTS 23/ I                |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 979082111R00                           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                                                                                                             | t      | 6,64733  | 812,90    | 5 403,61  | 801-3            | RTS 23/ I                |
| 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 979082121R00                           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                                                             | t      | 26,58930 | 453,20    | 12 050,27 | 801-3            | RTS 23/ I                |
| 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 979990107R00                           | Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů                                                                                        | t      | 6,64733  | 2 320,00  | 15 421,81 | 801-3            | RTS 23/ I                |
| 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 979093111R00                           | Uložení suti na skládku bez zhuštění s hrubým urovnáním,                                                                                                                              | t      | 6,64733  | 14,00     | 93,06     | 800-6            | RTS 23/ I                |
| <b>Díl: VN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Vedlejší náklady</b>                |                                                                                                                                                                                       |        |          |           |           | <b>57 500,00</b> |                          |
| 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 005121 R                               | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                   | Soubor | 1,00000  | 28 750,00 | 28 750,00 |                  | RTS 23/ I                |
| Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                       |        |          |           |           |                  |                          |
| 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 005124010R                             | Koordinační činnost                                                                                                                                                                   | Soubor | 1,00000  | 5 750,00  | 5 750,00  |                  | RTS 23/ I                |
| Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                       |        |          |           |           |                  |                          |
| 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 005211080R                             | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi                                                                                                                                      | Soubor | 1,00000  | 23 000,00 | 23 000,00 |                  | RTS 23/ I                |
| Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). |                                        |                                                                                                                                                                                       |        |          |           |           |                  |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | TPS23/02 | Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky |
| O: | SO 01    | Mateřská škola                                                  |
| R: | D.1.1    | Architektonicko-stavební řešení                                 |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Celkem</b> |               |               |    |          |           | <b>877 168,81</b> |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | TPS23/02 | Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky |
| O: | SO 01    | Mateřská škola                                                  |
| R: | D.1.4.1  | Zdravotně technické instalace                                   |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ               | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>29 237,27</b> |          |           |           |       |                          |
| 1             | 139711101R00  | Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4<br>s naložením výkopku na dopravní prostředek<br>kanalizace : 0,8*7,0*1,0                                                                                                                                                | m3               | 5,60000  | 2 838,00  | 15 892,80 | 800-1 | RTS 23/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 5,60000  |           |           |       |                          |
| 2             | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Vyhroubeno : 5,60<br>Zp.zásyp : -2,8                                                  | m3               | 2,80000  | 326,20    | 913,36    | 800-1 | RTS 23/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 5,60000  |           |           |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | -2,80000 |           |           |       |                          |
| 3             | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>+5 km :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,80000*5 | m3               | 14,00000 | 26,30     | 368,20    | 800-1 | RTS 23/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 14,00000 |           |           |       |                          |
| 4             | 162201203R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m<br>bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,<br>přeb.zemina : 2,8<br>lože pod potrubí : 0,56<br>obsyp potrubí : 2,24                            | m3               | 5,60000  | 316,30    | 1 771,28  | 800-1 | RTS 23/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 2,80000  |           |           |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 0,56000  |           |           |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 2,24000  |           |           |       |                          |
| 5             | 162201210R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem<br>bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 5,60000                                              | m3               | 5,60000  | 280,00    | 1 568,00  | 800-1 | RTS 23/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 5,60000  |           |           |       |                          |
| 6             | 167101201R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4                                                                                                                               | m3               | 3,08000  | 917,40    | 2 825,59  | 800-1 | RTS 23/ I                |
| 7             | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                                                                                                                                                                        | m3               | 3,08000  | 21,20     | 65,30     | 800-1 | RTS 23/ I                |
| 8             | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                                                                    | m3               | 2,80000  | 159,00    | 445,20    | 800-1 | RTS 23/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | TPS23/02 | Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky |
| O: | SO 01    | Mateřská škola                                                  |
| R: | D.1.4.1  | Zdravotně technické instalace                                   |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | Cena / MJ        | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|-----------|-------|--------------------------|
|                |               | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu<br>kanalizace : 0,8*7,0*(1,0-0,1-0,4)                                                                                                         |     | 2,80000  |                  |           |       |                          |
| 9              | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a<br>jakoukoliv míru zhutnění,<br>kanalizace : 0,8*7,0*0,4 | m3  | 2,24000  | 1 511,40         | 3 385,54  | 800-1 | RTS 23/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,24000  |                  |           |       |                          |
| 10             | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                                                                         | m3  | 3,08000  | 650,00           | 2 002,00  | 800-1 | RTS 23/ I                |
| <b>Díl: 45</b> |               | <b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          | <b>864,86</b>    |           |       |                          |
| 11             | 451572111R00  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm<br>v otevřeném výkopu,<br>kanalizace : 0,8*7,0*0,1                                                                                                                                                              | m3  | 0,56000  | 1 544,40         | 864,86    | 827-1 | RTS 23/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 0,56000  |                  |           |       |                          |
| <b>Díl: 6</b>  |               | <b>Úpravy povrchu, podlahy</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          | <b>43 842,10</b> |           |       |                          |
| 12             | 342264101R00  | Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádkartonového podhledu, do 0,25 m2, ,<br>s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,                                                                                                                | kus | 3,00000  | 752,40           | 2 257,20  | 801-1 | RTS 23/ I                |
| 13             | 612403385R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm<br>jakékoliv šířky rýhy,                                                                                                                                                                                   | m   | 70,00000 | 152,90           | 10 703,00 | 801-4 | RTS 23/ I                |
| 14             | 631312141R00  | Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách<br>prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,<br>hrubé zapravení podlahy :<br>kanalizace : 0,8*7,0*0,10<br>vodovod : 0,4*5,0*0,1                                                                                             | m3  | 0,76000  | 5 844,30         | 4 441,67  | 801-4 | RTS 23/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 0,56000  |                  |           |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 0,20000  |                  |           |       |                          |
| 15             | 631319153R00  | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm<br>betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem                                                                                                                                                                       | m3  | 0,76000  | 781,00           | 593,56    | 801-1 | RTS 23/ I                |
| 16             | 631319173R00  | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm<br>spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny                                                                                                                        | m3  | 0,76000  | 237,10           | 180,20    | 801-1 | RTS 23/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | TPS23/02 | Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky |
| O: | SO 01    | Mateřská škola                                                  |
| R: | D.1.4.1  | Zdravotně technické instalace                                   |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | Cena / MJ                          | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------------------|-----------|---------|--------------------------|
| 17               | 631361921RT8  | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm<br>včetně distančních prvků                                                           | t   | 0,05000  | 54 945,00                          | 2 747,25  | 801-1   | RTS 23/ I                |
| 18               | 553476621R    | Dviřka revizní použití: sádkokarton; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 400 mm; materiál: hliník; počet křidel: 1                                                                        | kus | 3,00000  | 1 470,50                           | 4 411,50  | SPCM    | RTS 23/ I                |
| 19               | 999281145R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením<br>oborů 801, 803, 811 a 812                                       | t   | 7,43282  | 2 490,00                           | 18 507,72 | 801-4   | RTS 23/ I                |
| <b>Díl: 9</b>    |               |                                                                                                                                                                                                 |     |          | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b> |           |         |                          |
| 20               | 965042131R00  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2<br>kanalizace : 0,8*7,0*0,10<br>vodovod : 0,4*5,0*0,10 | m3  | 0,76000  | 5 160,70                           | 3 922,13  | 801-3   | RTS 23/ I                |
| 21               | 970241100R00  | Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm<br>kanalizace : 7,0*2<br>vodovod : 5,0*2                                                                                                             | m   | 24,00000 | 772,00                             | 18 528,00 | 801-3   | RTS 23/ I                |
| 22               | 974031142R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                  | m   | 53,00000 | 151,80                             | 8 045,40  | 801-3   | RTS 23/ I                |
| 23               | 974031153R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                | m   | 17,00000 | 201,30                             | 3 422,10  | 801-3   | RTS 23/ I                |
| 24               | 910 T01       | Hzs-nezměřitelné stavební práce a připomoci                                                                                                                                                     | h   | 16,00000 | 595,10                             | 9 521,60  |         | Vlastní                  |
| 25               | 979100014RA0  | Odvozy suti a vybouraných hmot vodorovný přesun na skládku do 15 km, vnitrostaveništně 25 m, svislá doprava výtahem z 2.NP                                                                      | t   | 2,46604  | 1 776,40                           | 4 380,67  | AP-HSV  | RTS 23/ I                |
| 26               | 979990101R00  | Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů                                                                                             | t   | 2,46604  | 660,00                             | 1 627,59  | 801-3   | RTS 23/ I                |
| <b>Díl: 700B</b> |               |                                                                                                                                                                                                 |     |          | <b>Demontáže PSV</b>               |           |         |                          |
| 27               | 721140802R00  | Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100<br>odpadního nebo dešťového,                                                                                                                       | m   | 5,00000  | 195,80                             | 979,00    | 800-721 | RTS 23/ I                |
| 28               | 721171803R00  | Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm                                                                                                                                                 | m   | 12,00000 | 14,70                              | 176,40    | 800-721 | RTS 23/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | TPS23/02 | Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky |
| O: | SO 01    | Mateřská škola                                                  |
| R: | D.1.4.1  | Zdravotně technické instalace                                   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                               | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | odpadního nebo připojovacího,                                                               |        |           |           |                  |         |                          |
| 29              | 721171808R00  | Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm                               | m      | 5,00000   | 39,30     | 196,50           | 800-721 | RTS 23/ I                |
|                 |               | odpadního nebo připojovacího,                                                               |        |           |           |                  |         |                          |
| 30              | 721290822R00  | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 6 do 12 m     | t      | 0,10970   | 2 618,00  | 287,19           | 800-721 | RTS 23/ I                |
|                 |               | vodorovně do 100 m                                                                          |        |           |           |                  |         |                          |
| 31              | 722130801R00  | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25                                     | m      | 150,00000 | 81,80     | 12 270,00        | 800-721 | RTS 23/ I                |
| 32              | 722130802R00  | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40                          | m      | 12,00000  | 96,60     | 1 159,20         | 800-721 | RTS 23/ I                |
| 33              | 722181812R00  | Demontáž plstěných pásů z trub do D 50                                                      | m      | 162,00000 | 34,10     | 5 524,20         | 800-721 | RTS 23/ I                |
| 34              | 722290822R00  | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m      | t      | 0,41640   | 2 618,00  | 1 090,14         | 800-721 | RTS 23/ I                |
|                 |               | vodorovně do 100 m,                                                                         |        |           |           |                  |         |                          |
| 35              | 725210821R00  | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur                                           | soubor | 2,00000   | 281,00    | 562,00           | 800-721 | RTS 23/ I                |
| 36              | 725310828R00  | Demontáž dřezů jednoduchých velkokuchyňských                                                | soubor | 2,00000   | 197,90    | 395,80           | 800-721 | RTS 23/ I                |
|                 |               | bez výtokových armatur,                                                                     |        |           |           |                  |         |                          |
| 37              | 725320828R00  | Demontáž dřezů dvojitých velkokuchyňských                                                   | soubor | 1,00000   | 281,50    | 281,50           | 800-721 | RTS 23/ I                |
|                 |               | bez výtokových armatur,                                                                     |        |           |           |                  |         |                          |
| 38              | 725590811R00  | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m               | t      | 0,19572   | 1 938,20  | 379,34           | 800-721 | RTS 23/ I                |
|                 |               | vodorovně do 100 m,                                                                         |        |           |           |                  |         |                          |
| 39              | 725820802R00  | Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru                                                    | soubor | 5,00000   | 145,10    | 725,50           | 800-721 | RTS 23/ I                |
| 40              | 910 T01       | Hzs-nezměřitelné stavební práce a připomoci                                                 | h      | 16,00000  | 595,10    | 9 521,60         |         | Vlastní                  |
| 41              | 979981101R00  | Odvoz a likvidace sutí bez příměsí - kontejnerem do 3 t                                     | t      | 0,72182   | 1 500,00  | 1 082,73         | 801-3   | RTS 23/ I                |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                      |        |           |           | <b>25 743,90</b> |         |                          |
| 42              | 722182004RT2  | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40 | m      | 39,00000  | 84,10     | 3 279,90         | 800-721 | RTS 23/ I                |
|                 |               | 21+18                                                                                       |        | 39,00000  |           |                  |         |                          |
| 43              | 722182011RT1  | Montáž tepelné izolace potrubí lepící páska, sponky, do DN 25                               | m      | 131,00000 | 63,50     | 8 318,50         | 800-721 | RTS 23/ I                |
|                 |               | 49+61+21                                                                                    |        | 131,00000 |           |                  |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | TPS23/02 | Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky |
| O: | SO 01    | Mateřská škola                                                  |
| R: | D.1.4.1  | Zdravotně technické instalace                                   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
| 44              | 722182014RT1  | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40                                                                                                                                                                  | m   | 17,00000  | 81,70     | 1 388,90         | 800-721 | RTS 23/ I                |
|                 |               | 12+5                                                                                                                                                                                                                                      |     | 17,00000  |           |                  |         |                          |
| 45              | 722182094K00  | Příplatek za montáž izolačních tvarovek                                                                                                                                                                                                   | kus | 1,00000   | 77,00     | 77,00            |         | Vlastní                  |
| 46              | 283771027R    | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK                                                                         | m   | 49,00000  | 20,90     | 1 024,10         | SPCM    | RTS 23/ I                |
| 47              | 283771028R    | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK                                                                         | m   | 61,00000  | 38,60     | 2 354,60         | SPCM    | RTS 23/ I                |
| 48              | 283771092R    | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK                                                                         | m   | 21,00000  | 24,20     | 508,20           | SPCM    | RTS 23/ I                |
| 49              | 283771127R    | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 32,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK                                                                         | m   | 12,00000  | 31,10     | 373,20           | SPCM    | RTS 23/ I                |
| 50              | 2837711523R   | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 40,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK                                                                         | m   | 5,00000   | 38,60     | 193,00           | SPCM    | RTS 23/ I                |
| 51              | 28377130R     | spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá                                                                                                                                                            | kus | 600,00000 | 0,70      | 420,00           | SPCM    | RTS 23/ I                |
| 52              | 28377135R     | páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranné; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m                                                                                                                                                         | kus | 2,00000   | 79,60     | 159,20           | SPCM    | RTS 23/ I                |
| 53              | 631547114R    | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m   | 21,00000  | 174,40    | 3 662,40         | SPCM    | RTS 23/ I                |
| 54              | 631547115R    | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m   | 18,00000  | 186,50    | 3 357,00         | SPCM    | RTS 23/ I                |
| 55              | 998713201R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                | %   | 251,16000 | 2,50      | 627,90           | 800-713 | RTS 23/ I                |
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |           |           | <b>25 822,88</b> |         |                          |
| 56              | 721110916R00  | Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 125                                                                                                                                                              | kus | 1,00000   | 856,90    | 856,90           | 800-721 | RTS 23/ I                |
| 57              | 721170953R00  | Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 75 mm                                                                                                                                                       | kus | 8,00000   | 983,70    | 7 869,60         | 800-721 | RTS 23/ I                |
|                 |               | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.                                                                                                                                                             |     |           |           |                  |         |                          |
| 58              | 721170955R00  | Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm                                                                                                                                                      | kus | 1,00000   | 1 474,70  | 1 474,70         | 800-721 | RTS 23/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | TPS23/02 | Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky |
| O: | SO 01    | Mateřská škola                                                  |
| R: | D.1.4.1  | Zdravotně technické instalace                                   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |           |                   |         |                          |
| 59              | 721176103R00  | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                                                | m   | 17,00000  | 357,50    | 6 077,50          | 800-721 | RTS 23/ I                |
| 60              | 721176222R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                                   | m   | 7,00000   | 970,20    | 6 791,40          | 800-721 | RTS 23/ I                |
| 61              | 721194105R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci<br>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,                                                                                                                                                                                                              | kus | 12,00000  | 104,30    | 1 251,60          | 800-721 | RTS 23/ I                |
| 62              | 721290111R00  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125<br>17+7                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 24,00000  | 29,60     | 710,40            | 800-721 | RTS 23/ I                |
| 63              | 28651857.AR   | Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: přechodová; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé;<br>materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN2 = 125; SDR 41,0; SN 8                                                                                                                                                          | kus | 1,00000   | 709,50    | 709,50            | SPCM    | RTS 23/ I                |
| 64              | 998721101R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                                                                                                                        | t   | 0,09225   | 881,10    | 81,28             | 800-721 | RTS 23/ I                |
| <b>Díl: 722</b> |               | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |           | <b>102 685,82</b> |         |                          |
| 65              | 722131931R00  | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 15                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 2,00000   | 438,90    | 877,80            | 800-721 | RTS 23/ I                |
| 66              | 722131932R00  | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 20                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 2,00000   | 495,00    | 990,00            | 800-721 | RTS 23/ I                |
| 67              | 722131933R00  | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,00000   | 570,90    | 570,90            | 800-721 | RTS 23/ I                |
| 68              | 722131934R00  | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,00000   | 704,00    | 704,00            | 800-721 | RTS 23/ I                |
| 69              | 722170911R00  | Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky D 32 mm                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 5,00000   | 1 179,20  | 5 896,00          | 800-721 | RTS 23/ I                |
| 70              | 722170914R00  | Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky D 63 mm                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 1,00000   | 2 887,50  | 2 887,50          | 800-721 | RTS 23/ I                |
| 71              | 722172731R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně<br>svařované, bez zednických výpomocí<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí.<br>Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | m   | 110,00000 | 284,90    | 31 339,00         | 800-721 | RTS 23/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | TPS23/02 | Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky |
| O: | SO 01    | Mateřská škola                                                  |
| R: | D.1.4.1  | Zdravotně technické instalace                                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | SV : 49                                                                                                                         |     | 49,00000 |           |           |         |                          |
|      |               | TV, C : 61                                                                                                                      |     | 61,00000 |           |           |         |                          |
| 72   | 722172732R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m   | 42,00000 | 358,60    | 15 061,20 | 800-721 | RTS 23/ I                |
|      |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí                                                                                        |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.                                                                                |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.                                                   |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | SV : 21                                                                                                                         |     | 21,00000 |           |           |         |                          |
|      |               | TV, C : 21                                                                                                                      |     | 21,00000 |           |           |         |                          |
| 73   | 722172733R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m   | 30,00000 | 482,40    | 14 472,00 | 800-721 | RTS 23/ I                |
|      |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí                                                                                        |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.                                                                                |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.                                                   |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | SV : 12                                                                                                                         |     | 12,00000 |           |           |         |                          |
|      |               | TV, C : 18                                                                                                                      |     | 18,00000 |           |           |         |                          |
| 74   | 722172734R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m   | 5,00000  | 663,30    | 3 316,50  | 800-721 | RTS 23/ I                |
|      |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí                                                                                        |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.                                                                                |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.                                                   |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | SV : 5                                                                                                                          |     | 5,00000  |           |           |         |                          |
| 75   | 722190401R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                                                                              | kus | 24,00000 | 271,20    | 6 508,80  | 800-721 | RTS 23/ I                |
| 76   | 722190901R00  | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě                                                                           | kus | 10,00000 | 98,90     | 989,00    | 800-721 | RTS 23/ I                |
|      |               | včetně vypuštění a napuštění,                                                                                                   |     |          |           |           |         |                          |
| 77   | 722237121R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu                                           | kus | 2,00000  | 360,30    | 720,60    | 800-721 | RTS 23/ I                |
| 78   | 722237122R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu                                           | kus | 2,00000  | 529,70    | 1 059,40  | 800-721 | RTS 23/ I                |
| 79   | 722237123R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu                                           | kus | 1,00000  | 768,90    | 768,90    | 800-721 | RTS 23/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | TPS23/02 | Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky |
| O: | SO 01    | Mateřská škola                                                  |
| R: | D.1.4.1  | Zdravotně technické instalace                                   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                         | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
| 80              | 722237124R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus    | 1,00000   | 1 060,40  | 1 060,40         | 800-721 | RTS 23/ I                |
| 81              | 722239101R00  | Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2"                                       | kus    | 2,00000   | 103,20    | 206,40           | 800-721 | RTS 23/ I                |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 2,00000                                              |        | 2,00000   |           |                  |         |                          |
| 82              | 722280106R00  | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32                                          | m      | 182,00000 | 17,70     | 3 221,40         | 800-721 | RTS 23/ I                |
|                 |               | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení koncu potrubí.<br>110+42+30               |        | 182,00000 |           |                  |         |                          |
| 83              | 722280107R00  | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40                               | m      | 5,00000   | 18,90     | 94,50            | 800-721 | RTS 23/ I                |
|                 |               | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení koncu potrubí.                            |        |           |           |                  |         |                          |
| 84              | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                    | m      | 187,00000 | 39,30     | 7 349,10         | 800-721 | RTS 23/ I                |
|                 |               | Včetně dodání desinfekčního prostředku.<br>182+5                                      |        | 187,00000 |           |                  |         |                          |
| 85              | 5513805001R   | ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 15 mm; vnitřní závit     | kus    | 2,00000   | 2 238,50  | 4 477,00         | SPCM    | RTS 23/ I                |
| 86              | 998722101R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m                              | t      | 0,14716   | 784,30    | 115,42           | 800-721 | RTS 23/ I                |
|                 |               | vodorovně do 50 m                                                                     |        |           |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 725</b> |               | <b>Zařizovací předměty</b>                                                            |        |           |           | <b>7 398,52</b>  |         |                          |
| 87              | 725814103R00  | Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu            | soubor | 16,00000  | 281,60    | 4 505,60         | 800-721 | RTS 23/ I                |
| 88              | 725814106R00  | Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 15, včetně dodávky materiálu | soubor | 2,00000   | 427,40    | 854,80           | 800-721 | RTS 23/ I                |
| 89              | 725814122R00  | Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu | soubor | 6,00000   | 338,80    | 2 032,80         | 800-721 | RTS 23/ I                |
| 90              | 998725101R00  | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m                          | t      | 0,00576   | 924,00    | 5,32             | 800-721 | RTS 23/ I                |
|                 |               | vodorovně do 50 m                                                                     |        |           |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                          |        |           |           | <b>15 790,62</b> |         |                          |
| 91              | 767995101R00  | Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg                  | kg     | 15,75000  | 264,00    | 4 158,00         | 800-767 | RTS 23/ I                |
|                 |               | potrubí vedené pod stropem - 0,25 kg/m : 63,0*0,25                                    |        | 15,75000  |           |                  |         |                          |
| 92              | 767885003R00  | Žlab podpůrný pro potrubí                                                             | m      | 63,00000  | 141,70    | 8 927,10         |         | Vlastní                  |
| 93              | 55399994R     | výrobek kovový zámečnický, atypický                                                   | kg     | 17,75000  | 150,70    | 2 674,93         | SPCM    | RTS 23/ I                |
|                 |               | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky : 17,75                                         |        | 17,75000  |           |                  |         |                          |
| 94              | 998767101R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m           | t      | 0,01870   | 1 635,70  | 30,59            | 800-767 | RTS 23/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | TPS23/02 | Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky |
| O: | SO 01    | Mateřská škola                                                  |
| R: | D.1.4.1  | Zdravotně technické instalace                                   |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                   | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                |               | 50 m vodorovně                                                                                                  |        |          |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                         |        |          |           | <b>3 450,00</b>   |       |                          |
| 95             | 005121 R      | Zařízení staveniště                                                                                             | Soubor | 1,00000  | 1 150,00  | 1 150,00          |       | RTS 23/ I                |
|                |               | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.                              |        |          |           |                   |       |                          |
| 96             | 005124010R    | Koordinační činnost                                                                                             | Soubor | 1,00000  | 2 300,00  | 2 300,00          |       | RTS 23/ I                |
|                |               | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.                                                         |        |          |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                          |        |          |           | <b>8 625,00</b>   |       |                          |
| 97             | 005231020R    | Individuální a komplexní vyzkoušení                                                                             | Soubor | 1,00000  | 8 625,00  | 8 625,00          |       | RTS 23/ I                |
|                |               | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. |        |          |           |                   |       |                          |
|                |               | hygienický rozbor vody : 1                                                                                      |        | 1,00000  |           |                   |       |                          |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                                                                 |        |          |           | <b>347 539,56</b> |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | TPS23/02 | Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky |
| O: | SO 01    | Mateřská škola                                                  |
| R: | D.1.4.3  | Elektroinstalace                                                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 27   | 34111033R     | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm <sup>2</sup> ; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm <sup>2</sup> ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m  | 25,00000  | 17,60     | 440,00   | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 28   | 210810046R00  | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , pevně uloženého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 300,00000 | 30,80     | 9 240,00 | M21   | RTS 23/ I                |
| 29   | 34111036R     | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm <sup>2</sup> ; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm <sup>2</sup> ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m  | 300,00000 | 28,60     | 8 580,00 | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 30   | 210802452R00  | Montáž šňůry H05RR-F (CGSG), 3 x 2,50 mm <sup>2</sup> , pevně uložená                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 40,00000  | 30,80     | 1 232,00 | M21   | RTS 23/ I                |
| 31   | 34145528R     | kabel H05RR-F (CGSG); ohebný, harmonizovaný, připojovací; volné; Cu jádro lanové pocínované, ohebné; počet žil 3; vnější průměr 13,0 mm; jmen.průřez jádra 2,50 mm <sup>2</sup> ; teplota použití -40 až 60 °C                                                                                                                                                                                   | m  | 40,00000  | 45,10     | 1 804,00 | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 32   | 210800546R00  | Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm <sup>2</sup> , uloženého pevně,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 60,00000  | 25,30     | 1 518,00 | M21   | RTS 23/ I                |
| 33   | 34142156R     | vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevně uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 4,00 mm <sup>2</sup> ; vnější průměr max 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný proti šíření plamene                                                                                                                                                 | m  | 60,00000  | 16,50     | 990,00   | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 34   | 210800648R00  | Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm <sup>2</sup> , uloženého pevně,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 20,00000  | 25,30     | 506,00   | M21   | RTS 23/ I                |
| 35   | 34142157R     | vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevně uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm <sup>2</sup> ; vnější průměr max 6,4 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný proti šíření plamene                                                                                                                                                 | m  | 20,00000  | 58,30     | 1 166,00 | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 36   | 210800550R00  | Montáž vodiče H07V-U (CY), 25 mm <sup>2</sup> , uloženého pevně,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 100,00000 | 25,30     | 2 530,00 | M21   | RTS 23/ I                |
| 37   | 34140969R     | vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevně uložení; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 25,00 mm <sup>2</sup> ; vnější průměr 7,7 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene                                                                                                                                                                | m  | 100,00000 | 96,80     | 9 680,00 | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 38   | 210010006R00  | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 50 mm, ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 10,00000  | 37,40     | 374,00   | M21   | RTS 23/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | TPS23/02 | Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky |
| O: | SO 01    | Mateřská škola                                                  |
| R: | D.1.4.3  | Elektroinstalace                                                |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Cen/ik | Cen. soustava / platnost |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|--------|--------------------------|
| 39    | 3457115965R   | trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 50,0 mm; vnitřní pr.= 39,6 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do dutých zdí, příček a stropů a betonu, do nebezpečné zóny 2 | m   | 10,00000 | 30,80     | 308,00   | SPCM   | RTS 23/ I                |
| 40    | 210010004R00  | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 32 mm, ,                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 10,00000 | 33,00     | 330,00   | M21    | RTS 23/ I                |
| 41    | 345711593R    | trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 32,0 mm; vnitřní pr.= 24,3 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do dutých zdí, příček a stropů                                  | m   | 10,00000 | 19,80     | 198,00   | SPCM   | RTS 23/ I                |
| 42    | 210010002R00  | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, ,                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 30,00000 | 30,80     | 924,00   | M21    | RTS 23/ I                |
| 43    | 345711591R    | trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 20,0 mm; vnitřní pr.= 14,1 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do dutých zdí, příček a stropů                                  | m   | 30,00000 | 7,70      | 231,00   | SPCM   | RTS 23/ I                |
| 44    | 210010555R00  | Připojení svorkovnice ekvipotenciální                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 6,00000  | 352,00    | 2 112,00 | M21    | RTS 23/ I                |
| 45    | 34562811E     | Ekvipotenciální svorkovnice s krytem, do 25 mm2, min. 6 svorek 6 mm2, min. 2 svorky 25 mm2                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 6,00000  | 316,80    | 1 900,80 |        | Vlastní                  |
| 46    | 210-001       | Provedení pospojování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,00000  | 2 200,00  | 2 200,00 |        | Vlastní                  |
| 47    | 210010311R00  | Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, , , , do zdiva, bez zapojení,                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 38,00000 | 62,70     | 2 382,60 | M21    | RTS 23/ I                |
| 48    | 34571518R     | krabice elektroinstalační pod omítku; univerzální; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm                                                                                                                                                        | kus | 38,00000 | 8,80      | 334,40   | SPCM   | RTS 23/ I                |
| 49    | 220260044R00  | Krabice rozbočovací na povrch, se zapojením                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 5,00000  | 185,90    | 929,50   |        | Vlastní                  |
| 50    | 34571K8T      | Krabice hranatá rozbočovací na povrch K8, IP54                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 5,00000  | 96,80     | 484,00   |        | Vlastní                  |
| 51    | 210110501R00  | Instalace vačkového vypínače na stěnu, zapojení                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 11,00000 | 451,00    | 4 961,00 |        | Vlastní                  |
| 7+1+3 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 11,00000 |           |          |        |                          |
| 52    | 358119-025    | Vačkový vypínač 4p, 25A, provedení na omítku, IP44                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 7,00000  | 825,00    | 5 775,00 |        | Vlastní                  |
| 53    | 358119-032    | Vačkový vypínač 4p, 32A, provedení na omítku, IP44                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,00000  | 935,00    | 935,00   |        | Vlastní                  |
| 54    | 358119-063    | Vačkový vypínač 4p, 63A, provedení na omítku, IP44                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 3,00000  | 1 386,00  | 4 158,00 |        | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | TPS23/02 | Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky |
| O: | SO 01    | Mateřská škola                                                  |
| R: | D.1.4.3  | Elektroinstalace                                                |

| P.č.                                                | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                           | MJ      | Množství | Cena / MJ  | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|-------------------|-------|--------------------------|
| 55                                                  | 22071130ST1   | STOP tlačítko na stěnu, zapínací kontakt, včetně dodávky tlačítka                                                                                       | kus     | 3,00000  | 891,00     | 2 673,00          |       | Vlastní                  |
|                                                     |               | Montáž včetně napojení kabelů.                                                                                                                          |         |          |            |                   |       |                          |
| 56                                                  | 210111011RP6  | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, IP44, včetně dodávky zásuvky a rámečku                                                                     | kus     | 28,00000 | 391,60     | 10 964,80         |       | Vlastní                  |
| 57                                                  | 210111011RT6  | Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE, | kus     | 4,00000  | 435,60     | 1 742,40          | M21   | RTS 23/ I                |
| 58                                                  | 210110041RP6  | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, IP44, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu                                                                      | kus     | 2,00000  | 317,90     | 635,80            |       | Vlastní                  |
| 59                                                  | 210110043RP6  | Spínač zapuštěný seriový, řazení 5, IP44, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu                                                                          | kus     | 1,00000  | 437,80     | 437,80            |       | Vlastní                  |
| 60                                                  | 210110041RT6  | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1                               | kus     | 3,00000  | 364,10     | 1 092,30          | M21   | RTS 23/ I                |
| 61                                                  | 210201521RO0  | Stropní svítidlo liniové - instalace                                                                                                                    | kus     | 16,00000 | 418,00     | 6 688,00          |       | Vlastní                  |
| 62                                                  | 34814A        | A - Stropní svítidlo liniové, LED, parametry dle knihy svítidel                                                                                         | kus     | 12,00000 | 1 518,00   | 18 216,00         |       | Vlastní                  |
| 63                                                  | 34814B        | B - Stropní svítidlo liniové, LED, parametry dle knihy svítidel                                                                                         | kus     | 4,00000  | 1 386,00   | 5 544,00          |       | Vlastní                  |
| 64                                                  | 34572307R3    | Stahovací pásky plast 300x2,5                                                                                                                           | 100 ks  | 1,00000  | 121,00     | 121,00            |       | Vlastní                  |
| 65                                                  | 210-002       | Dokumentace skutečné provedení                                                                                                                          | kus     | 1,00000  | 2 750,00   | 2 750,00          |       | Vlastní                  |
| 66                                                  | 210-003       | Připojení gastro zařízení                                                                                                                               | kus     | 1,00000  | 8 800,00   | 8 800,00          |       | Vlastní                  |
| 67                                                  | 210950101K    | Popisové štítky na kabely                                                                                                                               | kus     | 1,00000  | 880,00     | 880,00            |       | Vlastní                  |
| 68                                                  | 220890202K    | Revize                                                                                                                                                  | kus     | 1,00000  | 15 620,00  | 15 620,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21.2 Elektroměrové rozvaděče, vybavení</b> |               |                                                                                                                                                         |         |          |            | <b>206 607,50</b> |       |                          |
| 69                                                  | 35711002      | Rozvaděč RK dle projektové dokumentace - výkres č.3, včetně instalace a zapojení                                                                        | kus     | 1,00000  | 109 587,50 | 109 587,50        |       | Vlastní                  |
| 70                                                  | 35711003      | Rozvaděč RE dle projektové dokumentace - výkres č.4, včetně instalace a zapojení                                                                        | kus     | 1,00000  | 97 020,00  | 97 020,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21.3 Kabelové lávky a žlaby</b>            |               |                                                                                                                                                         |         |          |            | <b>61 674,69</b>  |       |                          |
| 71                                                  | 650011611R00  | Montáž kabelové lávky přímé, do šířky 200 mm, , , , , ,                                                                                                 | m       | 8,00000  | 160,60     | 1 284,80          | M65   | RTS 23/ I                |
| 72                                                  | 5534739001M   | Lávka kabelová 60x150 S                                                                                                                                 | m       | 8,00000  | 215,60     | 1 724,80          |       | Vlastní                  |
| 73                                                  | 30909301R     | šroub ocelový; vratový+samojistící matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát                                                                      | 1000 ks | 0,04800  | 5 500,00   | 264,00            | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 74                                                  | 5531202410R   | spojka ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 50 mm; l = 200,0 mm; tl. 1,25 mm                                                           | kus     | 6,00000  | 37,40      | 224,40            | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 75                                                  | 650011371R00  | Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm,                                                                                                                | kus     | 4,00000  | 160,60     | 642,40            | M65   | RTS 23/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | TPS23/02 | Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky |
| O: | SO 01    | Mateřská škola                                                  |
| R: | D.1.4.3  | Elektroinstalace                                                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                         | MJ      | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 76   | 5531200530R   | víko žlabu; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 150 mm; l = 2 000 mm; h = 11 mm; tl. 0,75 mm        | kus     | 4,00000  | 628,10    | 2 512,40 | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 77   | 5531200604R   | úchyt víka kabelového žlabu                                                                                           | kus     | 16,00000 | 11,00     | 176,00   | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 78   | 30909301R     | šroub ocelový; vratový+samojistící matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát                                    | 1000 ks | 0,03200  | 5 500,00  | 176,00   | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 79   | 55312048345R  | úchyt kabelové lávky stěnový; povrch žárové zinkování Sendzimir                                                       | kus     | 16,00000 | 105,60    | 1 689,60 | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 80   | 311718503P    | Kotva průvlaková požárně odolná 8 x 77 mm                                                                             | kus     | 16,00000 | 63,80     | 1 020,80 |       | Vlastní                  |
| 81   | 650011111R00  | Montáž kabelového žlabu drátěného, šířky do 150 mm                                                                    | m       | 35,00000 | 199,10    | 6 968,50 | M65   | RTS 23/ I                |
| 82   | 5531300003M   | Žlab kabelový drátěný 60x150 BZNCR, s integrovanou spojkou                                                            | m       | 35,00000 | 215,60    | 7 546,00 |       | Vlastní                  |
| 83   | 31122022R     | podložka spojovací; ocelová; d = 30,0 mm; d díry = 8,0 mm; zinkochromát                                               | 1000 ks | 0,14000  | 23 100,00 | 3 234,00 | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 84   | 31110752R     | matice ocelová; šestihranná; M8; povrch zinkochromát                                                                  | 1000 ks | 0,14000  | 3 300,00  | 462,00   | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 85   | 311718508Z    | Kotva zatloukácí ZNCR, délka 30 mm, pr. 10 mm                                                                         | kus     | 70,00000 | 5,50      | 385,00   |       | Vlastní                  |
| 86   | 31122021R     | podložka spojovací; ocelová; d = 18,0 mm; d díry = 6,0 mm; zinkochromát                                               | 1000 ks | 0,07000  | 13 200,00 | 924,00   | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 87   | 5531300051R   | šroub ocel. pozink.; pro kabelové drátěné žlaby; l = 20 mm                                                            | kus     | 0,07000  | 11,00     | 0,77     | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 88   | 5531203111R   | tyč závitová povrch elektrolytické zinkování; závit M 8; l = 2000,0 mm                                                | m       | 14,00000 | 26,40     | 369,60   | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 89   | 5531200690R   | profil montážní; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 41,0 mm; l = 3000,0 mm; h = 21 mm; tl. 2,50 mm | m       | 8,75000  | 286,00    | 2 502,50 | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 90   | 650011112R00  | Montáž kabelového žlabu drátěného, šířky do 300 mm                                                                    | m       | 2,00000  | 232,10    | 464,20   | M65   | RTS 23/ I                |
| 91   | 5531300005M   | Žlab kabelový drátěný 60x300 BZNCR, s integrovanou spojkou                                                            | m       | 2,00000  | 316,80    | 633,60   |       | Vlastní                  |
| 92   | 30909301R     | šroub ocelový; vratový+samojistící matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát                                    | 1000 ks | 0,00500  | 5 500,00  | 27,50    | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 93   | 650011372R00  | Montáž kabelového žlabu šířky do 300 mm,                                                                              | kus     | 1,00000  | 232,10    | 232,10   | M65   | RTS 23/ I                |
| 94   | 5531200550R   | víko žlabu; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 300 mm; l = 2 000 mm; h = 11 mm; tl. 1,00 mm        | kus     | 1,00000  | 1 034,00  | 1 034,00 | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 95   | 5531200604R   | úchyt víka kabelového žlabu                                                                                           | kus     | 4,00000  | 11,00     | 44,00    | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 96   | 650011332R00  | Montáž kabelového žlabu - oblouk, šířky do 300 mm                                                                     | kus     | 1,00000  | 308,00    | 308,00   | M65   | RTS 23/ I                |
| 97   | 55312011150R  | oblouk 90 °; klesající; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 300,0 mm; h = 60 mm; tl. 1,00 mm        | kus     | 1,00000  | 508,20    | 508,20   | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 98   | 30909301R     | šroub ocelový; vratový+samojistící matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát                                    | 1000 ks | 0,00800  | 5 500,00  | 44,00    | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 99   | 650011381R00  | Montáž kabelového žlabu na tvarovku,                                                                                  | kus     | 1,00000  | 363,00    | 363,00   | M65   | RTS 23/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | TPS23/02 | Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky |
| O: | SO 01    | Mateřská škola                                                  |
| R: | D.1.4.3  | Elektroinstalace                                                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                         | MJ      | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 100  | 55312017150R  | víko oblouku klesajícího 90°; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimír; pro h žlabu 60 mm; š = 300 mm; h = 12 mm; tl. 1,00 mm | kus     | 1,00000  | 321,20    | 321,20   | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 101  | 5531200604R   | úchyt víka kabelového žlabu                                                                                                           | kus     | 4,00000  | 11,00     | 44,00    | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 102  | 650011342R00  | Montáž kabelového žlabu - T-kus, šířky do 300 mm                                                                                      | kus     | 1,00000  | 374,00    | 374,00   | M65   | RTS 23/ I                |
| 103  | 55312009150R  | T-kus ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimír; š = 300,0 mm; š2 = 700 mm; h = 60 mm; l = 500 mm; tl. 1,00 mm                 | kus     | 1,00000  | 859,10    | 859,10   | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 104  | 30909301R     | šroub ocelový; vratový+samojistící matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát                                                    | 1000 ks | 0,01200  | 5 500,00  | 66,00    | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 105  | 650011381R00  | Montáž kabelového žlabu na tvarovku,                                                                                                  | kus     | 1,00000  | 308,00    | 308,00   | M65   | RTS 23/ I                |
| 106  | 5531201550R   | víko T-kusu; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimír; š = 300 mm; l = 500 mm; h = 12 mm; tl. 1,00 mm                         | kus     | 1,00000  | 435,60    | 435,60   | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 107  | 5531200604R   | úchyt víka kabelového žlabu                                                                                                           | kus     | 6,00000  | 11,00     | 66,00    | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 108  | 31122022R     | podložka spojovací; ocelová; d = 30,0 mm; d díry = 8,0 mm; zinkochromát                                                               | 1000 ks | 0,00800  | 23 100,00 | 184,80   | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 109  | 31110752R     | matice ocelová; šestihránná; M8; povrch zinkochromát                                                                                  | 1000 ks | 0,00800  | 3 300,00  | 26,40    | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 110  | 311718508Z    | Kotva zatloukácí ZNCR, délka 30 mm, pr. 10 mm                                                                                         | kus     | 4,00000  | 5,50      | 22,00    |       | Vlastní                  |
| 111  | 31122021R     | podložka spojovací; ocelová; d = 18,0 mm; d díry = 6,0 mm; zinkochromát                                                               | 1000 ks | 0,00400  | 13 200,00 | 52,80    | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 112  | 30909301R2    | šroub ocelový; vratový+samojistící matice; pr. vel. 6 x 20 mm; povrch zinkochromát                                                    | 1000 ks | 0,00400  | 11 000,00 | 44,00    |       | Vlastní                  |
| 113  | 5531203111R   | tyč závitová povrch elektrolytické zinkování; závit M 8; l = 2000,0 mm                                                                | m       | 0,80000  | 26,40     | 21,12    | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 114  | 5531200692R   | profil montážní; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimír; š = 41,0 mm; l = 3000,0 mm; h = 41 mm; tl. 2,50 mm                 | m       | 0,80000  | 979,00    | 783,20   | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 115  | 650011312R00  | Montáž kabelového žlabu děrovaného, šířky do 300 mm                                                                                   | m       | 10,00000 | 232,10    | 2 321,00 | M65   | RTS 23/ I                |
| 116  | 5531200140M   | Kabelový žlab 60 x 200 x 0,75 mm s integrovanou spojkou S                                                                             | m       | 10,00000 | 199,10    | 1 991,00 |       | Vlastní                  |
| 117  | 30909301R     | šroub ocelový; vratový+samojistící matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát                                                    | 1000 ks | 0,02000  | 11 000,00 | 220,00   | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 118  | 650011372R00  | Montáž kabelového žlabu šířky do 300 mm,                                                                                              | kus     | 5,00000  | 232,10    | 1 160,50 | M65   | RTS 23/ I                |
| 119  | 5531200540R   | víko žlabu; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimír; š = 200 mm; l = 2 000 mm; h = 11 mm; tl. 0,75 mm                        | kus     | 5,00000  | 792,00    | 3 960,00 | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 120  | 5531200604R   | úchyt víka kabelového žlabu                                                                                                           | kus     | 20,00000 | 11,00     | 220,00   | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 121  | 650011631R00  | Montáž kabelové lávky T-kus, do šířky 200 mm, , , , , ,                                                                               | kus     | 4,00000  | 374,00    | 1 496,00 | M65   | RTS 23/ I                |
| 122  | 55312009140R  | T-kus ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimír; š = 200,0 mm; š2 = 600 mm; h = 60 mm; l = 400 mm; tl. 1,00 mm                 | kus     | 4,00000  | 622,60    | 2 490,40 | SPCM  | RTS 23/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | TPS23/02 | Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky |
| O: | SO 01    | Mateřská škola                                                  |
| R: | D.1.4.3  | Elektroinstalace                                                |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ      | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 123           | 30909301R     | šroub ocelový; vratový+samojistící matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát                                                                                                                                                                                                     | 1000 ks | 0,04800  | 11 000,00 | 528,00           | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 124           | 650011381R00  | Montáž kabelového žlabu na tvarovku,                                                                                                                                                                                                                                                   | kus     | 4,00000  | 363,00    | 1 452,00         | M65   | RTS 23/ I                |
| 125           | 5531201540R   | víko T-kusu; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 200 mm; l = 400 mm; h = 12 mm; tl. 0,80 mm                                                                                                                                                                          | kus     | 4,00000  | 376,20    | 1 504,80         | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 126           | 5531200604R   | úchyt víka kabelového žlabu                                                                                                                                                                                                                                                            | kus     | 24,00000 | 11,00     | 264,00           | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 127           | 31122022R     | podložka spojovací; ocelová; d = 30,0 mm; d díry = 8,0 mm; zinkochromát                                                                                                                                                                                                                | 1000 ks | 0,04000  | 23 100,00 | 924,00           | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 128           | 31110752R     | matice ocelová; šestihránná; M8; povrch zinkochromát                                                                                                                                                                                                                                   | 1000 ks | 0,04000  | 3 300,00  | 132,00           | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 129           | 311718508Z    | Kotva zatlučovací ZNCR, délka 30 mm, pr. 10 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kus     | 20,00000 | 5,50      | 110,00           |       | Vlastní                  |
| 130           | 31122021R     | podložka spojovací; ocelová; d = 18,0 mm; d díry = 6,0 mm; zinkochromát                                                                                                                                                                                                                | 1000 ks | 0,02000  | 13 200,00 | 264,00           | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 131           | 30909301R2    | šroub ocelový; vratový+samojistící matice; pr. vel. 6 x 20 mm; povrch zinkochromát                                                                                                                                                                                                     | 1000 ks | 0,02000  | 11 000,00 | 220,00           |       | Vlastní                  |
| 132           | 5531203111R   | tyč závitová povrch elektrolytické zinkování; závit M 8; l = 2000,0 mm                                                                                                                                                                                                                 | m       | 4,00000  | 26,40     | 105,60           | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 133           | 5531200692R   | profil montážní; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 41,0 mm; l = 3000,0 mm; h = 41 mm; tl. 2,50 mm                                                                                                                                                                  | m       | 3,00000  | 979,00    | 2 937,00         | SPCM  | RTS 23/ I                |
| <b>Díl: 9</b> |               | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |           | <b>32 927,43</b> |       |                          |
| 134           | 76758180ROO   | Rozebrání kazetového podhledu a zpětné osazení                                                                                                                                                                                                                                         | m2      | 20,00000 | 420,00    | 8 400,00         |       | Vlastní                  |
| 135           | 971033131R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém,                                                                                          | kus     | 15,00000 | 353,10    | 5 296,50         | 801-3 | RTS 23/ I                |
| 136           | 971033231R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém,                                                                                              | kus     | 2,00000  | 479,60    | 959,20           | 801-3 | RTS 23/ I                |
| 137           | 971033261R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém,<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus     | 1,00000  | 563,20    | 563,20           | 801-3 | RTS 23/ I                |
| 138           | 973031616R00  | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                                            | kus     | 38,00000 | 72,60     | 2 758,80         | 801-3 | RTS 23/ I                |
| 139           | 974031142R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm                                                                                                                                                                                                      | m       | 20,00000 | 151,80    | 3 036,00         | 801-3 | RTS 23/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | TPS23/02 | Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky |
| O: | SO 01    | Mateřská škola                                                  |
| R: | D.1.4.3  | Elektroinstalace                                                |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: M21.1</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |           | <b>259 999,30</b> |       |                          |
| 1                 | 210810151R95  | Kabel YY 1kV 1x95 mm2 pevně uložený<br>150+50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 200,00000 | 41,80     | 8 360,00          |       | Vlastní                  |
| 2                 | 3411185YC     | Kabel silový YY 95 mm2, černý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 150,00000 | 332,20    | 49 830,00         |       | Vlastní                  |
| 3                 | 3411185YZ     | Kabel silový YY 95 mm2, žlutozelený                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 50,00000  | 332,20    | 16 610,00         |       | Vlastní                  |
| 4                 | 210810057R00  | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 15,00000  | 44,00     | 660,00            | M21   | RTS 23/ I                |
| 5                 | 34111102R     | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x16mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 16 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m  | 15,00000  | 265,10    | 3 976,50          | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 6                 | 210802472R00  | Montáž šňůry H05RR-F (CGSG), 5 x 16 mm2, pevně uložená                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 10,00000  | 44,00     | 440,00            | M21   | RTS 23/ I                |
| 7                 | 34145584R16   | Šňůra střední s Cu jádrem CGSG 5x 16 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 10,00000  | 349,80    | 3 498,00          |       | Vlastní                  |
| 8                 | 210810057R00  | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 30,00000  | 44,00     | 1 320,00          | M21   | RTS 23/ I                |
| 9                 | 34111101R     | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x10mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m  | 30,00000  | 166,10    | 4 983,00          | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 10                | 210802471     | Šňůra H05RR-F (CGSG) 5 x 10 mm2 pevně uložená                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 20,00000  | 44,00     | 880,00            |       | RTS 23/ I                |
| 11                | 34145574      | Šňůra střední s Cu jádrem CGSG 5 x 10 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 20,00000  | 266,20    | 5 324,00          | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 12                | 210810057R00  | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 15,00000  | 39,60     | 594,00            | M21   | RTS 23/ I                |
| 13                | 34111100R     | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x6mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 6,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m  | 15,00000  | 101,20    | 1 518,00          | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 14                | 210802470R00  | Montáž šňůry H05RR-F (CGSG), 5 x 6 mm2, pevně uložená                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 22,00000  | 39,60     | 871,20            | M21   | RTS 23/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | TPS23/02 | Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky |
| O: | SO 01    | Mateřská škola                                                  |
| R: | D.1.4.3  | Elektroinstalace                                                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 15   | 34145572R     | kabel H05RR-F (CGSG); ohebný, harmonizovaný, připojovací; volné; Cu jádro lanové pocínované, ohebné; počet žil 5; vnější průměr 22,0 mm; jmen.průřez jádra 6,00 mm <sup>2</sup> ; teplota použití -40 až 60 °C                                                                                                                                                                                   | m  | 22,00000  | 166,10    | 3 654,20 | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 16   | 210810057R00  | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 15,00000  | 35,20     | 528,00   | M21   | RTS 23/ I                |
| 17   | 34111098R     | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x4mm <sup>2</sup> ; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 4,0 mm <sup>2</sup> ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá   | m  | 15,00000  | 72,60     | 1 089,00 | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 18   | 210802469R00  | Montáž šňůry H05RR-F (CGSG), 5 x 4 mm <sup>2</sup> , pevně uložená                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 10,00000  | 35,20     | 352,00   | M21   | RTS 23/ I                |
| 19   | 34145570R     | kabel H05RR-F (CGSG); ohebný, harmonizovaný, připojovací; volné; Cu jádro lanové pocínované, ohebné; počet žil 5; vnější průměr 19,5 mm; jmen.průřez jádra 4,00 mm <sup>2</sup> ; teplota použití -40 až 60 °C                                                                                                                                                                                   | m  | 10,00000  | 118,80    | 1 188,00 | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 20   | 210810056R00  | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> , pevně uloženého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 30,00000  | 30,80     | 924,00   | M21   | RTS 23/ I                |
| 21   | 34111094R     | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm <sup>2</sup> ; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm <sup>2</sup> ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m  | 30,00000  | 42,90     | 1 287,00 | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 22   | 210802468R00  | Montáž šňůry H05RR-F (CGSG), 5 x 2,50 mm <sup>2</sup> , pevně uložená                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 22,00000  | 30,80     | 677,60   | M21   | RTS 23/ I                |
| 23   | 34145568R     | kabel H05RR-F (CGSG); ohebný, harmonizovaný, připojovací; volné; Cu jádro lanové pocínované, ohebné; počet žil 5; vnější průměr 16,0 mm; jmen.průřez jádra 2,50 mm <sup>2</sup> ; teplota použití -40 až 60 °C                                                                                                                                                                                   | m  | 22,00000  | 68,20     | 1 500,40 | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 24   | 210810045R00  | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , pevně uloženého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 140,00000 | 30,80     | 4 312,00 | M21   | RTS 23/ I                |
| 25   | 34111030R     | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm <sup>2</sup> ; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm <sup>2</sup> ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m  | 140,00000 | 17,60     | 2 464,00 | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 26   | 210810045R00  | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , pevně uloženého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 25,00000  | 30,80     | 770,00   | M21   | RTS 23/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | TPS23/02 | Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky |
| O: | SO 01    | Mateřská škola                                                  |
| R: | D.1.4.3  | Elektroinstalace                                                |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|               |               | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).           |    |           |           |                   |       |                          |
| 140           | 974031121R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm                   | m  | 100,00000 | 74,80     | 7 480,00          | 801-3 | RTS 23/ I                |
|               |               | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).           |    |           |           |                   |       |                          |
| 141           | 612403399RT2  | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky               | m2 | 4,40000   | 880,00    | 3 872,00          | 801-4 | RTS 23/ I                |
|               |               | jakékoliv šířky rýhy,                                                                               |    |           |           |                   |       |                          |
|               |               | 0,07*20,0                                                                                           |    | 1,40000   |           |                   |       |                          |
|               |               | 0,03*100,0                                                                                          |    | 3,00000   |           |                   |       |                          |
| 142           | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                    | t  | 0,55700   | 348,50    | 194,11            | 801-3 | RTS 23/ I                |
|               |               | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.               |    |           |           |                   |       |                          |
| 143           | 979990101R00  | Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů | t  | 0,55700   | 660,00    | 367,62            | 801-3 | RTS 23/ I                |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                                     |    |           |           | <b>561 208,92</b> |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | TPS23/02 | Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky |
| O: | SO 01    | Mateřská škola                                                  |
| R: | D.2.1    | Gastro projekt                                                  |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                          | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 799.1</b> |               | <b>Gastro vybavení</b>                                                                                                                                 |     |          |           | <b>1 964 154,00</b> |       |                          |
| 1                 | 1.01          | Chladicí skříň nerezová 610l, ŠxHxV: 653x842x2040                                                                                                      | kus | 1,00000  | 29 150,00 | 29 150,00           |       | Vlastní                  |
| 2                 | 1.02          | Mrazicí skříň nerezová 610l, ŠxHxV: 653x842x2040                                                                                                       | kus | 1,00000  | 32 395,00 | 32 395,00           |       | Vlastní                  |
| 3                 | 1.03          | Regál dural/plast, 5x police, 2x stojna, ŠxHxV: 974x577x2000                                                                                           | kus | 1,00000  | 10 450,00 | 10 450,00           |       | Vlastní                  |
| 4                 | 1.04          | Regál dural/plast, 5x police, 1x stojna, rohový modul, ŠxHxV: 886x373x2000                                                                             | kus | 1,00000  | 9 790,00  | 9 790,00            |       | Vlastní                  |
| 5                 | 1.05          | Regál dural/plast, 5x police, 1x stojna, rohový modul, ŠxHxV: 886x373x2000                                                                             | kus | 1,00000  | 9 790,00  | 9 790,00            |       | Vlastní                  |
| 6                 | 1.06          | Regál dural/plast, 5x police, 1x stojna, ŠxHxV: 1240x577x2000                                                                                          | kus | 1,00000  | 10 725,00 | 10 725,00           |       | Vlastní                  |
| 7                 | 1.07          | Regál dural/plast, 5x police, 2x stojna, ŠxHxV: 1062x577x2000                                                                                          | kus | 1,00000  | 10 560,00 | 10 560,00           |       | Vlastní                  |
| 8                 | 2.01          | Regál dural/plast, 5x police, 2x stojna, ŠxHxV: 1240x577x2000                                                                                          | kus | 1,00000  | 10 890,00 | 10 890,00           |       | Vlastní                  |
| 9                 | 2.02          | Regál dural/plast, 5x police, 1x stojna, ŠxHxV: 1240x577x2000                                                                                          | kus | 1,00000  | 10 725,00 | 10 725,00           |       | Vlastní                  |
| 10                | 2.03          | Regál dural/plast, 5x police, 1x stojna, ŠxHxV: 1240x577x2000                                                                                          | kus | 1,00000  | 10 725,00 | 10 725,00           |       | Vlastní                  |
| 11                | 3.03          | Nerezová podlahová vpsut' s roštem, zápachová uzávěra 300x300 - DODÁVKA STAVBA                                                                         | kus | 1,00000  | 1,00      | 1,00                |       | Vlastní                  |
| 12                | 3.04          | Nerezový mycí stůl se svařovaným dřezem 2x550x500x300, otvor pro SB, prolom PD, Zvýšený Z lem., ŠxHxV: 1250x700x900                                    | kus | 1,00000  | 18 590,00 | 18 590,00           |       | Vlastní                  |
| 13                | 3.04.2        | Tlaková sprcha                                                                                                                                         | kus | 1,00000  | 5 819,00  | 5 819,00            |       | Vlastní                  |
| 14                | 3.04.3        | Dvoudřezový sifon                                                                                                                                      | kus | 1,00000  | 539,00    | 539,00              |       | Vlastní                  |
| 15                | 3.06          | Nerezový pracovní stůl, bez police, Z lem, ŠxHxV: 550x700x900                                                                                          | kus | 1,00000  | 8 580,00  | 8 580,00            |       | Vlastní                  |
| 16                | 3.07          | Nerezová skříňka nástěnná otevřená dvoupatrová, ŠxHxV: 550x350x650                                                                                     | kus | 1,00000  | 7 150,00  | 7 150,00            |       | Vlastní                  |
| 17                | 3.08          | Nerezové umyvadlo na ruce, ŠxHxV: 470x370x225                                                                                                          | kus | 1,00000  | 6 490,00  | 6 490,00            |       | Vlastní                  |
| 18                | 3.09          | Chladicí skříň nerezová 610l, ŠxHxV: 653x842x2040                                                                                                      | kus | 1,00000  | 29 150,00 | 29 150,00           |       | Vlastní                  |
| 19                | 3.10          | Mrazicí skříň nerezová 610l, ŠxHxV: 653x842x2040                                                                                                       | kus | 1,00000  | 32 395,00 | 32 395,00           |       | Vlastní                  |
| 20                | 4.01          | Nerezový mycí stůl s umyvadlem na ruce 290x400x200 a dřezem 400x400x250 vpravo, otvor pro SB,, lokální prolis,bez police, Z+P lem, ŠxHxV: 1340x700x900 | kus | 1,00000  | 19 140,00 | 19 140,00           |       | Vlastní                  |
| 21                | 4.01.2        | Stojánková baterie                                                                                                                                     | kus | 1,00000  | 1 078,00  | 1 078,00            |       | Vlastní                  |
| 22                | 4.01.3        | Dřezový sifon                                                                                                                                          | kus | 1,00000  | 539,00    | 539,00              |       | Vlastní                  |
| 23                | 4.03          | Nerezová skříňka nástěnná otevřená dvoupatrová, ŠxHxV: 1550x350x650                                                                                    | kus | 1,00000  | 10 890,00 | 10 890,00           |       | Vlastní                  |
| 24                | 4.04          | Nerezová skříňka nástěnná otevřená dvoupatrová, ŠxHxV: 1540x350x650                                                                                    | kus | 1,00000  | 10 835,00 | 10 835,00           |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | TPS23/02 | Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky |
| O: | SO 01    | Mateřská škola                                                  |
| R: | D.2.1    | Gastro projekt                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                          | MJ  | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|-------|--------------------------|
| 25   | 4.05          | Nerezový chladicí stůl, 3 sekce (2z,2z,2z), agregát vlevo, nierolenová PD, Z+L lem, ŠxHxV: 1750x700x900                                                | kus | 1,00000  | 96 910,00  | 96 910,00  |       | Vlastní                  |
| 26   | 4.06          | Mrazicí skříň nerezová 610l, ŠxHxV: 653x842x2040                                                                                                       | kus | 1,00000  | 32 395,00  | 32 395,00  |       | Vlastní                  |
| 27   | 4.07          | Nerezový pracovní stůl, police, zásuvkový blok vlevo, Z lem, ŠxHxV: 1150x700x900                                                                       | kus | 1,00000  | 19 030,00  | 19 030,00  |       | Vlastní                  |
| 28   | 4.08          | Nerezová skříňka nástěnná otevřená dvoupatrová, ŠxHxV: 1150x350x650                                                                                    | kus | 1,00000  | 8 030,00   | 8 030,00   |       | Vlastní                  |
| 29   | 5.01          | Chladicí podstolová skříň nerezová 130l, ŠxHxV: 600x615x855                                                                                            | kus | 1,00000  | 13 970,00  | 13 970,00  |       | Vlastní                  |
| 30   | 5.02          | Nerezová skříňka nástěnná otevřená dvoupatrová, ŠxHxV: 1200x350x650                                                                                    | kus | 1,00000  | 8 250,00   | 8 250,00   |       | Vlastní                  |
| 31   | 5.03          | Nerezový mycí stůl se dřezem 400x400x250 vlevo, otvor pro SB, lokální prolis, prostor por podstolové, zařízení vpravo, Z+L lem                         | kus | 1,00000  | 13 915,00  | 13 915,00  |       | Vlastní                  |
| 32   | 5.03.2        | Stojánková baterie                                                                                                                                     | kus | 1,00000  | 1 078,00   | 1 078,00   |       | Vlastní                  |
| 33   | 5.03.3        | Dřezový sifon                                                                                                                                          | kus | 1,00000  | 539,00     | 539,00     |       | Vlastní                  |
| 34   | 6.01          | Chladicí skříň nerezová 610l, ŠxHxV: 653x842x2040                                                                                                      | kus | 1,00000  | 29 150,00  | 29 150,00  |       | Vlastní                  |
| 35   | 6.02          | Nerezový výdejní vozík s ohřevem na 3GN 1/1, police, ŠxHxV: 1105x655x850                                                                               | kus | 2,00000  | 35 750,00  | 71 500,00  |       | Vlastní                  |
| 36   | 7.01          | Nerezový pracovní stůl, police, zásuvkový blok vlevo, Z lem, ŠxHxV: 1500x700x900                                                                       | kus | 1,00000  | 20 130,00  | 20 130,00  |       | Vlastní                  |
| 37   | 7.02          | Nerezová skříňka nástěnná otevřená dvoupatrová, ŠxHxV: 1500x350x650                                                                                    | kus | 1,00000  | 10 450,00  | 10 450,00  |       | Vlastní                  |
| 38   | 8.01          | Nerezový vozík transportní na GN 1/1, 11 vsunů, ŠxHxV: 385x670x1640                                                                                    | kus | 1,00000  | 54 890,00  | 54 890,00  |       | Vlastní                  |
| 39   | 8.02          | Nerezový pracovní stůl, police, 3x zásuvka pod PD, ŠxHxV: 1830x700x900                                                                                 | kus | 1,00000  | 21 010,00  | 21 010,00  |       | Vlastní                  |
| 40   | 8.03          | Nerezová digestoř závěsná, tukové filtry, osvětlení, ŠxHxV: 2250x2100x400                                                                              | kus | 1,00000  | 52 470,00  | 52 470,00  |       | Vlastní                  |
| 41   | 8.04          | Indukční sporák, 1x6kW + 1x3,5kW, napouštěcí rameno, ŠxHxV: 900x900x900                                                                                | kus | 1,00000  | 232 100,00 | 232 100,00 |       | Vlastní                  |
| 42   | 8.05          | Změkčovač vody, ŠxHxV: 200x380x520                                                                                                                     | kus | 1,00000  | 9 350,00   | 9 350,00   |       | Vlastní                  |
| 43   | 8.09          | Stacionární kotel 100l, ŠxHxV: 800x930x850                                                                                                             | kus | 1,00000  | 142 879,00 | 142 879,00 |       | Vlastní                  |
| 44   | 8.10          | Nerezová podlahová vpsuť s roštem, zápachová uzávěra 800x300 - DODÁVKA STAVBA                                                                          | kus | 1,00000  | 1,00       | 1,00       |       | Vlastní                  |
| 45   | 8.11          | Nerezová podlahová vpsuť s roštem, zápachová uzávěra 350x450 - DODÁVKA STAVBA                                                                          | kus | 1,00000  | 1,00       | 1,00       |       | Vlastní                  |
| 46   | 9.01          | Nerezový mycí stůl s umyvadlem na ruce 290x400x200 a dřezem 400x400x250 vpravo, otvor pro SB,, lokální prolis,bez police, Z+P lem, ŠxHxV: 1500x700x900 | kus | 1,00000  | 20 130,00  | 20 130,00  |       | Vlastní                  |
| 47   | 9.01.2        | Stojánková baterie                                                                                                                                     | kus | 1,00000  | 1 078,00   | 1 078,00   |       | Vlastní                  |
| 48   | 9.01.3        | Dřezový sifon                                                                                                                                          | kus | 1,00000  | 539,00     | 539,00     |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | TPS23/02 | Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky |
| O: | SO 01    | Mateřská škola                                                  |
| R: | D.2.1    | Gastro projekt                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                          | MJ  | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|-------|--------------------------|
| 49   | 9.03          | Nerezový pracovní stůl, police, zásuvkový blok vlevo, Z lem, ŠxHxV: 1250x700x900                                                                       | kus | 1,00000  | 19 360,00  | 19 360,00  |       | Vlastní                  |
| 50   | 9.04          | Univerzální kuchyňský robot - STÁVAJÍCÍ                                                                                                                | kus | 1,00000  | 1,00       | 1,00       |       | Vlastní                  |
| 51   | 10.01         | Nerezový pracovní stůl, police, zásuvkový blok vpravo, Z+P lem, ŠxHxV: 2040x700x900                                                                    | kus | 1,00000  | 21 120,00  | 21 120,00  |       | Vlastní                  |
| 52   | 10.03         | Nerezový mycí stůl s umyvadlem na ruce 290x400x200 a dřezem 400x400x250 vlevo, otvor pro SB, lokální, prolis, bez police, Z+L lem, ŠxHxV: 1500x700x900 | kus | 1,00000  | 20 130,00  | 20 130,00  |       | Vlastní                  |
| 53   | 10.03.2       | Stojánková baterie                                                                                                                                     | kus | 1,00000  | 1 078,00   | 1 078,00   |       | Vlastní                  |
| 54   | 10.03.3       | Dřezový sifon                                                                                                                                          | kus | 1,00000  | 539,00     | 539,00     |       | Vlastní                  |
| 55   | 10.04         | Nerezová skříňka nástěnná otevřená dvoupatrová, ŠxHxV: 1250x350x650                                                                                    | kus | 1,00000  | 8 305,00   | 8 305,00   |       | Vlastní                  |
| 56   | 10.05         | Nerezová skříňka nástěnná otevřená dvoupatrová, ŠxHxV: 1300x350x650                                                                                    | kus | 1,00000  | 8 360,00   | 8 360,00   |       | Vlastní                  |
| 57   | 10.06         | Nerezový chladicí stůl, 3 sekce (2z,2z,2z), agregát vlevo, Z+L lem, ŠxHxV: 1750x700x900                                                                | kus | 1,00000  | 91 410,00  | 91 410,00  |       | Vlastní                  |
| 58   | 11.01         | Plastový pojízdný koš na odpadky                                                                                                                       | kus | 1,00000  | 3 630,00   | 3 630,00   |       | Vlastní                  |
| 59   | 11.02         | Nerezová skříňka nástěnná otevřená dvoupatrová, ŠxHxV: 1250x350x650                                                                                    | kus | 1,00000  | 8 305,00   | 8 305,00   |       | Vlastní                  |
| 60   | 11.03         | Nerezový mycí stůl se dřezem 400x400x250 vlevo, otvor pro SB, lokální prolis, bez police, Z+L lem, ŠxHxV: 1350x700x900                                 | kus | 1,00000  | 16 060,00  | 16 060,00  |       | Vlastní                  |
| 61   | 11.03.2       | Stojánková baterie                                                                                                                                     | kus | 1,00000  | 1 078,00   | 1 078,00   |       | Vlastní                  |
| 62   | 11.03.3       | Dřezový sifon                                                                                                                                          | kus | 1,00000  | 539,00     | 539,00     |       | Vlastní                  |
| 63   | 11.04         | Nerezový chladicí stůl, 3 sekce (2z,2z,2z), agregát vpravo, Z lem, ŠxHxV: 1800x700x900                                                                 | kus | 1,00000  | 91 630,00  | 91 630,00  |       | Vlastní                  |
| 64   | 12.01         | Nerezový regál, 4 police, ŠxHxV: 1250x500x1800                                                                                                         | kus | 1,00000  | 13 640,00  | 13 640,00  |       | Vlastní                  |
| 65   | 12.02         | Nerezový regál, 4 police, ŠxHxV: 1250x750x900                                                                                                          | kus | 1,00000  | 14 190,00  | 14 190,00  |       | Vlastní                  |
| 66   | 12.03         | Nerezový výstupní stůl k myčce(vlevo), prolom pro vedení košů, police, Z zvýšený lem 1250x750x900                                                      | kus | 1,00000  | 13 860,00  | 13 860,00  |       | Vlastní                  |
| 67   | 12.04         | Nerezová digestoř nástěnná, tukové filtry, ŠxHxV: 900x950x400                                                                                          | kus | 1,00000  | 14 960,00  | 14 960,00  |       | Vlastní                  |
| 68   | 12.05         | Kombinovaná myčka na černé a bílé nádobí, ŠxHxV: 655x785x1950                                                                                          | kus | 1,00000  | 391 050,00 | 391 050,00 |       | Vlastní                  |
| 69   | 12.06         | Změkčovač vody, ŠxHxV: 200x380x520                                                                                                                     | kus | 1,00000  | 9 350,00   | 9 350,00   |       | Vlastní                  |
| 70   | 12.07         | Nerezový vstupní stůl k myčce (vpravo), úprolom pro vedení košů, police, Z zvýšený lem, ŠxHxV: 750x750x900                                             | kus | 1,00000  | 10 890,00  | 10 890,00  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | TPS23/02 | Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gabriely Preissové 8, Brno-Žabovřesky |
| O: | SO 01    | Mateřská škola                                                  |
| R: | D.2.1    | Gastro projekt                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                               | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 71   | 12.08         | Nerezový mycí stůl se svařovaným dřezem 2x550x500x300, otvor pro SB, prolom PD, Zvýšený Z lem, 1250x750x900 | kus | 1,00000  | 17 490,00 | 17 490,00 |       | Vlastní                  |
| 72   | 12.08.2       | Tlaková sprcha                                                                                              | kus | 1,00000  | 5 819,00  | 5 819,00  |       | Vlastní                  |
| 73   | 12.08.3       | Dvoudřezový sifon                                                                                           | kus | 1,00000  | 759,00    | 759,00    |       | Vlastní                  |
| 74   | 12.09         | Nerezová kombinovaná výlevka s umyvadlem na ruce, ŠxHxV: 500x600x900                                        | kus | 1,00000  | 13 409,00 | 13 409,00 |       | Vlastní                  |
| 75   | 12.10         | Nerezová podlahová vpsuť s roštem, zápachová uzávěra, 300x300 - DODÁVKA STAVBA                              | kus | 1,00000  | 1,00      | 1,00      |       | Vlastní                  |
| 76   | DOP           | Doprava                                                                                                     | kus | 1,00000  | 11 000,00 | 11 000,00 |       | Vlastní                  |

|               |                     |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> | <b>1 964 154,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|